

ANEJO 25

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

ÍNDICE GENERAL

1	INTRODUCCIÓN	5
2	TABLA DE RETRIBUCIONES DE LA MANO DE OBRA	7
3	PRECIO DE LA MANO DE OBRA	9
4	PRECIO DE LOS MATERIALES.....	11
5	PRECIOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA	21
6	PRECIOS AUXILIARES	23
7	JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS	25

1 INTRODUCCIÓN

En el presente Anejo se relacionan los precios elementales de materiales a pie de obra, mano de obra y maquinaria que sirven de base para la confección de los precios unitarios de las unidades de obra que conforman el presupuesto del presente Proyecto y que se describen en el Cuadro de Precios nº 1 y se desglosan en el Cuadro de Precios nº 2.

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

– Se considerarán costes directos:

- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en al unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. El precio de los materiales incluye todos los trabajos, transportes y medios auxiliares que sean necesarios para la puesta de los materiales a pie de obra.
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

– Se consideran costes indirectos:

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquellos que se reflejan en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifran en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra que se adoptan a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

– Coeficiente "K"

La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el artículo 130 del Reglamento general de la Ley de Contratos.

El coeficiente "K" de costes indirectos se obtiene en función de dos factores:

$$K = K1 + K2$$

El coeficiente K1 se obtiene, como porcentaje de los costes indirectos, de los directos, y para esta obra se estima en un 5%.

El segundo sumando K2 relativo a los imprevistos se fija en el 1% para las obras terrestres; con ello se obtiene finalmente:

$$K = K1 + K2 = 5 + 1 = 6\%$$

2 TABLA DE RETRIBUCIONES DE LA MANO DE OBRA

TABLAS SALARIALES

NIVEL		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL
Total retribución anual		19.023,29	18.742,16	18.465,20	18.192,32	17.923,47	17.658,60	17.397,64
CARGAS SOCIALES	PORCENTAJE							
Reg.Gral.Seg.Social	23,60%	4.489,50	4.423,15	4.357,79	4.293,39	4.229,94	4.167,43	4.105,84
Seg.accidentes, desemp, Fogasa, FP	15,95%	3.034,21	2.989,37	2.945,20	2.901,68	2.858,79	2.816,55	2.774,92
Indemnización desempleo	9,00%	1.712,10	1.686,79	1.661,87	1.637,31	1.613,11	1.589,27	1.565,79
Total cargas		9.235,81	9.099,31	8.964,86	8.832,38	8.701,84	8.573,25	8.446,55
COSTE EMPRESARIAL ANUAL		28.259,10	27.841,47	27.430,06	27.024,70	26.625,31	26.231,85	25.844,19
COSTE HORA TRABAJADA (€/h)	1.736 horas/año	16,28	16,04	15,80	15,57	15,34	15,11	14,89

PERSONAL QUE SE RIGE POR ESTA TABLA

Niveles

VI	Encargado; jefe de taller; encargado sección de laboratorio; escultor de piedra y mármol; encargado trabajos de paisaje
VII	Capataz; auxiliar de obra; especialista de oficio; montaje estructura metálica.
VIII	Oficial de 1ª de oficio; oficial jardinero.
IX	Auxiliar administrativo de obra; oficial de 2ª de oficio.
X	Listero; ayudante de oficio; especialista de 1ª.
XI	Especialista de 2ª; peón especializado; especialista paisajista; especialista podador/arboricultor; jardinero.
XII	Peón suelto: peón de paisaje.

3 PRECIO DE LA MANO DE OBRA

A continuación se relacionan los costes horarios de la mano de obra que interviene en las unidades de obra específicas de este proyecto. Los siguientes precios no incluyen el IVA.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MO010001	H	PEON ORDINARIO	14,89
MO010005	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11
MO010010	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34
MO010015	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57
MO010020	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80
MO010025	H	CAPATAZ	16,04
MO020015	H	ESPECIALISTA PODADOR/ARBORICULTO	15,11
MO020025	H	JARDINERO	15,80

4 PRECIO DE LOS MATERIALES

A continuación se relacionan los costes de los materiales que intervienen en las unidades de obra específicas de este proyecto. Los siguientes precios no incluyen el IVA, a no ser que se indique expresamente los precios se consideran con los materiales puestos a pie de obra.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MT21001	M	LINEA BT 3X1X240+1X150 MM ²	13,60
MT21010	UD	VESTIDO IMPERMEABLE P/O.PÚBLICAS, PVC 0.4MM	27,36
MT21011	UD	ESPEJO P/VESTUARIOS Y ASEOS	28,63
MT21012	UD	MESA METÁLICA P/10 PERSONAS	101,97
MT21013	UD	BANCO METÁLICO P/5 PERSONAS	58,71
MT21014	UD	RECIPIENTE RECG DESPERDICIOS	33,58
MT21015	UD	HORNO MICROONDAS	129,27
MT21016	UD	RADIADOR ELÉCTRICO 1000W	52,76
MT21017	UD	TAQ MET 25X50X180CM 1ALT 1HUE	91,67
MT21018	UD	BOTIQUÍN URGENCIA	49,44
MT21021	M2	RED SEG POLIPROPILENO 20X20	3,02
MT21022	UD	CASCO PROT ESTÁNDAR	2,38
MT21023	UD	GA EST REG BÁSICA	10,30
MT21024	UD	PANTALLA P/SOLDADURA ELÉCTRICA	25,00
MT21025	UD	GUANTES RI MEC ALG PUNZ	13,77
MT21026	UD	GUANTES SOLD SERRAJE VACUNO	3,75
MT21027	UD	GUANTES CONTRA AG ALG-PVC	1,12
MT21028	UD	GUANTES DIELECTRICOS BT	42,85
MT21029	UD	OREJERA ESTÁNDAR 36	22,03
MT21030	UD	TAPÓN CON CORDÓN	0,95
MT21031	UD	BOTA A-IMPT Y PERF	42,84
MT21032	UD	ZAPATO DIELECTRICO	18,94
MT21033	UD	CHALECO ALTA VISIBILIDAD	5,60
MT21034	UD	MÁSCARA BUCONASAL	21,20
MT21035	UD	FILTRO MASCARILLA	2,90
MT21036	UD	MONO TRABAJO 1 PIEZA	14,52
MT21037	UD	CHAQUETA C/CAPUCHA Y PANTALÓN	10,50
MT21038	UD	MANDIL CUERO P/SOLDADURA	10,38
MT21039	UD	CINTURÓN SEG SUSPENSIÓN 1PTO AMARRE	43,97
MT21040	UD	CONO PVC 50CM REFL EG1	16,32
MT21041	UD	VALLA MÓVIL P/PEATONES	47,59
MT21042	UD	PROCESADO DE ESCOMBROS	1,00
MT21043	M	SIN DESCOMPOSICIÓN	1,00
MT21045	UD	DESCONEXIÓN ACOMETIDA SERVICIO	1,00
MT21046	M3	AGUA	1,11
MT21055	UD	JUEGO DE PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL MOD.200203 Y FIJACIONES	23.155,00
MT21056	M3	ARENA DE MIGA CRIBADA	14,69
MT21057	M3	ARENA DE RIO	15,00
MT21058	M3	GRAVA 40/80 MM	18,40
MT21059	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20	12,00
MT21060	M3	ARENA DE MACHAQUEO	7,80
MT21061	M3	RELLENO TRASDOS O.F.	14,72
MT21062	M3	MATERIAL SELECCIONADO CBR>10	3,50
MT21065	M3	ARENA DE MINA	15,89
MT21068	KG	CEMENTO II/A-S 32,5 N	0,10
MT21069	KG	EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH	0,48
MT21070	KG	EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 CUR	0,46
MT21071	TN	AGLOMERADO ASFALTICO CALIENTE AC-16	54,00
MT21072	M3	HORMIGÓN D-280 FABRICADO EN PLANTA	55,70
MT21073	M2	GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3	1,10
MT21074	M2	FIELTRO POLIPROPILE.P=70-90G/M2	0,77
MT21076	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18
MT21077	M	TUBERIA POLIETILENO CORR. Ø 125 MM	2,00
MT21078	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 90 MM (ROJO)	3,16
MT21079	M	CONDUCTOR AL HEPZR1 12/20 KV 1X240 MM2	13,60
MT21080	UD	P.P. EMPALMES, TERMINALES, ETC.	0,50

MT21081	UD	TAPA DE HORMIGÓN 40X40 CM.	23,45
MT21082	UD	DIVERSO MATERIAL ACCESORIO	100,00
MT21085	KG	ISOCIANATO	2,68
MT21086	KG	POLIOL	2,68
MT21087	KG	ACERO B 500 S LIMIT.ELAST.5100 ELABORADO	0,65
MT21088	KG	ACERO LAMINADO S 355-JR	1,98
MT21089	KG	ACERO LAMINADO S 275-JR	1,77
MT21090	KG	CLAVOS DE ACERO	0,99
MT21091	UD	P.P.TALADRO,RESINA Y TACO	2,50
MT21092	M	TABLON DE MADERA DE PINO 10 USOS	0,38
MT21093	M	PUNTAL REDOND.MADERA 7 A 9 CM.	0,41
MT21094	L	DESENCOFRANTE	2,12
MT21095	M3	MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM	212,77
MT21097	KG	PUNTAS 20X100	6,80
MT21098	UD	PUERTA DE 1,00X2,00 M CON UNA HOJA DE MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO GALVANIZADO	62,97
MT21099	M2	ADOQUIN PREFABRICADO 10X20X8 CM EN GRIS O COLORES	12,50
MT21100	M2	LOSETA HIDRAULICA 20X20 CM CUATRO PASTILLAS	6,25
MT21101	M2	LOSETA HIDRAULICA 20X20 CM BOTONES GRIS	7,21
MT21102	M2	LOSETA HIDRAULICA 20X20 CM TACTIL DE BANDAS LONGITUDINALES	9,50
MT21103	M	BORDILLO HORMIGON 20X30 CM.	5,00
MT21104	M	BORDILLO HORMIGON TIPO A2 10X20CM	3,21
MT21105	M	RIGOLA HORMIGON 8X20X50 CM	2,20
MT21106	M	RIGOLA HORMIGÓN 13X40X50 CM	5,60
MT21107	M2	PAVICESPED DE 8 MM DE ESPESOR	4,16
MT21109	UD	LADRILLO CER. MAC. N.V. 25X12X7	0,27
MT21110	UD	LADRILLO CER. HUECO DOBLE 24X11,5X8	0,27
MT21111	UD	PATE ACCESO A POZO POLIPROPILENO	3,98
MT21112	UD	CERCO Y TAPA FUNDICION EN CALZADA/ACERA	99,17
MT21113	UD	CERCO Y TAPA HORMIGÓN	30,00
MT21114	UD	CONO DE POZO PREFABRICADO HA Ø100/60 CM	143,03
MT21116	M	TUBERIA PVC Ø160 MM. 6 ATM.	14,68
MT21118	M	TUBERIA F.DÚCTIL Ø100 MM.	32,57
MT21119	M	TUBERIA POLIETILENO Ø800 SN8	89,28
MT21120	M	TUBERIA POLIETILENO Ø630 SN8	50,93
MT21121	M	TUBERIA F.DÚCTIL Ø150 MM.	38,21
MT21122	M	TUBERIA POLIETILENO Ø500 SN8	35,16
MT21123	M	TUBERIA POLIETILENO Ø400 SN8	22,89
MT21124	M	TUBERIA POLIETILENO Ø315 SN4	14,16
MT21125	M	TUBERIA POLIETILENO Ø250 SN4	9,93
MT21126	M	TUBERIA HORM.ARMADO CLASE 135 Ø500	36,03
MT21129	M	TUBERIA POLIETILENO Ø50 PN-6	1,60
MT21130	M	CINTA SEÑALIZADORA 10 CM ANCHO AGUA	0,12
MT21131	M	CINTA SEÑALIZADORA 10 CM ANCHO AGUA NO POTABLE	0,12
MT21133	UD	VÁLVULA COMPUERTA Ø100 BRIDAS PN16	175,37
MT21134	UD	VÁLVULA COMPUERTA Ø150 BRIDAS PN16	257,43
MT21136	UD	VÁLVULA COMPUERTA Ø60 BRIDAS PN16	125,45
MT21137	UD	MEDICIÓN DE RUIDO	556,60
MT21138	UD	MEDICIÓN PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN Y SEDIMENTACIÓN	212,64
MT21139	UD	CARRETE ANCLAJE FUNDIC Ø60MM BB PN16	43,33
MT21141	UD	JUNTA DESMONTAJE Ø60MM MANGUITO GGS	22,58
MT21144	UD	CODO BB 1/8 45º Ø60 MM.PN16	29,72
MT21146	UD	HIDRANTE AYO VALENCIA Ø150MM	473,50
MT21149	M	TUBERIA POLIETILENO B.D. PE40 PN6 DN=32MM.	1,35
MT21150	M	TUBERIA POLIETILENO B.D. PE40 PN6 DN=50MM.	2,36

MT21161	UD	REGLETA 10 ORIFICIOS	6,58
MT21162	UD	TACO EXPANSIÓN M-10	0,35
MT21163	UD	REJILLA ACERO PARA POCILLO	27,95
MT21164	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20
MT21165	UD	MORUS ALBA FRUITLESS 18-20 CONTENEDOR	50,45
MT21166	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85
MT21167	KG	FERTILIZANTE COMPLETO PARA CESPED	0,96
MT21168	UD	CELTIS AUSTRALIS 16/18 CM CEPELLÓN	73,00
MT21169	UD	MELIA AZEDARACH 18/20 CM CEPELLÓN	43,00
MT21171	UD	JACARANDA MIMOSIFOLIA 18/20 CM.	75,00
MT21174	KG	MEZCLA SEMILLAS CESPED RÚSTICO	5,86
MT21176	UD	PHOENIX DACTYLIFERA 300/400 CM.	220,00
MT21177	UD	PEQUEÑO MATERIAL ZONAS VERDES	0,66
MT21178	KG	ALAMBRE DE ATAR 3 MM.	1,70
MT21179	M2	TABLA DE MADERA DE PINO	7,25
MT21181	UD	KIT TUTOR FORMADO POR1 PIE	5,55
MT21182	%	MEDIOS AUXILIARES COLOCACIÓN TUTOR	6,09
MT21183	UD	CERATONIA SILICUA 12-14 CM.50L	145,00
MT21184	UD	KIT TUTOR 3 P.INCL.ROLL.TORN.8CM	55,54
MT21186	M	TUBERIA POLIETILENO Ø90 MM. SRD 11	6,06
MT21187	M	TUBERIA POLIETILENO Ø110 MM. SRD 11	8,97
MT21188	M	TUBERIA POLIETILENO Ø160 MM. SRD 11	19,04
MT21189	M2	MALLAZO 15X15X5 MM.	2,53
MT21190	M3	TRATAMIENTO ANTIFISURACION FIBRAS POLIPROPILENO	3,00
MT21191	M	TUBERIA PVC Ø 63 MM.	0,80
MT21193	UD	CERRAJERIA ARMARIO U	95,00
MT21194	UD	CONEXION ELECTRICA TELEFONICA	400,00
MT21195	UD	VÁLVULA ESFERICA 1"O1/2" PN-16BAR	207,81
MT21196	UD	IMBORNAL RECTANG. MOD-VALENCIA	67,00
MT21198	UD	MARCO Y REJA ABATIBLE 54X26 CM	27,00
MT21199	UD	POCETA DE CLAPETA 45,5X20X40 CM	105,00
MT21200	UD	TAPA DE HORMIGÓN 30X30 CM.RIEGO	12,00
MT21203	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZACION	0,12
MT21204	UD	TAPA Y MARCO FUNDICION M3/T3 D-400	135,86
MT21205	UD	PICA T.T. 2 M X 14.6 MM.	20,00
MT21207	UD	CAJA DE CONEXION Y PROTECCION	30,00
MT21208	UD	CODO P.E., PLACA, PERNOS	21,04
MT21209	UD	PERNOS ANCLAJE	3,61
MT21210	M	CONDUCTOR CU RV-06/1KV 1X10 MM2	1,34
MT21211	M	CONDUCTOR CU RV-0.6/1 KV 3X2.5 MM2	1,29
MT21212	M	CONDUCTOR CU RV-0.6/1 KV 1X6 MM2	0,84
MT21213	M	CONDUCTOR CU AMARILLO-VERDE 1X16 MM2	2,50
MT21214	M	CONDUCTOR CU AMARILLO-VERDE 1X35 MM2	3,37
MT21215	UD	CM 6 SALIDAS Y TELEMETRÍA PINAZO O SIMILAR AYTO VALENCIA	7.159,00
MT21217	UD	PEQUEÑO MATERIAL SEÑALIZACION	1,00
MT21218	UD	ELEMENTO LUMINOSO TL-2	30,05
MT21219	M	POSTE DE SUSTENTACION	9,40
MT21220	M2	PANEL INFORMATIVO	138,23
MT21221	UD	ELEMENTO LUMINOSO TL-10 LUZ AMBAR	139,22
MT21222	UD	SEÑAL TRIANGULAR, CIRCULAR, OCTG O CUADRADA SERIE C DE ALUMINIO ESPESOR >35 MM	80,00
MT21224	UD	SEÑAL ESTACIONAM.DE 60X60 CM DE ALUMINIO DE ESPESOR	41,10

		>35 MM	
MT21225	UD	CARTEL ZONA PEATONAL R-100/R-308	40,20
MT21226	UD	ELEMENTO LUMINOSO TL-10	105,18
MT21227	UD	P.P. DE BATERIA	30,05
MT21228	UD	SEÑAL RECTANGULAR 60X90CM REFLECTANTE	78,00
MT21229	UD	SEÑAL ZONA ESCOLAR 60X90 DE ALUMINIO DE ESPESOR >35 MM	95,00
MT21231	KG	PINTURA BLANCA SEÑALIZACION	1,90
MT21231.1	KG	PINTURA AMARILLA SEÑALIZACIÓN	1,70
MT21232	KG	MICROESFERAS DE VIDRIO	1,45
MT21233	KG	PINTURA BLANCA TERMOPLASTICA	4,95
MT21234	KG	PINTURA AMARILLA PARA DESVIOS	2,95
MT21235	M	JUNTA EXPANSIVA	3,25
MT21236	L	MINIO ELECTROLITICO	6,32
MT21237	M2	ENCOFRADO PANEL METALICO 5/10M2	4,38
MT21238	M2	MALLAZO 15X15X6 MM. - 2,792 KG/M2	2,90
MT21239	M	POSTE TUBO ACERO GALV. Ø48 MM.	4,74
MT21240	M	POSTE ESQUINA ACERO GALV. Ø48 MM.	13,86
MT21241	M	TORNAPUNTA TUB. SUP/INF. Ø32 MM.	3,57
MT21242	M2	MALLA SIMPLE TORSIÓN 40/14 GALV.	1,82
MT21243	M2	ACCESORIOS CERRAMIENTO	0,20
MT21244	UD	BLOQUE HORMIGÓN 40X20X20	0,86
MT21246	UD	PAPELERA 50L. PLASTICO MOD.AYTO.VALENCIA ADOSADA	65,00
MT21248	M2	PAVIMENTO CONTÍNUO ABSORBEDOR IMPACTOS DE 50 MM DE ESPESOR	42,92
MT21249	UD	BANCO "NEOBARCINO" UM304N CON FIJACIONES	185,00
MT21250	M	SOPORTE DE BANCO DE 4 LISTONES DE 15X4,5 CM	110,00
MT21251	UD	LLAVE ENLACE	18,13
MT21253	UD	CODO Ø25 MM	20,92
MT21254	M	TUBERIA POLIETILENO 25 MM. 4 ATM BAJA DENSIDAD	0,32
MT21255	UD	BOCA DE RIEGO VALENCIA ENLACE RAPIDO 1" BRONCE	34,00
MT21256	UD	VALVULA BOLA Ø40 MM	220,61
MT21257	UD	VENTOSA AUTOM.Ø40 MM PN-16	397,86
MT21258	M	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RED	0,91
MT21259	UD	FAROL MODELO FERNANDO VII 48 LED (75W)	430,00
MT21260	UD	FAROL MODELO FERNANDO VII 32 LED	410,00
MT21261	UD	TAPA DE POLYESTER REFORZADO DE 40	21,04
MT21262	UD	LUMINARIA CAMPANAR DOBLE NIVEL	545,00
MT21263	M	CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV 2X2.5 MM2	0,89
MT21265	UD	CANDELABRO AVENIDA 3.76 M.	437,00
MT21266	UD	CANDELABRO MAHUELLA 6M. CON UN BRAZO	602,00
MT21268	UD	TAPÓN PARA TUBO PVC 63 MM	2,15
MT21269	UD	PIEZA DE INJERO DOS SECTORES	80,00
MT21270	UD	PIEZA DE TOMA PARA ACOMETIDA	80,00
MT21271	UD	MANGUITO ELECTROSOLDABLE Ø50 MM.	20,00
MT21272	UD	LLAVE ESFERICA DE CORTE Ø50 MM.	55,00
MT21273	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90
MT21274	M3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA CENTRAL	74,20
MT21275	M3	HORMIGÓN HA-30/P/20/IIB CENTRAL	82,95
MT21276	KG	ALAMBRE GALVANIZADO	2,00
MT21277	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00
MT21278	M3	GARBANCILLO ESPECIAL 20/40	18,00
MT21279	M3	HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA CENTRAL	67,85

MT21282	M3	MORTERO CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM	65,85
MT21283	M	TUBERIA DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160MM	4,27
MT21284	UD	PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO	0,10
MT21288	UD	LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO REDES DISTRIB. ENERG. ELECTRIC.	6.500,00
MT21292	UD	TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DE 30X30 CM	25,00
MT21300	M3	GRAVILLA 20/40 SIL.ROD	15,43
MT21301	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	212,77
MT21302	T	ARENA 0/3 TRITURADA LAVADA	7,47
MT21306	UD	POSTE INTERMEDIO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE Ø48 MM, E=1,5 MM, ALTURA= 2,40 M	7,49
MT21307	UD	POSTE INTERIOR REFUERZO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE Ø48 MM, E=1,5 MM, ALTURA= 2,40 M	19,16
MT21308	UD	POSTE ESCUADRA DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE Ø48 MM, E=1,5 MM, ALTURA= 2,00 M	27,27
MT21309	UD	TORNILLO TENSOR CERCADO REJA	0,26
MT21310	UD	SEPARADOR DE PVC	0,28
MT21312	UD	TAPA Y CERCO ARQUETA "M"	51,09
MT21313	UD	TAPA Y CERCO ARQUETA "H"	257,51
MT21314	UD	TAPA Y CERCO ARQUETA "D"	312,86
MT21316	T	CEMENTO II/B-P 32.5 N GRANEL	100,00
MT21317	UD	BLOQUE AD-HEA 200 R4/I	0,70
MT21318	M	CBL CU RV-K 0.6/1KV 1X16MM2	2,05
MT21319	UD	INTR DIFL 25A BIP 30MA A INST MAN	85,43
MT21320	UD	INTR DIFL 40A BIP 300MA A INST MAN	86,59
MT21321	M	TUBERIA PVC CG DC EMP 20MM 30%ACC	0,26
MT21322	UD	EXTI PORTA POLV ABC 6 KG	43,51
MT21323	UD	EXTI PORTA POLV ABC 12 KG	68,32
MT21324	M	CINTA SEÑALIZADORA	0,12
MT21325	M2	TELA METÁLICA 50/14 ENREJADOS	2,10
MT21326	UD	POSTE CERCADO SENC Ø40 ALT1.00	6,22
MT21327	UD	POSTE CERCADO EXTR Ø40 ALT1.00	15,91
MT21328	UD	POSTE CERCADO ESQ Ø40 ALT1.00	22,25
MT21329	UD	MATERIAL AUXILIAR PARA ANCLAJE DE DE MOBILIARIO	3,50
MT21330	UD	APARCABICICLETAS UNIVERSAL DE ACERO INOX. MU-51	125,00
MT21331	UD	CASCO SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELECTRICA	4,11
MT21332	UD	SEÑAL PVC	2,54
MT21333	UD	PANEL ADVERTENCIA	87,45
MT21334	UD	TOPE PARA CAMIÓN	37,45
MT21336	UD	MATERIAL BOTIQUIN	54,13
MT21337	UD	CONTROL AMBIENTAL	70,00
MT21338	UD	PORTICO SEÑALIZACIÓN	242,00
MT21339	UD	PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO	11,62
MT21340	UD	MASCARA CON FILTRO FFP3 Y RECAMBIO	36,00
MT21341	UD	MASCARILLA CELULOSA	0,13
MT21342	UD	CALENTADOR DE AGUA	291,21
MT21343	UD	PROTECTOR GOMA PUNTERO	6,46
MT21344	UD	GUANTES USO GENERAL	1,02
MT21345	UD	CINTURON ANTIVIBRATORIO	70,83
MT21346	UD	PORTATIL LUMINOSO	8,47
MT21347	UD	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS	25,00
MT21348	MES	ALQUILER CASETA VESTUARIO 17,90 M2	144,22
MT21350	UD	FRIGORÍFICO 120 L	271,06

MT21351	MES	ALQUILER UNIDAD DESCONTAMINACIÓN	1.000,00
MT21353	UD	ACOMETIDA ELÉCTRICA A CASETA DE OBRA	225,57
MT21354	UD	ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A CASETA DE OBRA	227,96
MT21356	UD	GUANTES ANTICORTE LONETA	1,87
MT21358	UD	GUANTES DIELECTRICOS AT	49,52
MT21359	UD	MANGUITOS DE SOLDADOR	10,21
MT21360	UD	CHALECO REFLECTANTE	2,41
MT21362	UD	PANTALLA SOLDADOR CABEZA	12,93
MT21363	UD	TAPONES ANTIRUIDO (PAR)	0,68
MT21364	UD	VALLA PEATONAL DE 2,5 M	20,45
MT21370	UD	PASARELA PROTEGIDA 2 M	40,18
MT21372	UD	PLANCHA ACERO PASO VEHICULOS	10,27
MT21375	UD	TAPA MADERA PROTECCIÓN POZOS	6,75
MT21376	UD	GUANTES SOLDADOR	7,92
MT21377	UD	TRAJE DESECHABLE	6,00
MT21378	UD	ACOMETIDA DE AGUA A CASETA DE OBRA	536,40
MT21379	UD	TRANSPORTE DE CASETA DE OBRA	320,00
MT21380	UD	DISP. ANTIC. TB. VERT. DESLIZANTE+ESL. 90 CM.	77,99
MT21381	M	CUERDA NYLON 14 MM.	1,74
MT21382	M	PERFIL ALUMINIO 60 MM DE ARRANQUE	5,33
MT21383	M	PERFIL ALUMINIO CIERRE SUPERIOR 60 MM	16,03
MT21384	KG	MORTERO IMPERMEABLE	0,88
MT21385	M2	PANEL RÍGIDO POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 60 MM DE ESP	10,50
MT21386	UD	TACO EXPANSIÓN 110 MM	0,21
MT21387	M2	MALLA FIBRA DE VIDRIO	1,60
MT21388	M	PERFIL ALUMINIO DE ESQUINA 60 MM	1,27
MT21389	KG	IMPRIMACIÓN ACRÍLICA	3,80
MT21390	KG	MORTERO ACRÍLICO	3,84
MT21391	M	CORDÓN POLIETILENO PARA RELLENO FONDO DE JUNTA	0,06
MT21392	UD	CARTUCHO MASILLA A BASE DE COMPONENTES HÍBRIDOS	8,00
MT21393	KG	ADHESIVO CEMENTOSO C2 TE S1	0,80
MT21394	KG	MORTERO JUNTAS CEMENTOSOS CG2 WA	1,03
MT21395	M2	LOSA HORMIGÓN DE ESPESOR 10 CM METROPÓLITAN O EQUIVALENTE	15,96
MT21396	UD	BOTA ANTIAGUA PUNTERA Y PLANT	17,07
MT21397	UD	BOTAS DIELECTRICA BT	57,84
MT21398	UD	CONO GOMA REFLECTANTE	18,88
MT21399	UD	CASCADA LUMINOSA	4.500,00
MT21401	UD	PANEL ORIENTACION TB-2	87,98
MT21403	UD	INUNDADOR RIEGO RADICULAR INCLUSO ACCESORIOS	33,25
MT21404	UD	BARRERA NEW JERSEY PE 1,2X0,6X0,4 M Y 150 L	120,00
MT21410	UD	ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO SILVESTRE, TRATADA EN AUTOCLAVE, PARA DELIMITACIÓN DE PISTA DE PETANCA DE 15X5 M	958,78
MT21411	MES	ALQUILER CASETA ASEOS 14,10 M2	175,45
MT21412	MES	ALQUILER CASETA COMEDOR 14,40 M2	105,46
MT21413	UD	POSTE MADERA CREOSOTADA DE 10 M	64,55
MT21414	M	TUBERIA POLIETILENO Ø1200 SNS	196,30
MT21415	KG	LUBRICANTE TUBOS	5,74
MT21450	KG	COMPOST	0,50
MT21451	M3	ARENA DE SÍLICE	70,00
MT21455	M2	GEOTEXTIL NO TEJIDO	0,70
MT21457	T	GRAVA FILTRANTE SIN CLASIFICAR	9,50

MT21458	M	TUBERIA PVC RANURADO CON BASE PLANA DE Ø 110 MM	4,05
MT21460	UD	CONO DE POZO PREFABRICADO HA Ø120/60 CM	165,33
MT21461	UD	ANILLO PREFABRICADO HA Ø100 CM Y 50 CM ALTURA	85,73
MT21462	UD	ANILLO PREFABRICADO HA Ø120 CM Y 50 CM ALTURA	95,85
MT21463	UD	CERCO Y TAPA DE TRAMEX	23,00
MT21464	UD	ROSMARINUS OFFICINALIS RASTRERO	1,40
MT21465	UD	MYRTUS COMMUNIS 30/40 CM ALTURA	2,50
MT21466	UD	PITTOSPORUM TOBIRA 30/40 CM ALTURA	3,70
MT21468	UD	COLUMPIO CON CESTA MOD.220068 Y FIJACIONES	5.627,25
MT21469	UD	SILLAS MOD.000216	184,50
MT21470	UD	BALANCÍN ROTADOR MOD. "ROTA GLIDE" Y FIJACIONES	5.877,00
MT21472	UD	PLATAFORMA GIRATORIA ESCALABLE MOD.081425M Y FIJACIONES	22.792,00
MT21475	UD	ESCALERA DE DEDOS MOD.081425M Y FIJACIONES	1.131,00
MT21477	UD	ASIENTO Y PEDALES MOD.081471M Y FIJACIONES	3.827,00
MT21478	UD	ASIENTO Y BARRA PARA LEVANTARSE/SENTARSE MOD.081402M Y FIJACIONES	3.948,30
MT21479	UD	RUEDA PARA HOMBRO MOD.081445M Y FIJACIONES	2.798,25
MT21480	UD	BARRA PARA HOMBRO MOD.081402M Y FIJACIONES	1.820,40
MT21481	UD	AREA PARKOUR S DE LAPPSET O SIMILAR Y FIJACIONES	30.934,50
MT21482	UD	AREA DE CALISTENIA DE LURKOI O SIMILAR Y FIJACIONES	11.692,00
MT21483	UD	PERGOLA DE ABETO DE 4,00X4,00 Y ALTURA HASTA 4,80 M INCLUSO HERRAJES DE ANCLAJE	4.375,85
MT21484	UD	CAJÓN 5,00X1,50X0,40 M EN MADERA DE ABETO TRATADA	234,85
MT21485	UD	FUENTE BEBEDERO DOS GRIFOS Y CUBETA CANINA Y FIJACIONES	856,00
MT21486	UD	FUENTE BEBEDERO DOS GRIFOS ACCESIBLE Y FIJACIONES	856,00
MT21487	UD	BANCO "NEOBARCINO" UM304NL CON FIJACIONES	350,45
MT21488	UD	JUEGO DE CANASTAS DE BALONCESTO Y FIJACIONES	1.043,39
MT21489	UD	JUEGO DE PORTERIAS DE FUTBOL SALA Y FIJACIONES	415,85
MT21490	UD	VIVACES FLOR DE 1 SAVIA CONT.	1,85
MT21491	KG	SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO	0,67
MT21493	M3	HORMIGÓN HM-15/B/20/IIA CENTRAL	64,25
MT21494	M	VALLA AREA JUEGOS DE 0,80 M DE MADERA TRATADA Y FIJACIONES	72,45
MT21495	UD	TACO QUÍMICO Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE	4,85
MT21496	UD	TOBOGÁN MARIQUITA MOD.M96371 Y FIJACIONES	3.339,00
MT21497	UD	VAIVÉN MARIQUITA PARA 4 MOD.096321 Y FIJACIONES	1.482,00
MT21498	UD	ARENERO MOD.137404M CON ARENA PARA JUEGOS INFANTILES 0,2/2 MM Y FIJACIONES	1.048,11
MT21499	UD	TORRE DE JUEGOS MOD.137602 Y FIJACIONES	33.487,00
MT21500	UD	BANCO "SUPERCELL" 140X43 CM CON FIJACIONES	1.785,96
MT21501	UD	BANCO "NEOBARCINO" UM304NB CON FIJACIONES	148,00
MT21502	M	BORDILLO HORMIGON 20X22 CM.	5,15
MT21503	UD	PUERTA DE 1,00X1,00 M CON UNA HOJA DE MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO GALVANIZADO	42,56
MT21504	UD	PYRUS CALLERYANA 18/20 CEPELLÓN	145,00
MT21505	UD	ALBIZIA JULIBRISSIN 18/20 CM CEPELLÓN	108,12
MT21506	UD	PLATANUS HISPANICA 18/20 CM CEPELLÓN	98,57
MT21507	UD	CHAMAEROPS HUMILIS 100/150 CM ALTURA CONTENEDOR	127,00
MT21508	UD	LIGUSTRUM JAPONICUM 18/20 CM CONTENEDOR	79,00
MT21509	UD	SISTEMA 3 CABLES ANCLAJE FUSTE	189,00
MT21510	UD	VÁLVULA ESFERA 2" Y ACCESORIOS CONEXIÓN	32,45

MT21511	M	TUBERÍA RIEGO POR GOTEO DE D=16 MM CON GOTEROS CADA 30 CM	0,58
MT21512	UD	DIFUSOR EMERGENTE CON 5 CM DE EMERGENCIA, VÁLVULA ANTIDRENAJE, JUNTA Y CONEXIÓN DE 1/2"	2,79
MT21513	UD	COLLARÍN DE TOMA PARA TUBO DE 32 MM	1,99
MT21514	UD	PROGRAMADOR RIEGO AUTOMÁTICO DOS ESTACIONES Y ALIMENTACIÓN BATERIA 9V	87,49
MT21515	UD	ELECTROVALVULA PARA RIEGO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, ALIMENTACIÓN A 24 VCA Y REGULADOR DE CAUDAL	42,50
MT21516	UD	VALVULA DE BOLA 1 1/2" Y ACCESORIOS CONEXIÓN	30,82
MT21517	UD	PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN PARA TUBERIA PE 1 1/2"	4,30
MT21518	M2	VALLA ANIVANDÁLICA ACERO S275JR	20,35
MT21519	M2	RED PROTECCIÓN PEHD	4,34
MT21520	M	POSTE DE 100X2 MM DE ACERO S275JR	12,48
MT21521	M	TIRANTES DE ACERO S275JR DE DIÁMETRO 6 MM	2,18
MT21522	KG	MORTERO BICOMPONENTE EPOXÁN SPORTSEAL DE COMPOSAN O SIMILAR	4,18
MT21523	KG	MORTERO BICOMPONENTE COMPOMIX DE COMPOSAN O SIMILAR	5,69
MT21524	KG	PINTURA AL AGUA BICOMPONENTE, COMPOPAINT DECOMPOSAN O SIMILAR	6,55
MT21525	KG	PINTURA AL AGUA PINTALINE DE COMPOSAN O SIMILAR DE COLOR A ELEGIR	9,00
MT21526	UD	ROLLO CINTA ADHESIVA	2,42
MT21527	UD	ANDAMIO ESTABILIZACIÓN CHIMENEA 25 M DE ALTURA	7.200,00
MT21528	UD	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO ESTABILIZADOR DE CHIMENEA DE 25 M DE ALTURA	300,00
MT21529	UD	CARTEL INFORMATIVO DE USOS DE AREA DE 40X60 CM	58,75
MT21530	M	BORDILLO JARDINERO 8X20CM RECUPERADO Y LIMPIO	3,21
MT21531	UD	LADRILLO CERÁMICO VISTO	0,43
MT21533	M	ALBARDILLA CERÁMICA DE 25 CM DE ANCHO	8,50
MT21534	UD	PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS JARDÍN CASA FELIU	3.500,00
MT21535	UD	PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS REFUGIO	3.100,00
MT21536	UD	FAROL MODELO FERNANDO VII 16 LED 5117	370,00
MT21537	UD	FAROL MODELO FERNANDO VII 16 LED 5119	370,00
MT21538	UD	PROYECTOR NEOS 3 LED 64L 500 93W 16394 lm NW 4000K	550,00
MT21539	UD	SISTEMA DE REGULACIÓN IOT POHO P7, ADAPTADORRES Y CONTROLADORES	200,00
MT21540	UD	COLUMNA CON CORONA PARA TRES PROYECTOS INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL	700,00
MT21541	UD	TAPA RELLENABLE DE 40X40	32,00
MT21542	UD	CELDA DE ENLACE MOTORIZADA	3.125,00
MT21543	UD	CELDA DE LÍNEA MOTORIZADA	3.958,00
MT21544	UD	CELDA DE PROTECCIÓN MOTORIZADA	2.958,00
MT21545	UD	TRANSFORADOR 20K/B2 630 KVA	8.959,00
MT21546	UD	EDIFICIO PFU7 EQUIPOS INTERIORES Y REDES DE TIERRAS	13.580,00
MT21547	UD	EQUIPO DE TELEMANDO	11.247,00
MT21548	UD	PROTECCIÓN TRASNFORMADOR	250,00
MT21549	UD	PUENTES DE BT	1.050,00
MT21550	UD	PUENTES DE MT	1.175,00
MT21551	M	CONDUCTOR TRENZADO ALUMMINIO BT 0,6/1KV 3X150/95	12,50

CON NEUTRO FIADOR			
MT21552	M	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 110 MM DE DIÁMETRO	27,09
MT21553	UD	MATERIAL AUXILIAR ELÉCTRICO	0,74
MT21554	M	MALLA PLASTICO COLOR BUTANO	0,25
MT21555	UD	TAPA Y MARCO FUNDICION M2/T2 B-125	65,00
MT21556	UD	CGP 400 A	252,00
MT21557	UD	LUMINARIA ALBUFERA LED - 24 -1000 5119	328,00
MT21558	KG	ABRASIVO PARA LIMPIEZA MEDIANTE CHORRO A PRESIÓN	0,50
MT21559	L	IMPRIMACIÓN DE SECADO RÁPIDO	4,80
MT21560	L	ESMALTE SINTÉTICO PARA EXTERIOR ACABADO FORJA	16,78
MT21561	M	RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA DE RÍGOLA	2,20
MT21570	T	CANTO RODADO SELECCIONADOS PARA EMPREDRADOS	19,64
MT21571	M3	LECHADA DE CEMENTO	120,77
MT21572	UD	LADRILLO CERAMICO RECUPERADO Y LIMPIO	0,43
MT21575	KG	ELEMENTOS METÁLICOS DE UNIÓN	10,78
MT21576	UD	ROSAL TREPADOR CON 3 RAMAS O MAS	15,50
MT21577	M2	BALDOSA CERÁMICA	15,20
MT21580	M2	VERJA DE HIERRO FORJADO	180,00
MT21581	UD	HERRAJES SEGURIDAD	12,86
MT21582	UD	CERRADURA DE SEGURIDAD	94,85
MT21583	L	DETERGENTE NEUTRO SIN DISOLVENTE	4,51
MT21584	UD	BOJ (BOXUS SEMPERVIRENS) 20/25 CM ALTURA	2,50
MT21585	UD	ABONO DE CANON PARA TRABAJOS	13.500,00
MT21586	UD	FORMACIÓN RECINTO IMPERMEABILIZADO	5,00
MT21587	H	FORMACIÓN TRABAJADORES	15,00
MT21588	UD	RECONOCIMIENTO MÉDICO	51,00
MT21589	UD	REUNIÓN COMITÉ	98,40
MT21590	UD	ARQUETA PLÁSTICO DE 30X30X30	47,25

5 PRECIOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA

A continuación se relacionan los costes horarios de aquella maquinaria que interviene en las unidades de obra específicas de este Proyecto. Los siguientes precios en euros no incluyen el IVA.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MQ01001	H	COMPRESOR CON MARTILLOS NEUMATICOS	15,16
MQ01002	H	RETRO NEUMATICOS CON MARTILLO	67,31
MQ01003	H	MARTILLO PICADOR CON MANGUERA	1,64
MQ01004	H	GRÚA TELESC.AUTOPROP.DE 50/55 T. PLUMA 40M + PLUMINES AUXILIARES	101,85
MQ01005	H	PALA CARGADORA NEUMATICOS 200 CV/3,7 M3	66,50
MQ01006	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50
MQ01007	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 100CV	72,50
MQ01009	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 67CV	41,65
MQ01010	H	BULLDOZER SOBRE CADENAS D6-D7 RIPPER	58,60
MQ01011	H	MOTONIVELADORA MEDIANA 200 CV	62,00
MQ01012	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 12 A 14 T	45,00
MQ01013	H	RODILLO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO NEUMATICOS	46,26
MQ01014	H	RODILLO VIBRANTE MANUAL 65 CM. 815 KG	5,50
MQ01015	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 90 CM.	8,00
MQ01016	H	PISON VIBRANTE 60 CM.	1,68
MQ01018	H	CAMIÓN BASCULANTE 8 T	30,00
MQ01019	H	CAMIÓN BASCULANTE 12 T	36,00
MQ01021	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94
MQ01022	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01
MQ01023	H	CAMIÓN GRUA 5 T	36,80
MQ01024	H	CAMIÓN GRUA 10 T	49,65
MQ01026	H	CAMIÓN CON CESTA 16 M. ALTURA	41,28
MQ01027	H	DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG	16,97
MQ01028	H	GRUA TELESC.AUTOPROPUL. 20 TN	70,00
MQ01029	H	HORMIGONERA DE 250 L	3,10
MQ01030	H	EXTENDEDORA MEZCLA BITUMINOSA	65,21
MQ01032	H	CORTADORA DE JUNTAS	5,00
MQ01033	H	VIBRADOR AGUJA	4,32
MQ01034	H	CAMIÓN CISTERNA DE RIEGO, CON RAMPA Y LANZA DE RIEGO PARA 1000 L	65,30
MQ01035	H	MAQUINARIA DE CORTE	0,35
MQ01037	H	PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2 M3	39,07
MQ01038	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	31,85
MQ01042	H	MAQUINARIA PROYECCIÓN DE MORTERO	27,00
MQ01043	H	CARRO PINTURA AUTOPROPULSADO	28,60
MQ01044	H	AHOYADORA GASOLINA 1 PERSONA	6,56
MQ01045	H	BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR	14,91
MQ01046	H	EQUIPO PINTABANDA APLIC.CONVENCIONAL	30,12
MQ01047	H	FRESADORA PAVIMENTO EN FRIO	165,84
MQ01048	H	CAMIÓN CISTERNA AGUA 10.000 L	32,76
MQ01049	H	EXTENDEDORA GRAVA-CEMENTO 150CV	111,89
MQ01051	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO MIXTO15T	32,80
MQ01052	H	APERO FRESA/ENTERRADO PIEDRAS	3,33
MQ01053	H	TRACTOR 60 CV 4 RUEDAS MOTRICES	85,34
MQ01054	H	GRUPO ELECTROGENO HASTA 5 KVA	2,06
MQ01055	H	BOMBA ACHIQUE SUMERGIBLE 1 HP	16,00
MQ01056	H	MOTOSIERRA MED.48/70 CM 2.8/5 CV	3,01
MQ01057	H	TRACTOR AGRICOLA 60CV ROTAVATOR	31,99
MQ01058	H	MAQUINARIA BORRADO MARCAS VIALES	20,63
MQ01059	H	APERO ROTAVATOR 1,30 M. ANCHO	2,29
MQ01060	H	SEMBRADORA CESPED S/TRACTOR	12,14
MQ01061	H	ABONADORA CENTRÍF.S/TRACTOR DISCO	2,30
MQ01062	H	BANDEJA VIBRANTE DE 300 KG	4,76

MQ01063	M2	ALQUILER MES ANDAMIO MET TUBO	2,88
MQ01066	UD	SOPANDA PINO 5M	51,10
MQ01067	UD	PUNTAL MET 4.00M	18,38
MQ01068	H	COMPRESOR DIÉSEL 3M3	2,60
MQ01069	H	COMPRESOR DIÉSEL 4M3	3,05
MQ01070	H	CAMIÓN GRUA 12 T	52,24
MQ01071	H	CAMIÓN BAÑERA 20 M3	40,21
MQ01072	H	MARTILLO PICADOR NEUMÁTICO	0,81
MQ01073	H	RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 70CV 0,07-0,34M3	42,09
MQ01074	H	RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 90CV 0,60-0,80M3	49,85
MQ01075	H	PLATAFORMA MOVIL	42,96
MQ01076	H	MARTILLO PICADOR 80MM	3,28
MQ01077	H	EQUIPO DE OXICORTE	9,00
MQ01078	H	RETRO DE ORUGAS 150CV 1,5M3	97,36
MQ01079	H	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS 150CV 1,5M3	97,36
MQ01080	H	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	89,00
MQ01081	H	PALA CRGRA DE NEUM 102CV 1,7M3	44,61
MQ01082	H	CAMIÓN DE TRANSP 10T 8M3 2 EJES	25,71
MQ01083	H	CAMION DE TRANSP 10T 8M3 2EJES	25,71
MQ01084	H	RODILLO ARRAST. TRACTOR 1KG/CM	2,91
MQ01085	DIA	ALQUILER EQUIPO HOMOLOGADO DETECCIÓN REDES ELECTRICAS MT	50,00
MQ01086	H	GRÚA TELESC.AUTOPROP.DE 80/90 T. PLUMA 48M + PLUMINES AUXILIARES	161,44
MQ01087	H	GRUA AUTOPROPULSADA 20 T	66,70
MQ01088	H	AUTOBARREDORA CON TOLVA DE 6 M3	52,45
MQ01089	H	CAMIÓN CISTERNA 10 M3 CON BOMBA PRESIÓN 6 BAR Y BALDEADORES FRONTALES	49,78
MQ01090	UD	CONTENEDOR 4,2 M3 CONTRANSPORTE A VERTEDERO	62,87
MQ01091	H	EQUIPO DE CHORRO DE ARENA A PRESIÓN	4,86
MQ01092	H	EQUIPO DE CHORRO DE AGUA A PRESIÓN CON LANZA	6,06

6 PRECIOS AUXILIARES

A continuación se relacionan y justifican los precios en euros de aquellas unidades de obra complementarias que forman parte de la descomposición de otros precios y constituyen un conjunto sin descomposición e indispensable para la ejecución de la unidad de obra como para su abono en caso de obra incompleta, por lo que se las considera como material a pie de obra, dentro de la obra de la cual forman parte, siendo la justificación de sus precios la que aquí se detalla.

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
AX21000		M	ZANJA DRENANTE Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m ² , de 250 mm de diámetro nominal, 226 mm de diámetro interior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso lubricante para montaje.		
MT21279	0,072	M3	HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA CENTRAL	67,85	4,89
MT21458	1,020	M	TUBERIA PVC RANURADO CON BASE PLANA DE Ø 110 MM	4,05	4,13
MT21415	0,006	KG	LUBRICANTE TUBOS	5,74	0,03
MT21457	0,100	T	GRAVA FILTRANTE SIN CLASIFICAR	9,50	0,95
MT21455	1,600	M2	GEOTEXTIL NO TEJIDO	0,70	1,12
MO010020	0,160	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	2,53
MO010005	0,320	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	4,84
					18,49
TOTAL PARTIDA.....					18,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
AX21001		M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO, EN SOLERAS POZOS Y/O ZANJAS DE CIMENTACION, COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, SIN INCLUIR HORMIGONES.		
MQ01033	0,170	H	VIBRADOR AGUJA	4,32	0,73
MO010025	0,034	H	CAPATAZ	16,04	0,55
MO030010	0,100	H	CUADRILLA TIPO C	30,46	3,05
					4,33
TOTAL PARTIDA.....					4,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
AX21002		M3	PUESTA OBRA HORMIGON ALZADOS PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO, EN ALZADOS (MUROS, PILARES Y VIGAS), COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, SIN INCLUIR HORMIGONES.		
MQ01033	0,170	H	VIBRADOR AGUJA	4,32	0,73
MO010025	0,034	H	CAPATAZ	16,04	0,55
MO030010	0,340	H	CUADRILLA TIPO C	30,46	10,36
					11,64
TOTAL PARTIDA.....					11,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
AX21003		M3	PUESTA OBRA HORMIGON LOSAS HORIZONTALES PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR, MOLDEADO Y VIBRADO, EN LOSAS HORIZONTALES Y FORJADOS DE CUALQUIER FORMA Y DIMENSION Y COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, SIN INCLUIR HORMIGONES.		
MQ01033	0,270	H	VIBRADOR AGUJA	4,32	1,17
MO010025	0,054	H	CAPATAZ	16,04	0,87
MO030010	0,540	H	CUADRILLA TIPO C	30,46	16,45
					18,49
TOTAL PARTIDA.....					18,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
AX21004		M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3 MORTERO DE CEMENTO (CEM II/A-S 32.5 N) Y ARENA DE RIO, DOSIFICACION 1:3 CON 450 KG/M3 DE CEMENTO, CONFECCIONADO EN HORMIGONERA.		
MO010001	2,160	H	PEON ORDINARIO	14,89	32,16
MT21057	0,975	M3	ARENA DE RIO	15,00	14,63
MT21046	0,260	M3	AGUA	1,11	0,29
MT21068	440,000	KG	CEMENTO III/A-S 32,5 N	0,10	44,00
MQ01029	0,400	H	HORMIGONERA DE 250 L	3,10	1,24
					92,32
TOTAL PARTIDA.....					92,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
AX21005		M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:6 MORTERO DE CEMENTO (CEM II/A-S 32,5 N) Y ARENA DE RIO, DOSIFICACION 1:6 CON 250 KG/M3 DE CEMENTO, CONFECCIONADO EN HORMIGONERA.		
MO010001	2,160	H	PEON ORDINARIO	14,89	32,16
MT21057	1,100	M3	ARENA DE RIO	15,00	16,50
MT21046	0,255	M3	AGUA	1,11	0,28
MT21068	250,000	KG	CEMENTO III/A-S 32,5 N	0,10	25,00
MQ01029	0,400	H	HORMIGONERA DE 250 L	3,10	1,24
					75,18

TOTAL PARTIDA..... 75,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

AX21006		M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:4 MORTERO DE CEMENTO (CEM II/A-S 32,5 N) Y ARENA DE RIO, DOSIFICACION 1:4 CON 350 KG/M3 DE CEMENTO, CONFECCIONADO EN HORMIGONERA.		
MO010001	2,160	H	PEON ORDINARIO	14,89	32,16
MT21057	1,030	M3	ARENA DE RIO	15,00	15,45
MT21046	0,260	M3	AGUA	1,11	0,29
MT21068	350,000	KG	CEMENTO III/A-S 32,5 N	0,10	35,00
MQ01029	0,400	H	HORMIGONERA DE 250 L	3,10	1,24
					84,14

TOTAL PARTIDA..... 84,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

AX21007		M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:1 MORTERO DE CEMENTO (CEM II/A-S 32,5 N) Y ARENA DE RIO, DOSIFICACION 1:1, CONFECCIONADO EN HORMIGONERA.		
MO010001	2,160	H	PEON ORDINARIO	14,89	32,16
MT21057	0,680	M3	ARENA DE RIO	15,00	10,20
MT21046	0,270	M3	AGUA	1,11	0,30
MT21068	920,000	KG	CEMENTO III/A-S 32,5 N	0,10	92,00
MQ01029	0,400	H	HORMIGONERA DE 250 L	3,10	1,24
					135,90

TOTAL PARTIDA..... 135,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

AX21015		M2	ENFOSCADO MAESTREADO MORTERO 400 KG ENFOSCADO MAESTREADO CON MORTERO DE CEMENTO (CEM II/A-S 32,5 N) Y ARENA DE RIO, DOSIFICACION 1:3 EN PARAMENTOS INFERIORES, DE GALERIAS DE SERVICIO, COLECTORES, POZOS DE SANEAMIENTOS O ARQUETAS EN GE- NERAL		
AX21004	0,025	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3	92,32	2,31
MO010001	0,200	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,98
MO010020	0,400	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	6,32
					11,61

TOTAL PARTIDA..... 11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

AX21016		M2	BRUÑIDO CON PASTA CEMENTO 1:1 BRUÑIDO CON PASTA DE CEMENTO 1:1 SOBRE SUPERFICIES ENFOSCADAS.		
MO030020	0,150	H	CUADRILLA TIPO E	23,25	3,49
MT21068	0,100	KG	CEMENTO III/A-S 32,5 N	0,10	0,01
MT21046	0,030	M3	AGUA	1,11	0,03
					3,53

TOTAL PARTIDA..... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

AX21017		M2	ENFOSCADO FRATASADO S/MAESTR.20MM. ENFOSCADO FRATASADO SIN MAESTREAR DE 20 MM. DE ESPESOR CON MOR- TERO DE CEMENTO (CEM II/A-S 32,5 N) Y ARENA DE RIO, DOSIFICACION 1:4, LIM- PIEZA Y HUMEDECIDO DE SOPORTE, INCLUSO FORMACION DE CUALQUIER TI- PO DE REMATE, TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NTE-RPR-5.		
MO030020	0,300	H	CUADRILLA TIPO E	23,25	6,98
AX21006	0,020	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:4	84,14	1,68
					8,66

TOTAL PARTIDA..... 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
AX21018		M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO FABRICA DE LADRILLO MACIZO NO VISTO, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO (CEM II/A-S 32,5 N) Y ARENA DE RIO, DOSIFICACION 1:6, COLOCADA EN GALERIAS DE SERVICIO, COLECTORES, POZOS DE SANEAMIENTO O ARQUETAS EN GENERAL, ETC., EJECUTADAS EN ZANJAS DE CUALQUIER PROFUNDIDAD.		
MO030020	6,152	H	CUADRILLA TIPO E	23,25	143,03
MT21109	345,000	UD	LADRILLO CER. MAC. N.V. 25X12X7	0,27	93,15
AX21005	0,170	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:6	75,18	12,78
					248,96

TOTAL PARTIDA..... 248,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AX21019		M2	ENCOFRADO PANEL METALICO ENCOFRADO DE EXCAVACIÓN MEDIANTE PANELES DE CHAPA DE ACERO, CORREAS, PUNTALES, CORDALES METALICOS INCLUSO P.P. DE COSTES INDIRECTOS.		
MO030001	0,200	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	7,76
MT21237	1,000	M2	ENCOFRADO PANEL METALICO 5/10M2	4,38	4,38
					12,14

TOTAL PARTIDA..... 12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

AX21020		M	CINTA SEÑALIZADORA ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.		
MO010001	0,010	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,15
MT21203	1,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZACION	0,12	0,12
					0,27

TOTAL PARTIDA..... 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

AX21021		UD	CARRETE PASAMUROS ANCLAJE Ø60MM. BB PN16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE EMBRIDADO DE FUNDICION DUCTIL K=12, (PN-16 ATM.) DN 60 MM., CON ANILLO DE ANCLAJE Y LONGITUD 800 MM., CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUEIDAD, CON TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, COLOCACION Y PRUEBAS.		
MO030001	0,236	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	9,16
MQ01022	0,059	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	1,95
MT21139	1,000	UD	CARRETE ANCLAJE FUNDIC Ø60MM BB PN16	43,33	43,33
					54,44

TOTAL PARTIDA..... 54,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AX21023		UD	JUNTA DESMONTAJE FUND.Ø60 (GGS) JUNTA DE DESMONTAJE PARA TUBOS DE FUNDICION (MANGUITO GGS), DE Ø 60 MM. INCLUSO BULONES DE ACERO Y JUNTAS.		
MO030001	0,076	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	2,95
MQ01022	0,019	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	0,63
MT21141	1,000	UD	JUNTA DESMONTAJE Ø60MM MANGUITO GGS	22,58	22,58
					26,16

TOTAL PARTIDA..... 26,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

AX21026		UD	CODO BB 1/8 BB Ø 60 MM.PN-16 CODO DE FUNDICION DUCTIL K=12, DE DOS BRIDAS (PN-16 ATM.), DN 60 MM. Y ANGULO 1/8 CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA BITUMINOSA, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUEIDAD Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, COLOCACION Y PRUEBAS.		
MO030001	0,120	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	4,66
MQ01022	0,030	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	0,99
MT21144	1,000	UD	CODO BB 1/8 45° Ø60 MM.PN16	29,72	29,72
					35,37

TOTAL PARTIDA..... 35,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
AX21028		UD	SUPERVISION/EJECUCIÓN TÉCNICOS DE AYUNTAMIENTO TRABAJOS A REALIZAR O SUPERVISAR POR TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO O EMPRESA AUTORIZADA		
MOELE02	1,000	H	TRABAJOS A REALIZAR O SUPERVISAR POR TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO	50,00	50,00
TOTAL PARTIDA.....					50,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS					
AX21029		M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.		
MO010001	0,010	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,15
MT21203	1,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZACION	0,12	0,12
TOTAL PARTIDA.....					0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
AX21030		UD	APERTURA, TAPADO DE CALAS TIRO APERTURA Y POSTERIOR TAPADO DE CALA DE TIRO PARA EL TENDIDO DE CABLES EN LA CANALIZACION EXISTENTE, TOTALMENTE TERMINADA.		
MO010001	1,800	H	PEON ORDINARIO	14,89	26,80
MT21057	0,024	M3	ARENA DE RIO	15,00	0,36
MQ01006	1,800	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	80,10
AX21039	0,064	M3	CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DE OBRA	0,45	0,03
TOTAL PARTIDA.....					107,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
AX21031		M2	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN LOSAS Y CIMENTACIONES Montaje de encofrado recuperable de madera en losa de cimentación, formado por tabloncillos de madera, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.		
MO010020	0,150	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	2,37
MO010001	0,150	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,23
MT21095	0,026	M3	MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM	212,77	5,53
MT21097	0,040	KG	PUNTAS 20X100	6,80	0,27
MT21094	0,150	L	DESENCOFRANTE	2,12	0,32
TOTAL PARTIDA.....					10,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
AX21032		KG	ACERO ARMADURAS B 500 S SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S, INCLUIDO CORTADO, DOBLADO Y RECORTES, SEGUN PESO TEORICO.		
MO030005	0,001	H	CUADRILLA TIPO B	46,26	0,05
MT21087	1,050	KG	ACERO B 500 S LIMIT.ELAST.5100 ELABORADO	0,65	0,68
MT21276	0,001	KG	ALAMBRE GALVANIZADO	2,00	0,00
MQ01018	0,003	H	CAMIÓN BASCULANTE 8 T	30,00	0,09
MQ01024	0,003	H	CAMIÓN GRUA 10 T	49,65	0,15
TOTAL PARTIDA.....					0,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
AX21033		KG	ACERO LAMINADO S 275-JR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO LAMINADO TIPO S275JR, EN PERFILES O CHAPAS ELECTROSOLDADAS PARA ESTRUCTURAS, SEGÚN PESO TEÓRICO, INCLUSO CASQUILLOS DE MONTAJE, EMBROCHALADOS, EMPALMES Y PARTE PROPORCIONAL DE PINTURA ANTIOXIDANTE, RECORTES Y MATERIAL DE SOLDADURA.		
MO010020	0,025	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,40
MO010010	0,020	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	0,31
MT21089	1,000	KG	ACERO LAMINADO S 275-JR	1,77	1,77
MT21236	0,010	L	MINIO ELECTROLITICO	6,32	0,06
					2,54
TOTAL PARTIDA.....					2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AX21034		UD	ENTUTORADO ARBOL 1 TUTOR ENTUTORADO DE ÁRBOL MEDIANTE 1 POSTE DE ROLLIZO DE PINO CILINDRADO, DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 3 M DE LONGITUD, TANALIZADO EN AUTOCLAVE, CLAVADO VERTICALMENTE EN EL FONDO DEL HOYO DE PLANTACIÓN, INCLUIDOS SUJECCIÓN DEL FUSTE CON BANDA TEXTIL DE 4 CM DE ANCHO, RETACADO Y LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.		
MO010020	0,040	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,63
MO010001	0,400	H	PEON ORDINARIO	14,89	5,96
MT21181	1,000	UD	KIT TUTOR FORMADO POR 1 PIE	5,55	5,55
MT21182	0,020	%	MEDIOS AUXILIARES COLOCACIÓN TUTOR	6,09	0,12
					12,26
TOTAL PARTIDA.....					12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

AX21035		M3	EXCAVACION ZANJA A MANO CUALQUIER PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO O POR PROCEDIMIENTOS NO MECANIZADOS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO (EXCEPTO ROCA) Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO CARGA DE PRODUCTOS, MEDIDA SOBRE PERFIL, CON TRANSPORTE A VERTEDERO CONTROLADO.		
MT010101	1,000	M3	CANON DE VERTIDO	6,00	6,00
MO010025	0,195	H	CAPATAZ	16,04	3,13
MO010001	1,950	H	PEON ORDINARIO	14,89	29,04
MQ01006	0,009	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	0,40
MQ01019	0,035	H	CAMIÓN BASCULANTE 12 T	36,00	1,26
					39,83
TOTAL PARTIDA.....					39,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

AX21036		M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER EXCAVACIÓN EN ZANJA, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA DE PRODUCTOS, CON TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O CABALLERO, MEDIDA SOBRE PERFIL.		
MO010001	0,030	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,45
MQ01055	0,050	H	BOMBA ACHIQUÉ SUMERGIBLE 1 HP	16,00	0,80
MQ01054	0,050	H	GRUPO ELECTROGENO HASTA 5 KVA	2,06	0,10
MQ01007	0,030	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 100CV	72,50	2,18
MQ01002	0,038	H	RETRO NEUMATICOS CON MARTILLO	67,31	2,56
MQ01019	0,019	H	CAMIÓN BASCULANTE 12 T	36,00	0,68
					6,77
TOTAL PARTIDA.....					6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AX21037		M2	ENTIBACION LIGERA + DESTIB. ENTIBACIÓN LIGERA (UNA TABLA SI Y DOS NO) EN ZANJAS O POZOS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO CODALES, CORREAS Y DESENTIBADO.		
MO030015	0,140	H	CUADRILLA TIPO D	31,37	4,39
MT21090	0,050	KG	CLAVOS DE ACERO	0,99	0,05
MT21092	1,800	M	TABLON DE MADERA DE PINO 10 USOS	0,38	0,68
MT21093	0,900	M	PUNTAL REDOND.MADERA 7 A 9 CM.	0,41	0,37
					5,49
TOTAL PARTIDA.....					5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
AX21038		M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS TOLERABLES O ADECUADOS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN DE LAS ZANJAS, DE PRESTAMOS O DEL ACOPIO, HASTA UNA DENSIDAD SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES MEDIDO SOBRE PERFIL.		
MQ01021	0,001	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,03
MT21046	0,015	M3	AGUA	1,11	0,02
MO010001	0,112	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,67
MQ01006	0,024	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	1,07
MQ01016	0,020	H	PISON VIBRANTE 60 CM.	1,68	0,03
MQ01015	0,090	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 90 CM.	8,00	0,72
TOTAL PARTIDA.....					3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
AX21039		M3	CARGA Y TRANSPORTE DENTRO DE OBRA CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES AL LUGAR DE EMPLEO, O ACOPIO DENTRO DEL POLIGONO, INCLUSO CONFIGURACION Y LIGERO COMPACTADO, MEDIDA SOBRE PERFIL..		
MQ01005	0,003	H	PALA CARGADORA NEUMATICOS 200 CV/3,7 M3	66,50	0,20
MQ01019	0,004	H	CAMIÓN BASCULANTE 12 T	36,00	0,14
MQ01012	0,001	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 12 A 14 T	45,00	0,05
MT21046	0,030	M3	AGUA	1,11	0,03
MQ01021	0,001	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,03
TOTAL PARTIDA.....					0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
AX21041		M	CORTE MECANICO PAVIMENTO CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO.		
MQ01035	1,000	H	MAQUINARIA DE CORTE	0,35	0,35
MO010015	0,152	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	2,37
TOTAL PARTIDA.....					2,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
AX21042		M	COLOC.BORD.20X30 CM Y HM-20/P/20/II COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO, EN RECTA O CURVA, DE 20 X 30 CM, PARA DELIMITACIÓN DE ISLETAS, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, EXCAVACIÓN, Y HORMIGÓN DE SOLERA O REFUERZO.		
MO030001	0,137	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	5,32
AX21004	0,002	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3	92,32	0,18
MT21273	0,115	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	7,92
TOTAL PARTIDA.....					13,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
AX21043		M	COLOC.BORD.RIGOLA Y HM-20/P/20/II COLOCACIÓN DE BORDILLO-RIGOLA PREFABRICADO DE EN RECTA O CURVA, DE 30 X 16 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE SOLERA Y REFUERZO PARA DELIMITACIÓN DE PASEOS DE PARQUES.		
AX21004	0,006	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3	92,32	0,55
MO030001	0,100	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	3,88
MT21273	0,080	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	5,51
TOTAL PARTIDA.....					9,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
AX21044		M	COLOC.BORD.10X20 CM Y HM-20/P/20/II COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO EN RECTA O CURVA TIPO A2, DE 10 X 20 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE SOLERA Y REFUERZO, PARA DELIMITACIÓN DE ACERAS CON ZONA TERRIZA, VADOS O ZONA VERDE.		
MO030001	0,120	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	4,66
AX21004	0,002	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3	92,32	0,18
MT21273	0,024	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	1,65
AX21001	0,024	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,10
TOTAL PARTIDA.....					6,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
AX21045		M2	REPOSICION DE FIRME REPOSICION DE FIRME INCLUSO BASE DE HORMIGON.		
MO010001	0,200	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,98
MO010015	0,100	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	1,56
MT21273	0,150	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	10,34
MT21100	1,000	M2	LOSETA HIDRAULICA 20X20 CM CUATRO PASTILLAS	6,25	6,25
TOTAL PARTIDA.....					21,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

AX21047		M3	PUESTA OBRA HORMIGON EN ZANJA PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO, EN ALZADOS (MUROS, PILARES Y VIGAS), COLOCADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, SIN INCLUIR HORMIGONES.		
MQ01033	0,170	H	VIBRADOR AGUJA	4,32	0,73
MO010025	0,034	H	CAPATAZ	16,04	0,55
MO030010	0,100	H	CUADRILLA TIPO C	30,46	3,05
TOTAL PARTIDA.....					4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

AX21048		UD	REPOSICIÓN POZO SANEAMIENTO REPOSICION DE POZO DE SANEAMIENTO COMPUESTO POR ROTURA DEL MISMO MEDIANTE MARTILLO MANUAL PICADOR NEUMÁTICO, CONEXIÓN Y POSTERIOR REPARACIÓN DEL POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE, INCLUSO SELLADO CON MORTERO DE CEMENTO Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.		
MO010020	0,600	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	9,48
MO010005	0,600	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	9,07
MT21109	40,000	UD	LADRILLO CER. MAC. N.V. 25X12X7	0,27	10,80
MT21273	0,200	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	13,78
AX21002	0,200	M3	PUESTA OBRA HORMIGON ALZADOS	11,64	2,33
AX21004	0,040	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3	92,32	3,69
TOTAL PARTIDA.....					49,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

AX21049		M3	MORTERO CEMENTO M-5 MANUAL CEM-II/B-P/32,5N R=5 N/MM2 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.		
MO010001	2,800	H	PEON ORDINARIO	14,89	41,69
MT21316	0,247	T	CEMENTO II/B-P 32.5 N GRANEL	100,00	24,70
MT21302	1,755	T	ARENA 0/3 TRITURADA LAVADA	7,47	13,11
MT21046	0,256	M3	AGUA	1,11	0,28
TOTAL PARTIDA.....					79,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AX21050		M	COLOC.BORD.20X22 CM Y HM-20/P/20/II		
MO030001	0,150	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	5,82
AX21004	0,002	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3	92,32	0,18
MT21273	0,115	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	7,92
TOTAL PARTIDA.....					13,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
AX21051		M2	TRATAMIENTO PINTURA EXTERIOR TIPO FORJA INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE		
MO010005	0,500	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	7,56
MO010020	0,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	7,90
MT21559	0,280	L	IMPRIMACIÓN DE SECADO RÁPIDO	4,80	1,34
MT21560	0,150	L	ESMALTE SINTÉTICO PARA EXTERIOR ACABADO FORJA	16,78	2,52
TOTAL PARTIDA.....					19,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
AXMQ21001		M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO CONTROLADO FUERA DEL POLIGONO DESDE CUALQUIER DISTANCIA, INCLUSO CANNON DE VERTIDO Y GRAVAMEN.		
MQ01006	0,050	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	2,23
MQ01018	0,100	H	CAMIÓN BASCULANTE 8 T	30,00	3,00
TOTAL PARTIDA.....					5,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
AXMQ21002		M3	DEMOLICION M.MECANICA FIRME/ACERA DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA O SIMILAR) DE BASES DE HORMIGON, ACERAS O PAVIMENTO ASFALTICO, LOSETAS, BORDILLOS, ETC.		
MO010025	0,030	H	CAPATAZ	16,04	0,48
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MT21046	0,005	M3	AGUA	1,11	0,01
MQ01002	0,015	H	RETRO NEUMATICOS CON MARTILLO	67,31	1,01
MQ01021	0,001	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,03
AXMQ21001	0,400	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	2,09
TOTAL PARTIDA.....					5,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
MO030001		H	CUADRILLA TIPO A CUADRILLA TIPO A: 1 OFICIAL DE PRIMERA DE OFICIO, 1 OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIO Y ½ PEON ORDINARIO.		
MO010020	1,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	15,80
MO010015	1,000	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	15,57
MO010001	0,500	H	PEON ORDINARIO	14,89	7,45
TOTAL PARTIDA.....					38,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
MO030005		H	CUADRILLA TIPO B CUADRILLA TIPO B: 1 OFICIAL DE PRIMERA DE OFICIO, 1 OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIO Y 1 PEON ORDINARIO.		
MO010020	1,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	15,80
MO010015	1,000	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	15,57
MO010001	1,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	14,89
TOTAL PARTIDA.....					46,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
MO030010		H	CUADRILLA TIPO C CUADRILLA TIPO C: 1 OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIO Y 1 PEON ORDINARIO.		
MO010015	1,000	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	15,57
MO010001	1,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	14,89
TOTAL PARTIDA.....					30,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
MO030015		H	CUADRILLA TIPO D CUADRILLA TIPO D: 1 OFICIAL PRIMERA DE OFICIO Y 1 OFICIAL DE SEGUNDA DE OFICIO.		
MO010020	1,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	15,80
MO010015	1,000	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	15,57
					31,37

TOTAL PARTIDA..... **31,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

MO030020		H	CUADRILLA TIPO E CUADRILLA TIPO E: 1 OFICIAL PRIMERA DE OFICIO Y ½ PEON ORDINARIO.		
MO010020	1,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	15,80
MO010001	0,500	H	PEON ORDINARIO	14,89	7,45
					23,25

TOTAL PARTIDA..... **23,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

7 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

A continuación se relacionan y justifican los precios en euros de las unidades de obra específicas de este proyecto. Se han tenido en cuenta para su elaboración las singularidades que se producen al estar enclavadas las obras en un entorno urbano y el control arqueológico prescrito para los movimientos de tierra.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21000			DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA - SIN DESCOMPOSICIÓN		
			Sin descomposición		
			Costes indirectos	6,00%	1,08
			TOTAL PARTIDA.....		19,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CA21003	UD	ACOMETIDA Ø40 MM Y CONEXIÓN A EXISTENTE			
		ACOMETIDA DE DIAMETRO 40 MM. DE LONGITUD HASTA 6 M, TERMINADA EN VALVULA DE CORTE DE BOLA, COMPUESTA POR: 1 PIEZA DE INJERTO EN FUNDICION NODULAR DE DOS SECTORES CON DERIVACION ROSCADA DE 40 MM, 1 PIEZA DE TOMA PARA ACOMETIDA DE 40 MM, TUBERIA DE POLIETILENO PE/MRS100, DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, BANDA DE SEÑALIZACION PLASTICA DE "ATENCION AGUA POTABLE", 3 MANGUITOS ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO INTERIOR 50 MM, 1 LLAVE ESFERICA DE CORTE CON ENLACES ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, 1 TAPON SOLDADO, ARQUETA DE REGISTRO EN ACERA EJECUTADA EN FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO M-450, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DE 30x30 CM CON LA INSCRIPCIÓN "AGUA POTABLE", INCLUSO CONEXIÓN CON LA ACOMETIDA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES Y PUESTA EN SERVICIO.			
MT21269	1,000	UD	PIEZA DE INJERO DOS SECTORES	80,00	80,00
MT21270	1,000	UD	PIEZA DE TOMA PARA ACOMETIDA	80,00	80,00
MT21129	6,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø50 PN-6	1,60	9,60
MT21131	6,000	M	CINTA SEÑALIZADORA 10 CM ANCHO AGUA NO POTABLE	0,12	0,72
MT21271	3,000	UD	MANGUITO ELECTROSOLDABLE Ø50 MM.	20,00	60,00
MT21272	1,000	UD	LLAVE ESFERICA DE CORTE Ø50 MM.	55,00	55,00
MO010001	6,500	H	PEON ORDINARIO	14,89	96,79
MO010020	6,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	102,70
MQ01022	0,700	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	23,11
MQ01007	0,150	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 100CV	72,50	10,88
MQ01016	0,050	H	PISON VIBRANTE 60 CM.	1,68	0,08
MT21273	0,098	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	6,75
AX21001	0,098	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,42
AX21018	0,250	M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO	248,96	62,24
MT21292	1,000	UD	TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DE 30X30 CM	25,00	25,00
					613,29
			Suma la partida.....		613,29
			Costes indirectos	6,00%	36,80
			TOTAL PARTIDA.....		650,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CA21004	UD	ACOMETIDA DE OBRA A LA RED SANEAMIENTO			
		ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO.			
MT21354	1,000	UD	ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A CASETA DE OBRA	227,96	227,96
					227,96
			Suma la partida.....		227,96
			Costes indirectos	6,00%	13,68
			TOTAL PARTIDA.....		241,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA21005	UD	ACOMETIDA DE OBRA A LA RED DE ABASTECIMIENTO			
		ACOMETIDA DE AGUA DESDE ARQUETA DE DISTRIBUCION, PARA ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...			
MT21378	1,000	UD	ACOMETIDA DE AGUA A CASETA DE OBRA	536,40	536,40
					536,40
			Suma la partida.....		536,40
			Costes indirectos	6,00%	32,18
			TOTAL PARTIDA.....		568,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE	
CA21007		UD	ACOMETIDA DE OBRA A LA RED ELÉCTRICA ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION, PARA OFICINAS, ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...			
MT21353	1,000	UD	ACOMETIDA ELÉCTRICA A CASETA DE OBRA	225,57	225,57	
					225,57	
Suma la partida.....					225,57	
Costes indirectos					6,00%	13,53
TOTAL PARTIDA.....					239,10	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CA21008		UD	ACOMETIDA RED DE RIEGO A RED DE BAJA PRESIÓN. ACOMETIDA DE LA RED DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSIÓN Y BOCAS DE RIEGO A RED DE BAJA PRESIÓN, INCLUSO ARQUETAS DE ACOMETIDA, LLAVES DE ACO- METIDA, CONTADORES DE RIEGO, LLAVES DE PASO, VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN CON MANÓMETRO, ELECTROVÁLVULA CON PROGRAMADOR ANTI- HUMEDAD A PILAS Y ARQUETAS DE RIEGO. INCLUSO DEMOLICIÓN DE CUAL- QUIER TIPO DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICA- CIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TER- MINADA Y CONEXIONADA SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADO- RA.			
MT21042	700,000	UD	PROCESADO DE ESCOMBROS	1,00	700,00	
					700,00	
Suma la partida.....					700,00	
Costes indirectos					6,00%	42,00
TOTAL PARTIDA.....					742,00	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS

CA21010		M2	ACONDICIONAMIENTO MANUAL SUPERFICIE ALCORQUE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE LA TIERRA DEL ALCORQUE, A MANO, MEDIANTE EL RECRECIDO CON UNA CAPA UNIFORME DE ARENA DE MINA, NO CALCÁREA DE 5 CM. DE ESPESOR INCLUSO EXTENDIDO, NIVELACION Y LIMPIE- ZA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.			
MO010001	0,050	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,74	
MQ01015	0,008	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 90 CM.	8,00	0,06	
MT21046	0,730	M3	AGUA	1,11	0,81	
MT21065	1,000	M3	ARENA DE MINA	15,89	15,89	
					17,50	
Suma la partida.....					17,50	
Costes indirectos					6,00%	1,05
TOTAL PARTIDA.....					18,55	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA21011		M2	PAVIMENTO DE ADOQUÍN 10X20X8 EN COLORES, DISEÑO Y APAREJO SEGÚN PLANOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN COLORES, DISEÑO Y APAREJO IN- DICADO EN PLANOS, DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 10X20X8 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DI- LATACION.			
MO030005	0,450	H	CUADRILLA TIPO B	46,26	20,82	
MT21068	1,000	KG	CEMENTO III/A-S 32,5 N	0,10	0,10	
MT21046	0,001	M3	AGUA	1,11	0,00	
AX21007	0,030	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:1	135,90	4,08	
MT21099	1,000	M2	ADOQUIN PREFABRICADO 10X20X8 CM EN GRIS O COLORES	12,50	12,50	
					37,50	
Suma la partida.....					37,50	
Costes indirectos					6,00%	2,25
TOTAL PARTIDA.....					39,75	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21012		UD	PLETINA METÁLICA DE Ø 1400 MM PARA ALCORQUE SUMINISTRTO Y FORMACIÓN DE ALCORQUE CON PLETINA METALICA Ø 1400 MM DE ACERO CORTEN DE 100 X 8 MM ANCLADA A BASE DE HORMIGÓN O A PAVIMENTO EXISTENTE MEDIANTE EMPOTRAMIENTO.		
MO010020	0,200	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	3,16
MO010001	0,200	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,98
MT21088	21,980	KG	ACERO LAMINADO S 355-JR	1,98	43,52
MT21091	1,000	UD	P.P.TALADRO,RESINA Y TACO	2,50	2,50
					52,16
			Suma la partida.....		52,16
			Costes indirectos	6,00%	3,13
			TOTAL PARTIDA.....		55,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CA21013		MES	ALQUILER CASETA 14,10 M2 ASEOS ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 14.10 M2 DE SUPERFICIE,PARA INSTALACIONES DE ASEOS O BOTIQUIN (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, INSTALACIONES Y/O APARATOS SANITARIOS), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, TRANSPORTE, COLOCACION Y DESMONTAJE.		
MT21411	1,000	MES	ALQUILER CASETA ASEOS 14,10 M2	175,45	175,45
MT21379	0,250	UD	TRANSPORTE DE CASETA DE OBRA	320,00	80,00
MO010005	0,085	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	1,28
					256,73
			Suma la partida.....		256,73
			Costes indirectos	6,00%	15,40
			TOTAL PARTIDA.....		272,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CA21014		MES	ALQUILER CASETA 14,40 M2 COMEDOR ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 14.40 M2 DE SUPERFICIE,PARA INSTALACIONES COMEDOR (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, INSTALACIONES, FREGADERO Y CALIENTAPLATOS), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, TRANSPORTE, COLOCACION Y DESMONTAJE.		
MT21412	1,000	MES	ALQUILER CASETA COMEDOR 14,40 M2	105,46	105,46
MT21379	0,250	UD	TRANSPORTE DE CASETA DE OBRA	320,00	80,00
MO010005	0,085	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	1,28
					186,74
			Suma la partida.....		186,74
			Costes indirectos	6,00%	11,20
			TOTAL PARTIDA.....		197,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21015		MES	ALQUILER CASETA 17,90 M2 VESTUARIO MÉS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 17,90 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES DE VESTUARIOS (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, E INSTALACIONES), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.		
MT21348	1,000	MES	ALQUILER CASETA VESTUARIO 17,90 M2	144,22	144,22
MT21379	0,250	UD	TRANSPORTE DE CASETA DE OBRA	320,00	80,00
MO010005	0,085	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	1,28
					225,50
			Suma la partida.....		225,50
			Costes indirectos	6,00%	13,53
			TOTAL PARTIDA.....		239,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21016	MES		ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 M2 MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 7,87X2,33X2,30 M. DE 18,35 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLE-RO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VI-DRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOME-RADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADU-RA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVEN-TANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TO-MA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE, EN-TREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.		

MT21412	1,000	MES	ALQUILER CASETA COMEDOR 14,40 M2	105,46	105,46
MT21379	0,250	UD	TRANSPORTE DE CASETA DE OBRA	320,00	80,00
MO010005	0,085	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	1,28
					186,74
Suma la partida.....					186,74
Costes indirectos				6,00%	11,20
TOTAL PARTIDA.....					197,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA21017	MES		ALQUILER UNIDAD DE DESCONTAMINACION ALQUILER DE UNIDAD DE DESCONTAMINACION PORTATIL DE ACUERDO A REAL DECRETO 396/2006 FORMADA POR TRES MODULOS CON PRUERTAS DE ACCESO Y COMPARTIMENTALES RÍGIDAS, CON FLUJO DE AIRE DE 0.5 M3/S DUCHA DE AGUA CALIENTE/FRIA , DEPRESOR DE AIRE, EQUIPO DE REGULACIÓN Y FILTRACION DE AGUA, TAQUILLAS BI-DON DE RECOGIDA DE EQUIPOS CONTAMINADOS Y MATERIAL FUNGI-BLE TODO DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA EVALUACION Y PREVEN-CIONDE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO INCLUSO MONTAJE, CONEXION DE INSTALACIONES DESMONTAJE Y TRANSPORTES.		
MT21351	1,000	MES	ALQUILER UNIDAD DESCONTAMINACIÓN	1.000,00	1.000,00
					1.000,00
Suma la partida.....					1.000,00
Costes indirectos				6,00%	60,00
TOTAL PARTIDA.....					1.060,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21019		UD	ANCLAJE DE CODO O "T" HASTA Ø 100 MM PN16 ANCLAJE PARA VÁLVULAS, CODOS O "T" DE SALIDA DE HASTA DIAMETRO 100 MM CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA Y ACERO B-500-S, PARA UNA PN-16 ATM, IN- CLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, COMPLETAMENTE TER- MINADO SEGUN PLANO DE DETALLE.		
AX21036	1,094	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	7,41
AX21031	0,750	M2	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN LOSAS Y CIMENTACIONES	10,72	8,04
MT21274	0,782	M3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA CENTRAL	74,20	58,02
AX21032	5,500	KG	ACERO ARMADURAS B 500 S	0,97	5,34
AX21001	0,782	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	3,39
					82,20
			Suma la partida.....		82,20
			Costes indirectos	6,00%	4,93
			TOTAL PARTIDA.....		87,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CA21020		UD	ANCLAJE DE CODO O "T" Ø 150 MM PN16 ANCLAJE PARA VÁLVULAS, CODOS O "T" DE SALIDA DE DIAMETRO 150 MM CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA Y ACERO B-500-S, PARA UN PN-16 ATM, INCLUSO EX- CAVACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, COMPLETAMENTE TERMINADO SE- GUN PLANO DE DETALLE.		
AX21036	2,601	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	17,61
AX21031	1,540	M2	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN LOSAS Y CIMENTACIONES	10,72	16,51
MT21274	1,881	M3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA CENTRAL	74,20	139,57
AX21032	13,600	KG	ACERO ARMADURAS B 500 S	0,97	13,19
AX21001	1,881	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	8,14
					195,02
			Suma la partida.....		195,02
			Costes indirectos	6,00%	11,70
			TOTAL PARTIDA.....		206,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21021		UD	APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51 Suministro y colocación de soporte para bicicletas de tubo redondo de diáme- tro 50 mm, de acero inoxidable con forma de "U" invertida, tipo MU-51 y dimen- siones exteriores de 0,75x0,55 m, incluso anclaje.		
MO010020	0,300	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	4,74
MO010010	0,300	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	4,60
MT21329	1,000	UD	MATERIAL AUXILIAR PARA ANCLAJE DE DE MOBILIARIO	3,50	3,50
MT21330	1,000	UD	APARCABICICLETAS UNIVERSAL DE ACERO INOX. MU-51	125,00	125,00
					137,84
			Suma la partida.....		137,84
			Costes indirectos	6,00%	8,27
			TOTAL PARTIDA.....		146,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE	
CA21023		M3	ARENA MIGA SEL.CRIB.ASIENTO TUBULAR RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON ARENA DE MIGA SELECCIONADA Y CRIBADA PROCEDENTES DE PRÉSTA- MOS, MEDIDO SOBRE PERFIL.			
MT21056	1,000	M3	ARENA DE MIGA CRIBADA	14,69	14,69	
MO010001	0,112	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,67	
MQ01006	0,024	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	1,07	
MQ01015	0,020	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 90 CM.	8,00	0,16	
					17,59	
Suma la partida.....					17,59	
Costes indirectos					6,00%	1,06
TOTAL PARTIDA.....					18,65	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE	
CA21024		UD	ARQUETA ACOMETIDA DE 0,5x0,5X2,0 M FÁBRICA LADRILLO ARQUETA DE ACOMETIDA DE 0,50x0,50x2,00 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOCADA EXTERIOR E INTERIOR- MENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, CERCO Y TA- PA NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RE- LLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICA- CIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TER- MINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.			
MO030001	1,000	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	38,82	
MT21273	0,200	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	13,78	
AX21018	0,700	M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO	248,96	174,27	
AX21016	4,800	M2	BRUÑIDO CON PASTA CEMENTO 1:1	3,53	16,94	
MT21113	1,000	UD	CERCO Y TAPA HORMIGÓN	30,00	30,00	
AX21036	1,800	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	12,19	
AX21015	8,000	M2	ENFOCADO MAESTREADO MORTERO 400 KG	11,61	92,88	
					378,88	
Suma la partida.....					378,88	
Costes indirectos					6,00%	22,73
TOTAL PARTIDA.....					401,61	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE	
CA21025		UD	ARQUETA FABRICA LADRILLO 30X30 CM CON TAPA DE HORMIGÓN ARQUETA DE REGISTRO DE 30 X 30 CM DE DIMENSIONES INTERIORES, CONS- TRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, ENFOS- CADA, Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIEN- TO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASI- FICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES.			
AX21036	0,216	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	1,46	
AXMQ21001	0,216	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	1,13	
MT21273	0,036	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	2,48	
AX21001	0,036	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,16	
AX21018	0,135	M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO	248,96	33,61	
AX21017	0,600	M2	ENFOCADO FRATRASADO S/MAESTR.20MM.	8,66	5,20	
MT21081	1,000	UD	TAPA DE HORMIGÓN 40X40 CM.	23,45	23,45	
					67,49	
Suma la partida.....					67,49	
Costes indirectos					6,00%	4,05
TOTAL PARTIDA.....					71,54	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21026		UD	ARQUETA CON BUZÓN PARA VÁLVULA VENDEO ARQUETA CON BUZON PARA VALVULAS DE VENDEO DE FINAL DE LINEA DE CANALIZACIONES DE GAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES.		
AX21018	0,200	M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO	248,96	49,79
					49,79
			Suma la partida.....		49,79
			Costes indirectos	6,00%	2,99
			TOTAL PARTIDA.....		52,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21028		UD	ARQUETA DE CRUCE DE 40x40x100 CM ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X100 CM FORMADA POR BASE DE LADRILLO PERFORADO PANAL, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40A, Y ALZADOS DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, MARCO Y TAPA DE POLIESTER REFORZADO DE CARGA MÍNIMA 6000 KG (ANAGRAMA DE AYUNTAMIENTO), INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
AX21001	0,333	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	1,44
AX21031	2,100	M2	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN LOSAS Y CIMENTACIONES	10,72	22,51
MO010001	0,700	H	PEON ORDINARIO	14,89	10,42
MO010020	0,700	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	11,06
AX21005	0,090	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:6	75,18	6,77
MT21273	0,330	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	22,74
MT21109	10,000	UD	LADRILLO CER. MAC. N.V. 25X12X7	0,27	2,70
MT21261	1,000	UD	TAPA DE POLYESTER REFORZADO DE 40	21,04	21,04
					98,68
			Suma la partida.....		98,68
			Costes indirectos	6,00%	5,92
			TOTAL PARTIDA.....		104,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CA21031		UD	ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40X70 CM ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X70 CM FORMADA POR BASE DE LADRILLO PERFORADO PANAL, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40A, Y ALZADOS DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, MARCO Y TAPA DE POLIESTER REFORZADO DE CARGA MÍNIMA 6000 KG (ANAGRAMA DE AYUNTAMIENTO), INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
AX21001	0,231	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	1,00
AX21031	2,100	M2	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN LOSAS Y CIMENTACIONES	10,72	22,51
MO010001	0,700	H	PEON ORDINARIO	14,89	10,42
MO010020	0,700	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	11,06
AX21005	0,065	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:6	75,18	4,89
MT21273	0,231	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	15,92
MT21261	1,000	UD	TAPA DE POLYESTER REFORZADO DE 40	21,04	21,04
MT21109	10,000	UD	LADRILLO CER. MAC. N.V. 25X12X7	0,27	2,70
					89,54
			Suma la partida.....		89,54
			Costes indirectos	6,00%	5,37
			TOTAL PARTIDA.....		94,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21034		UD	ARQUETA REGISTRO VÁLVULAS/VENTOSAS REGISTRO PARA VALVULAS Y VENTOSAS EN TUBERIAS DE DIAMETRO HASTA 300 MM, DE 40X40 CM Y PROFUNDIDAD HASTA 150 CM, FORMADO POR BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB CON MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO FRATASADO Y BRUÑIDO, CERCO Y TAPA DE FUNDICION, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y SEGUN PLANOS DE DETALLE.		
AX21036	4,710	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	31,89
AX21038	3,530	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	12,50
AXMQ21001	1,180	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	6,17
MT21273	0,350	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	24,12
AX21018	1,015	M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO	248,96	252,69
AX21017	4,710	M2	ENFOSCADO FRATRASADO S/MAESTR.20MM.	8,66	40,79
AX21016	2,200	M2	BRUÑIDO CON PASTA CEMENTO 1:1	3,53	7,77
MT21112	1,000	UD	CERCO Y TAPA FUNDICION EN CALZADA/ACERA	99,17	99,17
AX21001	0,350	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	1,52
					476,62
			Suma la partida.....		476,62
			Costes indirectos	6,00%	28,60
			TOTAL PARTIDA.....		505,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CA21035		UD	ARQUETA FABRICA LADRILLO 20X20 CM CON TAPA DE HORMIGÓN ARQUETA DE REGISTRO DE 20 X 20 CM DE DIMENSIONES INTERIORES, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADA, Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y SEGUN PLANOS DE DETALLE.		
AX21036	0,096	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	0,65
AXMQ21001	0,096	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	0,50
MT21273	0,016	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	1,10
AX21001	0,016	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,07
AX21018	0,070	M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO	248,96	17,43
AX21017	0,400	M2	ENFOSCADO FRATRASADO S/MAESTR.20MM.	8,66	3,46
MT21200	1,000	UD	TAPA DE HORMIGÓN 30X30 CM.RIEGO	12,00	12,00
					35,21
			Suma la partida.....		35,21
			Costes indirectos	6,00%	2,11
			TOTAL PARTIDA.....		37,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21036		UD	ARQUETA TELEFÓNICA TIPO "D" ARQUETA TIPO D, PREFABRICADA HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA O IN SITU, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA EN SOLERA Y PAREDES, CON SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, CON DOS VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, DOS REGLETAS Y DOS GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20/IIA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE HASTA LA OBRA Y COLOCACIÓN DE CERCO CON TAPA (INCLUIDO EL SUMINISTRO), EJECUTADA SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.		
MO010020	5,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	86,90
MO010001	11,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	163,79
AX21036	2,960	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	20,04
MT21061	0,742	M3	RELLENO TRASDOS O.F.	14,72	10,92
AXMQ21001	2,218	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	11,60
MT21273	0,040	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	2,76
MT21274	0,950	M3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA CENTRAL	74,20	70,49
AX21002	0,990	M3	PUESTA OBRA HORMIGON ALZADOS	11,64	11,52
AX21019	4,500	M2	ENCOFRADO PANEL METALICO	12,14	54,63
AX21033	2,710	KG	ACERO LAMINADO S 275-JR	2,54	6,88
MT21087	65,000	KG	ACERO B 500 S LIMIT.ELAST.5100 ELABORADO	0,65	42,25
MT21163	1,000	UD	REJILLA ACERO PARA POCILLO	27,95	27,95
MT21161	2,000	UD	REGLETA 10 ORIFICIOS	6,58	13,16
MT21162	4,000	UD	TACO EXPANSIÓN M-10	0,35	1,40
MT21314	1,000	UD	TAPA Y CERCO ARQUETA "D"	312,86	312,86
					837,15
			Suma la partida.....		837,15
			Costes indirectos	6,00%	50,23
			TOTAL PARTIDA.....		887,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21037		UD	ARQUETA TELEFÓNICA TIPO "H" ARQUETA TIPO H, PREFABRICADA HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA O IN SITU, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA EN SOLERA Y PAREDES, CON SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, CON DOS VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, DOS REGLITAS Y DOS GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20/IIA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE HASTA LA OBRA Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO (SIN INCLUIR EL SUMINISTRO), EJECUTADA SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.		
MO010020	4,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	63,20
MO010001	8,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	119,12
AX21036	1,763	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	11,94
MT21061	0,520	M3	RELLENO TRASDOS O.F.	14,72	7,65
AXMQ21001	1,240	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	6,49
MT21273	0,030	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	2,07
MT21274	0,610	M3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA CENTRAL	74,20	45,26
AX21002	0,640	M3	PUESTA OBRA HORMIGON ALZADOS	11,64	7,45
AX21019	2,540	M2	ENCOFRADO PANEL METALICO	12,14	30,84
AX21033	2,710	KG	ACERO LAMINADO S 275-JR	2,54	6,88
MT21087	41,600	KG	ACERO B 500 S LIMIT.ELAST.5100 ELABORADO	0,65	27,04
MT21163	1,000	UD	REJILLA ACERO PARA POCILLO	27,95	27,95
MT21161	2,000	UD	REGLITA 10 ORIFICIOS	6,58	13,16
MT21162	4,000	UD	TACO EXPANSIÓN M-10	0,35	1,40
MT21313	1,000	UD	TAPA Y CERCO ARQUETA "H"	257,51	257,51
					627,96
			Suma la partida.....		627,96
			Costes indirectos	6,00%	37,68
			TOTAL PARTIDA.....		665,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21038		UD	ARQUETA TELEFÓNICA TIPO "M" ARQUETA TIPO M, PREFABRICADA HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA O IN SITU, DE HORMIGÓN ARMADO HM-25/P/20/IIA EN SOLERA Y PAREDES, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA, AGOTAMIENTO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20/IIA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE HASTA LA OBRA Y COLOCACIÓN DE CERCO CON TAPA (INCLUIDO EL SUMINISTRO), EJECUTADA SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.		
MO010020	2,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	39,50
MO010001	5,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	74,45
AX21036	0,382	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	2,59
MT21061	0,187	M3	RELLENO TRASDOS O.F.	14,72	2,75
AXMQ21001	0,195	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	1,02
MT21274	0,200	M3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA CENTRAL	74,20	14,84
MT21273	0,030	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	2,07
AX21002	0,230	M3	PUESTA OBRA HORMIGON ALZADOS	11,64	2,68
AX21019	0,760	M2	ENCOFRADO PANEL METALICO	12,14	9,23
MT21087	13,700	KG	ACERO B 500 S LIMIT.ELAST.5100 ELABORADO	0,65	8,91
MT21312	1,000	UD	TAPA Y CERCO ARQUETA "M"	51,09	51,09
					209,13
			Suma la partida.....		209,13
			Costes indirectos	6,00%	12,55
			TOTAL PARTIDA.....		221,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21040		UD	ARQUETÓN REGISTRO IN SITU DE 2,30X1,75 M DE MEDIDAS INTERIORES Y HASTA 5,5 M DE PROFUNDIDAD ARQUETON DE REGISTRO PARA TUBERIAS EN SERVICIO, DE DIAMETRO HASTA 2,00 M, PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 5 M Y DIMENSIONES INTERIORES DE 2,30X1,75 M, DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIIB, INCLUSO EXCAVACION A MÁQUINA, MANUAL O MINA, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, CIMBRA, ENCOFRADO, HORMIGÓN POBRE DE RELLENO O GRAVILLA, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.		
AX21036	47,190	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	319,48
AXMQ21001	47,190	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	246,80
MT21275	16,710	M3	HORMIGÓN HA-30/P/20/IIIB CENTRAL	82,95	1.386,09
MT21493	12,660	M3	HORMIGÓN HM-15/B/20/IIA CENTRAL	64,25	813,41
AX21002	12,620	M3	PUESTA OBRA HORMIGON ALZADOS	11,64	146,90
AX21003	4,090	M3	PUESTA OBRA HORMIGON LOSAS HORIZONTALES	18,49	75,62
AX21001	12,660	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	54,82
MT21087	1.962,250	KG	ACERO B 500 S LIMIT.ELAST.5100 ELABORADO	0,65	1.275,46
AX21019	103,540	M2	ENCOFRADO PANEL METALICO	12,14	1.256,98
MT21235	10,500	M	JUNTA EXPANSIVA	3,25	34,13
MT21112	1,000	UD	CERCO Y TAPA FUNDICION EN CALZADA/ACERA	99,17	99,17
MT21111	18,000	UD	PATE ACCESO A POZO POLIPROPILENO	3,98	71,64
MQ01023	2,200	H	CAMIÓN GRUA 5 T	36,80	80,96
MO010020	5,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	79,00
MO010005	5,000	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	75,55
					6.016,01
			Suma la partida.....		6.016,01
			Costes indirectos	6,00%	360,96
			TOTAL PARTIDA.....		6.376,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21042		M	BANCO CORRIDO DE BLQUES DE HORMIGÓN Y ASIENTO DE LISTONES DE MADERA TROPICAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO CORRIDO DE BLOQUES DE HORMIGÓN, DE 0,40X0,40 M, Y LISTONES DE MADERA TROPICAL TRATADA CON "LIGNUS FDB" PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA E HIDRÓFUGO, EN COLOR NATURAL, DE 150X45 MM FIJADOS A LA FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN MEDIANTE PLETINAS METÁLICAS DE 40X8 MM, INCLUSO CIMENTACIÓN DE 0,40X0,25 M Y RELLENO DE BLOQUES CON HORMIGÓN HM-20/P/IIa, VARILLAS DE ANCLAJE DE ACERO Ø16, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, EXCAVACIÓN Y MORTERO DE ASIENTO. TOTALMENTE TERMINADO.		
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MO010020	0,100	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	1,58
MQ01018	0,020	H	CAMIÓN BASCULANTE 8 T	30,00	0,60
MT21250	1,000	M	SOPORTE DE BANCO DE 4 LISTONES DE 15X4,5 CM	110,00	110,00
AX21004	0,016	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3	92,32	1,48
MT21244	10,000	UD	BLOQUE HORMIGÓN 40X20X20	0,86	8,60
MT21273	0,260	M3	HORMIGÓN HM-20/P/IIA CENTRAL	68,90	17,91
AX21032	3,000	KG	ACERO ARMADURAS B 500 S	0,97	2,91
					144,57

Suma la partida..... 144,57
Costes indirectos 6,00% 8,67

TOTAL PARTIDA..... 153,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CA21043		UD	BANCO METÁLICO P/5 PERSONAS BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.		
---------	--	----	---	--	--

MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MT21013	0,500	UD	BANCO METÁLICO P/5 PERSONAS	58,71	29,36
					30,85

Suma la partida..... 30,85
Costes indirectos 6,00% 1,85

TOTAL PARTIDA..... 32,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CA21044		UD	BANCO MOD."NEOBARCINO" UM304N O SIMILAR DE 1,80 M SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 1,80 M DE LARGO Y 0,715 M DE ANCHO, CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SEIS TABLONES DE SECCION 10X35 MM. DE MADERA TROPICAL Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO "NEO-BARCINO" UM304N O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO.		
---------	--	----	---	--	--

MO010001	0,300	H	PEON ORDINARIO	14,89	4,47
MO010020	0,300	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	4,74
MT21249	1,000	UD	BANCO "NEOBARCINO" UM304N CON FIJACIONES	185,00	185,00
MQ01070	0,060	H	CAMIÓN GRUA 12 T	52,24	3,13
					197,34

Suma la partida..... 197,34
Costes indirectos 6,00% 11,84

TOTAL PARTIDA..... 209,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21046		UD	BARRERA NEW JERSEY PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RIGIDA TIPO NEW JERSEY, DE PVC COLOR BLANCO-ROJO EN PIEZAS DE 1,20X0,60X0,40 METROS DE LONGITUD COLOCADAS CON LASTRE DE AGUA O ARENA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		
MT21404	1,000	UD	BARRERA NEW JERSEY PE 1,2X0,6X0,4 M Y 150 L	120,00	120,00
MO030020	0,400	H	CUADRILLA TIPO E	23,25	9,30
MT21046	0,080	M3	AGUA	1,11	0,09
					129,39

Suma la partida..... 129,39
Costes indirectos 6,00% 7,76

TOTAL PARTIDA..... 137,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CA21047		UD	BOCA RIEGO VALENCIA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCA DE RIEGO TIPO VALENCIA, DE ENLACE RÁPIDO, CUERPO Y TAPA DE BRONCE, CON CIERRE TIPO ALLEN Y PROTECCIÓN DE VINILO DE 1" DE DIÁMETRO INTERIOR INCLUSO MATERIAL DE ANCLAJE, TUBO DRENANTE Y CONEXIÓN A LA RED DE RIEGO, EN ACERA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA		
MO010020	0,600	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	9,48
MO010001	0,600	H	PEÓN ORDINARIO	14,89	8,93
MT21255	1,000	UD	BOCA DE RIEGO VALENCIA ENLACE RAPIDO 1" BRONCE	34,00	34,00
MT21251	1,000	UD	LLAVE ENLACE	18,13	18,13
MT21253	1,000	UD	CODO Ø25 MM	20,92	20,92
MT21254	0,800	M	TUBERIA POLIETILENO 25 MM. 4 ATM BAJA DENSIDAD	0,32	0,26
MT21273	0,030	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	2,07
AX21047	0,030	M3	PUESTA OBRA HORMIGON EN ZANJA	4,33	0,13
					93,92

Suma la partida..... 93,92
Costes indirectos 6,00% 5,64

TOTAL PARTIDA..... 99,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA21050		M	BORDILLO PREFABRICADO TIPO A2 10X20 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RECTA O CURVA TIPO A2 DE 10X20 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.		
MT21104	1,000	M	BORDILLO HORMIGON TIPO A2 10X20CM	3,21	3,21
AX21044	1,000	M	COLOC.BORD.10X20 CM Y HM-20/P/20/II	6,59	6,59
					9,80

Suma la partida..... 9,80
Costes indirectos 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA..... 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21051		M	BORDILLO PREFABRICADO TIPO C8 20X30 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO TIPO C8 DE 20X30 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, EN RECTAS, CURVAS Y ALCORQUES, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y BISELADO EN ESQUINAS, TOTALMENTE COLOCADO.		
MT21103	1,000	M	BORDILLO HORMIGON 20X30 CM.	5,00	5,00
AX21042	1,000	M	COLOC.BORD.20X30 CM Y HM-20/P/20/II	13,42	13,42
					18,42

Suma la partida..... 18,42
 Costes indirectos 6,00% 1,11

TOTAL PARTIDA..... 19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21052		M	BORDILLO PREFABRICADO TIPO C7 20X22 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO TIPO C8 DE 20X22 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, EN RECTAS Y CURVAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE CORTES ESPECIALES Y BISELADO EN REMATES, TOTALMENTE COLOCADO.		
MT21502	1,000	M	BORDILLO HORMIGON 20X22 CM.	5,15	5,15
AX21050	1,000	M	COLOC.BORD.20X22 CM Y HM-20/P/20/II	13,92	13,92
					19,07

Suma la partida..... 19,07
 Costes indirectos 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA..... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CA21053		M2	BORRADO MARCA VIAL BORRADO DE MARCA VIAL, ESTARCIDOS Y SIMBOLOS,		
MO010020	0,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	7,90
MO010005	0,090	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	1,36
MQ01058	0,090	H	MAQUINARIA BORRADO MARCAS VIALES	20,63	1,86
					11,12

Suma la partida..... 11,12
 Costes indirectos 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA..... 11,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA21054		UD	BOTA ANTIAGUA PUNTERA Y PLANT BOTA ANTIAGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA DE SEGURIDAD FABRICADA EN P.V.C CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS., SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		
MT21396	1,000	UD	BOTA ANTIAGUA PUNTERA Y PLANT	17,07	17,07
					17,07

Suma la partida..... 17,07
 Costes indirectos 6,00% 1,02

TOTAL PARTIDA..... 18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21056		UD	BOTA DE SEGURIDAD IMPACTOS Y PERFORACIONES BOTA DE SEGURIDAD ANTE IMPACTOS Y PERFORACIONES FABRICADA EN PIEL NEGRA CON SUELA DE POLIURETANO Y PUNTERA PLÁSTICA RESISTENTE A 200J, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICA- DO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		

MT21031	1,000	UD	BOTA A-IMPT Y PERF	42,84	42,84
					42,84
			Suma la partida.....		42,84
			Costes indirectos	6,00%	2,57
			TOTAL PARTIDA.....		45,41

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CA21058		UD	BOTIQUÍN URGENCIA BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATO- RIOS.		
---------	--	----	---	--	--

MO010001	0,200	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,98
MT21018	1,000	UD	BOTIQUÍN URGENCIA	49,44	49,44
					52,42
			Suma la partida.....		52,42
			Costes indirectos	6,00%	3,15
			TOTAL PARTIDA.....		55,57

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA21061		UD	CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA, DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, DE POTENCIA 750/1000 W., INSTALADO.		
---------	--	----	--	--	--

MT21342	1,000	UD	CALENTADOR DE AGUA	291,21	291,21
MO010001	0,200	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,98
					294,19
			Suma la partida.....		294,19
			Costes indirectos	6,00%	17,65
			TOTAL PARTIDA.....		311,84

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA21069		M	CANALIZACIÓN TIPO 2T BAJO ACERA O CALZADA CANALIZACIÓN TIPO 2T BAJO ACERA O CALZADA PARA A.P., FORMADA POR 2 TUBOS DE PVC DE 90 MM EN PRISMA DE HORMIGON HM-20 SEGÚN PLANOS, IN- CLUSO CINTA DE SEÑALIZADORA, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 30 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD 69 CM, Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANS- PORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
---------	--	---	--	--	--

AX21036	0,140	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	0,95
MT21273	0,120	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	8,27
AX21001	0,120	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,52
MT21078	2,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 90 MM (ROJO)	3,16	6,32
AX21020	1,000	M	CINTA SEÑALIZADORA ALUMBRADO PUBLICO	0,27	0,27
					16,33
			Suma la partida.....		16,33
			Costes indirectos	6,00%	0,98
			TOTAL PARTIDA.....		17,31

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21070		M	CANALIZACIÓN TIPO 3T BAJO ACERA O CALZADA CANALIZACIÓN TIPO 3T BAJO ACERA O CALZADA PARA A.P., FORMADA POR 3 TUBOS DE PVC DE 90 MM EN PRISMA DE HORMIGON HM-20, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZADORA, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 30 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 78 CM, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
AX21036	0,160	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	1,08
MT21273	0,140	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	9,65
AX21001	0,140	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,61
MT21078	3,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 90 MM (ROJO)	3,16	9,48
AX21020	1,000	M	CINTA SEÑALIZADORA ALUMBRADO PUBLICO	0,27	0,27
					21,09
			Suma la partida.....		21,09
			Costes indirectos	6,00%	1,27
			TOTAL PARTIDA.....		22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA21071		ML	CANALIZACIÓN TIPO 2T BAJO TIERRA CANALIZACIÓN TIPO 2T BAJO TIERRA PARA A.P., FORMADA POR 2 TUBOS DE PVC DE 90 MM EN PRISMA DE HORMIGON HM-20 SEGÚN PLANOS, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZADORA, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 30 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD 69 CM, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.		
AX21036	0,210	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	1,42
MT21273	0,060	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	4,13
AX21001	0,060	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,26
MT21078	2,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 90 MM (ROJO)	3,16	6,32
AX21020	1,000	M	CINTA SEÑALIZADORA ALUMBRADO PUBLICO	0,27	0,27
CA21333	0,150	M3	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS	7,84	1,18
					13,58
			Suma la partida.....		13,58
			Costes indirectos	6,00%	0,81
			TOTAL PARTIDA.....		14,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA21072		M2	CAPA DE RODADURA DE 5 CM AC16 SURF S INCLUSO BETÚN CAPA DE RODADURA DE 5 CM DE ESPESOR DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), INCLUSO BETÚN 60/70 Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTADA.		
MT21071	0,117	TN	AGLOMERADO ASFALTICO CALIENTE AC-16	54,00	6,32
MQ01030	0,002	H	EXTENDEDORA MEZCLA BITUMINOSA	65,21	0,13
MQ01013	0,002	H	RODILLO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO NEUMATICOS	46,26	0,09
MQ01015	0,002	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 90 CM.	8,00	0,02
MQ01032	0,034	H	CORTADORA DE JUNTAS	5,00	0,17
MO010025	0,017	H	CAPATAZ	16,04	0,27
MO010001	0,034	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,51
					7,51
			Suma la partida.....		7,51
			Costes indirectos	6,00%	0,45
			TOTAL PARTIDA.....		7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21073		UD	CARTEL ZONA PEATONAL 60X40 CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DEL TIPO ZONA PEATONAL R-100/R-308, DE DIMENSIONES 60x40 CM, REFLEXIVA CLASE RA2, SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.		
MO030020	0,400	H	CUADRILLA TIPO E	23,25	9,30
MT21219	3,500	M	POSTE DE SUSTENTACION	9,40	32,90
MT21225	1,000	UD	CARTEL ZONA PEATONAL R-100/R-308	40,20	40,20
MT21273	0,050	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	3,45
AX21001	0,050	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,22
AXMQ21001	0,125	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	0,65
					86,72

Suma la partida..... 86,72
Costes indirectos 6,00% 5,20

TOTAL PARTIDA..... 91,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21074		UD	CASCADA LUMINOSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASCADA LUMINOSA COMPUESTA POR DIEZ LUCES Y BATERIAS, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		
MT21399	1,000	UD	CASCADA LUMINOSA	4.500,00	4.500,00
					4.500,00
					Suma la partida..... 4.500,00
					Costes indirectos 6,00% 270,00
					4.770,00

TOTAL PARTIDA..... 4.770,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS

CA21075		UD	CASCO DE SEGURIDAD CASCO DE SEGURIDAD		
MT21022	1,000	UD	CASCO PROT ESTÁNDAR	2,38	2,38
					2,38
					Suma la partida..... 2,38
					Costes indirectos 6,00% 0,14
					2,52

TOTAL PARTIDA..... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21077		UD	CASCO SEGURIDAD PROT. DIELECTRICA CASCO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELECTRICA.		
MT21331	1,000	UD	CASCO SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELECTRICA	4,11	4,11
					4,11
					Suma la partida..... 4,11
					Costes indirectos 6,00% 0,25
					4,36

TOTAL PARTIDA..... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21078		M	CAZ CURVO PREFABRICADA 13X40X50 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAZ CURVO PREFABRICADO DE HORMIGON, DE 13X40X50 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTA- DO, TOTALMENTE COLOCADO.		
MT21106	1,000	M	RIGOLA HORMIGÓN 13X40X50 CM	5,60	5,60
AX21043	1,000	M	COLOC.BORD.RIGOLA Y HM-20/P/20/II	9,94	9,94
					15,54
			Suma la partida.....		15,54
			Costes indirectos	6,00%	0,93
			TOTAL PARTIDA.....		16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA21079		M	CERCADO MALLA SIMPLE TORSIÓN DE 100 CM ALTURA CERCADO DE 100CM DE ALTURA REALIZADO CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE DIÁMETRO 40MM DE ACERO GALVANIZADO DISPUESTOS CADA 3.0M, INCLUSO REPLANTEO, RECIBIDO DE LOS POSTES Y PARTE PROPORCIONAL DE LOS SOPORTES RIGIDIZADORES CON MORTERO DE CEMENTO, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE LOS MISMOS, CO- LOCACIÓN Y TENSADO DE LA MALLA , MERMAS Y DESPUNTES.		
MO010020	0,150	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	2,37
MO010005	0,150	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	2,27
MT21325	1,020	M2	TELA METÁLICA 50/14 ENREJADOS	2,10	2,14
MT21326	0,300	UD	POSTE CERCADO SENC Ø40 ALT1.00	6,22	1,87
MT21327	0,030	UD	POSTE CERCADO EXTR Ø40 ALT1.00	15,91	0,48
MT21328	0,030	UD	POSTE CERCADO ESQ Ø40 ALT1.00	22,25	0,67
MT21309	0,200	UD	TORNILLO TENSOR CERCADO REJA	0,26	0,05
AX21049	0,002	M3	MORTERO CEMENTO M-5 MANUAL CEM-II/B-P/32,5N R=5 N/MM2	79,78	0,16
					10,01
			Suma la partida.....		10,01
			Costes indirectos	6,00%	0,60
			TOTAL PARTIDA.....		10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CA21080		M	CERRAMIENTO DE 2 M. MALLA SIMPLE CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA CON MALLA DE SIMPLE TORSION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES DE FIJACION CADA 3 M., CIMENTACIONES, PUERTAS DE ACCESO, ETC., TOTALMENTE INSTALA- DO.		
MO010005	0,150	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	2,27
MO010020	0,150	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	2,37
MT21242	2,000	M2	MALLA SIMPLE TORSIÓN 40/14 GALV.	1,82	3,64
MT21306	0,300	UD	POSTE INTERMEDIO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE Ø48 MM, E=1,5 MM, ALTURA= 2,40 M	7,49	2,25
MT21307	0,030	UD	POSTE INTERIOR REFUERZO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE Ø48 MM, E=1,5 MM, ALTURA= 2,40 M	19,16	0,57
MT21308	0,030	UD	POSTE ESCUADRA DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE Ø48 MM, E=1,5 MM, ALTURA= 2,00 M	27,27	0,82
MT21309	0,300	UD	TORNILLO TENSOR CERCADO REJA	0,26	0,08
MT21273	0,120	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	8,27
MQ01073	0,100	H	RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 70CV 0,07-0,34M3	42,09	4,21
MT21276	0,600	KG	ALAMBRE GALVANIZADO	2,00	1,20
					25,68
			Suma la partida.....		25,68
			Costes indirectos	6,00%	1,54
			TOTAL PARTIDA.....		27,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21082		M2	CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN ST-40/14, FORMADO POR POSTES METÁLICOS DE 48 MM. DE DIÁMETRO, EMPOTRADOS Y RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO EN MURO DE FÁBRICA O ANCLADOS SOBRE EL TERRENO, SEPARADOS 3 M CON TORNAPUNTAS DE 32 MM. DE DIÁMETRO, MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN ST-40/14, TUBO SUPERIOR E INFERIOR PARA ATADO DE MALLA DE 32 MM. DE DIÁMETRO, TODO GALVANIZADO, INCLUSO TENSOSES, ALAMBRE DE TENSADO, MONTAJE Y COLOCACIÓN.		
MO030001	0,400	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	15,53
MT21239	0,400	M	POSTE TUBO ACERO GALV. Ø48 MM.	4,74	1,90
MT21240	0,080	M	POSTE ESQUINA ACERO GALV. Ø48 MM.	13,86	1,11
MT21241	0,750	M	TORNAPUNTA TUB. SUP/INF. Ø32 MM.	3,57	2,68
MT21242	1,000	M2	MALLA SIMPLE TORSIÓN 40/14 GALV.	1,82	1,82
MT21243	1,000	M2	ACCESORIOS CERRAMIENTO	0,20	0,20
AX21004	0,010	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3	92,32	0,92
AX21001	0,040	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,17
MT21273	0,040	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	2,76
					27,09
			Suma la partida.....		27,09
			Costes indirectos	6,00%	1,63
			TOTAL PARTIDA.....		28,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21083		M2	PRADERA DE CESPED FORMACIÓN DE PRADERA DE CESPED, DE CYNODON DACTYLON AL 50% CON TRIFOLIUM REPENS (PRADO HÚMEDO MEDITERRÁNEO), COMPRENDIENDO EL RASTRILLADO, SIEMBRA Y APORTE DE MANTILLO, DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE COMPLEJO NPK-MG-M.O., PASE DE ROTOVATOR A LOS 10 CM SUPERFICIALES, PERFILADO DEFINITIVO, PASE DE RODILLO Y PREPARACIÓN PARA LA SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICADA, CUBRICIÓN CON MANTILLO, RIEGO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		
MO010020	0,020	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,32
MO010001	0,040	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,60
MQ01053	0,030	H	TRACTOR 60 CV 4 RUEDAS MOTRICES	85,34	2,56
MQ01052	0,010	H	APERRO FRESA/ENTERRADO PIEDRAS	3,33	0,03
MQ01059	0,010	H	APERRO ROTAVATOR 1,30 M. ANCHO	2,29	0,02
MQ01061	0,010	H	ABONADORA CENTRÍF.S/TRACTOR DISCO	2,30	0,02
MQ01060	0,010	H	SEMBRADORA CESPED S/TRACTOR	12,14	0,12
MQ01084	0,010	H	RODILLO ARRAST. TRACTOR 1KG/CM	2,91	0,03
MT21167	0,030	KG	FERTILIZANTE COMPLETO PARA CESPED	0,96	0,03
MT21174	0,050	KG	MEZCLA SEMILLAS CESPED RÚSTICO	5,86	0,29
MT21166	0,020	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	0,46
					4,48
			Suma la partida.....		4,48
			Costes indirectos	6,00%	0,27
			TOTAL PARTIDA.....		4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21085		UD	CGP 400 A Suministro y montaje de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio y cierre triple acción de intemperie para acometida y sec-cionamiento, montaje según NI.76.50.04 para un abonado trifásico de energía eléctrica, 400 A,, i/tubería de PVC de entrada y salida y acometida a parcela, regletas, conectores incluso embornado de conductores,bases portafusibles desconectables en carga, cartuchos fusi-bles y elementos de seguridad y toma de tierra con pica de acero cobrizada, según normas de Iberdrola, totalmente acabado incluso recubrimiento de obra de fábrica de ladrillo enfoscado y cimenta-ción HM-20		
MT21556	1,000	UD	CGP 400 A	252,00	252,00
MO010001	1,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	14,89
MO010025	1,000	H	CAPATAZ	16,04	16,04
MQ01018	0,018	H	CAMIÓN BASCULANTE 8 T	30,00	0,54
MT21080	1,000	UD	P.P. EMPALMES, TERMINALES, ETC.	0,50	0,50
					283,97
Suma la partida.....					283,97
Costes indirectos					6,00% 17,04
TOTAL PARTIDA.....					301,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con UN CÉNTIMOS

CA21086		UD	CHALECO ALTA VISIBILIDAD CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD		
MT21033	1,000	UD	CHALECO ALTA VISIBILIDAD	5,60	5,60
					5,60
Suma la partida.....					5,60
Costes indirectos					6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA.....					5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA21087		UD	CHALECOS REFLECTANTES CHALECO REFLECTANTE PARA OBRAS COMPUESTO DE CINTURON Y TIRANTES DE TELA REFLECTANTE, HOMOLOGADO.		
MT21360	1,000	UD	CHALECO REFLECTANTE	2,41	2,41
					2,41
Suma la partida.....					2,41
Costes indirectos					6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.....					2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA21088		UD	CHAQUETA C/CAPUCHA Y PANTALÓN CHAQUETA CON CAPUCHA BROCHES A PRESIÓN Y PANTALÓN CON CINTURÓN ELÁSTICO		
MT21037	1,000	UD	CHAQUETA C/CAPUCHA Y PANTALÓN	10,50	10,50
					10,50
Suma la partida.....					10,50
Costes indirectos					6,00% 0,63
TOTAL PARTIDA.....					11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21090		M	CINTA SEÑALIZADORA COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.		

MO010001	0,010	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,15
MT21324	1,050	M	CINTA SEÑALIZADORA	0,12	0,13
					0,28
Suma la partida.....					0,28
Costes indirectos					6,00%
					0,02
TOTAL PARTIDA.....					0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CA21091		M	CINTA SEÑALIZADORA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.		
MO010001	0,010	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,15
MT21203	1,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZACION	0,12	0,12
					0,27
Suma la partida.....					0,27
Costes indirectos					6,00%
					0,02
TOTAL PARTIDA.....					0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CA21092		UD	CINTURÓN ANTIVIBRATORIO CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.		
MT21345	0,500	UD	CINTURON ANTIVIBRATORIO	70,83	35,42
					35,42
Suma la partida.....					35,42
Costes indirectos					6,00%
					2,13
TOTAL PARTIDA.....					37,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA21094		UD	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO.		
MT21347	0,500	UD	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS	25,00	12,50
					12,50
Suma la partida.....					12,50
Costes indirectos					6,00%
					0,75
TOTAL PARTIDA.....					13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CA21095		UD	CINTURÓN SEGURIDAD ANTICAÍDAS SUSPENSIÓN 1PTO AMARRE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN CON 1PTO DE AMARRE, SEGÚN UNE-EN 358, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		
MT21039	1,000	UD	CINTURÓN SEG SUSPENSIÓN 1PTO AMARRE	43,97	43,97
					43,97
Suma la partida.....					43,97
Costes indirectos					6,00%
					2,64
TOTAL PARTIDA.....					46,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE	
CA21098		M	CONDUCTOR AL HEPRZ1 12/20KV 1X240 MM2 CONDUCTOR UNIPOLAR DE ALUMINIO TIPO HEPRZ1 12/20 KV DE 1X240 MM2, PANTALLA DE 16 MM2, CON AISLAMIENTO DE ETILENO PROPILENO DE ALTO MO- DULO (HEPR) DE CUALQUIERA DE LAS MARCAS NORMALIZADAS POR COMPA- ÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO MARCA DE IDENTIFICACION. INSTALADO EN CA- NALIZACIÓN Y CONECTADO INCLUSO PUESTA A TIERRA DE PANTALLAS, PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, BOTELLAS CONECTORAS, ENCINTADO, VERIFI- CACIN DE FASES Y FORMACIÓN DE MAZOS, SEÑALIZACIÓN, ENSAYOS Y PLA- NOS AS BUILD			
MT21079	1,000	M	CONDUCTOR AL HEPRZ1 12/20 KV 1X240 MM2	13,60	13,60	
MO010001	0,065	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,97	
MO010025	0,009	H	CAPATAZ	16,04	0,14	
MQ01018	0,018	H	CAMIÓN BASCULANTE 8 T	30,00	0,54	
MT21080	1,000	UD	P.P. EMPALMES, TERMINALES, ETC.	0,50	0,50	
					15,75	
Suma la partida.....					15,75	
Costes indirectos					6,00%	0,95
TOTAL PARTIDA.....					16,70	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CA21104		M	ABONO DE CANON PARA TRABAJOS ABONO DE CANON PARA TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN O REFORMA DE INSTALACIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN SERVICIO A EJECUTAR POR LA COMPAÑÍA DIS- TRIBUIDORA DE LA ZONA SOBRE LÍNEAS DESVIADAS.			
MT21585	1,000	UD	ABONO DE CANON PARA TRABAJOS	13.500,00	13.500,00	
					13.500,00	
Suma la partida.....					13.500,00	
Costes indirectos					6,00%	810,00
TOTAL PARTIDA.....					14.310,00	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS

CA21105		UD	CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO CONEXION A LA RED DE SANEAMIENTO PRINCIPAL, INCLUSO EXCAVACION, CLA- SIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LU- GAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, ROTURA Y REPOSICION DEL POZO EXISTENTE, Y RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, TOTALMENTE TERMINADO.			
AX21036	3,000	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	20,31	
AX21038	2,875	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	10,18	
AXMQ21001	0,125	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	0,65	
AX21048	1,000	UD	REPOSICIÓN POZO SANEAMIENTO	49,15	49,15	
MO030001	1,000	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	38,82	
					119,11	
Suma la partida.....					119,11	
Costes indirectos					6,00%	7,15
TOTAL PARTIDA.....					126,26	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21107		UD	CONEXIÓN A RED DE GAS EXISTENTE CONEXION EN CARGA A LA RED DE GAS NATURAL SDG CON TUBERIA DE P.E. Y TODAS LAS INSTALACIONES NECESARIAS, INSTALACIONES DE TUBERIAS, MATERIALES PARA LA PRUEBA Y SUPERVISION POSTERIOR DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.		
MT21042	850,000	UD	PROCESADO DE ESCOMBROS	1,00	850,00
					850,00
			Suma la partida.....		850,00
			Costes indirectos	6,00%	51,00
			TOTAL PARTIDA.....		901,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS

CA21109		UD	CONEXIÓN RED EXISTENTE Ø 110 MM CONEXION A LA RED EXISTENTE DE DIAMETRO 110 MM., INCLUYENDO LAS OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO, PIEZAS ESPECIALES (TES, MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE DEL SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS EN DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.		
MT21042	450,000	UD	PROCESADO DE ESCOMBROS	1,00	450,00
					450,00
			Suma la partida.....		450,00
			Costes indirectos	6,00%	27,00
			TOTAL PARTIDA.....		477,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS

CA21110		UD	CONEXIÓN RED EXISTENTE Ø 150/160 MM CONEXION A LA RED EXISTENTE DE DIAMETRO 150/160 MM, INCLUYENDO LAS OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO, PIEZAS ESPECIALES (TES, MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE DEL SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS EN DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.		
MT21042	700,000	UD	PROCESADO DE ESCOMBROS	1,00	700,00
					700,00
			Suma la partida.....		700,00
			Costes indirectos	6,00%	42,00
			TOTAL PARTIDA.....		742,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21114		UD	CONO GOMA REFLECTANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONO DE GOMA REFLECTANTE TIPO TB-6, CON FIJACION MECANICA AL PAVIMENTO, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		

MT21398	1,000	UD	CONO GOMA REFLECTANTE	18,88	18,88
					18,88
			Suma la partida.....		18,88
			Costes indirectos	6,00%	1,13
			TOTAL PARTIDA.....		20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

CA21115		UD	CONO PVC 50CM REFL EG1 CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y REFLEXIÓN EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.		
---------	--	----	--	--	--

MO010001	0,050	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,74
MT21040	1,000	UD	CONO PVC 50CM REFL EG1	16,32	16,32
					17,06
			Suma la partida.....		17,06
			Costes indirectos	6,00%	1,02
			TOTAL PARTIDA.....		18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CA21116		UD	CONTROL AMBIENTAL DE ACUERDO A RD/2006 CONTROL AMBIENTAL REALIZADO POR EMPRESA HOMOLOGADA DE ACUERDO AL GUÍA PARA LA EVALUACION Y PREVENCION DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO.		
---------	--	----	---	--	--

MT21337	1,000	UD	CONTROL AMBIENTAL	70,00	70,00
					70,00
			Suma la partida.....		70,00
			Costes indirectos	6,00%	4,20
			TOTAL PARTIDA.....		74,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21117	u		<p>ENVOLVENTE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUMUNISTRO E INSTALACIÓN DE ENVOLVENTE DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PEFABRICADADA TIPO PFU 7 / 1T DE ORMAZABAL O SIMILAR DE MEDIDAS INTERIORES MÍNIMAS 7900 X 2200 MM INCLUIDOS LOS SIGUIENTE ELEMENTOS: INSTALACIONES INTERIORES INCLUYENDO EXCAVACIÓN, BASE DE ARENA, RELLENO, ROTULADO ASÍ COMO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:</p> <p>REDES DE TIERRAS EXTERIORES:</p> <p>Tierras Exteriores Prot Transformación: Picas alineadas Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y conexonada, empleando conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Geometría: Picas alineadas · Profundidad: 0,5 m · Número de picas: seis · Longitud de picas: 2 metros · Distancia entre picas: 3 metros <p>Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Geometría: Picas alineadas · Profundidad: 0,8 m · Número de picas: cuatro · Longitud de picas: 2 metros · Distancia entre picas: 3 metros <p>REDES DE TIERRAS INTERIORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparata de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministradora. - Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora. <p>Equipos de operación, maniobra y seguridad en el edificio de transformación</p> <p>Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra</p> <p>Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Banquillo aislante · Par de guantes aislantes · Extintor de eficacia 89B · Una palanca de accionamiento · Armario de primeros auxilios 		
MT21546	1,000	UD	EDIFICIO PFU7 EQUIPOS INTERIORES Y REDES DE TIERRAS	13.580,00	13.580,00
MQ01087	2,000	H	GRUA AUTOPROPULSADA 20 T	66,70	133,40
MO030001	6,000	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	232,92
MO010020	6,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	94,80
					14.041,12
			Suma la partida.....		14.041,12
			Costes indirectos	6,00%	842,47
			TOTAL PARTIDA.....		14.883,59

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21118		UD	CORTE Y TAPONADO RED SANEAMIENTO TAPONADO DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA ZONA INTERIOR DEL PARQUE DE INGENIEROS EN SU CONEXION CON LA RED GENERAL A VIA PUBLICA. NO SE CONSIDERAN DESVIOS O SUSTITUCIONES AL SER UNA RED QUE VA A DESPA- RECER EN SU TOTALIDAD CON LAS NUEVA URBANZIACION DE LA ZONA.		
MT21042	300,000	UD	PROCESADO DE ESCOMBROS	1,00	300,00
					300,00
			Suma la partida.....		300,00
			Costes indirectos	6,00%	18,00
			TOTAL PARTIDA.....		318,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

CA21119		MES	ALQUILER CASETA ASEO 7,80 M2 MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 4,10X1,90X2,30 M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EX- PANDIDO. VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORRE- DERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L.;DOS PLACAS TURCAS, DOS PLACAS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA. TUBERÍA DE POLIBU- TILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORRO- SIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.		
---------	--	-----	---	--	--

MO010001	0,085	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,27
MT21411	1,000	MES	ALQUILER CASETA ASEOS 14,10 M2	175,45	175,45
MT21379	0,250	UD	TRANSPORTE DE CASETA DE OBRA	320,00	80,00
					256,72
			Suma la partida.....		256,72
			Costes indirectos	6,00%	15,40
			TOTAL PARTIDA.....		272,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21120	M2		DEMOLICIÓN EDIFICIO AISLADO, VIGAS MADERA, 1 O 2 PLANTAS DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, PILARES DE LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA HORIZONTAL DE VIGAS Y VIGUETAS E MADERA CON REVOLTONES DE YESO, TABIQUERÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TEJA O TERRAZA, INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EDIFICIO CON UN ALZADO DE UNA O DOS PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANERAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFICIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLICÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE INCLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSERES, BASURAS Y MOBILIARIO.		
MO010020	0,150	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	2,37
MO010005	0,150	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	2,27
MO010001	0,003	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,04
MQ01067	0,003	UD	PUNTAL MET 4.00M	18,38	0,06
MQ01066	0,003	UD	SOPANDA PINO 5M	51,10	0,15
MT21021	0,003	M2	RED SEG POLIPROPILENO 20X20	3,02	0,01
MQ01063	0,003	M2	ALQUILER MES ANDAMIO MET TUBO	2,88	0,01
MQ01004	0,005	H	GRÚA TELESC.AUTOPROP.DE 50/55 T. PLUMA 40M + PLUMINES AUXILIARES	101,85	0,51
MQ01079	0,020	H	RETROEXCAVADORA DE ORUGAS 150CV 1,5M3	97,36	1,95
MQ01083	0,040	H	CAMION DE TRANSP 10T 8M3 2EJES	25,71	1,03
					8,40
			Suma la partida.....		8,40
			Costes indirectos	6,00%	0,50
			TOTAL PARTIDA.....		8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CA21121	M3		DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ELEMENTO DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO, INCLUYENDO LA CARGA, TRASPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.		
MO010020	0,050	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,79
MO010001	0,120	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,79
MQ01080	0,200	H	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	89,00	17,80
MQ01077	0,200	H	EQUIPO DE OXICORTE	9,00	1,80
					22,18
			Suma la partida.....		22,18
			Costes indirectos	6,00%	1,33
			TOTAL PARTIDA.....		23,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21122	M3		DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.		
MO010001	0,030	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,45
MT21046	0,100	M3	AGUA	1,11	0,11
MQ01002	0,120	H	RETRO NEUMATICOS CON MARTILLO	67,31	8,08
MQ01021	0,020	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,64
AXMQ21001	1,000	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	5,23
					14,51
			Suma la partida.....		14,51
			Costes indirectos	6,00%	0,87
			TOTAL PARTIDA.....		15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21125	M		DEMOLICIÓN DE BORDILLO INCLUSO CIMENTACIÓN DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE CUALQUIER TIPO INCLUSO DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN DE CIMIENTO DE ESPESOR VARIABLE, PRECORTE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.		
MO010025	0,005	H	CAPATAZ	16,04	0,08
MO010001	0,010	H	PEÓN ORDINARIO	14,89	0,15
MT21046	0,005	M3	AGUA	1,11	0,01
MQ01002	0,015	H	RETRO NEUMATICOS CON MARTILLO	67,31	1,01
MQ01021	0,001	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,03
AXMQ21001	0,200	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	1,05
					2,33
			Suma la partida.....		2,33
			Costes indirectos	6,00%	0,14
			TOTAL PARTIDA.....		2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21127		UD	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN PUNTO LUZ DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO O SIMILAR) DE CIMENTACIÓN DE PUNTO LUZ DE HASTA 15 M DE ALTURA, EXCAVACION, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUSO MACIZADO DE HUECO CON HORMIGÓN HM-20. TOTALMENTE TERMINADO.		
MO010001	0,500	H	PEON ORDINARIO	14,89	7,45
MO010025	0,500	H	CAPATAZ	16,04	8,02
MQ01002	0,500	H	RETRO NEUMATICOS CON MARTILLO	67,31	33,66
AXMQ21001	1,200	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	6,28
					55,41
			Suma la partida.....		55,41
			Costes indirectos	6,00%	3,32
			TOTAL PARTIDA.....		58,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21128		M2	DEMOLICIÓN DE SOLADO CON BASE DE HORMIGÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE SOLADO CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MECÁNICOS DE HASTA 0,40 M DE ESPESOR, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,...) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.		
MO010025	0,030	H	CAPATAZ	16,04	0,48
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MT21046	0,005	M3	AGUA	1,11	0,01
MQ01002	0,015	H	RETRO NEUMATICOS CON MARTILLO	67,31	1,01
MQ01021	0,001	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,03
AXMQ21001	0,400	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	2,09
					5,11
			Suma la partida.....		5,11
			Costes indirectos	6,00%	0,31
			TOTAL PARTIDA.....		5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21130	M2		DEMOLICIÓN FIRMES CON MEDIOS MECÁNICOS C/MARTILLO E=0.40 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO Y ESPESOR HASTA 0,40 M, INCLUSO PRECORTE, BORDILLO Y ENCINTADOS, Y HORMIGÓN DE CIMIENTO Y BASE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.		
MO010025	0,030	H	CAPATAZ	16,04	0,48
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MT21046	0,005	M3	AGUA	1,11	0,01
MQ01001	0,030	H	COMPRESOR CON MARTILLOS NEUMATICOS	15,16	0,45
MQ01002	0,015	H	RETRO NEUMATICOS CON MARTILLO	67,31	1,01
MQ01021	0,001	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,03
AXMQ21001	0,400	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	2,09
					5,56
			Suma la partida.....		5,56
			Costes indirectos	6,00%	0,33
			TOTAL PARTIDA.....		5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA21131	M3		DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO O SIMILAR) DE FABRICA DE LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,...) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.		
MO010001	0,030	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,45
MT21046	0,100	M3	AGUA	1,11	0,11
MQ01002	0,100	H	RETRO NEUMATICOS CON MARTILLO	67,31	6,73
MQ01021	0,020	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,64
AXMQ21001	1,000	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	5,23
					13,16
			Suma la partida.....		13,16
			Costes indirectos	6,00%	0,79
			TOTAL PARTIDA.....		13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA21132	M2		DEMOLICIÓN LOSA DE HORMIGÓN 30 CM MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE HASTA 30 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO NEUMÁTICO, CON RETIRADA DE ESCOMBROS Y CARGA A MA-CHACADORA PORTÁTIL O CONTENEDOR.		
MO010001	0,500	H	PEON ORDINARIO	14,89	7,45
MQ01069	0,050	H	COMPRESOR DIÉSEL 4M3	3,05	0,15
MQ01076	0,050	H	MARTILLO PICADOR 80MM	3,28	0,16
MQ01081	0,050	H	PALA CRGRA DE NEUM 102CV 1,7M3	44,61	2,23
					9,99
			Suma la partida.....		9,99
			Costes indirectos	6,00%	0,60
			TOTAL PARTIDA.....		10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21134	M2		DEMOLICIÓN NAVE HASTA 2 ALTURAS CON CUBIERTA FIBROCEMENTO SIN MEDIANERA DEMOLICIÓN DE NAVE SIN MEDIANERAS HASTA DOS ALTURAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS Y PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CORREAS DE MADERA, SIN DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE CUBRICIÓN, INCLUSO DISTRIBU- CIÓN INTERIOR, FORJADO Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, CON SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN (HORMIGÓN, CERÁ- MICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESI- DUOS PELIGROSOS,...) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PRO- CESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCE- SO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.		
MO010001	0,003	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,04
MO010005	0,001	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	0,02
MQ01074	0,102	H	RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 90CV 0,60-0,80M3	49,85	5,08
MQ01071	0,136	H	CAMIÓN BAÑERA 20 M3	40,21	5,47
					10,61
			Suma la partida.....		10,61
			Costes indirectos	6,00%	0,64
			TOTAL PARTIDA.....		11,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CA21135	M2		DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGÓN MASA LIGERAMENTE ARMADA CON MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA O LIGERAMENTE ARMADA DE HASTA 0,40 M DE ESPESOR, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTA- CIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VI- DRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,...) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CAR- GA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALO- RIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RE- SIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MA- NUALES.		
MO010025	0,030	H	CAPATAZ	16,04	0,48
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MT21046	0,005	M3	AGUA	1,11	0,01
MQ01002	0,025	H	RETRO NEUMATICOS CON MARTILLO	67,31	1,68
MQ01021	0,010	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,32
AXMQ21001	0,400	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	2,09
					6,07
			Suma la partida.....		6,07
			Costes indirectos	6,00%	0,36
			TOTAL PARTIDA.....		6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21136		M2	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN FIRME DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE HORMIGON ARMADO, FABRICA DE LADRILLO, FIRMES DE CALZADAS DE ACERAS, BORDILLOS, ETC, INCLUSO RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, REPOSICION DEL FIRME DE CALZADAS DE ACERA, BORDILLO, ETC, CON MATERIALES Y ACABADOS DE IGUALES CARACTERISTICAS A LOS LEVANTADOS, TOTALMENTE EJECUTADO.		
AXMQ21002	0,400	M3	DEMOLICION M.MECANICA FIRME/ACERA	5,11	2,04
AX21041	2,000	M	CORTE MECANICO PAVIMENTO	2,72	5,44
AXMQ21001	0,400	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	2,09
AX21045	1,000	M2	REPOSICION DE FIRME	21,13	21,13
					30,70
Suma la partida.....					30,70
Costes indirectos				6,00%	1,84
TOTAL PARTIDA.....					32,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA21137		UD	DESAGUE Ø 60 MM INCLUSO POZO DE REGISTRO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 60 MM Y PN16 ATM PARA DESAGUE, CON POZO DE REGISTRO Y POCETA DE DESCARGA DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO SOBRE BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB Y MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM, DE HASTA 1,50 M DE PROFUNDIDAD, ENFOSCADO FRATASADO Y BRUÑIDO, CERCO Y TAPA DE FUNDICION, DERIVACION DE RED DE HASTA Ø 200 MM, CARRETES ANCLAJE Y DE DESMONTAJE DE Ø 60 MM, CODOS 1/8 EMBRIDADOS Ø 60 MM, CONEXION A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERIA DE PVC, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, COLOCACION Y PRUEBAS, EJECUTADO SEGUN PLANO DE DETALLES Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA COMPLETAMENTE TERMINADO.		
MO030001	0,300	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	11,65
MT21136	1,000	UD	VÁLVULA COMPUERTA Ø60 BRIDAS PN16	125,45	125,45
MQ01022	0,057	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	1,88
AX21021	2,000	UD	CARRETE PASAMUROS ANCLAJE Ø60MM. BB PN16	54,44	108,88
AX21023	1,000	UD	JUNTA DESMONTAJE FUND.Ø60 (GGS)	26,16	26,16
AX21026	1,000	UD	CODO BB 1/8 BB Ø 60 MM.PN-16	35,37	35,37
MT21126	5,000	M	TUBERIA HORM.ARMADO CLASE 135 Ø500	36,03	180,15
					489,54
Suma la partida.....					489,54
Costes indirectos				6,00%	29,37
TOTAL PARTIDA.....					518,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CA21138		UD	DESCONEXIÓN ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DE AGUA DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRLANTE A VERTEDERO AUTORIZADO DESDE CUALQUIER DISTANCIA, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.		
MT21042	65,000	UD	PROCESADO DE ESCOMBROS	1,00	65,00
					65,00
Suma la partida.....					65,00
Costes indirectos				6,00%	3,90
TOTAL PARTIDA.....					68,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21139		UD	DESCONEXIÓN ACOMETIDA ELECTRICIDAD DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ELECTRICIDAD, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO DESDE CUALQUIER DISTANCIA, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.		

MT21042	75,000	UD	PROCESADO DE ESCOMBROS	1,00	75,00
					75,00
			Suma la partida.....		75,00
			Costes indirectos	6,00%	4,50
			TOTAL PARTIDA.....		79,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CA21143		M	DESMANTELAMIENTO LÍNEA AÉREA BT DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO AEREO EXISTENTE, LEVANTADO Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO O VERTEDERO DEL CONDUCTOR RECUPERADO, DESMONTAJE, DESMONTAJE DE APOYOS EXISTENTES, DEMOLICION DE CIMENTACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS NECESARIOS PARA MANTENER EL SERVICIO DURANTE LAS OBRAS, TOTALMENTE ACABADO.		
---------	--	---	---	--	--

MT21043	13,220	M	SIN DESCOMPOSICIÓN	1,00	13,22
					13,22
			Suma la partida.....		13,22
			Costes indirectos	6,00%	0,79
			TOTAL PARTIDA.....		14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

CA21144		M	DESMANTELAMIENTO TENDIDO AÉREO ALUMBRADO PÚBLICO DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO AEREO EXISTENTE, RETIRADA DE LUMINARIAS DE FACHADA O POSTE, RETIRADA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESCONEJIÓN, LEVANTADO Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO, ALMACEN MUNICIPAL O VERTEDERO DEL CONDUCTOR RECUPERADO, DESMONTAJE, DESMONTAJE DE APOYOS EXISTENTES, DEMOLICION DE CIMENTACIONES. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS NECESARIOS PARA MANTENER EL SERVICIO DURANTE LAS OBRAS, TOTALMENTE ACABADO. INCLUSO SUPERVISIÓN/EJECUCIÓN POR PARTE DE SERVICIOS MUNICIPALES		
---------	--	---	---	--	--

MO010015	0,900	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	14,01
					14,01
			Suma la partida.....		14,01
			Costes indirectos	6,00%	0,84
			TOTAL PARTIDA.....		14,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21145	M2		DESMONTAJE CERRAMIENTO TELA METÁLICA DESMONTAJE DE CERRAMIENTO DE TELA METALICA O ALAMBRADA, INCLUSO DEMOLICION DE CIMENTACION, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.		
MO010025	0,003	H	CAPATAZ	16,04	0,05
MO010005	0,010	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	0,15
MQ01023	0,010	H	CAMIÓN GRUA 5 T	36,80	0,37
MQ01038	0,010	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	31,85	0,32
AXMQ21001	0,010	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	0,05
					0,94
			Suma la partida.....		0,94
			Costes indirectos	6,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....		1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

CA21147	M2		DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN CUBIERTAS DESMONTAJE DE PLACAS ONDULADAS DE FIBROCEMENTO EN TECHOS DE NAVE O EDIFICIOS, A MANO, CON P.P. DE AYUDA DE ELEMENTOS DE ELEVACIÓN, TRABAJOS REALIZADOS CON FORME AL R.D. 396/2006 DE 31 DE MARZO Y GUÍA TÉCNICA QUE LO DESARROLLA PARA TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO, INCLUSO REDACCIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y PRESENTACIÓN EN LA AUTORIDAD LABORAL PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA O EMPRESA AUTORIZADA. INSTALACIÓN DE CASSETAS DE DESCONTAMINACIÓN, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, APILADA Y PROTECCIÓN DE PLACAS.		
MO010001	0,387	H	PEON ORDINARIO	14,89	5,76
MO010005	0,200	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	3,02
MQ01075	0,002	H	PLATAFORMA MOVIL	42,96	0,09
					8,87
			Suma la partida.....		8,87
			Costes indirectos	6,00%	0,53
			TOTAL PARTIDA.....		9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CA21149	UD		DESMONTAJE POR PUNTO DE LUZ EN PARED DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EN PARED E INSTALACION VIEJA, REPASO DE FACHADAS Y TRANSPORTE DE MATERIALES AL ALMACEN DE ALUMBRADO.		
MO010025	0,800	H	CAPATAZ	16,04	12,83
MO010020	0,800	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	12,64
MO010005	0,800	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	12,09
MQ01026	1,000	H	CAMIÓN CON CESTA 16 M. ALTURA	41,28	41,28
					78,84
			Suma la partida.....		78,84
			Costes indirectos	6,00%	4,73
			TOTAL PARTIDA.....		83,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21151		UD	DRENAJE MEDIANTE GRAVA PARA HOYO 80X80 CM. DRENAJE PARA HOYO DE PLANTACIÓN DE 80X80 CM CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE UNA CAMA DE GRAVA SILÍCEA EN EL FONDO DEL MISMO DE 30 CM DE ESPESOR, NO SE INCLUYEN APERTURA NI TAPADO DEL HOYO, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN OBRA.		
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MO010020	0,010	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,16
MT21300	0,192	M3	GRAVILLA 20/40 SIL.ROD	15,43	2,96
					4,61
			Suma la partida.....		4,61
			Costes indirectos	6,00%	0,28
			TOTAL PARTIDA.....		4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA21152		UD	ELEMENTO LUMINOSO TL-10 LUZ AMBAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO LUMINOSO TL-10 DE LUZ AMBAR INTERMITENTE, ANCLAJE A BARRERA DE SEGURIDAD O PANEL Y BATERIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		
MO030020	0,230	H	CUADRILLA TIPO E	23,25	5,35
MT21221	1,000	UD	ELEMENTO LUMINOSO TL-10 LUZ AMBAR	139,22	139,22
MT21217	0,520	UD	PEQUEÑO MATERIAL SEÑALIZACION	1,00	0,52
MT21227	1,000	UD	P.P. DE BATERIA	30,05	30,05
					175,14
			Suma la partida.....		175,14
			Costes indirectos	6,00%	10,51
			TOTAL PARTIDA.....		185,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA21153		UD	ELEMENTO LUMINOSO TL-2 LUZ AMBAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO LUMINOSO TL-2 SITUADOS EN SARGENTOS DE LUZ AMBAR INTERMITENTE, ANCLAJE A BARRERA DE SEGURIDAD O PANEL Y BATERIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		
MO030020	0,230	H	CUADRILLA TIPO E	23,25	5,35
MT21217	0,590	UD	PEQUEÑO MATERIAL SEÑALIZACION	1,00	0,59
MT21218	1,000	UD	ELEMENTO LUMINOSO TL-2	30,05	30,05
					35,99
			Suma la partida.....		35,99
			Costes indirectos	6,00%	2,16
			TOTAL PARTIDA.....		38,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21156		UD	ENTUTOR.ÁRBOL,3 ROLL.INCL. Ø 8CM ENTUTORADO DE ÁRBOL MEDIANTE 3 POSTES DE ROLLIZO DE PINO CILINDRADOS, DE 8 CM DE DIÁMETRO CON EXTREMO SUPERIOR EN BAQUETÓN , TANALIZADOS EN AUTOCLAVE, ANCLADOS AL SUELO CON ESCAYOLA, DE MODO QUE FORMEN ENTRE ELLOS UN ÁNGULO DE 90º, Y UNIDOS CON EL TRONCO POR MEDIO DE UNA CINTA TEXTIL DE 4 CM DE ANCHO, INCLUIDA LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.		
MO010020	0,135	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	2,13
MO010001	0,135	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,01
MT21184	1,000	UD	KIT TUTOR 3 P.INCL.ROLL.TORN.8CM	55,54	55,54
MT21177	0,500	UD	PEQUEÑO MATERIAL ZONAS VERDES	0,66	0,33

Suma la partida.....	60,01
Costes indirectos	6,00%

TOTAL PARTIDA.....	63,61
---------------------------	--------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CA21159		UD	ESPEJO P/VESTUARIO Y ASEOS ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA.		
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MT21011	1,000	UD	ESPEJO P/VESTUARIOS Y ASEOS	28,63	28,63

Suma la partida.....	30,12
Costes indirectos	6,00%

TOTAL PARTIDA.....	31,93
---------------------------	--------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21160		M2	ESTARCIDO SÍMBOLOS, PALABRAS... ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS, PALABRAS, PASOS DE PEATONES, MARCAS TRANSVERSALES DE DETENCION, ETC., REALMENTE PINTADO CON TERMOPLASTICO EN FRIJO DE DOS COMPONENTES, MICROESFERAS DE VIDRIO Y DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE Y POLVO MINERAL CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN LOS PASOS DE PEATONES		
MT21233	0,720	KG	PINTURA BLANCA TERMOPLASTICA	4,95	3,56
MT21232	0,480	KG	MICROESFERAS DE VIDRIO	1,45	0,70
MO010020	0,250	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	3,95
MO010001	0,500	H	PEON ORDINARIO	14,89	7,45
MQ01045	0,015	H	BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR	14,91	0,22
MQ01046	0,100	H	EQUIPO PINTABANDA APLIC.CONVENCIONAL	30,12	3,01

Suma la partida.....	18,89
Costes indirectos	6,00%

TOTAL PARTIDA.....	20,02
---------------------------	--------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21161		UD	EXCAVACION Y CIM.C.M 135X70X46 HM-20 EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO, CON DADO DE 135X70X46 CM, DE HORMIGÓN HM-20, PLACA, PERNOS DE ANCLAJE, PASATUBOS Y ACCESORIOS SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.		
AX21036	0,250	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	1,69
MO010020	0,700	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	11,06
MO010001	0,700	H	PEON ORDINARIO	14,89	10,42
MT21208	1,000	UD	CODO P.E., PLACA, PERNOS	21,04	21,04
MT21273	0,435	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	29,97
AX21001	0,435	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	1,88
AXMQ21001	0,250	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	1,31
AX21031	2,100	M2	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN LOSAS Y CIMENTACIONES	10,72	22,51
MQ01006	0,050	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	2,23
					102,11
			Suma la partida.....		102,11
			Costes indirectos	6,00%	6,13
			TOTAL PARTIDA.....		108,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CA21162		UD	EXCAVACION Y CIM.COLUMNNA 4M A 6M EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE ALTURA 4 A 6M FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 0.50X0.50X0.70 M., INCLUYENDO PERNOS DE ANCLAJE, TORNILLERIA, TUBOS DE P.E., ETC. SEGUN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.		
MO010020	0,750	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	11,85
MO010001	1,200	H	PEON ORDINARIO	14,89	17,87
MT21209	4,000	UD	PERNOS ANCLAJE	3,61	14,44
MT21078	1,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 90 MM (ROJO)	3,16	3,16
AX21031	0,960	M2	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN LOSAS Y CIMENTACIONES	10,72	10,29
MT21273	0,175	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	12,06
AX21001	0,175	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,76
AX21035	0,175	M3	EXCAVACION ZANJA A MANO CUALQUIER PROFUNDIDAD	39,83	6,97
					77,40
			Suma la partida.....		77,40
			Costes indirectos	6,00%	4,64
			TOTAL PARTIDA.....		82,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21163	M3		EXCAVACIÓN EN DESMONTE POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO EXCAVACIÓN EN DESMONTE POR MEDIOS MECANICOS CON PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUSO DEPEJE, DESBROCE Y FORMACIÓN DE CAJA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, TIERRA VEGETAL, ROCA, RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, INCLUSO CLASIFICACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO, CABALLERO O LUGAR DE EMPLEO (OBRA, OBRA DISTINTA, ACTIVIDAD DE RESTAURACIÓN, ACONDICIONAMIENTO O RELLENO, DEBIDAMENTE ACREDITADO) O VERTEDERO AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA, DESCARGA, MEDIDO SOBRE PERFIL.		
MO010025	0,010	H	CAPATAZ	16,04	0,16
MO010001	0,040	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,60
MQ01010	0,008	H	BULLDOZER SOBRE CADENAS D6-D7 RIPPER	58,60	0,47
MQ01007	0,002	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 100CV	72,50	0,15
MQ01005	0,006	H	PALA CARGADORA NEUMATICOS 200 CV/3,7 M3	66,50	0,40
AXMQ21001	0,200	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	1,05
					2,83
			Suma la partida.....		2,83
			Costes indirectos	6,00%	0,17
			TOTAL PARTIDA.....		3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

CA21165	M3		EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.		
MO010025	0,030	H	CAPATAZ	16,04	0,48
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MQ01055	0,050	H	BOMBA ACHIQUÉ SUMERGIBLE 1 HP	16,00	0,80
MQ01054	0,050	H	GRUPO ELECTROGENO HASTA 5 KVA	2,06	0,10
MQ01007	0,030	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 100CV	72,50	2,18
MQ01002	0,038	H	RETRO NEUMATICOS CON MARTILLO	67,31	2,56
AX21037	0,220	M2	ENTIBACION LIGERA + DESTIB.	5,49	1,21
AXMQ21001	1,000	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	5,23
					14,05
			Suma la partida.....		14,05
			Costes indirectos	6,00%	0,84
			TOTAL PARTIDA.....		14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21166		UD	EXTI PORTA POLV ABC 12 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 12 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 34A-233B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.		
MO010005	0,450	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	6,80
MT21323	1,000	UD	EXTI PORTA POLV ABC 12 KG	68,32	68,32
					75,12
			Suma la partida.....		75,12
			Costes indirectos	6,00%	4,51
			TOTAL PARTIDA.....		79,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21167		UD	EXTI PORTA POLV ABC 6 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.		
MO010005	0,450	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	6,80
MT21322	1,000	UD	EXTI PORTA POLV ABC 6 KG	43,51	43,51
					50,31
			Suma la partida.....		50,31
			Costes indirectos	6,00%	3,02
			TOTAL PARTIDA.....		53,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21170	M2		FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE 20 CM DE ESPESOR FÁBRICA PARA REVESTIR DE 20CM DE ESPESOR, REALIZADA CON BLOQUES DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS DE 40X20X20CM, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, CON JUNTAS DE 1CM DE ESPESOR, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, PARTE PROPORCIONAL DE ENJARJES, MERMAS Y ROTURAS Y PIEZAS ESPECIALES (MEDIO, ESQUINA, ETC.), HUMEDECIDO DE LAS PARTES EN CONTACTO CON EL MORTERO, REJUNTADO Y LIMPIEZA, CONSIDERANDO UN 3% DE PÉRDIDAS Y UN 30% DE MERMAS DE MORTERO, SEGÚN DB SE-F DEL CTE Y NTE/FFB.		
MO010020	0,720	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	11,38
MO010005	0,360	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	5,44
MT21317	12,000	UD	BLOQUE AD-HEA 200 R4/I	0,70	8,40
AX21049	0,018	M3	MORTERO CEMENTO M-5 MANUAL CEM-II/B-P/32,5N R=5 N/MM2	79,78	1,44
					26,66
			Suma la partida.....		26,66
			Costes indirectos	6,00%	1,60
			TOTAL PARTIDA.....		28,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
CA21171	u		FILTRO MASCARILLA FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN 14387 Y UNE-EN 143, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		
MT21035	1,000	UD	FILTRO MASCARILLA	2,90	2,90
					2,90
			Suma la partida.....		2,90
			Costes indirectos	6,00%	0,17
			TOTAL PARTIDA.....		3,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
CA21172	H		FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.		
MT21587	1,000	H	FORMACIÓN TRABAJADORES	15,00	15,00
					15,00
			Suma la partida.....		15,00
			Costes indirectos	6,00%	0,90
			TOTAL PARTIDA.....		15,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21173	M2		FORMACIÓN RECINTO IMPERMEABILIZADO FORMACION DE RECINTO IMPERMEABILIZADO PARA PARQUE DE MAQUINARIA Y ALMACEN DE PRODUCTOS PELIGROSOS O POTENCIALMENTE CONTAMINANTES, INCLUSO: CERRAMIENTO PERIMETRAL CON MALLA METALICA DE SIMPLE TORSION DE 2M. DE ALTURA PUERTA DE ACCESO PARA PERSONAS Y PORTON PARA VEHICULOS, ARQUETON IMPERMEABILIZADO PARA RECOGIDA DE PRODUCTOS LIXIVIADOS E ILUMINACION DEL RECINTO, INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACION, TOTALMENTE TERMINADO CON APROBACION DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.		

MT21586	1,000	UD	FORMACIÓN RECINTO IMPERMEABILIZADO	5,00	5,00
					5,00
			Suma la partida.....		5,00
			Costes indirectos	6,00%	0,30
			TOTAL PARTIDA.....		5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21176	AREA		FRESADO C/ROTOVATOR SUELO MEDIO FRESADO MECANIZADO EN TERRENO MEDIO REALIZADO MEDIANTE 2 PASES CRUZADOS DE ROTOVATOR ACOPLADO A TRACTOR AGRÍCOLA DE 60 CV, ALCANZANDO UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DE LABOR, INCLUIDO DESTERRONADO, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.		
MO010020	0,045	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,71
MQ01057	0,453	H	TRACTOR AGRICOLA 60CV ROTAVATOR	31,99	14,49
					15,20
			Suma la partida.....		15,20
			Costes indirectos	6,00%	0,91
			TOTAL PARTIDA.....		16,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21177	M2CM		FRESADO DE PAVIMENTO METRO CUADRADO POR CENTIMETRO DE ESPESOR DE FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON MÁQUINA FRESADORA, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.		

MO010025	0,030	H	CAPATAZ	16,04	0,48
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MT21046	0,005	M3	AGUA	1,11	0,01
MQ01047	0,002	H	FRESADORA PAVIMENTO EN FRIO	165,84	0,33
MQ01045	0,002	H	BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR	14,91	0,03
MQ01021	0,001	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,03
AXMQ21001	0,010	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	0,05
					2,42
			Suma la partida.....		2,42
			Costes indirectos	6,00%	0,15
			TOTAL PARTIDA.....		2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21178		UD	FRIGORÍFICO 120 L. FRIGORÍFICO DE 120 LITROS DE CAPACIDAD.		
MT21350	1,000	UD	FRIGORÍFICO 120 L	271,06	271,06
MO010001	0,200	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,98
					274,04

Suma la partida..... 274,04
Costes indirectos 6,00% 16,44

TOTAL PARTIDA..... 290,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21180		UD	GAFA PROTECTORA GAFA PROTECTORA		
MT21023	1,000	UD	GA EST REG BÁSICA	10,30	10,30
					10,30

Suma la partida..... 10,30
Costes indirectos 6,00% 0,62

TOTAL PARTIDA..... 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21182		M3	GARBANCILLO ZANJAS DRENAJE Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en zanjales o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil.		
MO010025	0,006	H	CAPATAZ	16,04	0,10
MO010001	0,006	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,09
MQ01037	0,005	H	PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2 M3	39,07	0,20
MQ01062	0,040	H	BANDEJA VIBRANTE DE 300 KG	4,76	0,19
MT21278	1,000	M3	GARBANCILLO ESPECIAL 20/40	18,00	18,00
					18,58

Suma la partida..... 18,58
Costes indirectos 6,00% 1,11

TOTAL PARTIDA..... 19,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA21184		M2	GEOTEXTIL DE FILTRO GRUPO 2 SEGÚN PG3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE FILTRO GRUPO 2 SEGÚN PG3, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.		
MO010001	0,040	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,60
MO010020	0,020	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,32
					0,92

Suma la partida..... 0,92
Costes indirectos 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA..... 0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21185		M2	GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.		
MO010001	0,040	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,60
MO010020	0,020	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,32
MT21073	1,050	M2	GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3	1,10	1,16
					2,08

Suma la partida..... 2,08
Costes indirectos 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA..... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21186	T		GESTIÓN DE VERTIDO DE MATERIALES CON AMIANTO GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON AMIANTO, CONSIDERADOS COMO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, REICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.		
GR00006	1,000	T	GESTIÓN DE RESIDUO DE AMIANTO	230,96	230,96
					230,96
			Suma la partida.....		230,96
			Costes indirectos	6,00%	13,86
			TOTAL PARTIDA.....		244,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21187	T		GESTIÓN DE VERTIDO DE ESCOMBRO LIMPIO DE CUALQUIER MATERIAL NO PELIGROSO GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO LIMPIO (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TALES COMO HORMIGÓN, TEJAS, ÁRIDOS, LADRILLOS Y MATERIALES CERÁMICOS), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.		
GR00001	1,000	T	GESTIÓN DE RESIDUO DE ESCOMBRO LIMPIO	4,80	4,80
					4,80
			Suma la partida.....		4,80
			Costes indirectos	6,00%	0,29
			TOTAL PARTIDA.....		5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21188	T		GESTIÓN DE VERTIDO DE ESCOMBRO MEZCLADO DE CUALQUIER MATERIAL NO PELIGROSO GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO SUCIO O MEZCLADO, (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TIPO ESCOMBRO LIMPIO, MEZCLADOS CON OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS COMO PAPEL, PLÁSTICO, CARTÓN METAL O MADERA), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.		

GR00002	1,000	T	GESTIÓN DE RESIDUO DE ESCOMBRO MEZCLADO	6,62	6,62
			Suma la partida.....		6,62
			Costes indirectos	6,00%	0,40
			TOTAL PARTIDA.....		7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CA21190	T		GESTIÓN DE VERTIDO DE MADERA GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE MADERA LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.		
---------	---	--	---	--	--

GR00003	1,000	T	GESTIÓN DE RESIDUO DE MADERA	2,65	2,65
			Suma la partida.....		2,65
			Costes indirectos	6,00%	0,16
			TOTAL PARTIDA.....		2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21191	T		GESTIÓN DE VERTIDO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O MATERIAL DE PROCESADO SOBRANTE GESTIÓN DE VERTIDO O ENTREGA DE TIERRAS INERTES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O MATERIAL DE PROCESADO SOBRANTE O NO APTO PARA SU USO, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO PRETRATAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.		

GR00007	1,000	T	GESTIÓN DE RESIDUO DE TIERRAS	1,10	1,10
					1,10
			Suma la partida.....		1,10
			Costes indirectos	6,00%	0,07
			TOTAL PARTIDA.....		1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CA21192	T		GESTIÓN DE VERTIDO DE VIDRIO GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE VIDRIO LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.		
---------	---	--	---	--	--

GR00005	1,000	T	GESTIÓN DE RESIDUO DE VIDRIO	23,40	23,40
					23,40
			Suma la partida.....		23,40
			Costes indirectos	6,00%	1,40
			TOTAL PARTIDA.....		24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21193	T		GESTIÓN DE VERTIDO METÁLICOS GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE MATERIALES METÁLICOS LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.		

GR00004	1,000	T	GESTIÓN DE RESIDUO DE METALES	0,53	0,53
					0,53
			Suma la partida.....		0,53
			Costes indirectos	6,00%	0,03
			TOTAL PARTIDA.....		0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA21197	UD		GUANTES CONTRA AGENTES QUÍMICOS. PAR DE GUANTES CONTRA LOS AGENTES QUÍMICOS FABRICADOS EN ALGODÓN-PVC SUPERPLASTIFICADO, BUENA RESISTENCIA ANTE ÁCIDOS Y BASES, SEGÚN NORMA UNE-EN 374 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		
---------	----	--	--	--	--

MT21027	1,000	UD	GUANTES CONTRA AG ALG-PVC	1,12	1,12
					1,12
			Suma la partida.....		1,12
			Costes indirectos	6,00%	0,07
			TOTAL PARTIDA.....		1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21198		UD	GUANTES RIESGOS MECÁNICOS. PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS EN ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		
MT21025	1,000	UD	GUANTES RI MEC ALG PUNZ	13,77	13,77
			Suma la partida.....		13,77
			Costes indirectos	6,00%	0,83
			TOTAL PARTIDA.....		14,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
CA21199		UD	GUANTES SOLDADOR SERRAJE VACUNO PAR DE GUANTES PARA SOLDADURA FABRICADOS EN SERRAJE VACUNO CON MANGUITO LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 407 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		
MT21026	1,000	UD	GUANTES SOLD SERRAJE VACUNO	3,75	3,75
			Suma la partida.....		3,75
			Costes indirectos	6,00%	0,23
			TOTAL PARTIDA.....		3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
CA21200		UD	HIDRANTE Ø 150 MM HIDRANTE DE DIAMETRO 150 MM., INCLUSO ARQUETA DE FUNDICION Y OBRAS DE FÁBRICA CON ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CONEXION A LA RED EXISTENTE, VÁLVULA DE COMPUERTA, CORTE DE SERVICIO, ANCLAJES, TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE CONEXION Y DERIVACION, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, COLOCACION Y PRUEBAS, EJECUTADO SEGUN PLANO DE DETALLES Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA COMPLETAMENTE TERMINADO.		
MO030001	1,600	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	62,11
MQ01022	1,600	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	52,82
MT21146	1,000	UD	HIDRANTE AYO VALENCIA Ø150MM	473,50	473,50
MT21273	0,280	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	19,29
AX21001	0,280	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	1,21
					608,93
			Suma la partida.....		608,93
			Costes indirectos	6,00%	36,54
			TOTAL PARTIDA.....		645,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21201		H	HORAS DE CAMION CISTER. RIEGOS HORA DE CAMION CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR.		
MQ01021	1,000	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	31,94
MT21046	3,000	M3	AGUA	1,11	3,33
					35,27
			Suma la partida.....		35,27
			Costes indirectos	6,00%	2,12
			TOTAL PARTIDA.....		37,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA21202		M3	HORMIGÓN MAGRO COMPACTADO HORMIGÓN MAGRO COMPACTADO EN BASE DE FIRMES CON CEMENTO DE CLASE RESISTENTE DE 32,5 N, CON DOSIFICACIÓN SUPERIOR A 280 KG/M3, RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA DE 2,8 MPa, FABRICADO EN CENTRAL, PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, COMPACTADO CON PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, INCLUSO RIEGO DE CURADO CON EMULSIÓN C60B3 CUR CON DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 0,50 KG/M2 DE LIGANTE RESIDUAL, DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS MENOR DE 35 Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.		
MO010025	0,020	H	CAPATAZ	16,04	0,32
MO010020	0,020	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,32
MO010001	0,060	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,89
MQ01049	0,025	H	EXTENDEDORA GRAVA-CEMENTO 150CV	111,89	2,80
MQ01051	0,025	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO MIXTO15T	32,80	0,82
MQ01013	0,010	H	RODILLO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO NEUMATICOS	46,26	0,46
MQ01048	0,025	H	CAMIÓN CISTERNA AGUA 10.000 L	32,76	0,82
MQ01045	0,020	H	BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR	14,91	0,30
MQ01034	0,005	H	CAMIÓN CISTERNA DE RIEGO, CON RAMPA Y LANZA DE RIEGO PARA 1000 L	65,30	0,33
MT21070	2,500	KG	EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 CUR	0,46	1,15
MT21072	1,000	M3	HORMIGÓN D-280 FABRICADO EN PLANTA	55,70	55,70
					63,91
			Suma la partida.....		63,91
			Costes indirectos	6,00%	3,83
			TOTAL PARTIDA.....		67,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA21203		M3	HORMIGÓN EN BASE DE ACERAS O PASEOS HM-20/P/20/IIA SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO CURADO, EN CAPA DE BASE DE ACERAS O PASEOS, CON HM-20/P/20/IIA, ARIDO MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO P.P. DE CORTE PARA JUNTAS		
MT21273	1,050	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	72,35
AX21001	1,050	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	4,55
MQ01021	0,080	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	2,56
MO010001	0,200	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,98
					82,44
			Suma la partida.....		82,44
			Costes indirectos	6,00%	4,95
			TOTAL PARTIDA.....		87,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21204		M3	HORMIGÓN HM-20/P/IIA EN BASE Y RELLENO DE TUBERÍAS SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA TAMAÑO MÁXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA. COLOCADO PARA ASIENTOS DE TUBERÍAS EN FONDOS DE EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO SOBRE PERFIL.		
AX21001	1,050	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	4,55
MT21273	1,050	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	72,35
					76,90
			Suma la partida.....		76,90
			Costes indirectos	6,00%	4,61
			TOTAL PARTIDA.....		81,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CA21205		UD	HORNO MICROONDAS HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L PLATO GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR.		
MO010001	0,200	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,98
MT21015	0,200	UD	HORNO MICROONDAS	129,27	25,85
					28,83
			Suma la partida.....		28,83
			Costes indirectos	6,00%	1,73
			TOTAL PARTIDA.....		30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA21206		UD	IMBORNAL RECTO MODELO VALENCIA IMBORNAL RECTANGULAR MODELO "VALENCIA" DIRECTO O INVERSO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa Y SEGÚN PLANOS, CON POCETE SIFÓNICO PREFABRICADO DE PVC SEGÚN NORMA, CON TAPA REGISTRABLE DE 400X400 MM DE DIMENSIONES EXTERIORES, CON MARCO, TAPA RECTANGULAR Y REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA C-250, CON REVESTIMIENTO DE PINTURA ASFÁLTICA Y SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, ABANICO DE CAPTACIÓN, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA. COMPLETAMENTE TERMINADO.		
MO010020	3,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	47,40
MO010005	3,000	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	45,33
AX21036	0,470	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	3,18
AXMQ21001	0,470	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	2,46
MT21058	0,060	M3	GRAVA 40/80 MM	18,40	1,10
MT21273	0,130	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	8,96
AX21001	0,130	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,56
AX21004	0,020	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3	92,32	1,85
MT21196	1,000	UD	IMBORNAL RECTANG. MOD-VALENCIA	67,00	67,00
MT21199	1,000	UD	POCETA DE CLAPETA 45,5X20X40 CM	105,00	105,00
MT21110	8,000	UD	LADRILLO CER. HUECO DOBLE 24X11,5X8	0,27	2,16
					285,00
			Suma la partida.....		285,00
			Costes indirectos	6,00%	17,10
			TOTAL PARTIDA.....		302,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21215		UD	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300M 40A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 M. DE SENSIBILIDAD, 40 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 380 V., AMORTIZABLE EN UN USO.		
MO010020	0,250	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	3,95
MT21320	1,000	UD	INTR DIFL 40A BIP 300MA A INST MAN	86,59	86,59
					90,54
			Suma la partida.....		90,54
			Costes indirectos	6,00%	5,43
			TOTAL PARTIDA.....		95,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA21216		UD	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30M 25A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 M DE SENSIBILIDAD, 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 220 V, AMORTIZABLE EN UN USO.		
MO010020	0,250	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	3,95
MT21319	1,000	UD	INTR DIFL 25A BIP 30MA A INST MAN	85,43	85,43
					89,38
			Suma la partida.....		89,38
			Costes indirectos	6,00%	5,36
			TOTAL PARTIDA.....		94,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA21217		UD	INUNDADOR DE RIEGO RADICULAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO RADICULAR, CON UNA AL- TURA DE CILINDRO ENTERRABLE DE 92 CM, DIÁMETRO DE EXPOSICIÓN DE 10,2 CM. CON INUNDADOR INSTALADO DE 57 L/H, CODO ARTICULADO DE 30 CM PRE- MONTADO CON SALIDA ROSCA MACHO DE 1/2", TAPA DE CIERRE, VÁLVULA AN- TIDRENAJE Y FUNDA PROTECTORA PARA SUELOS ARENOSOS, INCLUSO EXCA- VACIÓN, RELLENO, TUBERÍA DE PE40 PN6 Ø16 MM Y CONEXIÓN A LA RED DE RIEGO. TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.		
MT21403	1,000	UD	INUNDADOR RIEGO RADICULAR INCLUSO ACCESORIOS	33,25	33,25
MO010010	0,100	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	1,53
MO010015	0,100	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	1,56
MQ01038	0,050	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	31,85	1,59
					37,93
			Suma la partida.....		37,93
			Costes indirectos	6,00%	2,28
			TOTAL PARTIDA.....		40,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21220		UD	JUEGO DE PETANCA JUEGO DE PETANCA DE 5X15 M CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO SIL- VESTRE TRATADA EN AUTOCLAVE, DE 40 CM EN LOS LADOS MENORES Y DE 20 CM EN LOS LADOS MAYORES, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO DE ARENA, CON ESPESOR DE 0,30 M., TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA.		
MT21410	1,000	UD	ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO SILVESTRE, TRATADA EN AUTOCLAVE, PARA DELIMITACIÓN DE PISTA DE PETANCA DE 15X5 M	958,78	958,78
MO010020	2,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	31,60
MO010001	2,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	29,78
					1.020,16
			Suma la partida.....		1.020,16
			Costes indirectos	6,00%	61,21
			TOTAL PARTIDA.....		1.081,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA21221		UD	JUEGO GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENS JUEGO GUANTES DIELECTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRI- CO EN BAJA TENSIÓN.		
MT21028	1,000	UD	GUANTES DIELECTRICOS BT	42,85	42,85
					42,85
			Suma la partida.....		42,85
			Costes indirectos	6,00%	2,57
			TOTAL PARTIDA.....		45,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21224		UD	LEGALIZACIÓN REDES MT-BT-CT LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TODAS LAS INSTALACIONES ELÉC- TRICAS CORRESPONDIENTES A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉC- TRICA CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO (INCLUSO DESVÍOS), INCLUSO ELABO- RACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA (PROYECTOS, CERTIFICADOS,...) PARA LA OBTENCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE ORGANISMOS AUTONÓMI- COS Y CONFORMIDADES DE IBERDROLA, TRAMITACIÓN Y GESTIONES PARA LA CESIÓN A IBERDROLA DE LAS INSTALACIONES Y SU PUESTA EN SERVICIO. IN- CLUYE LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS Y ENSAYOS NECESARIOS, PAGO DE TASAS Y VISADOS, INCLUSO CROQUIZACIÓN DE LAS REDES SEGÚN NORMAS DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. REDACCIÓN FIRMA Y VISADOS DE PROYECTOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN NECESARIA, REALIZACIÓN DE PRUEBAS NECESA- RIAS PARA LA RECEPCIÓN POR LA COMPAÑÍA Y TRAMITACIÓN DE TODOS LOS EXPEDIENTES NECESARIOS HASTA LA PUESTA EN LA MARCHA.		
MT21288	1,000	UD	LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO REDES DISTRIB. ENERG. ELECTRIC.	6.500,00	6.500,00
					6.500,00
			Suma la partida.....		6.500,00
			Costes indirectos	6,00%	390,00
			TOTAL PARTIDA.....		6.890,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21225		UD	LEGALIZACIÓN Y CONTRATACIÓN REDES ALUMBRADO LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO INCLUSO ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA (PROYECTOS, CERTIFICADOS,...) PARA LA OBTENCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE ORGANISMOS AUTONÓMICOS Y DEL AYUNTAMIENTO INCLUSO CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE DATOS FIGURANDO COMO TITULAR EL AYUNTAMIENTO. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS EXIGIDOS POR NORMATIVA A CARGO DE UNA OCA.		
MT21042	2.000,000	UD	PROCESADO DE ESCOMBROS	1,00	2.000,00
					2.000,00
			Suma la partida.....		2.000,00
			Costes indirectos	6,00%	120,00
			TOTAL PARTIDA.....		2.120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS

CA21228		UD	LEVANTADO DE BOLARDO U HORQUILLA LEVANTADO DE BOLARDO U HORQUILLA PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS. CARGA DE BOLARDO, TRANSPORTE A ALMACÉN, DESCARGA Y VIGILANCIA EN OBRA. TOTALMENTE EJECUTADA.		
MO010001	0,070	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,04
MO010020	0,070	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	1,11
MQ01022	0,200	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	6,60
MQ01001	0,070	H	COMPRESOR CON MARTILLOS NEUMATICOS	15,16	1,06
					9,81
			Suma la partida.....		9,81
			Costes indirectos	6,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA.....		10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CA21230		UD	LEVANTADO DE SEÑAL EXISTENTE LEVANTADO DE SEÑAL EXISTENTE CON POSTE Y PAPELERA ADOSADA, PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO		
MO010001	0,070	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,04
MO010020	0,070	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	1,11
MQ01022	0,200	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	6,60
MQ01001	0,070	H	COMPRESOR CON MARTILLOS NEUMATICOS	15,16	1,06
					9,81
			Suma la partida.....		9,81
			Costes indirectos	6,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA.....		10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21232	M2		LEVANTADO SOLADO DE ACERAS CON MEDIOS MECÁNICOS C/MARTILLO LEVANTADO CON COMPRESOR DE SOLADO DE ACERAS DE CEMENTO CONTI- NUO, LOSETA HIDRÁULICA O TERRAZO Y P.P. DE MATERIAL DE AGARRE, DESES- COMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPA- RACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HOR- MIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CAR- TONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEAN- DO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.		

MO010025	0,030	H	CAPATAZ	16,04	0,48
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MT21046	0,005	M3	AGUA	1,11	0,01
MQ01001	0,010	H	COMPRESOR CON MARTILLOS NEUMATICOS	15,16	0,15
MQ01002	0,015	H	RETRO NEUMATICOS CON MARTILLO	67,31	1,01
MQ01021	0,010	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,32
AXMQ21001	0,200	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	1,05
					4,51
			Suma la partida.....		4,51
			Costes indirectos	6,00%	0,27
			TOTAL PARTIDA.....		4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21233	UD		LIMPIEZA DE BASURAS Y ENSERES PREVIOS A DEMOLICIÓN LIMPIEZA DE BASURAS Y ENSERES DEPOSITADOS EN LOS EDIFICIOS PREVIOS A LA DEMOLICIÓN, CON RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDORES Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE LIMPIEZA MEDIOS MANUALES, TOLVAS BAJADAS DE MATERIALES, ETC.		
---------	----	--	--	--	--

MO010020	21,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	331,80
MO010005	48,000	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	725,28
					1.057,08
			Suma la partida.....		1.057,08
			Costes indirectos	6,00%	63,42
			TOTAL PARTIDA.....		1.120,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CA21234	M		LIMPIEZA Y MANDRILADO CONDUCTOS LIMPIEZA, GUIA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS DE PVC SEGUN NORMAS DE LAS COMPAÑIAS OPERADORAS.		
---------	---	--	---	--	--

MO010001	0,030	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,45
MO010020	0,030	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,47
					0,92
			Suma la partida.....		0,92
			Costes indirectos	6,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....		0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21235		M	LINEA DE VIDA HORIZONTAL LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER CUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCIÓN DE DESGASTE SEGUN RD 773/97, HOMOLOGADA INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE		
MT21380	0,070	UD	DISP. ANTIC. TB. VERT. DESLIZANTE+ESL. 90 CM.	77,99	5,46
MT21381	1,050	M	CUERDA NYLON 14 MM.	1,74	1,83
MO010005	0,100	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	1,51
MO010015	0,050	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	0,78
					9,58
			Suma la partida.....		9,58
			Costes indirectos	6,00%	0,57
			TOTAL PARTIDA.....		10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CA21237		UD	LOCALIZACIÓN DE TENDIDOS ELÉCTRICOS LOCALIZACIÓN DE TENDIDOS ELÉCTRICOS SUBTERRÁNEOS EN SERVICIO Y FUERA DE SERVICIO EXISTENTES DENTRO DE LA ZONA DE OBRAS MEDIANTE LOCALIZADOR CALIBRADO POR LABORATORIO, DETERMINANDO LA UBICACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LOS CONDUCTORES. INCLUSO ELABORACIÓN DE PLANO DE PLANTA CON TRAZADO ACOTADO.		
MQ01085	20,000	DIA	ALQUILER EQUIPO HOMOLOGADO DETECCIÓN REDES ELECTRICAS MT	50,00	1.000,00
MO010020	20,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	316,00
					1.316,00
			Suma la partida.....		1.316,00
			Costes indirectos	6,00%	78,96
			TOTAL PARTIDA.....		1.394,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA21238		M2	LOSETA HIDRÁULICA GRIS 20X20 CUATRO PASTILLAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR GRIS DE 20 X 20CM EN ACERAS, FORMADA POR CUATRO PASTILLAS DE 10 X 10 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.		
MT21046	0,001	M3	AGUA	1,11	0,00
MT21068	0,300	KG	CEMENTO III/A-S 32,5 N	0,10	0,03
AX21007	0,020	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:1	135,90	2,72
MO030005	0,070	H	CUADRILLA TIPO B	46,26	3,24
MT21100	1,000	M2	LOSETA HIDRAULICA 20X20 CM CUATRO PASTILLAS	6,25	6,25
					12,24
			Suma la partida.....		12,24
			Costes indirectos	6,00%	0,73
			TOTAL PARTIDA.....		12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21239		M2	LOSETA HIDRÁULICA TÁCTIL DIRECCIONAL CON BANDAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA TACTIL DIRECCIONAL, DE COLOR GRIS DE 20X20 CM, CON BANDAS LONGITUDINALES PARA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENL-CHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.		
MT21102	1,000	M2	LOSETA HIDRAULICA 20X20 CM TACTIL DE BANDAS LONGITUDINALES	9,50	9,50
MT21046	0,001	M3	AGUA	1,11	0,00
MT21068	0,300	KG	CEMENTO I/A-S 32,5 N	0,10	0,03
AX21007	0,020	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:1	135,90	2,72
MO030005	0,070	H	CUADRILLA TIPO B	46,26	3,24
					15,49
			Suma la partida.....		15,49
			Costes indirectos	6,00%	0,93
			TOTAL PARTIDA.....		16,42

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21240		M2	LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE POLIPROPILENO 70-90 G/M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE POLI-PROPILENO CON UN PESO DE 70 A 90 G/M2, COLOCADA NO ADHERIDA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES		
MO010001	0,040	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,60
MO010020	0,020	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,32
MT21074	1,050	M2	FIELTRO POLIPROPILE.P=70-90G/M2	0,77	0,81
					1,73
			Suma la partida.....		1,73
			Costes indirectos	6,00%	0,10
			TOTAL PARTIDA.....		1,83

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21241		M	LÍNEA PRINCIPAL TIERRA AISL 16MM2 Ø25MM LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.		
MO010015	0,200	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	3,11
MO010020	0,100	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	1,58
MT21318	1,050	M	CBL CU RV-K 0.6/1KV 1X16MM2	2,05	2,15
MT21321	1,050	M	TUBERIA PVC CG DC EMP 20MM 30%ACC	0,26	0,27
					7,11
			Suma la partida.....		7,11
			Costes indirectos	6,00%	0,43
			TOTAL PARTIDA.....		7,54

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21242		M	LÍNEA BT AL XZ1 0,6/1KV 3X1X240+1X150 MM2 LÍNEA DE 3X(1X240) + 1X150 MM2, FORMADA POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE SECCIÓN EN ALUMINIO, TIPO XZ1 (s) 0,6/1 KV, O SIMILAR AUTORIZADO, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO, CUBIERTA DE PLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, TENDIDO EN ZANJA BAJO TUBO PE, ENCINTADO, MACEADO, SELLADO DE TUBOS CON ESPUMA, ACCESORIOS DE TENDIDO, VERIFICACIÓN DE ORDEN DE FASES, ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE CABLE Y DE CIRCUITO, CROQUIS INFORMÁTICO DE RED, ENSAYOS INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL FABRICARTE Y DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LA ZONA		
MT21001	1,000	M	LINEA BT 3X1X240+1X150 MM²	13,60	13,60
MO010001	0,065	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,97
MO010025	0,009	H	CAPATAZ	16,04	0,14
MQ01018	0,018	H	CAMIÓN BASCULANTE 8 T	30,00	0,54
MT21080	1,000	UD	P.P. EMPALMES, TERMINALES, ETC.	0,50	0,50
					15,75
			Suma la partida.....		15,75
			Costes indirectos	6,00%	0,95
			TOTAL PARTIDA.....		16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CA21243		M	MALLA DE PLÁSTICO COLOR BUTANO MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO.		
MT21554	1,000	M	MALLA PLASTICO COLOR BUTANO	0,25	0,25
MO010005	0,010	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	0,15
					0,40
			Suma la partida.....		0,40
			Costes indirectos	6,00%	0,02
			TOTAL PARTIDA.....		0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21244		M2	MALLAZO 15X15 CM. D=5 MM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE D=5 MM. EN CUADRÍCULA 15X15 CM., COLOCADO EN OBRA, I/P.P. DE ALAMBRE DE ATAR. SEGÚN EHE Y CTE-SE-A.		
MO010020	0,010	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,16
MO010010	0,010	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	0,15
MT21189	1,100	M2	MALLAZO 15X15X5 MM.	2,53	2,78
					3,09
			Suma la partida.....		3,09
			Costes indirectos	6,00%	0,19
			TOTAL PARTIDA.....		3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CA21245		UD	MANDIL CUERO P/SOLDADURA MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA		
MT21038	1,000	UD	MANDIL CUERO P/SOLDADURA	10,38	10,38
					10,38
			Suma la partida.....		10,38
			Costes indirectos	6,00%	0,62
			TOTAL PARTIDA.....		11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21247		UD	MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.		
MO010001	8,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	119,12
					119,12
			Suma la partida.....		119,12
			Costes indirectos	6,00%	7,15
			TOTAL PARTIDA.....		126,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CA21248		UD	MANO OBRA LIMPIEZA VESTUARIO/MES LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.		
MO010001	3,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	44,67
					44,67
			Suma la partida.....		44,67
			Costes indirectos	6,00%	2,68
			TOTAL PARTIDA.....		47,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA21249		M	MARCA VIAL BLANCA DISCONTÍNUA M-7.3 DE 15 CM MARCA VIAL RELEXIVA BLANCA DISCONTINUA TIPO M-7.3 DE 15 CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE.		
MT21231	0,108	KG	PINTURA BLANCA SEÑALIZACION	1,90	0,21
MT21232	0,072	KG	MICROESFERAS DE VIDRIO	1,45	0,10
MQ01043	0,005	H	CARRO PINTURA AUTOPROPULSADO	28,60	0,14
MO010020	0,005	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,08
MO010001	0,005	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,07
					0,60
			Suma la partida.....		0,60
			Costes indirectos	6,00%	0,04
			TOTAL PARTIDA.....		0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA21250		UD	MARCA VIAL CONTINUA AMAR.10 CM MARCA VIAL CONTINUA AMARILLA DE 10 CM. DE ANCHO, TIPO TB-12, REALMEN- TE PINTADA CON PINTURA CONVENCIONAL, INCLUSO PREMARCAJE.		
MT21234	0,072	KG	PINTURA AMARILLA PARA DESVIOS	2,95	0,21
MT21232	0,048	KG	MICROESFERAS DE VIDRIO	1,45	0,07
MQ01043	0,006	H	CARRO PINTURA AUTOPROPULSADO	28,60	0,17
MO010020	0,006	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,09
MO010001	0,006	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,09
					0,63
			Suma la partida.....		0,63
			Costes indirectos	6,00%	0,04
			TOTAL PARTIDA.....		0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21251		M	MARCA VIAL CONTINUA M-7.8 DE 15 CM MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA TIPO M-7.8 DE 15 CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE.		
MT21231	0,108	KG	PINTURA BLANCA SEÑALIZACION	1,90	0,21
MT21232	0,072	KG	MICROESFERAS DE VIDRIO	1,45	0,10
MQ01043	0,006	H	CARRO PINTURA AUTOPROPULSADO	28,60	0,17
MO010020	0,006	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,09
MO010001	0,006	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,09
					0,66

Suma la partida..... 0,66
Costes indirectos 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA..... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CA21252		M	MARCA VIAL DISC.NAR.10 CM. TB-12 MARCA VIAL DISCONTINUA NARANJA DE 10 CM. DE ANCHO, TIPO TB-12, REALMENTE PINTADA CON PINTURA CONVENCIONAL CON MICROESFE- RAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION , INCLUSO PREMARCAJE.		
MT21232	0,072	KG	MICROESFERAS DE VIDRIO	1,45	0,10
MQ01043	0,006	H	CARRO PINTURA AUTOPROPULSADO	28,60	0,17
MO010020	0,006	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,09
MO010001	0,006	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,09
MT21231.1	0,108	KG	PINTURA AMARILLA SEÑALIZACIÓN	1,70	0,18
					0,63

Suma la partida..... 0,63
Costes indirectos 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA..... 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA21253		UD	MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 I/ RECAMBIO MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 INCLUSO FILTROS DE RECAMBIO , HOMOLOGADA		
----------------	--	----	--	--	--

MT21340	1,000	UD	MASCARA CON FILTRO FFP3 Y RECAMBIO	36,00	36,00
					36,00

Suma la partida..... 36,00
Costes indirectos 6,00% 2,16

TOTAL PARTIDA..... 38,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CA21255		UD	MASCARILLA CELULOSA ANTIPOLVO MASCARILLA DE CELULOSA ANTIPOLVO.		
MT21341	1,000	UD	MASCARILLA CELULOSA	0,13	0,13
					0,13

Suma la partida..... 0,13
Costes indirectos 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA..... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CA21256		UD	MATERIAL SANITARIO BOTIQUINES MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUI- NES.		
MT21336	1,000	UD	MATERIAL BOTIQUIN	54,13	54,13
					54,13

Suma la partida..... 54,13
Costes indirectos 6,00% 3,25

TOTAL PARTIDA..... 57,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21257		UD	MEDICIÓN DE RUIDO Medición del ruido en las zonas de obra desarrollando la medición a lo largo de una jornada laboral completa, con toma de datos en diversos puntos de la obra y elaboración de un informe posterior, incluido el desplazamiento hasta la obra.		
MT21137	1,000	UD	MEDICIÓN DE RUIDO	556,60	556,60
					556,60
			Suma la partida.....		556,60
			Costes indirectos	6,00%	33,40
			TOTAL PARTIDA.....		590,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS

CA21258		UD	MEDICIÓN INMISIÓN PARTICULAS EN SUSPENSIÓN Y SEDIMENTACIÓN Medición de los niveles de inmisión de partículas en suspensión y sedimentables en obra, así como elaboración de informe, incluido desplazamiento hasta la obra.		
MT21138	1,000	UD	MEDICIÓN PARTICULAS EN SUSPENSIÓN Y SEDIMENTACIÓN	212,64	212,64
					212,64
			Suma la partida.....		212,64
			Costes indirectos	6,00%	12,76
			TOTAL PARTIDA.....		225,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CA21260		UD	MESA METÁLICA P/10 PERSONAS MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.		
---------	--	----	--	--	--

MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MT21012	0,500	UD	MESA METÁLICA P/10 PERSONAS	101,97	50,99
					52,48
			Suma la partida.....		52,48
			Costes indirectos	6,00%	3,15
			TOTAL PARTIDA.....		55,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21263		UD	MONO TRABAJO 1 PIEZA MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA		
MT21036	1,000	UD	MONO TRABAJO 1 PIEZA	14,52	14,52
					14,52
			Suma la partida.....		14,52
			Costes indirectos	6,00%	0,87
			TOTAL PARTIDA.....		15,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21265		UD	MONTAJE O DESMONTAJE DE COLUMNA ALUMBRADO DESMONTAJE O MONTAJE DE COLUMNA O BÁCULO HASTA DE 12 M DE ALTURA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A ALMACEN MUNICIPAL, LUGAR DE ACOPIO EN OBRA O LUGAR DE COLOCACIÓN, INCLUSO DEXCONEXIÓN O CONEXIÓN Y DEMOLICIÓN O REMATES DE ACERA.		
MQ01026	0,770	H	CAMIÓN CON CESTA 16 M. ALTURA	41,28	31,79
MO010020	0,770	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	12,17
MO010010	0,770	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	11,81
					55,77
			Suma la partida.....		55,77
			Costes indirectos	6,00%	3,35
			TOTAL PARTIDA.....		59,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CA21267		M2	MURO DE FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON 40X20X20 MURO DE FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN DE 40X20X20 CM. PA- RA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO 1:3 CEM II/B-M 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-5, RELLENOS DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA. DE CEMENTO/M3. DE DOSIFICACIÓN Y ARMADURA SEGÚN NORMATIVA, I/P.P. DE FORMACIÓN DE PILARES, DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFB-6 Y CTE-SE-F, MEDIDA DEDUCIEN- DO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.		
MO010001	0,700	H	PEON ORDINARIO	14,89	10,42
MO010020	0,700	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	11,06
AX21004	0,030	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3	92,32	2,77
MT21244	13,000	UD	BLOQUE HORMIGÓN 40X20X20	0,86	11,18
MT21273	0,120	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	8,27
AX21032	3,000	KG	ACERO ARMADURAS B 500 S	0,97	2,91
MQ01073	0,050	H	RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 70CV 0,07-0,34M3	42,09	2,10
					48,71
			Suma la partida.....		48,71
			Costes indirectos	6,00%	2,92
			TOTAL PARTIDA.....		51,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21268		UD	MÁSCARA RESPIRATORIA BUCONASAL MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE CARBÓN ACTI- VO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, INCLUSO REQUI- SITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FO- LLETO INFORMATIVO.		
MT21034	1,000	UD	MÁSCARA BUCONASAL	21,20	21,20
					21,20
			Suma la partida.....		21,20
			Costes indirectos	6,00%	1,27
			TOTAL PARTIDA.....		22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21269		UD	OREJERAS ANTIRRUIDO OREJERAS ANTIRRUIDO		
MT21029	1,000	UD	OREJERA ESTÁNDAR 36	22,03	22,03
					22,03
			Suma la partida.....		22,03
			Costes indirectos	6,00%	1,32
			TOTAL PARTIDA.....		23,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA21271		UD	PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP		
MT21339	1,000	UD	PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO	11,62	11,62
					11,62
			Suma la partida.....		11,62
			Costes indirectos	6,00%	0,70
			TOTAL PARTIDA.....		12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21273		UD	PANEL ADVERTENCIA. 1.50X0.45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ADVERTENCIA O INFORMACION PROVISIONAL DE 1.50X0.45 M2., SOBRE SOPORTES CON BASE EN "T", SEGUN MINISTERIO DE FOMENTO.		
MT21333	1,000	UD	PANEL ADVERTENCIA	87,45	87,45
MO010005	0,100	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	1,51
					88,96
			Suma la partida.....		88,96
			Costes indirectos	6,00%	5,34
			TOTAL PARTIDA.....		94,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CA21275		M2	PANEL INFORMATIVO REFLECTANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE POSTES, INCLUIDOS ESTOS Y SUS CIMENTACIONES, DE CONJUNTO DE PANEL INFORMATIVO REFLECTANTE H.I. CON OMEGAS GALVANIZADAS DE UNION, PIEZAS DE ANCLAJE Y TORNILLERIA INOXIDABLE, TODO SEGÚN 8.1.1.C, INCLUIDO 2 ELEMENTOS LUMINOSOS TL-10 Y BATERIA, Y MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		
MO030020	1,200	H	CUADRILLA TIPO E	23,25	27,90
MT21219	2,000	M	POSTE DE SUSTENTACION	9,40	18,80
MQ01006	0,600	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	26,70
MT21220	1,000	M2	PANEL INFORMATIVO	138,23	138,23
MT21217	16,440	UD	PEQUEÑO MATERIAL SEÑALIZACION	1,00	16,44
MT21226	0,400	UD	ELEMENTO LUMINOSO TL-10	105,18	42,07
MT21273	0,500	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	34,45
					304,59
			Suma la partida.....		304,59
			Costes indirectos	6,00%	18,28
			TOTAL PARTIDA.....		322,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21276		UD	PANEL ORIENTACIÓN TB-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ORIENTACION DIRECCIONAL ALTO, TIPO TB-2, POSTES DE SUSTENTACION, ANCLAJE Y TORNILLERIA. INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		
MT21401	1,000	UD	PANEL ORIENTACION TB-2	87,98	87,98
MO030020	0,800	H	CUADRILLA TIPO E	23,25	18,60
MT21219	6,000	M	POSTE DE SUSTENTACION	9,40	56,40
MT21273	0,188	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	12,95
AX21001	0,188	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,81
MQ01044	0,100	H	AHOYADORA GASOLINA 1 PERSONA	6,56	0,66
AXMQ21001	0,188	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	0,98
MQ01003	0,030	H	MARTILLO PICADOR CON MANGUERA	1,64	0,05
MQ01006	0,020	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	0,89
					179,32

Suma la partida..... 179,32
Costes indirectos 6,00% 10,76

TOTAL PARTIDA..... 190,08

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CA21277		UD	PANTALLA P/SOLDADURA ELÉCTRICA PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO PREFORMADO, CON VISOR VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A IMPACTOS Y SALPICADURAS DE LÍ- QUIDOS INOCUOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992.		
---------	--	----	---	--	--

MT21024	1,000	UD	PANTALLA P/SOLDADURA ELÉCTRICA	25,00	25,00
					25,00

Suma la partida..... 25,00
Costes indirectos 6,00% 1,50

TOTAL PARTIDA..... 26,50

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CA21278		UD	PANTALLA SOLDADOR CABEZA PANTALLA SOLDADOR COLOCADA EN CABEZA, CON MIRILLA ABATIBLE, RESISTENTE A LA PERFORACION, PANETRACION POR OBJETO CAN- DENTE, ANTI-INFLAMABLE, HOMOLOGADA.		
---------	--	----	--	--	--

MT21362	1,000	UD	PANTALLA SOLDADOR CABEZA	12,93	12,93
					12,93

Suma la partida..... 12,93
Costes indirectos 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA..... 13,71

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CA21279		UD	PAPELERA 50L ADOSADA MOD. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA DE POLIETILENO INYECTADO DE AL- TA DENSIDAD DE 50 L. MODELO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, PARA INSTALA- CION EN COLUMNA, BACULO O SOPORTE, INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN NORMATIVA MUNICIPAL.		
---------	--	----	--	--	--

MO010020	0,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	7,90
MT21246	1,000	UD	PAPELERA 50L. PLASTICO MOD.AYTO.VALENCIA ADOSADA	65,00	65,00
					72,90

Suma la partida..... 72,90
Costes indirectos 6,00% 4,37

TOTAL PARTIDA..... 77,27

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21281		UD	BOTAS DIELECTRICA PARA PROTECCION DE B.T. PAR BOTAS FABRICADAS CON MATERIAL DIELECTRICO PARA PROTECCION ELECTRICA DE B.T., HOMOLOGADAS.		
MT21397	1,000	UD	BOTAS DIELECTRICA BT	57,84	57,84
					57,84
			Suma la partida.....		57,84
			Costes indirectos	6,00%	3,47
			TOTAL PARTIDA.....		61,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
CA21284		UD	JUEGO GUANTES DIELECTRICOS ALTA TENS PAR GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA PARA ALTA TENSION FABRICADOS CON MATERIAL AISLANTE DIELECTRICO.		
MT21358	1,000	UD	GUANTES DIELECTRICOS AT	49,52	49,52
					49,52
			Suma la partida.....		49,52
			Costes indirectos	6,00%	2,97
			TOTAL PARTIDA.....		52,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
CA21286		UD	PAR GUANTES ANTICORTE LONETA PAR DE GUANTES ANTICORTE DE LONETA-CUERO.		
MT21356	1,000	UD	GUANTES ANTICORTE LONETA	1,87	1,87
					1,87
			Suma la partida.....		1,87
			Costes indirectos	6,00%	0,11
			TOTAL PARTIDA.....		1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
CA21287		UD	GUANTES PARA SOLDADOR PAR GUANTES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON MANGA 12 CM., HOMOLOGADOS.		
MT21376	1,000	UD	GUANTES SOLDADOR	7,92	7,92
					7,92
			Suma la partida.....		7,92
			Costes indirectos	6,00%	0,48
			TOTAL PARTIDA.....		8,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
CA21288		UD	PAR GUANTES USO GENERAL PAR GUANTES DE PROTECCION DE GOMA FINA REFORZADOS PARA TRABAJOS CON MATERIALES HUMEDOS, ALBAÑILERIA POCERIA, HORMIGONADO, Y USO GENERAL.		
MT21344	1,000	UD	GUANTES USO GENERAL	1,02	1,02
					1,02
			Suma la partida.....		1,02
			Costes indirectos	6,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....		1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
CA21290		UD	MANGUITOS SOLDADOR PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, HOMOLOGADOS.		
MT21359	1,000	UD	MANGUITOS DE SOLDADOR	10,21	10,21
					10,21
			Suma la partida.....		10,21
			Costes indirectos	6,00%	0,61
			TOTAL PARTIDA.....		10,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21291		UD	TAPONES ANTIRUIDO		
			PAR TAPONES ANTIRUIDO DE POLIVINILO, HOMOLOGADOS.		
MT21363	1,000	UD	TAPONES ANTIRUIDO (PAR)	0,68	0,68
					0,68
			Suma la partida.....		0,68
			Costes indirectos	6,00%	0,04
			TOTAL PARTIDA.....		0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21292		UD	PASARELAS PROTEGIDAS CRUCE ZANJA		
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA DE 1,20 M. DE ANCHO PARA EL PASO DE PERSONAS POR ENCIMA DE ZANJAS, DE MADERA, CON PASAMANOS, PLINTO Y TABLA INTERMEDIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.		
MT21370	1,000	UD	PASARELA PROTEGIDA 2 M	40,18	40,18
MO010005	0,300	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	4,53
MQ01024	0,100	H	CAMIÓN GRUA 10 T	49,65	4,97
					49,68
			Suma la partida.....		49,68
			Costes indirectos	6,00%	2,98
			TOTAL PARTIDA.....		52,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA21293		M2	PAVICESPED DE HORMIGÓN PREFABRICADO		
			ELEMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA LA CREACIÓN DE ESPACIOS VERDES, DE DIMENSIONES 600X400 MM Y 80 MM DE ESPESOR		
MO030005	0,100	H	CUADRILLA TIPO B	46,26	4,63
MT21068	1,000	KG	CEMENTO III/A-S 32,5 N	0,10	0,10
MT21046	0,001	M3	AGUA	1,11	0,00
AX21007	0,030	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:1	135,90	4,08
MT21107	1,000	M2	PAVICESPED DE 8 MM DE ESPESOR	4,16	4,16
					12,97
			Suma la partida.....		12,97
			Costes indirectos	6,00%	0,78
			TOTAL PARTIDA.....		13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA21294		M2	PAVIMENTO CONTÍNUO ABSORBEDOR DE IMPACTOS		
			SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE PAVIMENTO CONTÍNUO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, PARA UNA ALTURA MÁXIMA DE CAIDA DE 1,5 M, EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, REALIZADO "IN SITU", DE 50 MM DE ESPESOR TOTAL, FORMADO POR UNA CAPA INFERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO RECICLADO SBR DE COLOR NEGRO DE 40 MM DE ESPESOR Y UNA CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM DE ESPESOR, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, UNIDAS AMBAS CAPAS CON LIGANTE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, A LOS HIDROCARBUROS Y A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, SEGÚN UNE-EN 1177, INCLUSO P.P. DE REMATES, ALISADO Y LIMPIEZA. TOTALMENTE TERMINADO		
MO010020	0,100	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	1,58
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MT21057	0,020	M3	ARENA DE RIO	15,00	0,30
MT21248	1,000	M2	PAVIMENTO CONTÍNUO ABSORBEDOR IMPACTOS DE 50 MM DE ESPESOR	42,92	42,92
					46,29
			Suma la partida.....		46,29
			Costes indirectos	6,00%	2,78
			TOTAL PARTIDA.....		49,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE	
CA21295		M3	PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FIBR. POLIPR. SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO, EN PAVIMENTO DE APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE, CON ACABADO SUPERFICIAL VISTO MEDIANTE FRATASADO CON HELICOPTERO, CON HM-20/P/20/IIA (CEMENTO CEM II/A-S 32,5 N) ÁRIDO MÁXIMO 20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUSO TRATAMIENTO ANTIFISURACIÓN CON FIBRAS DE POLIPROPILENO CON UNA DOTACIÓN DE 600 KG/M3, CURADO CON FILMOGEO, Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN.			
MT21273	1,050	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	72,35	
AX21003	1,000	M3	PUESTA OBRA HORMIGON LOSAS HORIZONTALES	18,49	18,49	
MT21190	1,000	M3	TRATAMIENTO ANTIFISURACION FIBRAS POLIPROPILENO	3,00	3,00	
					93,84	
Suma la partida.....					93,84	
Costes indirectos.....					6,00%	5,63
TOTAL PARTIDA.....					99,47	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA21296		UD	PEDESTAL ARMARIO METÁLICO U PEDESTAL PARA ARMARIO METALICO DE DISTRIBUCION TIPO U, INCLUSO CONEXION ELECTRICA EN BAJA TENSION Y TOMA DE TIERRA, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA C.T. PLANO DE DETALLE TOTALMENTE TERMINADO.			
MO010020	8,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	126,40	
MO010001	8,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	119,12	
MT21273	0,620	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	42,72	
AX21031	2,515	M2	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN LOSAS Y CIMENTACIONES	10,72	26,96	
MT21193	1,000	UD	CERRAJERIA ARMARIO U	95,00	95,00	
MT21191	9,900	M	TUBERIA PVC Ø 63 MM.	0,80	7,92	
AX21036	0,370	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	2,50	
AXMQ21001	0,370	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	1,94	
MT21194	1,000	UD	CONEXION ELECTRICA TELEFONICA	400,00	400,00	
					822,56	
Suma la partida.....					822,56	
Costes indirectos.....					6,00%	49,35
TOTAL PARTIDA.....					871,91	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CA21300		M2	PLANCHA DE ACERO PARA PASO DE VEHICULOS POR ZANJA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALASTRO PARA CRUCES DE ZANJA CONSISTENTE EN UNA PLANCHA DE ACERO DE 3 CM. DE ESPESOR PARA USO DE VEHICULOS, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.			
MT21372	1,000	UD	PLANCHA ACERO PASO VEHICULOS	10,27	10,27	
MQ01024	0,050	H	CAMIÓN GRUA 10 T	49,65	2,48	
MO010001	0,050	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,74	
					13,49	
Suma la partida.....					13,49	
Costes indirectos.....					6,00%	0,81
TOTAL PARTIDA.....					14,30	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21301		UD	PODA ARBOL GRAN PORTE PODA DE ARBOL DE CUALQUIER PORTE PARA FORMACION DEL MISMO, COMPRENDIENDO: DESCOPE Y TROCEADO DE RAMAS CON SISTEMA DE ATADO SI FUERA NECESARIO, TRATAMIENTO CICATRIZANTE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.		
MO020025	3,000	H	JARDINERO	15,80	47,40
MO010001	1,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	14,89
MQ01056	3,000	H	MOTOSIERRA MED.48/70 CM 2.8/5 CV	3,01	9,03
MQ01023	0,200	H	CAMIÓN GRUA 5 T	36,80	7,36
					78,68

Suma la partida..... 78,68
Costes indirectos 6,00% 4,72

TOTAL PARTIDA..... 83,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CA21302		UD	PORTÁTIL LUMINOSO SUMUNISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL DE MANO CON MANGO AISLANTE Y MALLA PROTECTORA.		
MT21346	0,500	UD	PORTATIL LUMINOSO	8,47	4,24
					4,24

Suma la partida..... 4,24
Costes indirectos 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA..... 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA21303		UD	POZO REGISTRO TIPO A HASTA 3 M, EN COLECTOR DE HASTA Ø1000 MM, CON BASE LADRILLO Y ELEMENTOS PREFABRICADOS POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO A, EN COLECTOR DE HASTA Ø1000 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB, MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y FORMACIÓN DE CUNA HORMIGONADO, BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO Y CONO DE REDUCCIÓN, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE REFUERZO HM-20/P/20/IIB, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS COMPLETAMENTE TERMINADO.		
---------	--	----	--	--	--

AX21036	9,500	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	64,32
AXMQ21001	9,500	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	49,69
MT21273	3,500	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	241,15
AX21001	3,500	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	15,16
AX21018	0,600	M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO	248,96	149,38
AX21015	2,500	M2	ENFOSCADO MAESTREADO MORTERO 400 KG	11,61	29,03
MT21112	1,000	UD	CERCO Y TAPA FUNDICION EN CALZADA/ACERA	99,17	99,17
MT21114	1,000	UD	CONO DE POZO PREFABRICADO HA Ø100/60 CM	143,03	143,03
MT21111	5,000	UD	PATE ACCESO A POZO POLIPROPILENO	3,98	19,90
MT21238	3,000	M2	MALLAZO 15X15X6 MM. - 2.792 KG/M2	2,90	8,70
MQ01028	0,600	H	GRUA TElesc.AUTOPROPUL. 20 TN	70,00	42,00
MO010005	2,800	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	42,31
MO010020	2,800	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	44,24
MT21461	3,000	UD	ANILLO PREFABRICADO HA Ø100 CM Y 50 CM ALTURA	85,73	257,19
					1.205,27

Suma la partida..... 1.205,27
Costes indirectos 6,00% 72,32

TOTAL PARTIDA..... 1.277,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21304		UD	POZO REGISTRO TIPO B HASTA 3 M, EN COLECTOR DE HASTA Ø1000 MM, CON BASE HORMIGÓN Y ELEMENTOS PREFABRICADOS (COLECTOR PASANTE) POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, EN COLECTOR DE HASTA Ø1000 MM, CON SOLERA Y BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB, MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y FORMACIÓN DE CUNA MEDIANTE TUBO PASANTE HORMIGONADO, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO Y CONO DE REDUCCIÓN, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE REFUERZO HM-20/P/20/IIB, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPESANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS COMPLETAMENTE TERMINADO.		
AX21036	9,500	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	64,32
AXMQ21001	9,500	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	49,69
MT21273	3,500	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	241,15
AX21001	3,500	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	15,16
AX21018	0,600	M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO	248,96	149,38
AX21015	2,500	M2	ENFOSCADO MAESTREADO MORTERO 400 KG	11,61	29,03
MT21112	1,000	UD	CERCO Y TAPA FUNDICION EN CALZADA/ACERA	99,17	99,17
MT21114	1,000	UD	CONO DE POZO PREFABRICADO HA Ø100/60 CM	143,03	143,03
MT21111	5,000	UD	PATE ACCESO A POZO POLIPROPILENO	3,98	19,90
MT21238	3,000	M2	MALLAZO 15X15X6 MM. - 2,792 KG/M2	2,90	8,70
MQ01028	0,600	H	GRUA TELESC.AUTOPROPUL. 20 TN	70,00	42,00
MO010005	3,000	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	45,33
MO010020	3,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	47,40
MT21461	3,000	UD	ANILLO PREFABRICADO HA Ø100 CM Y 50 CM ALTURA	85,73	257,19
					1.211,45
			Suma la partida.....		1.211,45
			Costes indirectos	6,00%	72,69
			TOTAL PARTIDA.....		1.284,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CA21306		T	PROCESADO DE ESCOMBROS PROCESADO DE ESCOMBROS PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE EDIFICIOS Y SOLERAS INTERIORES, EN RECINTO DE LA OBRA MEDIANTE PLANTAS MACHACADORAS MÓVILES, EQUIPADAS CON MANDIBULAS Y CRIBA PARA LA OBTENCIÓN DE ZAHORRAS DE GRANULOMETRIAS 0-40 MM; 0-100 MM Y DEPOSITO A PIE DE OBRA, A DISPOSICION DE LA PROPIEDAD O PARA MEJORA DE FIRMES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN DE PROCESADO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y RECLASIFICACIÓN DEL RESIDUO. SE FACILITARA A LA PROPIEDAD UN ANALISIS GRANULOMETRICO Y DE PROPIEDADES DEL MATERIAL OBTENIDO. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EL TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO DE PROCESADO.		
MT21042	4,500	UD	PROCESADO DE ESCOMBROS	1,00	4,50
					4,50
			Suma la partida.....		4,50
			Costes indirectos	6,00%	0,27
			TOTAL PARTIDA.....		4,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21308		UD	PROTECCIÓN ARBOLADO PROTECCIÓN DE ARBOLADO, SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE JARDINERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, CON LA COLOCACIÓN DE TABLONES DE MADERA ALREDEDOR DEL TRONCO E INCLUSO PODADO PREVENTIVO DEL MISMO SI FUERA NECESARIO.		
MO020025	2,607	H	JARDINERO	15,80	41,19
MO010001	2,607	H	PEON ORDINARIO	14,89	38,82
MT21301	0,201	M3	MADERA DE PINO GALLEGO	212,77	42,77
					122,78
			Suma la partida.....		122,78
			Costes indirectos	6,00%	7,37
			TOTAL PARTIDA.....		130,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CA21309		M2	PROTECCIÓN DE MEDIANERA DE EDIFICACIÓN VISTA PROTECCIÓN DE MEDIANERA VISTA INCLUSO SANEADO DEL PARAMENTO Y PROYECCIÓN NEUMÁTICA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIURETANO DE 30 MM DE ESPESOR Y DENSIDAD DE 35 KG/M3, INCLUSO MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.		
MO010020	0,070	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	1,11
MO010010	0,070	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	1,07
MT21085	0,800	KG	ISOCIANATO	2,68	2,14
MT21086	0,800	KG	POLIOL	2,68	2,14
MQ01042	0,020	H	MAQUINARIA PROYECCIÓN DE MORTERO	27,00	0,54
					7,00
			Suma la partida.....		7,00
			Costes indirectos	6,00%	0,42
			TOTAL PARTIDA.....		7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21310		UD	PROTECCIÓN PARA TRONCO DE ÁRBOL PROTECCIÓN PARA TRONCO DE ÁRBOL, CONFECCIONADA EN OBRA, MEDIANTE ENTABLADO DEL FUSTE CON TABLA NUEVA SOBRE TACOS DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE DIMENSIONES 10X10X5 CM. HASTA UNA ALTURA DE 2 M, INCLUIDO COSIDO DEL ENTABLADO CON AROS DE ALAMBRE DE ATAR DE D=1.3 MM. COLOCADOS CADA 15 CM., MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.		
MO010020	0,030	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,47
MO010005	1,000	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	15,11
MT21178	0,500	KG	ALAMBRE DE ATAR 3 MM.	1,70	0,85
MT21179	3,500	M2	TABLA DE MADERA DE PINO	7,25	25,38
					41,81
			Suma la partida.....		41,81
			Costes indirectos	6,00%	2,51
			TOTAL PARTIDA.....		44,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21311		UD	PROTECTOR ANTIRUIDO TIPO TAPÓN CON CORDÓN TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE UNIÓN FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A LOS CANALES AUDITI- VOS, CON UNA ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CER- TIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES), AMORTIZABLE EN 3 USOS.		
MT21030	1,000	UD	TAPÓN CON CORDÓN	0,95	0,95
					0,95
			Suma la partida.....		0,95
			Costes indirectos	6,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....		1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS					
CA21312		UD	PROTECTOR GOMA MANOS PUNTERO PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO.		
MT21343	1,000	UD	PROTECTOR GOMA PUNTERO	6,46	6,46
					6,46
			Suma la partida.....		6,46
			Costes indirectos	6,00%	0,39
			TOTAL PARTIDA.....		6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
CA21314		UD	PUERTA DE 1,00X2,00 M CON UNA HOJA ABATIBLE PUERTA DE ACCESO A PARCELA, DE 1,00x2,00 M CON UNA HOJA ABATIBLE, ACA- BADO GALVANIZADO Z-275 Y PINTADA, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FA- CULTATIVA, COMPUESTA POR MONTANTES DE 40X40X1,5 MM., COLUMNA DE 60X60X2 MM., TRAVESAÑOS DE 30X30X1,2 MM. Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50X5 MM., INCLUSO CERRADURA, BISAGRAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA.		
MO010020	0,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	7,90
MO010005	1,500	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	22,67
MT21098	1,000	UD	PUERTA DE 1,00X2,00 M CON UNA HOJA DE MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO GALVANIZADO	62,97	62,97
					93,54
			Suma la partida.....		93,54
			Costes indirectos	6,00%	5,61
			TOTAL PARTIDA.....		99,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
CA21315		UD	PUERTA DE 2,00X2,00 M CON DOS HOJAS ABATIBLES PUERTA DE ACCESO A PARCELA, DE 2,00X2,00 M CON DOS HOJAS ABATIBLES, ACABADO GALVANIZADO Z-275 Y PINTADA, COLOR A ELEGIR POR LA DIREC- CIÓN FACULTATIVA, COMPUESTA POR MONTANTES DE 40X40X1,5 MM., COLUM- NA DE 60X60X2 MM., TRAVESAÑOS DE 30X30X1,2 MM. Y MALLA ELECTROSOLDA- DA DE 200X50X5 MM., INCLUSO CERRADURA, BISAGRAS Y ELEMENTOS DE AN- CLAJE, TOTALMENTE INSTALADA.		
MO010020	0,800	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	12,64
MO010005	2,000	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	30,22
MT21098	2,000	UD	PUERTA DE 1,00X2,00 M CON UNA HOJA DE MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO GALVANIZADO	62,97	125,94
					168,80
			Suma la partida.....		168,80
			Costes indirectos	6,00%	10,13
			TOTAL PARTIDA.....		178,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21318		UD	RADIADOR ELÉCTRICO 1000W RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000 W AMORTIZABLE EN DOS USOS.		
MO010020	0,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	7,90
MT21016	0,333	UD	RADIADOR ELÉCTRICO 1000W	52,76	17,57
					25,47
			Suma la partida.....		25,47
			Costes indirectos	6,00%	1,53
			TOTAL PARTIDA.....		27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS

CA21321		M2	RASTRILLADO Y LIMPIEZA MANUAL ACOPIO RASTRILLADO DE TERRENO LABRADO PREVIAMENTE, MEDIANTE HERRAMIENTA MANUAL, INCLUIDO REFINADO Y ACOPIO DE RESTOS A BORDE DE PARCELA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.		
MO010020	0,001	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,02
MO010001	0,008	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,12
					0,14
			Suma la partida.....		0,14
			Costes indirectos	6,00%	0,01
			TOTAL PARTIDA.....		0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CA21323		UD	RECIPIENTE RECOGIDA DESPERDICIOS RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS.		
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MT21014	1,000	UD	RECIPIENTE RECG DESPERDICIOS	33,58	33,58
					35,07
			Suma la partida.....		35,07
			Costes indirectos	6,00%	2,10
			TOTAL PARTIDA.....		37,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CA21324		UD	RECOLOCACIÓN DE CONTENEDOR RECOLOCACIÓN DE CONTENEDOR DE VIDRIO, PAPEL, ORGÁNICO, PLÁSTICO Y ENVASES EN LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.		
MO010001	0,090	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,34
MO010020	0,090	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	1,42
MQ01022	0,090	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	2,97
					5,73
			Suma la partida.....		5,73
			Costes indirectos	6,00%	0,34
			TOTAL PARTIDA.....		6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CA21325		UD	RECONOCIMIENTO MÉDICO RECONOCIMIENTO MÉDICO.		
MT21588	1,000	UD	RECONOCIMIENTO MÉDICO	51,00	51,00
					51,00
			Suma la partida.....		51,00
			Costes indirectos	6,00%	3,06
			TOTAL PARTIDA.....		54,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21328		UD	PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL GRANDE MODELO "200203" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE DE 5 A 12 AÑOS, DE DIMENSIONES 9900X9900 MM Y 5700 MM DE ALTURA, FORMADO POR MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER, Y SISTEMA DE REDES FORMADO POR CUERDAS DE NYLON CON ALMA DE ACERO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		
MO010020	6,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	94,80
MO010001	7,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	104,23
MT21055	1,000	UD	JUEGO DE PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL MOD.200203 Y FIJACIONES	23.155,00	23.155,00
AX21001	0,070	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,30
MT21273	0,070	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	4,82
					23.359,15
			Suma la partida.....		23.359,15
			Costes indirectos	6,00%	1.401,55
			TOTAL PARTIDA.....		24.760,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CA21331		UD	REINSTALACIÓN DE BOLARDO REINSTALACION DE BOLARDO DE FUNDICIÓN, ANCLADO CON UN TORNILLO AL PAVIMENTO. TOTALMENTE COLOCADO.		
MO010001	0,400	H	PEON ORDINARIO	14,89	5,96
MO010020	0,400	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	6,32
AX21001	0,020	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,09
MT21273	0,020	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	1,38
					13,75
			Suma la partida.....		13,75
			Costes indirectos	6,00%	0,83
			TOTAL PARTIDA.....		14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21333		M3	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, SIN PIEDRAS DE TAMAÑO > 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD OPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDO SOBRE PERFIL.		
MQ01021	0,001	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,03
MT21046	0,015	M3	AGUA	1,11	0,02
MO010001	0,150	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,23
MQ01006	0,024	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	1,07
MQ01016	0,050	H	PISON VIBRANTE 60 CM.	1,68	0,08
MQ01014	0,100	H	RODILLO VIBRANTE MANUAL 65 CM. 815 KG	5,50	0,55
MT21062	1,000	M3	MATERIAL SELECCIONADO CBR>10	3,50	3,50
MQ01019	0,010	H	CAMIÓN BASCULANTE 12 T	36,00	0,36
					7,84
			Suma la partida.....		7,84
			Costes indirectos	6,00%	0,47
			TOTAL PARTIDA.....		8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21334		M3	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO Y COMPACTACION >= 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD ÓPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDO SOBRE PERFIL.		
MQ01021	0,005	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,16
MT21046	0,015	M3	AGUA	1,11	0,02
MO010001	0,250	H	PEON ORDINARIO	14,89	3,72
MQ01006	0,030	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	1,34
MQ01016	0,100	H	PISON VIBRANTE 60 CM.	1,68	0,17
MQ01014	0,200	H	RODILLO VIBRANTE MANUAL 65 CM. 815 KG	5,50	1,10
MQ01019	0,010	H	CAMIÓN BASCULANTE 12 T	36,00	0,36
MT21059	1,000	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20	12,00	12,00
					18,87
			Suma la partida.....		18,87
			Costes indirectos	6,00%	1,13
			TOTAL PARTIDA.....		20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

CA21338		UD	RETIRADA DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS MODIFICACIÓN Y/O RETIRADA DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SITUADAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS A DEMOLER, CON POSIBLES CORTES TEMPORALES DE SUMINISTRO, NUEVA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LÍNEAS, INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES.		
MT21042	2.358,000	UD	PROCESADO DE ESCOMBROS	1,00	2.358,00
					2.358,00
			Suma la partida.....		2.358,00
			Costes indirectos	6,00%	141,48
			TOTAL PARTIDA.....		2.499,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21344		UD	REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.		
MT21589	1,000	UD	REUNIÓN COMITÉ	98,40	98,40
					98,40
			Suma la partida.....		98,40
			Costes indirectos	6,00%	5,90
			TOTAL PARTIDA.....		104,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21347	M2		RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN C60B3 RIEGO DE ADHERENCIA PARA LA EXTENSION DE AGLOMERADO ASFALTICO, CON EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH Y DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 0,50 KG/M2 DE LIGANTE RESIDUAL, INCLUIDO EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADA.		
MO010001	0,002	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,03
MQ01045	0,004	H	BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR	14,91	0,06
MQ01034	0,001	H	CAMIÓN CISTERNA DE RIEGO, CON RAMPA Y LANZA DE RIEGO PARA 1000 L	65,30	0,07
MT21069	0,500	KG	EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH	0,48	0,24
					0,40
			Suma la partida.....		0,40
			Costes indirectos	6,00%	0,02
			TOTAL PARTIDA.....		0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21349	M		RIGOLA PREFABRICADO 8X20X50 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON, DE 8X20X50 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMEN- TE COLOCADO.		
MT21105	1,000	M	RIGOLA HORMIGON 8X20X50 CM	2,20	2,20
AX21043	1,000	M	COLOC.BORD.RIGOLA Y HM-20/P/20/II	9,94	9,94
					12,14
			Suma la partida.....		12,14
			Costes indirectos	6,00%	0,73
			TOTAL PARTIDA.....		12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA21350	UD		CELTIS AUSTRALIS 18/20 CM CEPELLÓN SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		
MO010020	0,300	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	4,74
MO010005	0,300	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	4,53
MQ01006	0,050	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	2,23
MT21046	0,050	M3	AGUA	1,11	0,06
MT21168	1,000	UD	CELTIS AUSTRALIS 16/18 CM CEPELLÓN	73,00	73,00
MT21164	0,500	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	3,60
MT21166	0,100	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	2,29
AX21034	1,000	UD	ENTUTORADO ARBOL 1 TUTOR	12,26	12,26
					102,71
			Suma la partida.....		102,71
			Costes indirectos	6,00%	6,16
			TOTAL PARTIDA.....		108,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE	
CA21351		UD	CERATONIA SILICUA 18/20 CM CONTENEDOR SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CERATONIA SILICUA DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.			
MO010020	0,300	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	4,74	
MO010005	0,300	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	4,53	
MQ01006	0,050	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	2,23	
MT21046	0,050	M3	AGUA	1,11	0,06	
MT21183	1,000	UD	CERATONIA SILICUA 12-14 CM.50L	145,00	145,00	
MT21164	0,500	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	3,60	
MT21166	0,100	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	2,29	
AX21034	1,000	UD	ENTUTORADO ARBOL 1 TUTOR	12,26	12,26	
					174,71	
Suma la partida.....					174,71	
Costes indirectos					6,00%	10,48
TOTAL PARTIDA.....					185,19	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CA21356		UD	JACARANDA MIMOSIFOLIA 18/20 CM CONTENEDOR SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JACARANDA MIMOSIFOLIA 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.			
MO010020	0,300	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	4,74	
MO010005	0,300	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	4,53	
MQ01006	0,050	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	2,23	
MT21046	0,050	M3	AGUA	1,11	0,06	
MT21171	1,000	UD	JACARANDA MIMOSIFOLIA 18/20 CM.	75,00	75,00	
MT21164	0,500	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	3,60	
MT21166	0,100	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	2,29	
AX21034	1,000	UD	ENTUTORADO ARBOL 1 TUTOR	12,26	12,26	
					104,71	
Suma la partida.....					104,71	
Costes indirectos					6,00%	6,28
TOTAL PARTIDA.....					110,99	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA21357		UD	MELIA AZEDARACH 18/20 CM CEPELLÓN SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MELIA AZEDARACH DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.			
MO010020	0,300	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	4,74	
MO010005	0,300	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	4,53	
MQ01006	0,050	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	2,23	
MT21046	0,050	M3	AGUA	1,11	0,06	
MT21164	0,500	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	3,60	
MT21169	1,000	UD	MELIA AZEDARACH 18/20 CM CEPELLÓN	43,00	43,00	
MT21166	0,100	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	2,29	
					60,45	
Suma la partida.....					60,45	
Costes indirectos					6,00%	3,63
TOTAL PARTIDA.....					64,08	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21358		UD	MORUS ALBA FRUITLESS 18/20 CM CONTENEDOR SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MORUS ALBA FRUITLESS 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CONTENEDOPR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		
MO010020	0,300	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	4,74
MO010005	0,300	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	4,53
MQ01006	0,050	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	2,23
MT21165	1,000	UD	MORUS ALBA FRUITLESS 18-20 CONTENEDOR	50,45	50,45
MT21046	0,050	M3	AGUA	1,11	0,06
MT21166	0,100	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	2,29
MT21164	0,500	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	3,60
AX21034	1,000	UD	ENTUTORADO ARBOL 1 TUTOR	12,26	12,26
					80,16
Suma la partida.....					80,16
Costes indirectos				6,00%	4,81
TOTAL PARTIDA.....					84,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA21359		UD	PHOENIX DACTYLIFERA 300/400 CM CEPELLÓN SUMINISTRO Y PLANTACION DE PHOENIX DACTYLIFERA DE 300/400 CM DE ALTURA DE ESTÍPITE, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 1,00X1,00X1,00 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, SISTEMA DE ANCLAJE CON CABLES DE ACERO GALVANIZADO, ANCLAJES DE FIJACIÓN, TENSORES Y CINCHA, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		
MO010020	0,600	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	9,48
MO010005	0,600	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	9,07
MQ01024	0,500	H	CAMIÓN GRUA 10 T	49,65	24,83
MQ01006	0,200	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	8,90
MT21164	1,000	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	7,20
MT21046	0,100	M3	AGUA	1,11	0,11
MT21176	1,000	UD	PHOENIX DACTYLIFERA 300/400 CM.	220,00	220,00
MT21166	0,300	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	6,86
MT21509	1,000	UD	SISTEMA 3 CABLES ANCLAJE FUSTE	189,00	189,00
					475,45
Suma la partida.....					475,45
Costes indirectos				6,00%	28,53
TOTAL PARTIDA.....					503,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21366		UD	SEÑAL ESTACIONAMIENTO S-17 DE 60X60 CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DEL TIPO ESTACIONAMIENTO S-17, DE DIMENSIONES 60x60 CM, DE VEHÍCULOS DE MINUSVÁLIDO, MOTOCICLETAS O BICICLETAS, REFLEXIVA CLASE RA2, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.		
MO030020	0,400	H	CUADRILLA TIPO E	23,25	9,30
MT21219	3,500	M	POSTE DE SUSTENTACION	9,40	32,90
MT21224	1,000	UD	SEÑAL ESTACIONAM.DE 60X60 CM DE ALUMINIO DE ESPESOR >35 MM	41,10	41,10
MT21273	0,050	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	3,45
AX21001	0,050	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,22
AXMQ21001	0,125	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	0,65
					87,62
			Suma la partida.....		87,62
			Costes indirectos	6,00%	5,26
			TOTAL PARTIDA.....		92,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21367		UD	SEÑAL PROVISIONAL RECTANGULAR DE 60X90 REFLEXIVA RA2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PROVISIONAL RECTANGULAR DE DIMENSIONES 60X90, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION, REFLEXIVA CLASE RA 2 PINTADO, TORNILLERIA GALVANIZADA Y ANCLAJE, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMENTACION HM-20/P/20/IIA. INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA.		
MO030020	0,800	H	CUADRILLA TIPO E	23,25	18,60
MT21219	3,500	M	POSTE DE SUSTENTACION	9,40	32,90
MT21273	0,125	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	8,61
AX21001	0,188	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,81
MQ01044	0,500	H	AHOYADORA GASOLINA 1 PERSONA	6,56	3,28
AXMQ21001	0,188	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	0,98
MT21228	1,000	UD	SEÑAL RECTANGULAR 60X90CM REFLECTANTE	78,00	78,00
MQ01003	0,300	H	MARTILLO PICADOR CON MANGUERA	1,64	0,49
MQ01006	0,200	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	8,90
					152,57
			Suma la partida.....		152,57
			Costes indirectos	6,00%	9,15
			TOTAL PARTIDA.....		161,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21368		UD	SEÑAL PROVISIONAL TRIANGULAR, CIRCULAR, OCTOGONAL SERIE C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PROVISIONAL TRIANGULAR, OCTOGONAL, RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA, REFLEXIVA CLASE RA2 Y TROQUELADA, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION Y TORNILLERIA GALVANIZADOS Y ANCLAJE, EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA.		
MO030020	0,800	H	CUADRILLA TIPO E	23,25	18,60
MT21219	3,500	M	POSTE DE SUSTENTACION	9,40	32,90
MT21222	1,000	UD	SEÑAL TRIANGULAR, CIRCULAR, OCTG O CUADRADA SERIE C DE ALUMINIO ESPESOR >35 MM	80,00	80,00
MT21273	0,188	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	12,95
AX21001	0,188	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,81
MQ01044	0,500	H	AHOYADORA GASOLINA 1 PERSONA	6,56	3,28
AXMQ21001	0,188	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	0,98
MQ01003	0,300	H	MARTILLO PICADOR CON MANGUERA	1,64	0,49
MQ01006	0,200	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	8,90
					158,91
Suma la partida.....					158,91
Costes indirectos				6,00%	9,53
TOTAL PARTIDA.....					168,44

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA21369		UD	SEÑAL TRIANGULAR, CIRCULAR, OCTOGONAL SERIE C, REFLEXIVA RA2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DE TIPO TRIANGULAR, OCTOGONAL, RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA, REFLEXIVA CLASE RA2, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.		
MO030020	0,400	H	CUADRILLA TIPO E	23,25	9,30
MT21219	3,500	M	POSTE DE SUSTENTACION	9,40	32,90
MT21222	1,000	UD	SEÑAL TRIANGULAR, CIRCULAR, OCTG O CUADRADA SERIE C DE ALUMINIO ESPESOR >35 MM	80,00	80,00
MT21273	0,125	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	8,61
AX21001	0,125	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,54
MQ01044	0,500	H	AHOYADORA GASOLINA 1 PERSONA	6,56	3,28
AXMQ21001	0,125	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	0,65
					135,28
Suma la partida.....					135,28
Costes indirectos				6,00%	8,12
TOTAL PARTIDA.....					143,40

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE	
CA21370		UD	SEÑAL ZONA ESCOLAR 60X90 CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DEL TIPO ATENCION ZONA ESCOLAR, DE DIMENSIONES 60X90 CM, REFLEXIVA CLASE RA2, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.			
MO030020	0,300	H	CUADRILLA TIPO E	23,25	6,98	
MT21219	2,000	M	POSTE DE SUSTENTACION	9,40	18,80	
MT21229	1,000	UD	SEÑAL ZONA ESCOLAR 60X90 DE ALUMINIO DE ESPESOR >35 MM	95,00	95,00	
MT21273	0,050	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	3,45	
AX21001	0,050	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,22	
					124,45	
Suma la partida.....					124,45	
Costes indirectos					6,00%	7,47
TOTAL PARTIDA.....					131,92	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21371		UD	SEÑAL PVC CON INDICACIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PVC SERIGRAFIADO CON INDICACIONES VARIAS DE SEGURIDAD SEGÚN RD 485/1997.			
MT21332	1,000	UD	SEÑAL PVC	2,54	2,54	
MO010005	0,100	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	1,51	
					4,05	
Suma la partida.....					4,05	
Costes indirectos					6,00%	0,24
TOTAL PARTIDA.....					4,29	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CA21372		M3	SUM.EXTENDIDO CAMA+RELLENO ARENA DE RIO ASIENTO TUBULAR SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, MEDIDO SOBRE PERFIL.			
MT21057	1,115	M3	ARENA DE RIO	15,00	16,73	
MQ01006	0,030	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	1,34	
MQ010001	0,030	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,45	
MQ01015	0,020	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 90 CM.	8,00	0,16	
					18,68	
Suma la partida.....					18,68	
Costes indirectos					6,00%	1,12
TOTAL PARTIDA.....					19,80	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CA21374		u	SUM.INST.CAJA CONEXIÓN PROTECCION BACULOS Y TOMA DE TIERRA CAJA DE CONEXION Y PROTECCION PARA BACULO O COLUMNA, CONSTRUIDA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PROVISTA DE CUATRO BORNAS DE ENTRADA PARA CABLES DE HASTA 35 MM2, CUATRO BORNAS DE DERIVACION Y UN BORNE PARA EL CONDUCTOR DE TIERRA, INCLUSO CARTUCHOS DE CORTACIRCUITOS TALLA 0, TAMAÑO 10X38 MM., INCLUIDOS DICHS CARTUCHOS Y FUSIBLES. TOTALMENTE INSTALADA.			
MO030020	0,100	H	CUADRILLA TIPO E	23,25	2,33	
MT21207	1,000	UD	CAJA DE CONEXION Y PROTECCION	30,00	30,00	
					32,33	
Suma la partida.....					32,33	
Costes indirectos					6,00%	1,94
TOTAL PARTIDA.....					34,27	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE	
CA21375		u	SUM.INST.CANDELABRO MODELO AVENIDA DE 3.76 M. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDELABRO MODELO AVENIDA DE 3.76 M. DE ALTURA, DE FUNDICION DE HIERRO GRIS, S/UNE 33111/73, FORMADA POR BASE ACAMPANADA CON PUERTA DE REGISTRO, PLETINA PARA CAJA DE FUSIBLES, TORNILLO PARA TOMA DE TIERRA, OREJAS EXTERIORES PARA SUJECCIÓN A PERNOS DE ANCLAJE. FUSTE INTERMEDIO ESTRIADO CON ANILLO ADORNO Y CAPITEL SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIAS. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO INCLUSO REPINTADO IN SITU, Y TRANSPORTE. INCLUIDO EMBLEMA DEL AYUNTAMIENTO.			
MQ01022	0,800	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	26,41	
MO010020	0,800	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	12,64	
MO010025	0,400	H	CAPATAZ	16,04	6,42	
MT21265	1,000	UD	CANDELABRO AVENIDA 3.76 M.	437,00	437,00	
					482,47	
Suma la partida.....					482,47	
Costes indirectos					6,00%	28,95
TOTAL PARTIDA.....					511,42	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21376		u	SUM.INST.CANDELABRO MODELO MAHUELLA DE 5 M. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDELABRO MODELO MAHUELLA DE 5 M. CON BASE Y FUSTE TRONCOCONICOS DE FUNDICION DE HIERRO, CON PUERTA DE REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO INCLUSO REPINTADO IN SITU, Y TRANSPORTE. INCLUIDO EMBLEMA DEL AYUNTAMIENTO.			
MQ01022	1,000	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	33,01	
MO010020	0,800	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	12,64	
MO010025	0,400	H	CAPATAZ	16,04	6,42	
MT21266	1,000	UD	CANDELABRO MAHUELLA 6M. CON UN BRAZO	602,00	602,00	
					654,07	
Suma la partida.....					654,07	
Costes indirectos					6,00%	39,24
TOTAL PARTIDA.....					693,31	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21377		UD	<p>SUM.INST.CM6 SALIDAS TELEMETRIA DOBLE NIVEL SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE MANDO CON TELEMETRIA Y DOBLE NIVEL MODELO PINAZO O SIMILAR, HOMOLOGADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, FORMADO POR: ENVOLVENTE EXTERIOR DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, DE 2 MM DE ESPESOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP 55 Y PROTECCIÓN MECÁNICA IK 10. CAPACIDAD DE HASTA 7 SALIDAS. DIMENSIONES MÍNIMAS: ALTURA: 1.320 MM ANCHURA: 1.250 MM PROFUNDIDAD: 300 MM ARMARIO CON DOS PUERTAS FRONTALES, TEJADILLO CON ESQUINAS FRONTALES REDONDEADAS CON UN RADIO DE CURVATURA POR SEGURIDAD, PARA EVITAR CHOQUES Y CORTES DE LAS PERSONAS. COMPARTIMIENTO DE LA PARTE IZQUIERDA DEL ARMARIO DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ACOMETIDA, PROTECCIÓN Y MEDIDA ELÉCTRICA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA. DICHS ELEMENTOS MONTADOS EN EL INTERIOR DE CAJAS DE POLIÉSTER DE DOBLE AISLAMIENTO. CAJAS DISPUESTAS DIRECTAMENTE SOBRE EL ARMARIO Y CONEXIONES REALIZADAS CON CABLE RÍGIDO, LIBRE DE HALÓGENOS TIPO H07Z-R. BOMBÍN PARA LLAVE HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA EN LA PUERTA DE MEDIDA, EN EL OTRO CIERRE EL ACEPTADO POR EL AYUNTAMIENTO. ESPACIO NO OCUPADO POR EL COMPARTIMIENTO DE MEDIDA DESTINADO A LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE MANDO, MANIOBRA DEL ALUMBRADO Y REGULACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> · PROTECCIONES GENERALES: INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENERAL AJUSTABLE SEGÚN POTENCIA INSTALADA (CON PODER DE CORTE NECESARIO), PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y RELÉ DIFERENCIAL REARMABLE EN CABECERA. · PROTECCIONES POR SALIDAS: INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS Y DIFERENCIALES (CON RECONEXIÓN AUTOMÁTICA) CON PODER DE CORTE OMNIPOLAR. · ELEMENTO DE MANIOBRA POR CONTACTOR CALIBRADOS PARA EL VALOR NOMINAL DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA. · ELEMENTOS DE MANDO: DIFERENCIAL E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS PARA LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN, PUNTO DE LUZ INTERIOR, DE LA TOMA DE CORRIENTE Y DE LOS DISPOSITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA ADECUADA. PARA ACCIONAMIENTO SE INCLUYE CONMUTADOR ROTATIVO PARA LA SELECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO MANUAL/AUTOMÁTICO DE LOS CONTACTORES DE LAS SALIDAS. ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO DEL ALUMBRADO Y DE LA REDUCCIÓN (DOBLE NIVEL) MEDIANTE SISTEMA DE TELEGESTIÓN TELEASTRO. <p>SISTEMA DE TELEGESTIÓN INTEGRADO EN SISTEMA AYUNTAMIENTO MONTAJE DE LOS COMPONENTES DESCRITOS SOBRE BASTIDOR, DISPUESTA DENTRO DE LA ENVOLVENTE METÁLICA CON LOS SELLADOS Y PLACAS PASACABLES NECESARIOS PARA GARANTIZAR IP. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS, CABLEADO Y CONEXIONADO, SEGUN LAS NORMAS DEL AYUNTAMIENTO. TOTALMENTE INSTALADO. MEDIDA LA UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO. INCLUSO LÍNEA DE BAJA TENSIÓN Y CONEXIÓN AL CUADRO DE BAJA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, GASTOS DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE DATOS, CONTADORES. INCLUSO ELABORACIÓN MANUAL FUNCIONAMIENTO (3 COPIAS). FUNCIONANDO Y CON CONFORMIDAD MUNICIPAL.</p>		
MO030001	6,000	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	232,92
MT21215	1,000	UD	CM 6 SALIDAS Y TELEMETRÍA PINAZO O SIMILAR AYTO VALENCIA	7.159,00	7.159,00
MT21082	2,000	UD	DIVERSO MATERIAL ACCESORIO	100,00	200,00
					7.591,92
			Suma la partida.....		7.591,92
			Costes indirectos	6,00%	455,52
			TOTAL PARTIDA.....		8.047,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21378		M	SUM.INST.CONDUCTOR CU AMARILLO-VERDE 1X16 MM2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION CON AISLAMIENTO DE XLPE PARA UNA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, COLOR AMARILLO-VERDE, PARA RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.		
MO010020	0,030	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,47
MT21213	1,000	M	CONDUCTOR CU AMARILLO-VERDE 1X16 MM2	2,50	2,50
					2,97
			Suma la partida.....		2,97
			Costes indirectos	6,00%	0,18
			TOTAL PARTIDA.....		3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CA21379		M	SUM.INST.CONDUCTOR CU AMARILLO-VERDE 1X35 MM2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCION CON AISLAMIENTO DE XLPE DE 750 V DE TENSION NOMINAL COLOR AMARILLO-VERDE, PARA RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.		
MO010020	0,030	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,47
MT21214	1,000	M	CONDUCTOR CU AMARILLO-VERDE 1X35 MM2	3,37	3,37
					3,84
			Suma la partida.....		3,84
			Costes indirectos	6,00%	0,23
			TOTAL PARTIDA.....		4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CA21380		M	SUM.INST.CONDUCTOR CU RV-0.6/1 KV 1X10 MM2 SUBTERRANEA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBIMIENTO DE XLPE DE 1X10 MM2 DE SECCION PARA UNA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, DE COLOR GRIS, MARRÓN Y NEGRO PARA LAS FASES Y AZUL PARA EL NEUTRO, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.		
MO010020	0,080	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	1,26
MT21210	1,000	M	CONDUCTOR CU RV-06/1KV 1X10 MM2	1,34	1,34
					2,60
			Suma la partida.....		2,60
			Costes indirectos	6,00%	0,16
			TOTAL PARTIDA.....		2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA21381		M	SUM.INST.CONDUCTOR CU RV-0.6/1 KV 1X6 MM2 SUBTERRANEA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1X6 MM2 DE SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, DE COLOR GRIS, MARRÓN Y NEGRO PARA LAS FASES Y AZUL PARA EL NEUTRO, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.		
MO010020	0,080	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	1,26
MT21212	1,000	M	CONDUCTOR CU RV-0.6/1 KV 1X6 MM2	0,84	0,84
					2,10
			Suma la partida.....		2,10
			Costes indirectos	6,00%	0,13
			TOTAL PARTIDA.....		2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21382		m	SUM.INST.CONDUCTOR CU RV-0.6/1 KV 3X2.5 MM2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR TERMOPLASTICO ESPECIAL DE 3X2,5 MM2 DE SECCION, PARA ALIMENTACIÓN LUMINARIA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL.		
MO010020	0,030	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,47
MT21211	1,000	M	CONDUCTOR CU RV-0.6/1 KV 3X2.5 MM2	1,29	1,29
					1,76
			Suma la partida.....		1,76
			Costes indirectos	6,00%	0,11
			TOTAL PARTIDA.....		1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA21383		u	SUM.INST.FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII 32 LED 5121 SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII, BRE- ÑA 32 LED DE SCHREDER SOCELEC O SIMILAR, COMPUESTA DE CUERPO, CA- PÓ Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y CIE- RRE PROTECTOR DE LA LUMINARIA EN VIDRIO PLANO EXTRACLARO, LA LUMINA- RIA DISPONDRÁ DE FIJACIÓN ROSCADA POST. TOP 3/4" GAS. CON ALOJAMIEN- TO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA CINCO NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM. CON ESTAN- QUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IM- PACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IKA10 (CON LOS PANELES DEL PC). CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL ME- NOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 32 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 700 mA, DISPUES- TOS SOBRE PCBA PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON FLUJO INICIAL DE 8200 LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 2700K CON ÓPTICA 5121 (CON OP- CIÓN DE LIMITACIÓN TRASERA DE LUZ INTRUSIVA EN FACHADA) DE PMMA UBI- CADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L80_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10 KV. TOTAL- MENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFI- NIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.		
MQ01026	0,150	H	CAMIÓN CON CESTA 16 M. ALTURA	41,28	6,19
MO010010	0,350	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	5,37
MO010020	0,350	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	5,53
MT21260	1,000	UD	FAROL MODELO FERNANDO VII 32 LED	410,00	410,00
					427,09
			Suma la partida.....		427,09
			Costes indirectos	6,00%	25,63
			TOTAL PARTIDA.....		452,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21384	u		SUM.INST.FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII 48 LED 5119 SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII, BRE- ÑA 48 LED DE SCHREDER SOCELEC O SIMILAR, COMPUESTA DE CUERPO, CAPÓ Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y CIERRE PROTECTOR DE LA LUMINARIA EN VIDRIO PLANO EXTRACLARO, LA LUMINARIA DISPONDRÁ DE FIJACIÓN ROSCADA POST. TOP 3/4" GAS. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELEC- TRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA CIN- CO NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM. CON ESTAN- QUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IM- PACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IKA10 (CON LOS PANELES DEL PC). CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL ME- NOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 48 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 500 mA, DISPUES- TOS SOBRE PCBA PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON FLUJO INICIAL DE 10700 LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 2700K CON ÓPTICA 5119 (CON OP- CIÓN DE LIMITACIÓN TRASERA DE LUZ INTRUSIVA EN FACHADA) DE PMMA UBI- CADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L80_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10 KV. TOTAL- MENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFI- NIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.		
MQ01026	0,150	H	CAMIÓN CON CESTA 16 M. ALTURA	41,28	6,19
MO010010	0,350	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	5,37
MO010020	0,350	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	5,53
MT21259	1,000	UD	FAROL MODELO FERNANDO VII 48 LED (75W)	430,00	430,00
					447,09
			Suma la partida.....		447,09
			Costes indirectos	6,00%	26,83
			TOTAL PARTIDA.....		473,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21385	u		SUM.INST.LUMINARIA MODELO CAMPANAR PEQUEÑA SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MODELO DE LUMINARIA MODELO CAMPANAR PEQUEÑA-LED, CON FUENTE LUMINOSA DE LED, CON CORONA Y PROTECTOR SUPERIOR EN ALUMINIO INYECTADO Y PINTADO. FIJACIÓN Y RÓ- TULA DE ALUMINIO FUNDIDO Y PINTADO. PROTECTOR DE POLICARBONATO. ES- TANQUEIDAD DEL RECINTO ÓPTICO IP-66 SEGÚN EN-60598. CON DRIVER PRO- GRAMABLE Y DOTADO CON PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES DE 10 KV O SUPERIOR. RANGO DE Tª DE COLOR DE 2.700ºK Y CON UN RENDIMIENTO LUMINOSO MÍNIMO DE 100 LUM/W. HASTA 100 W A 500 MA. INTEGRA UN DRIVER CON DIFERENTES OPCIONES DE CONTROL, SIENDO LOS AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA 5 NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM, TOTAL- MENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFI- NIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.		
MQ01026	0,150	H	CAMIÓN CON CESTA 16 M. ALTURA	41,28	6,19
MO010010	0,350	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	5,37
MO010020	0,350	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	5,53
MT21262	1,000	UD	LUMINARIA CAMPANAR DOBLE NIVEL	545,00	545,00
					562,09
			Suma la partida.....		562,09
			Costes indirectos	6,00%	33,73
			TOTAL PARTIDA.....		595,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21386		UD	SUM.INST.PICA TOMA TIERRA 2 M X 14.6 MM. SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM. conductor de 1x35 mm ² DE UNIÓN A PUNTO TOMA TIERRA, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS, TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA. INCLUSO MEDIDAS NECESARIAS PARA ALCANZAR 1 OHMIO DE RESISTENCIA A TIERRA (CON INCORPORACIÓN DE GOTERO EN CASO NECESARIO)		
MO010020	0,266	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	4,20
MO010001	0,266	H	PEON ORDINARIO	14,89	3,96
MT21205	1,000	UD	PICA T.T. 2 M X 14.6 MM.	20,00	20,00
CA21379	1,000	M	SUM.INST.CONDUCTOR CU AMARILLO-VERDE 1X35 MM2	3,84	3,84

32,00

Suma la partida..... 32,00
Costes indirectos 6,00% 1,92

TOTAL PARTIDA..... 33,92

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21387		ML	SUMI. INST. CONDUCTOR COBRE 2X2.5 MM2 0.6/1 KV. CONDUCTOR DE COBRE DESIGNACION UNE RV-K 0.6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2.5 MM2 DE SECCION, COLOCADO EN TUBO. INSTALADO Y EMBORNADO		
MO010001	0,015	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,22
MO010020	0,015	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,24
MT21263	1,000	M	CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV 2X2.5 MM2	0,89	0,89

1,35

Suma la partida..... 1,35
Costes indirectos 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA..... 1,43

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21389		UD	SUMIDERO MEDIANO 540X260 MM SUMIDERO RECTANGULAR SIFONICO DE HORMIGÓN HM-20, DE 540X260 MM DE DIMENSIONES INTERIORES Y SEGÚN PLANOS, CON CAMA DE ASIENTO DE MATERIAL GRANULAR, MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA, POCETA SIFÓNICA PREFABRICADA DE PVC SEGÚN NORMA, JUNTAS DE MORTE RO M-450, INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FABRICA DE LADRILLO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDE RO A CUALQUIER DISTANCIA. COMPLETAMENTE TERMINADO.		
AX21036	0,360	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	2,44
AXMQ21001	0,360	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	1,88
MT21058	0,080	M3	GRAVA 40/80 MM	18,40	1,47
MT21273	0,210	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	14,47
AX21001	0,210	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,91
AX21004	0,020	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3	92,32	1,85
MT21198	1,000	UD	MARCO Y REJA ABATIBLE 54X26 CM	27,00	27,00
MT21199	1,000	UD	POCETA DE CLAPETA 45,5X20X40 CM	105,00	105,00
MT21110	13,000	UD	LADRILLO CER. HUECO DOBLE 24X11,5X8	0,27	3,51
MO010020	2,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	39,50
MO010005	2,500	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	37,78

235,81

Suma la partida..... 235,81
Costes indirectos 6,00% 14,15

TOTAL PARTIDA..... 249,96

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21390		UD	PORTICOS DE SEÑALIZACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTICOS DE SEÑALIZACION DE LINE- AS AEREAS EXISTENTES.		
MT21338	1,000	UD	PORTICO SEÑALIZACIÓN	242,00	242,00
MQ01073	0,300	H	RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 70CV 0,07-0,34M3	42,09	12,63
MQ01070	0,200	H	CAMIÓN GRUA 12 T	52,24	10,45
MO010001	1,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	14,89
MO010020	0,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	7,90
					287,87
				Suma la partida.....	287,87
				Costes indirectos	6,00% 17,27
TOTAL PARTIDA.....					305,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CA21399		UD	TAPA PROTECTOR POZOS MADERA TAPA PROTECTOR DE POZOS REALIZADA EN MADERA.		
MT21375	1,000	UD	TAPA MADERA PROTECCIÓN POZOS	6,75	6,75
MO010001	0,010	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,15
					6,90
				Suma la partida.....	6,90
				Costes indirectos	6,00% 0,41
TOTAL PARTIDA.....					7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CA21400		UD	TAPON PARA TUBERIA PVC Ø 63 MM TAPÓN PARA TUBERÍA DE PVC DE Ø 63 MM		
MT21268	1,000	UD	TAPÓN PARA TUBO PVC 63 MM	2,15	2,15
MO010005	0,050	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	0,76
					2,91
				Suma la partida.....	2,91
				Costes indirectos	6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA.....					3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CA21401		UD	TAQUILLA MET 25X50X180CM 1ALT 1HUE TAQUILLA METÁLICA DE DIMENSIONES 25X50X180CM DE UNA ALTURA CON UN HUECO DE DIMENSIONES 25X50X180, FABRICADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO, ACERO ST42, ESPESOR 0.7MM EN CUERPO Y 1,0MM EN PUERTAS, PLIEGUES Y BORDES SIN ARISTAS CORTANTES, PUERTA CON BISAGRAS OCULTAS Y REFORZADAS CON CHAPA EN FOR- MA DE OMEGA EN EL INTERIOR DE LA HOJA, RESPIRADEROS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, SOPORTE PARA TARJETA DE IDENTIFI- CACIÓN, CERRADURA INDIVIDUAL CON DOS LLAVES, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN.		
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MT21017	0,333	UD	TAQ MET 25X50X180CM 1ALT 1HUE	91,67	30,53
					32,02
				Suma la partida.....	32,02
				Costes indirectos	6,00% 1,92
TOTAL PARTIDA.....					33,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21405	M3		TERRAPLÉN CORONACIÓN VIALES CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS CON CBR ENTRE 10 Y 20 TERRAPLEN EN CORONACION DE VIALES POR MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRESTAMO, CON CBR ENTRE 10 Y 20, PARA CONSEGUIR UNA EXPLANADA CATEGORIA AM02 (CATALOGO DE FIRMES Y PAVIMENTOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA), SEGÚN PG-3 PARA EXPLANADA E2, EN TONGADAS DE 30 CM., INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO, REFINO, NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACION AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL (HUMEDAD OPTIMA + 1%, - 2%), MEDIDO SOBRE PERFIL.		
MO010025	0,004	H	CAPATAZ	16,04	0,06
MO010001	0,012	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,18
MT21062	1,000	M3	MATERIAL SELECCIONADO CBR>10	3,50	3,50
MT21046	0,016	M3	AGUA	1,11	0,02
MQ01011	0,008	H	MOTONIVELADORA MEDIANA 200 CV	62,00	0,50
MQ01021	0,005	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,16
MQ01012	0,005	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 12 A 14 T	45,00	0,23
					4,65
			Suma la partida.....		4,65
			Costes indirectos	6,00%	0,28
			TOTAL PARTIDA.....		4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21407	M3		TIERRA MORTERENCA SUMINISTERO Y FORMACIÓN DE PISO DE TIERRA MORTERENCA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMECTACIÓN COMPACTACION AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO Y REFINO TOTALMENTE TERMINADO.		
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MT21060	1,000	M3	ARENA DE MACHAQUEO	7,80	7,80
MT21046	0,100	M3	AGUA	1,11	0,11
MQ01005	0,020	H	PALA CARGADORA NEUMATICOS 200 CV/3,7 M3	66,50	1,33
MQ01011	0,020	H	MOTONIVELADORA MEDIANA 200 CV	62,00	1,24
MQ01012	0,020	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 12 A 14 T	45,00	0,90
MQ01021	0,020	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,64
					13,51
			Suma la partida.....		13,51
			Costes indirectos	6,00%	0,81
			TOTAL PARTIDA.....		14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21408	M3		TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS SUMINISTRO Y EXTENSIÓN A MÁQUINA Y PERFILADO A MANO DE TIERRAS VEGETALES, CON CALIFICACIÓN FRANCO ARENOSA CON 5 % DE MATERIA ORGANICA, PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN DE TERRENOS DE VEGA O SIMPLEMENTE TIERRAS "DE CABEZA", ES DECIR LAS CONSTITUYENTES DEL SUELO VEGETAL, NO EL SUBSUELO, LIBRES DE ELEMENTOS GRUESOS (PIEDRAS, CASCOTES, ETC.), ASÍ COMO LIBRES TAMBIÉN DE RESIDUOS VEGETALES (GRAMAS, RAÍCES, ETC.) NO ARCILLOSAS, DRENANTES, CRIBADAS Y FERTILIZADAS, SUMINISTRADAS A GRANEL, INCORPORADAS AL TERRENO, INCLUSO MEJORAS DE TRATAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA MUNICIPAL.		
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MQ01005	0,025	H	PALA CARGADORA NEUMATICOS 200 CV/3,7 M3	66,50	1,66
MT21164	1,200	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	8,64
					11,79
			Suma la partida.....		11,79
			Costes indirectos	6,00%	0,71
			TOTAL PARTIDA.....		12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
CA21411	UD		TOPE PARA CAMIÓN TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y VERTIDO DE TIERRAS.		
MT21334	1,000	UD	TOPE PARA CAMIÓN	37,45	37,45
MO010005	0,300	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	4,53
					41,98
			Suma la partida.....		41,98
			Costes indirectos	6,00%	2,52
			TOTAL PARTIDA.....		44,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
CA21412	UD		TRABAJOS A REALIZAR EN CUADRO ALUMBRADO EXISTENTE TRABAJOS A REALIZAR EN CUADRO DE ALUMBRADO EXISTENTE INCLUSO SUPERVISIÓN/EJECUCIÓN REALIZADA POR SERVICIO MUNICIPAL		
MT21284	200,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO	0,10	20,00
MO010015	2,000	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	31,14
AX21028	1,000	UD	SUPERVISIÓN/EJECUCIÓN TÉCNICOS DE AYUNTAMIENTO	50,00	50,00
					101,14
			Suma la partida.....		101,14
			Costes indirectos	6,00%	6,07
			TOTAL PARTIDA.....		107,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
CA21413	UD		TRAJE DESECHABLE TIPO 5 TRAJE DESECHABLE TIPO 5, PARA LABORES DE DESAMIANTADO INCLUSO CUBREBOTAS, HOMOLOGADO		
MT21377	1,000	UD	TRAJE DESECHABLE	6,00	6,00
					6,00
			Suma la partida.....		6,00
			Costes indirectos	6,00%	0,36
			TOTAL PARTIDA.....		6,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21416	M2		TRANSPORTE MATERIALES DE FIBROCEMENTO TRANSPORTE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON PRESENCIA DE AMIANTO, CONSIDERADAS COMO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 LLEVADA A CABO POR EMPRESA AUTORIZADA POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE RECOGI- DA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS, INCLUSO MARCADO DEL CON- TENEDOR CON LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE, SEGÚN RD 833/1988 Y SU MO- DIFICACIÓN POR RD 952/1997, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NA- CIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/200 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIA- NA, HASTA LLEGAR A VERTEDERO LEGALMENTE AUTORIZADO EN TERRITORIO NACIONAL, CONSIDERANDO SU CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE Y VUELTA.		

MO010001	0,001	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,01
MQ01070	0,050	H	CAMIÓN GRUA 12 T	52,24	2,61
					2,62
			Suma la partida.....		2,62
			Costes indirectos	6,00%	0,16
			TOTAL PARTIDA.....		2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21419	UD		TRASPLANTE A VIVERO TRASPLANTE DE PIE UBICADO EN TIERRA A VIVERO, REALIZADO CON RE- TRO-PALA EXCAVADORA, INCLUIDOS PODA DE ACONDICIONAMIENTO, PROTEC- CION DEL CEPELLON Y TRANSPORTE.		
MO010020	0,200	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	3,16
MO010005	1,200	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	18,13
MO020025	1,200	H	JARDINERO	15,80	18,96
MO020015	0,200	H	ESPECIALISTA PODADOR/ARBORICULTO	15,11	3,02
MQ01038	1,200	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	31,85	38,22
MQ01023	0,500	H	CAMIÓN GRUA 5 T	36,80	18,40
MT21177	30,000	UD	PEQUEÑO MATERIAL ZONAS VERDES	0,66	19,80
					119,69
			Suma la partida.....		119,69
			Costes indirectos	6,00%	7,18
			TOTAL PARTIDA.....		126,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21426	M		TUBERÍA PE40 PN6 Ø 32 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE40 Ø 32 MM, PARA INSTALACIÓN ENTERRADA DE RED DE RIEGO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, INSTA- LADA EN TUBERÍA DE PVC DE Ø 160 MM, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, TO- TALMENTE COLOCADA Y PROBADA		
MO010015	0,030	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	0,47
MO010010	0,030	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	0,46
MT21149	1,000	M	TUBERIA POLIETILENO B.D. PE40 PN6 DN=32MM.	1,35	1,35
MQ01038	0,005	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	31,85	0,16
					2,44
			Suma la partida.....		2,44
			Costes indirectos	6,00%	0,15
			TOTAL PARTIDA.....		2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21427	M		TUBERÍA PE40 PN6 Ø 50 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE40, PARA INSTALACIÓN ENTERRADA DE RED DE RIEGO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, INSTALADA EN TUBERÍA DE PVC DE Ø 160 MM, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA		
MO010015	0,040	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	0,62
MO010010	0,040	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	0,61
MQ01038	0,005	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	31,85	0,16
MT21150	1,000	M	TUBERIA POLIETILENO B.D. PE40 PN6 DN=50MM.	2,36	2,36
					3,75
			Suma la partida.....		3,75
			Costes indirectos	6,00%	0,23
			TOTAL PARTIDA.....		3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21428	M		TUBERÍA DE PEAD Ø 250 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 250 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 4 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.		
MO010020	0,100	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	1,58
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MQ01024	0,100	H	CAMIÓN GRUA 10 T	49,65	4,97
MT21125	1,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø250 SN4	9,93	9,93
MT21415	0,007	KG	LUBRICANTE TUBOS	5,74	0,04
					18,01
			Suma la partida.....		18,01
			Costes indirectos	6,00%	1,08
			TOTAL PARTIDA.....		19,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CA21429	M		TUBERÍA DE PEAD Ø 315 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 315 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 4 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.		
MO010020	0,100	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	1,58
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MT21124	1,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø315 SN4	14,16	14,16
MT21415	0,007	KG	LUBRICANTE TUBOS	5,74	0,04
MQ01024	0,100	H	CAMIÓN GRUA 10 T	49,65	4,97
					22,24
			Suma la partida.....		22,24
			Costes indirectos	6,00%	1,33
			TOTAL PARTIDA.....		23,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21430	M		TUBERÍA DE PEAD Ø 400 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 400 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.		
MO010020	0,120	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	1,90
MO010001	0,120	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,79
MQ01024	0,120	H	CAMIÓN GRUA 10 T	49,65	5,96
MT21123	1,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø400 SN8	22,89	22,89
MT21415	0,012	KG	LUBRICANTE TUBOS	5,74	0,07
					32,61
				Suma la partida.....	32,61
				Costes indirectos	6,00% 1,96
TOTAL PARTIDA.....					34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA21431	M		TUBERÍA DE PEAD Ø 500 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 500 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.		
MO010020	0,150	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	2,37
MO010001	0,150	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,23
MQ01024	0,150	H	CAMIÓN GRUA 10 T	49,65	7,45
MT21122	1,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø500 SN8	35,16	35,16
MT21415	0,012	KG	LUBRICANTE TUBOS	5,74	0,07
					47,28
				Suma la partida.....	47,28
				Costes indirectos	6,00% 2,84
TOTAL PARTIDA.....					50,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CA21432	M		TUBERÍA DE PEAD Ø 630 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 630 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.		
MO010020	0,150	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	2,37
MO010001	0,150	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,23
MT21120	1,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø630 SN8	50,93	50,93
MT21415	0,016	KG	LUBRICANTE TUBOS	5,74	0,09
MQ01024	0,150	H	CAMIÓN GRUA 10 T	49,65	7,45
					63,07
				Suma la partida.....	63,07
				Costes indirectos	6,00% 3,78
TOTAL PARTIDA.....					66,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21433		M	TUBERÍA DE PEAD Ø 800 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 800 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.		
MO010020	0,150	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	2,37
MO010001	0,150	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,23
MT21119	1,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø800 SN8	89,28	89,28
MT21415	0,019	KG	LUBRICANTE TUBOS	5,74	0,11
MQ01024	0,150	H	CAMIÓN GRUA 10 T	49,65	7,45
					101,44

Suma la partida..... 101,44
Costes indirectos 6,00% 6,09

TOTAL PARTIDA..... 107,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21434		M	TUBERÍA FD Ø 100 MM C100 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 100 MM DE DIAMETRO Y CLASE DE PRESIÓN C100 SEGÚN NORMA UNE EN 545, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO Y EXTERIOR DE ZINC Y BARNIZ BITUMINOSO EPOXI, INCLUSO P.P. DE JUNTA STANDARD Y PIEZAS ESPECIALES, BANDA DE PLASTICO DE 10 CM. DE ANCHO CON HILO METALICO EMBUTIDO, INCLUSO PRUEBAS DE RED INCLUYENDO LIMPIEZA DE TUBERIAS, BALDEO, DESINFECCION Y PUESTA EN CARGA.		
---------	--	---	---	--	--

MO030001	0,044	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	1,71
MQ01022	0,044	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	1,45
MT21130	1,000	M	CINTA SEÑALIZADORA 10 CM ANCHO AGUA	0,12	0,12
MT21118	1,000	M	TUBERIA F.DÚCTIL Ø100 MM.	32,57	32,57
MT21258	1,000	M	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RED	0,91	0,91
%P.ESP.DA	20,000	%	PIEZAS ESPECIALES AGUA	36,80	7,36
					44,12

Suma la partida..... 44,12
Costes indirectos 6,00% 2,65

TOTAL PARTIDA..... 46,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA21435		M	TUBERÍA FD Ø 150 MM C100 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 150 MM DE DIAMETRO Y CLASE DE PRESIÓN C100 SEGÚN NORMA UNE EN 545, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO Y EXTERIOR DE ZINC Y BARNIZ BITUMINOSO EPOXI, INCLUSO P.P. DE JUNTA STANDARD Y PIEZAS ESPECIALES, BANDA DE PLASTICO DE 10 CM. DE ANCHO CON HILO METALICO EMBUTIDO, INCLUSO PRUEBAS DE RED INCLUYENDO LIMPIEZA DE TUBERIAS, BALDEO, DESINFECCION Y PUESTA EN CARGA.		
---------	--	---	---	--	--

MO030001	0,055	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	2,14
MQ01022	0,055	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	1,82
MT21130	1,000	M	CINTA SEÑALIZADORA 10 CM ANCHO AGUA	0,12	0,12
MT21258	1,000	M	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE RED	0,91	0,91
MT21121	1,000	M	TUBERIA F.DÚCTIL Ø150 MM.	38,21	38,21
%P.ESP.DA	20,000	%	PIEZAS ESPECIALES AGUA	43,20	8,64
					51,84

Suma la partida..... 51,84
Costes indirectos 6,00% 3,11

TOTAL PARTIDA..... 54,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21437		M	TUBERÍA PE Ø 90MM SDR 11. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE DIAMETRO NOMINAL 90 MM, FABRICADOS SEGUN NORMA UNE 53333-90, DE CLASE SDR 11 PARA REDES DE DISTRIBUCION DE GAS EN BAJA PRESION, MEDIA PRESION A Y MEDIA PRESION B, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y PROBADA.		
MT21186	1,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø90 MM. SRD 11	6,06	6,06
%P.ESP.GAS	10,000	%	PIEZAS ESPECIALES GAS	6,10	0,61
					6,67
			Suma la partida.....		6,67
			Costes indirectos	6,00%	0,40
			TOTAL PARTIDA.....		7,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CA21438		M	TUBERÍA PE Ø110MM SDR 11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE DIAMETRO NOMINAL 110 MM, FABRICADOS SEGUN NORMA UNE 53333-90, DE CLASE SDR 11 PARA REDES DE DISTRIBUCION DE GAS EN BAJA PRESION, MEDIA PRESION A Y MEDIA PRESION B, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y PROBADA.		
MT21187	1,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø110 MM. SRD 11	8,97	8,97
%P.ESP.GAS	10,000	%	PIEZAS ESPECIALES GAS	9,00	0,90
					9,87
			Suma la partida.....		9,87
			Costes indirectos	6,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA.....		10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA21439		M	TUBERÍA PE Ø160MM SDR 11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE DIAMETRO NOMINAL 160 MM, FABRICADOS SEGUN NORMA UNE 53333-90, DE CLASE SDR 11 PARA REDES DE DISTRIBUCION DE GAS EN BAJA PRESION, MEDIA PRESION A Y MEDIA PRESION B, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y PROBADA.		
MT21188	1,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø160 MM. SRD 11	19,04	19,04
%P.ESP.GAS	10,000	%	PIEZAS ESPECIALES GAS	19,00	1,90
					20,94
			Suma la partida.....		20,94
			Costes indirectos	6,00%	1,26
			TOTAL PARTIDA.....		22,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CA21441		M	TUBERÍA PVC DRENAJE Ø 160 MM Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de 160 mm de diámetro, en zanja drenante.		
MO010020	0,030	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,47
MO010001	0,090	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,34
MT21283	1,000	M	TUBERIA DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160MM	4,27	4,27
					6,08
			Suma la partida.....		6,08
			Costes indirectos	6,00%	0,36
			TOTAL PARTIDA.....		6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21443		M	TUBERÍA PVC Ø 160 MM PN6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE Ø 160 MM PARA 6 ATMOSFERAS, CON JUNTA ELASTICA SEGUN NORMA UNE 53.112 Y CON CERTIFICADO AENOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MANGUITOS, MANGUITOS DE UNION, MANGUITOS PASANTES, UNIONES GIBAULT, TAPONES, BRIDAS CIEGAS, RACORES, PORTABRIDAS, BRIDAS LOCAS, TERMINALES, CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCION, ETC., TOTALMENTE COLOCADADA.		
MO030001	0,090	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	3,49
MQ01024	0,090	H	CAMIÓN GRUA 10 T	49,65	4,47
MT21116	1,000	M	TUBERIA PVC Ø160 MM. 6 ATM.	14,68	14,68
					22,64
			Suma la partida.....		22,64
			Costes indirectos	6,00%	1,36
			TOTAL PARTIDA.....		24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

CA21445		M2	VADO DE TRES RAMPAS EN PASO DE PEATONES FORMACIÓN DE VADO DE TRES RAMPAS, SEGUN DETALLE, EN PASO DE PEATONES, FORMADO POR LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR GRIS DE 20X20 CM, LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR A ELEGIR DE 20X20 CM CON BOTONES CILÍNDRICOS Y FRANJA DE PAVIMENTO TÁCTIL DIRECCIONAL, INCLUSO MORTERO DE ASIEN-TO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.		
MT21100	0,650	M2	LOSETA HIDRAULICA 20X20 CM CUATRO PASTILLAS	6,25	4,06
MT21101	0,220	M2	LOSETA HIDRAULICA 20X20 CM BOTONES GRIS	7,21	1,59
MT21102	0,130	M2	LOSETA HIDRAULICA 20X20 CM TACTIL DE BANDAS LONGITUDINALES	9,50	1,24
MT21046	0,001	M3	AGUA	1,11	0,00
MT21068	0,300	KG	CEMENTO III/A-S 32,5 N	0,10	0,03
AX21007	0,020	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:1	135,90	2,72
MO030005	0,100	H	CUADRILLA TIPO B	46,26	4,63
					14,27
			Suma la partida.....		14,27
			Costes indirectos	6,00%	0,86
			TOTAL PARTIDA.....		15,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CA21446		UD	VALLA MÓVIL P/PEATONES AMTZ 5 VALLA MOVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.		
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MT21041	0,200	UD	VALLA MÓVIL P/PEATONES	47,59	9,52
					11,01
			Suma la partida.....		11,01
			Costes indirectos	6,00%	0,66
			TOTAL PARTIDA.....		11,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21447		UD	VALLA PEATONAL DE 2.50M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA PEATONAL Y CONTENCIÓN DE PEATONES FORMADA POR ELEMENTOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2.50X1.10 M2., INCLUIDO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		

MT21364	1,000	UD	VALLA PEATONAL DE 2,5 M	20,45	20,45	
MO010005	0,010	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	0,15	
					20,60	
Suma la partida.....					20,60	
Costes indirectos					6,00%	1,24
TOTAL PARTIDA.....					21,84	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA21448		UD	VENTOSA Ø 40 MM PN16 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA AUTOMATICA DE DIAMETRO 40 MM., CON VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO INSTALADA, DE TRIPLE EFECTO DE PURGA DE AIRE, PARA UNA PN-16 ATM, MATERIAL DEL CUERPO Y TAPA EN FUNDICION, INTERIORES, FLOTADOR, ASIENTO Y GUIA DE FLOTADOR EN ABS, COMPROBADOR DE FUNCIONAMIENTO Y TAPON DE LIMPIEZA, TOTALMENTE INSTALADA.		
---------	--	----	--	--	--

MO030001	1,600	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	62,11	
MQ01022	1,600	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	52,82	
MT21256	1,000	UD	VALVULA BOLA Ø40 MM	220,61	220,61	
MT21257	1,000	UD	VENTOSA AUTOM.Ø40 MM PN-16	397,86	397,86	
					733,40	
Suma la partida.....					733,40	
Costes indirectos					6,00%	44,00
TOTAL PARTIDA.....					777,40	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CA21449		UD	VESTIDO IMPERMEABLE P./O.PUBLICAS, PVC 0.4MM VESTIDO IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO			
MT21010	1,000	UD	VESTIDO IMPERMEABLE P/O.PÚBLICAS, PVC 0.4MM	27,36	27,36	
					27,36	
Suma la partida.....					27,36	
Costes indirectos					6,00%	1,64
TOTAL PARTIDA.....					29,00	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS

CA21451		UD	VÁLVULA COMPUERTA Ø 100 MM PN16 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 100 MM. Y PN-16 ATM. CON UNION MEDIANTE BRIDAS INCLUIDO JUNTAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCACION Y PRUEBAS, PARA ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL: VALVULA DE COMPUERTA.		
---------	--	----	--	--	--

MO030001	0,366	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	14,21	
MT21133	1,000	UD	VÁLVULA COMPUERTA Ø100 BRIDAS PN16	175,37	175,37	
MQ01022	0,092	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	3,04	
					192,62	
Suma la partida.....					192,62	
Costes indirectos					6,00%	11,56
TOTAL PARTIDA.....					204,18	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21452		UD	VÁLVULA COMPUERTA Ø 150 MM PN16 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 150 MM. Y PN-16 ATM. CON UNION MEDIANTE BRIDAS INCLUSO JUNTAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCACION Y PRUEBAS, PARA ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL: VALVULA DE COMPUERTA.		
MO030001	0,426	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	16,54
MT21134	1,000	UD	VÁLVULA COMPUERTA Ø150 BRIDAS PN16	257,43	257,43
MQ01022	0,092	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	3,04
					277,01

Suma la partida..... 277,01
Costes indirectos 6,00% 16,62

TOTAL PARTIDA..... 293,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21454		UD	VÁLVULA ESFERICA 1"½" PN16 BAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ESFERICA DE DN 1" O ½" PN-16 BAR. PARA VENDEO DE FINAL DE LINEA EN CANALIZACIONES DE GAS, INCLUSO JUN- TAS DE BRIDA, SCKOLET, TAPON NPT Y DEMAS PIEZAS ESPECIALES.		
MT21195	1,000	UD	VÁLVULA ESFERICA 1"0½" PN-16BAR	207,81	207,81
					207,81

Suma la partida..... 207,81
Costes indirectos 6,00% 12,47

TOTAL PARTIDA..... 220,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CA21456		M3	ZAHORRA ARTIFICIAL PARA CATEGORIA DE TRÁFICO T3 PROCEDENTE DE RECICLADO ZAHORRA ARTIFICIAL PARA CATEGORIA DE TRÁFICO T3, PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO SUPERIORES A 25 CM., PROCEDENTE DEL RECICLADO DE MATE- RIALES DENTRO DE LA OBRA, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIA- LES , EXTENDIDO HUMECTACIÓN Y COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MO- DIFICADO, MEDIDA SOBRE PERFIL.		
MT21046	0,100	M3	AGUA	1,11	0,11
MQ01005	0,005	H	PALA CARGADORA NEUMATICOS 200 CV/3,7 M3	66,50	0,33
MQ01011	0,006	H	MOTONIVELADORA MEDIANA 200 CV	62,00	0,37
MQ01012	0,007	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 12 A 14 T	45,00	0,32
MQ01021	0,020	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,64
					1,77

Suma la partida..... 1,77
Costes indirectos 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA..... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21457		M3	ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20 SEGÚN PG3 ZAHORRA ARTIFICIAL, CLASIFICADA ZA 0/20 SEGUN PG-3 PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO SUPERIORES A 25 CM., INCLUSO SUMINISTRO , TRANSPOR- TE INTERIOR DE MATERIALES , EXTENDIDO HUMECTACIÓN Y COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDA SOBRE PERFIL.		
MT21059	1,200	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20	12,00	14,40
MT21046	0,200	M3	AGUA	1,11	0,22
MQ01005	0,010	H	PALA CARGADORA NEUMATICOS 200 CV/3,7 M3	66,50	0,67
MQ01011	0,015	H	MOTONIVELADORA MEDIANA 200 CV	62,00	0,93
MQ01012	0,015	H	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 12 A 14 T	45,00	0,68
MQ01021	0,020	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,64
					17,54

Suma la partida..... 17,54
Costes indirectos 6,00% 1,05

TOTAL PARTIDA..... 18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21465		UD	ZAPATO DIELECTRICO ZAPATO DIELECTRICO FABRICADO EN PIEL FLOR NEGRA CON SUELA AISLANTE Y PUNTERA DE PLÁSTICO RÍGIDO.		
MT21032	0,500	UD	ZAPATO DIELECTRICO	18,94	9,47
					9,47
			Suma la partida.....		9,47
			Costes indirectos	6,00%	0,57
			TOTAL PARTIDA.....		10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CA21466	M2	DEMOLICIÓN NAVE HASTA 2 ALTURAS CON CUBIERTA DE TEJA O CHAPA SIN MEDIANERA DEMOLICIÓN DE NAVE SIN MEDIANERAS HASTA DOS ALTURAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS, INCLUSO PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CON CORREAS DE MADERA O METÁLICAS, INCLUYENDO EL ELEMENTO DE CUBRICIÓN EJECUTADO CON TEJA PLANA O TEJA CURVA CON TABLERO DE LADRILLO, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, FORJADO Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.		
---------	----	---	--	--

MO010001	0,003	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,04
MO010005	0,001	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	0,02
MQ01074	0,112	H	RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 90CV 0,60-0,80M3	49,85	5,58
MQ01071	0,139	H	CAMIÓN BAÑERA 20 M3	40,21	5,59
					11,23
			Suma la partida.....		11,23
			Costes indirectos	6,00%	0,67
			TOTAL PARTIDA.....		11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21467	M2		DEMOLICIÓN NAVE 3 O MAS ALTURAS CON CUBIERTA DE FIBROCEMENTO CON MEDIA DEMOLICIÓN DE NAVE DE 3 O MAS ALTURAS CON MEDIANERAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS Y PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CORREAS DE MADERA, SIN DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE CUBRICIÓN, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, CON SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESÍDUOS DE DEMOLICIÓN (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESÍDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.		
MO010005	0,700	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	10,58
MO010001	0,750	H	PEON ORDINARIO	14,89	11,17
MQ01072	0,003	H	MARTILLO PICADOR NEUMÁTICO	0,81	0,00
MQ01074	0,270	H	RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 90CV 0,60-0,80M3	49,85	13,46
MQ01071	0,450	H	CAMIÓN BAÑERA 20 M3	40,21	18,09
MQ01075	0,003	H	PLATAFORMA MOVIL	42,96	0,13
					53,43
			Suma la partida.....		53,43
			Costes indirectos	6,00%	3,21
			TOTAL PARTIDA.....		56,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21468	M2		DEMOLICIÓN DE EDIFICIO AISLADO, VIGAS MADERA, 3 PLANTAS DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, PILA- RES DE LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA HORIZONTAL DE VIGAS Y VIGUETAS E MADERA CON REVOLTONES DE YESO, TABIQUERÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TE- JA O TERRAZA, INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EDIFICIO CON UN ALZADO DE TRES PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANERAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFI- CIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLICÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE IN- CLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSERES, BASURAS Y MOBILIARIO.		
MO010020	0,150	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	2,37
MO010005	0,150	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	2,27
MO010001	0,003	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,04
MQ01067	0,003	UD	PUNTAL MET 4.00M	18,38	0,06
MQ01066	0,003	UD	SOPANDA PINO 5M	51,10	0,15
MT21021	0,003	M2	RED SEG POLIPROPILENO 20X20	3,02	0,01
MQ01063	0,003	M2	ALQUILER MES ANDAMIO MET TUBO	2,88	0,01
MQ01086	0,005	H	GRÚA TELESC.AUTOPROP.DE 80/90 T. PLUMA 48M + PLUMINES AUXILIARES	161,44	0,81
MQ01078	0,027	H	RETRO DE ORUGAS 150CV 1,5M3	97,36	2,63
MQ01082	0,044	H	CAMIÓN DE TRANSP 10T 8M3 2 EJES	25,71	1,13
%0200	2,000	%	Costes Directos Complementarios	9,50	0,19
					9,67
			Suma la partida.....		9,67
			Costes indirectos	6,00%	0,58
			TOTAL PARTIDA.....		10,25

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21469	M2		DEMOLICIÓN EDIFICIO ESTRUCTURA METÁLICA O MIXTA, 1 O 2 PLANTAS DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EJECUTADA CON ESTRUCTURA METÁLICA O MIXTA DE HORMIGÓN Y METÁLICA, CON CERRAMIENTO DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO O MACIZO, CÁMARA DE AIRE Y TABIQUE DE LADRILLO H/S, TABIQUE- RÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TEJA O TERRAZA. INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRA- DA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. EDIFI- CIO CON UN ALZADO DE UNA O DOS PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANE- RAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFICIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLI- CÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNI- COS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUAL- QUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE INCLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSERES, BASURAS Y MOBILIARIO.		
MO010015	0,150	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	2,34
MO010005	0,150	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	2,27
MO010001	0,002	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,03
MO010020	0,038	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,60
MQ01067	0,003	UD	PUNTAL MET 4.00M	18,38	0,06
MQ01066	0,003	UD	SOPANDA PINO 5M	51,10	0,15
MT21021	0,003	M2	RED SEG POLIPROPILENO 20X20	3,02	0,01
MQ01063	0,003	M2	ALQUILER MES ANDAMIO MET TUBO	2,88	0,01
MQ01068	0,040	H	COMPRESOR DIÉSEL 3M3	2,60	0,10
MQ01076	0,040	H	MARTILLO PICADOR 80MM	3,28	0,13
MQ01004	0,005	H	GRÚA TELESC.AUTOPROP.DE 50/55 T. PLUMA 40M + PLUMINES AUXILIARES	101,85	0,51
MQ01078	0,025	H	RETRO DE ORUGAS 150CV 1,5M3	97,36	2,43
MQ01082	0,041	H	CAMIÓN DE TRANSP 10T 8M3 2 EJES	25,71	1,05
%0200	2,000	%	Costes Directos Complementarios	9,70	0,19
					9,88
			Suma la partida.....		9,88
			Costes indirectos	6,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA.....		10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21470		UD	ACOMETIDA Ø40 MM LONGITUD HASTA 20 M ACOMETIDA DE DIAMETRO 40 MM. DE LONGITUD HASTA 20 M, TERMINADA EN VALVULA DE CORTE DE BOLA, COMPUESTA POR: 1 PIEZA DE INJERTO EN FUNDICION NODULAR DE DOS SECTORES CON DERIVACION ROSCADA DE 40 MM, 1 PIEZA DE TOMA PARA ACOMETIDA DE 40 MM, TUBERIA DE POLIETILENO PE/MRS100, DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, BANDA DE SEÑALIZACION PLASTICA DE "ATENCION AGUA POTABLE", 3 MANGUITOS ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO INTERIOR 50 MM, 1 LLAVE ESFERICA DE CORTE CON ENLACES ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, 1 TAPON SOLDADO, ARQUETA DE REGISTRO EN ACERA EJECUTADA EN FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO M-450, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DE 30x30 CM CON LA INSCRIPCIÓN "AGUA POTABLE", INCLUSO CONEXIÓN CON LA ACOMETIDA EXISTENTE Y TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SUMINISTRO PROVISIONAL HASTA SU DEFINITIVA PUESTA EN SERVICIO, DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRESANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES.		
MT21269	1,000	UD	PIEZA DE INJERO DOS SECTORES	80,00	80,00
MT21270	1,000	UD	PIEZA DE TOMA PARA ACOMETIDA	80,00	80,00
MT21129	20,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø50 PN-6	1,60	32,00
MT21131	20,000	M	CINTA SEÑALIZADORA 10 CM ANCHO AGUA NO POTABLE	0,12	2,40
MT21271	3,000	UD	MANGUITO ELECTROSOLDABLE Ø50 MM.	20,00	60,00
MT21272	1,000	UD	LLAVE ESFERICA DE CORTE Ø50 MM.	55,00	55,00
MO010001	6,500	H	PEON ORDINARIO	14,89	96,79
MO010020	6,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	102,70
MQ01022	0,700	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	23,11
MQ01007	0,200	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 100CV	72,50	14,50
MQ01016	0,100	H	PISON VIBRANTE 60 CM.	1,68	0,17
MT21273	0,098	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	6,75
AX21001	0,098	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,42
AX21018	0,250	M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO	248,96	62,24
MT21292	1,000	UD	TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DE 30X30 CM	25,00	25,00
					641,08
			Suma la partida.....		641,08
			Costes indirectos.....	6,00%	38,46
			TOTAL PARTIDA.....		679,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21473	M2		AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR PARA MEDIANERIAS SATE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR PARA MEDIANERÍAS SATE, COM- PUESTO POR PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 60 MM DE ESPESOR, FIJADO CON AL SOPORTE CON MORTERO ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y CON FIJACIONES METÁLICAS, CON ACA- BADO DE MORTERO ACRÍLICO COLOR BLANCO, INCLUIDOS PERFILES DE ALUMINIO DE ARRANQUE ESQUINA LATERAL Y TERMINACIÓN.		
MO010020	0,700	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	11,06
MO010010	0,700	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	10,74
MT21382	0,170	M	PERFIL ALUMINIO 60 MM DE ARRANQUE	5,33	0,91
MT21383	0,170	M	PERFIL ALUMINIO CIERRE SUPERIOR 60 MM	16,03	2,73
MT21384	9,000	KG	MORTERO IMPERMEABLE	0,88	7,92
MT21385	1,050	M2	PANEL RÍGIDO POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 60 MM DE ESP	10,50	11,03
MT21386	8,000	UD	TACO EXPANSIÓN 110 MM	0,21	1,68
MT21387	1,100	M2	MALLA FIBRA DE VIDRIO	1,60	1,76
MT21388	0,300	M	PERFIL ALUMINIO DE ESQUINA 60 MM	1,27	0,38
MT21389	0,220	KG	IMPRIMACIÓN ACRÍLICA	3,80	0,84
MT21390	2,500	KG	MORTERO ACRÍLICO	3,84	9,60
MT21391	0,170	M	CORDÓN POLIETILENO PARA RELLENO FONDO DE JUNTA	0,06	0,01
MT21392	0,020	UD	CARTUCHO MASILLA A BASE DE COMPONENTES HÍBRIDOS	8,00	0,16
					58,82
			Suma la partida.....		58,82
			Costes indirectos	6,00%	3,53
			TOTAL PARTIDA.....		62,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA21474	M2		PAVIMENTO REALIZADO CON LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE VARIAS MEDIDAS PAVIMENTO REALIZADO CON LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE COLOR, DE MEDIDAS 60X40X10CM, 100X20X10CM, 60X20X10CM, 30X20X10CM Y 30X10X10CM, TIPO FENOLLAR METROPOLITAN BIO-INNOVA COLOR CLARO A ELEGIR POR DF O EQUIVALENTE PARA APROBAR POR DF, CON ETIQUETADO AMBIENTAL TIPO II O SUPERIOR, SENTADA SOBRE SUB-BASE RÍGIDA RESISTEN- TE, CON MORTERO DE ASIENTO M-5 Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO (CG2). ADHESIVO CEMENTOSO, INCLUSO RELLENO Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO (CG2).		
MO030005	0,200	H	CUADRILLA TIPO B	46,26	9,25
MT21282	0,035	M3	MORTERO CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM	65,85	2,30
MT21393	5,000	KG	ADHESIVO CEMENTOSO C2 TE S1	0,80	4,00
MT21394	0,200	KG	MORTERO JUNTAS CEMENTOSOS CG2 WA	1,03	0,21
MT21395	1,000	M2	LOSA HORMIGÓN DE ESPESOR 10 CM METROPÓLITAN O EQUIVALENTE	15,96	15,96
					31,72
			Suma la partida.....		31,72
			Costes indirectos	6,00%	1,90
			TOTAL PARTIDA.....		33,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21479		UD	POSTE MADERA CREOSOTADA DE 10 M PARA ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE MADERA CREOSOTADA DE 10 M PARA LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN, SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA.		
MO010020	1,100	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	17,38
MO010015	1,100	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	17,13
MQ01070	0,500	H	CAMIÓN GRUA 12 T	52,24	26,12
MQ01073	0,500	H	RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 70CV 0,07-0,34M3	42,09	21,05
MQ01087	1,000	H	GRUA AUTOPROPULSADA 20 T	66,70	66,70
MT21273	0,957	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	65,94
MT21413	1,000	UD	POSTE MADERA CREOSOTADA DE 10 M	64,55	64,55
					278,87
			Suma la partida.....		278,87
			Costes indirectos	6,00%	16,73
			TOTAL PARTIDA.....		295,60

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CA21480		M	PRISMA DE HM-20/B/20/IIA CON 6 TUBOS PVC Ø 63 MM Y 2 TUBOS PE Ø 125 MM FORMACION DE CANALIZACION CON 6 TUBOS Ø 63 MM PVC Y CON 2 TUBOS Ø 125 MM PE CORRUGADO, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y PLANOS DE DETALLE, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRO- DUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VER- TEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, PRISMA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, TU- BOS Y SEPARADORES, TOTALMENTE TERMINADO.		
MO010001	0,250	H	PEON ORDINARIO	14,89	3,72
AX21036	0,450	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	3,05
AXMQ21001	0,450	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	2,35
AX21038	0,080	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	0,28
MT21273	0,290	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	19,98
AX21001	0,290	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	1,26
MT21191	6,000	M	TUBERIA PVC Ø 63 MM.	0,80	4,80
MT21077	2,000	M	TUBERIA POLIETILENO CORR. Ø 125 MM	2,00	4,00
MT21310	2,000	UD	SEPARADOR DE PVC	0,28	0,56
MT21203	1,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZACION	0,12	0,12
					40,12
			Suma la partida.....		40,12
			Costes indirectos	6,00%	2,41
			TOTAL PARTIDA.....		42,53

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21482		M	TUBERÍA DE PEAD Ø 1200 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1200 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MI- NIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.		
MO010020	0,250	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	3,95
MO010001	0,250	H	PEON ORDINARIO	14,89	3,72
MQ01024	0,250	H	CAMIÓN GRUA 10 T	49,65	12,41
MT21414	1,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø1200 SN8	196,30	196,30
MT21415	0,030	KG	LUBRICANTE TUBOS	5,74	0,17
					216,55
			Suma la partida.....		216,55
			Costes indirectos	6,00%	12,99
			TOTAL PARTIDA.....		229,54

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21483		UD	POZO REGISTRO TIPO A HASTA 3 M, EN COLECTOR DE Ø1100-1200 MM, CON BASE DE LADRILLO Y ELEMENTOS PREFABRICADOS POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1,20 M PREFABRICADO TIPO A, EN COLECTOR DE Ø1100-1200 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB, MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y FORMACIÓN DE CUNA HORMIGONADO, BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO Y CONO DE REDUCCIÓN, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE REFUERZO HM-20/P/20/IIB, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRESANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS COMPLETAMENTE TERMINADO.		
AX21036	11,500	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	77,86
AXMQ21001	11,500	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	60,15
MT21273	3,000	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	206,70
AX21001	4,000	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	17,32
AX21018	0,800	M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO	248,96	199,17
AX21015	3,000	M2	ENFOSCADO MAESTREADO MORTERO 400 KG	11,61	34,83
MT21112	1,000	UD	CERCO Y TAPA FUNDICION EN CALZADA/ACERA	99,17	99,17
MT21111	5,000	UD	PATE ACCESO A POZO POLIPROPILENO	3,98	19,90
MT21238	3,000	M2	MALLAZO 15X15X6 MM. - 2,792 KG/M2	2,90	8,70
MQ01028	0,600	H	GRUA TELESC.AUTOPROPUL. 20 TN	70,00	42,00
MO010005	3,500	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	52,89
MO010020	3,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	55,30
MT21462	3,000	UD	ANILLO PREFABRICADO HA Ø120 CM Y 50 CM ALTURA	95,85	287,55
MT21460	1,000	UD	CONO DE POZO PREFABRICADO HA Ø120/60 CM	165,33	165,33
					1.326,87
Suma la partida.....					1.326,87
Costes indirectos				6,00%	79,61
TOTAL PARTIDA.....					1.406,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21484		M2	SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) FORMADO POR CAPA DE MANTILLO DE 0,20 M DE ESPESOR, CAPA FILTRANTE FORMADA POR MEZCLA AL 50% DE TIERRA VEGETAL, 40% DE ARENA DE SÍLICE Y 10% DE COMPOS DE 0,60 M ESPESOR. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DRENAJE RANURADO CON BASE PLANA, DE 110 MM DE DIÁMETRO EN SECCIÓN DE 0,40X0,30 M DE RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE Y ENVUELTO EN GEOTEXTIL, CONECTADO A ARQUETA DE DRENAJE.		
MO010005	0,080	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	1,21
MO010020	0,040	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,63
AX21036	0,120	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	0,81
AX21000	0,100	M	ZANJA DRENANTE	18,49	1,85
MT21164	0,200	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	1,44
MT21450	30,000	KG	COMPOST	0,50	15,00
MT21451	0,180	M3	ARENA DE SÍLICE	70,00	12,60
MT21166	0,230	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	5,26
MT21455	2,500	M2	GEOTEXTIL NO TEJIDO	0,70	1,75
MT21046	0,016	M3	AGUA	1,11	0,02
MQ01021	0,005	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,16
MQ01009	0,070	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 67CV	41,65	2,92
					43,65
Suma la partida.....					43,65
Costes indirectos				6,00%	2,62
TOTAL PARTIDA.....					46,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21485		UD	ARQUETA DE 0,5x0,5x1,3 M FÁBRICA LADRILLO Y TAPA DE HORMIGÓN ARQUETA DE 0,50x0,50 M Y PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,30 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIOR- MENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, CERCO Y TA- PA DE HORMIGÓN NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGO- TAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTA- DO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTAL- MENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.		
MO030001	1,000	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	38,82
MT21273	0,100	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	6,89
AX21018	0,500	M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO	248,96	124,48
AX21016	2,000	M2	BRUÑIDO CON PASTA CEMENTO 1:1	3,53	7,06
MT21113	1,000	UD	CERCO Y TAPA HORMIGÓN	30,00	30,00
AX21036	1,500	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	10,16
AX21015	3,500	M2	ENFOSCADO MAESTREADO MORTERO 400 KG	11,61	40,64
					258,05
			Suma la partida.....		258,05
			Costes indirectos	6,00%	15,48
			TOTAL PARTIDA.....		273,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21486		UD	ARQUETA DE 0,5x0,5x1,3 M FÁBRICA LADRILLO Y TAPA DE TRAMEX ARQUETA DE 0,50x0,50 M Y PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,30 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIOR- MENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, ALIVIADERO, CERCO Y TAPA DE TRAMEX NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVA- CION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DIS- TANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETA- LLE.		
MO030001	1,000	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	38,82
MT21273	0,100	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	6,89
AX21018	0,500	M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO	248,96	124,48
AX21016	2,000	M2	BRUÑIDO CON PASTA CEMENTO 1:1	3,53	7,06
AX21036	1,500	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	10,16
AX21015	3,500	M2	ENFOSCADO MAESTREADO MORTERO 400 KG	11,61	40,64
MT21463	1,000	UD	CERCO Y TAPA DE TRAMEX	23,00	23,00
					251,05
			Suma la partida.....		251,05
			Costes indirectos	6,00%	15,06
			TOTAL PARTIDA.....		266,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21501	M2		TAPIZANTE DE ROSMARINUS OFFICINALIS RASTRERO FORMACIÓN DE TAPIZANTE MEDIANTE SIEMBRA DE ROSMARINUS OFICINOLIS RASTRERO, CON UNA DOTACIÓN DE 9 UD/M2, COMPRENDIENDO EL DESBROCE, PERFILADO Y FRESADO DEL TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE COMPLEJO NPK-MG-M.O., PASE DE ROTOVATOR A LOS 10 CM SUPERFICIALES, PERFILADO DEFINITIVO, PASE DE RODILLO, CUBRICIÓN CON MANTILLO, RIEGO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		
MO010020	0,020	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,32
MO010001	0,040	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,60
MQ01053	0,030	H	TRACTOR 60 CV 4 RUEDAS MOTRICES	85,34	2,56
MQ01052	0,010	H	APERRO FRESA/ENTERRADO PIEDRAS	3,33	0,03
MQ01059	0,010	H	APERRO ROTAVATOR 1,30 M. ANCHO	2,29	0,02
MQ01061	0,010	H	ABONADORA CENTRIF.S/TRACTOR DISCO	2,30	0,02
MQ01060	0,010	H	SEMBRADORA CESPED S/TRACTOR	12,14	0,12
MQ01084	0,010	H	RODILLO ARRAST. TRACTOR 1KG/CM	2,91	0,03
MT21167	0,030	KG	FERTILIZANTE COMPLETO PARA CESPED	0,96	0,03
MT21166	0,010	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	0,23
MT21464	9,000	UD	ROSMARINUS OFFICINALIS RASTRERO	1,40	12,60
					16,56
			Suma la partida.....		16,56
			Costes indirectos	6,00%	0,99
			TOTAL PARTIDA.....		17,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA21502	M2		MYRTUS COMMUNIS CONTENEDOR 15L SUMINISTRO Y PLANTACION DE MYRTUS COMMUNIS EN CONTENEDOR DE 15L, CON CEPELLON, BIEN TRABADO DE RAICES PERO SIN CONSTREÑIR, CON UN MÍNIMO DE TRES MESES EN EL CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO 0.40X0.40X0.40, RELLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, MANTILLO MEZCLADO CON ÉSTA Y ULTIMO 30 CM CON TIERRA FRANCO ARENOSA CON 5% DE MATERIA ORGANICA , RIEGO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		
MO010020	0,005	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,08
MO010005	0,030	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	0,45
MQ01027	0,005	H	DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG	16,97	0,08
MT21046	0,060	M3	AGUA	1,11	0,07
MT21164	0,102	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	0,73
MT21166	0,060	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	1,37
MT21465	3,000	UD	MYRTUS COMMUNIS 30/40 CM ALTURA	2,50	7,50
					10,28
			Suma la partida.....		10,28
			Costes indirectos	6,00%	0,62
			TOTAL PARTIDA.....		10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21503		M2	PITTOSPORUM TOBIRA CONTENEDOR 15L SUMINISTRO Y PLANTACION DE PITTOSPORUM TOBIRA EN CONTENEDOR DE 15L, CON CEPELLON, BIEN TRABADO DE RAICES PERO SIN CONSTREÑIR, CON UN MÍNIMO DE TRES MESES EN EL CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO 0.40X0.40X0.40, RELLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, MANTILLO MEZCLADO CON ÉSTA Y ULTIMO 30 CM CON TIERRA FRANCO ARENOSA CON 5% DE MATERIA ORGANICA , RIEGO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		
MO010020	0,005	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,08
MO010005	0,030	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	0,45
MQ01027	0,005	H	DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG	16,97	0,08
MT21046	0,060	M3	AGUA	1,11	0,07
MT21164	0,102	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	0,73
MT21166	0,060	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	1,37
MT21466	3,000	UD	PITTOSPORUM TOBIRA 30/40 CM ALTURA	3,70	11,10
					13,88
				Suma la partida.....	13,88
				Costes indirectos	0,83
				6,00%	
TOTAL PARTIDA.....					14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CA21505		UD	BALANCIN ROTADOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BALANCÍN ROTADOR DE DOS BRAZOS, MODELO "ROTA GLIDE" DE LURKOI O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS, REALIZADO EN ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER POR APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA CON LACA DE DOS COMPONENTES DE POLIURETANO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		
MO010020	2,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	31,60
MO010001	2,500	H	PEON ORDINARIO	14,89	37,23
MT21470	1,000	UD	BALANCÍN ROTADOR MOD. "ROTA GLIDE" Y FIJACIONES	5.877,00	5.877,00
AX21001	0,070	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,30
MT21273	0,070	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	4,82
					5.950,95
				Suma la partida.....	5.950,95
				Costes indirectos	357,06
				6,00%	
TOTAL PARTIDA.....					6.308,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21506		UD	COLUMPIO DOBLE Y CESTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE Y CESTA, MODELO "220068M/000216" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS, CON PÓRTICO DE 6950X1700X2680 MM CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE Y PINTURA EPOXY POR APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, DOS COLUMPIOS CON ASIENTO DE GOMA Y UN COLUMPIO CON ASIENTO-CESTA NIDO, CON CADENAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6 MM DE DIÁMETRO CUBIERTAS DE FUNDA DE PLÁSTICO Y 160 CM DE LONGITUD. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		
MO010020	3,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	47,40
MO010001	3,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	44,67
MT21468	1,000	UD	COLUMPIO CON CESTA MOD.220068 Y FIJACIONES	5.627,25	5.627,25
MT21469	2,000	UD	SILLAS MOD.000216	184,50	369,00
AX21001	0,420	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	1,82
MT21273	0,420	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	28,94
					6.119,08
Suma la partida.....					6.119,08
Costes indirectos				6,00%	367,14
TOTAL PARTIDA.....					6.486,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CA21507		UD	PLATAFORMA GIRATORIA ESCALABLE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA GIRATORIA ESCALABLE DE FORMA CÓNICA, MODELO "220230" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS, DE DIMENSIONES 3400 MM DE DIÁMETRO DE BASE Y 4000 MM DE ALTURA. FORMADO POR MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER, GENERATRICES Y BASE INTERMEDIA DE CUERDAS DE NYLON REFORZADAS CON ACERO Y BASE DE CUBIERTA SÓLIDA. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		
MO010020	3,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	47,40
MO010001	3,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	44,67
MT21472	1,000	UD	PLATAFORMA GIRATORIA ESCALABLE MOD.081425M Y FIJACIONES	22.792,00	22.792,00
AX21001	0,070	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,30
MT21273	0,070	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	4,82
					22.889,19
Suma la partida.....					22.889,19
Costes indirectos				6,00%	1.373,35
TOTAL PARTIDA.....					24.262,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21508		UD	ESCALERA DE DEDOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE DEDOS, MODELO "081425M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADA POR SOPORTE DE MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA DE 130X130X2125 MM CON ESCALERA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		
MO010020	2,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	31,60
MO010001	2,500	H	PEON ORDINARIO	14,89	37,23
MT21475	1,000	UD	ESCALERA DE DEDOS MOD.081425M Y FIJACIONES	1.131,00	1.131,00
					1.199,83
			Suma la partida.....		1.199,83
			Costes indirectos	6,00%	71,99
			TOTAL PARTIDA.....		1.271,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21509		UD	ASIENTO Y PEDALES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE PIERNAS, MODELO "081471M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR ASIENTO DE 610 MM DE ALTURA CON DOS ASAS EN MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA, MECANISMO CON PEDALES DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER Y PEDALES DE POLIPROPILENO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		
MO010020	2,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	31,60
MO010001	2,500	H	PEON ORDINARIO	14,89	37,23
MT21477	1,000	UD	ASIENTO Y PEDALES MOD.081471M Y FIJACIONES	3.827,00	3.827,00
					3.895,83
			Suma la partida.....		3.895,83
			Costes indirectos	6,00%	233,75
			TOTAL PARTIDA.....		4.129,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21510		UD	ASIENTO Y BARRA PARA LEVANTARSE/SENTARSE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE PIERNAS, MODELO "081445M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR ASIENTO DE 610 MM DE ALTURA Y DOS SOPORTES DE 120X120X1170 MM EN MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA, Y BARRA DE ACERO GALVANIZADO DE 1060 MM DE LONGITUD CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		
MO010020	2,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	31,60
MO010001	2,500	H	PEON ORDINARIO	14,89	37,23
MT21478	1,000	UD	ASIENTO Y BARRA PARA LEVANTARSE/SENTARSE MOD.081402M Y FIJACIONES	3.948,30	3.948,30
					4.017,13
			Suma la partida.....		4.017,13
			Costes indirectos	6,00%	241,03
			TOTAL PARTIDA.....		4.258,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21511		UD	RUEDA PARA HOMBRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE HOMBRO, MODELO "081435M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR DOS SOPORTES DE MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA DE 12X12X152 CM, Y DISCOS Y BOLLAS MÓVILES DE TPE Y POLICARBONATO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		
MO010020	2,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	31,60
MO010001	2,500	H	PEON ORDINARIO	14,89	37,23
MT21479	1,000	UD	RUEDA PARA HOMBRO MOD.081445M Y FIJACIONES	2.798,25	2.798,25
					2.867,08
			Suma la partida.....		2.867,08
			Costes indirectos	6,00%	172,02
			TOTAL PARTIDA.....		3.039,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CA21512		UD	BARRA PARA HOMBRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE HOMBRO, MODELO "081402M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR DOS SOPORTES DE MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA DE 12X12X117 CM, BARRA ACERO ONDULADA DE 196 CM DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER, Y ANILLA. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		
MO010020	2,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	31,60
MO010001	2,500	H	PEON ORDINARIO	14,89	37,23
MT21480	1,000	UD	BARRA PARA HOMBRO MOD.081402M Y FIJACIONES	1.820,40	1.820,40
					1.889,23
			Suma la partida.....		1.889,23
			Costes indirectos	6,00%	113,35
			TOTAL PARTIDA.....		2.002,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21513		UD	AREA PARKOUR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AREA PARKOUR, MODELO "PARKOUR S" DE LAPPSET O SIMILAR, FORMADO POR SEIS ELEMENTOS DIFERENTES Y SEGUN SE REFLEJAN EN PLANOS, REALIZADO CON ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, MADERA DE CONTRACHAPADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		
MO010020	6,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	94,80
MO010001	6,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	89,34
MT21481	1,000	UD	AREA PARKOUR S DE LAPPSET O SIMILAR Y FIJACIONES	30.934,50	30.934,50
AX21001	0,420	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIENTOS	4,33	1,82
MT21273	0,420	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	28,94
					31.149,40
			Suma la partida.....		31.149,40
			Costes indirectos	6,00%	1.868,96
			TOTAL PARTIDA.....		33.018,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE	
CA21514		UD	AREA DE CALISTENIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AREA DE CALISTENIA, MODELO "88013" DE LURKOI O SIMILAR, FORMADO POR ELEMENTOS DE BARRAS Y SEGUN SE REFLEJAN EN PLANOS, REALIZADO CON ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA, MADERA DE CONTRACHAPADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.			
MO010020	6,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	94,80	
MO010001	6,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	89,34	
MT21482	1,000	UD	AREA DE CALISTENIA DE LURKOI O SIMILAR Y FIJACIONES	11.692,00	11.692,00	
AX21001	0,420	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	1,82	
MT21273	0,420	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	28,94	
					11.906,90	
Suma la partida.....					11.906,90	
Costes indirectos					6,00%	714,41
TOTAL PARTIDA.....					12.621,31	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CA21515		UD	PERGOLA DE ABETO DE 4,00X4,00 Y ALTURA HASTA 4,80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA DE MADERA MACIZA DE ABETO TRATADA EN AUTOCLAVE, DE 4,00X4,00 Y ALTURA HASTA 4,80 M, FORMADA POR CUATRO PILARES DE 9,5X9,5 CM DE SECCIÓN, CUATRO VIGAS DE 6X20 CM DE SECCIÓN Y VIGUETAS CADA 26 CM DE 4,5X25 CM, INCLUSO ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO, ZAPATA DE HORMIGÓN HM-20 Y BARNIZ PARA TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN.			
MO010020	3,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	47,40	
MO010001	3,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	44,67	
MT21483	1,000	UD	PERGOLA DE ABETO DE 4,00X4,00 Y ALTURA HASTA 4,80 M INCLUSO HERRAJES DE ANCLAJE	4.375,85	4.375,85	
AX21001	0,070	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,30	
MT21273	0,070	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	4,82	
					4.473,04	
Suma la partida.....					4.473,04	
Costes indirectos					6,00%	268,38
TOTAL PARTIDA.....					4.741,42	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21516		UD	CAJÓN HUERTO EN MADERA DE 5,00X1,50X0,40 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJÓN PARA HUERTO SIN BASE, DE 5,00X1,50X0,40 M, EN MADERA MACIZA DE ABETO TRATADA EN AUTO-CLAVE CON SALES DE COBRE, FIJADO DIRECTAMENTE AL SUELO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 4X4 CM, INCLUSO HERRAJES, TORNILLERÍA, MALLA GEOTEXTIL DE 100 GR/M2, GRAVA Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL CON SUSTRATO.		
MO010020	1,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	15,80
MO010001	1,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	14,89
MT21484	1,000	UD	CAJÓN 5,00X1,50X0,40 M EN MADERA DE ABETO TRATADA	234,85	234,85
MT21058	0,600	M3	GRAVA 40/80 MM	18,40	11,04
MT21491	6,000	KG	SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO	0,67	4,02
MT21164	3,000	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	21,60
MT21073	15,000	M2	GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3	1,10	16,50
					318,70
			Suma la partida.....		318,70
			Costes indirectos	6,00%	19,12
			TOTAL PARTIDA.....		337,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21517		UD	FUENTE CON DOS GRIFOS PULSADORES Y CUBETA CANINA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE CON 2 GRIFOS PULSADORES A DOS ALTURAS, UNO ADAPTADO A CUBETA PARA PERROS, CUERPO FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO SATINADO. GRITERÍA ERGONÓMICA, CON CAUDAL DE AGUA REGULABLE. INCLUSO BASE DE APOYO DE DE HORMIGÓN HM-20 CON REMATE DE BORDILLO, DE 1,00X1,00 M, CONEXIÓN A LA RED DE ABASTECIMIENTO CON LLAVE DE CORTE EN ARQUETA DE 30X30 CM CON TAPA DE FUNDICIÓN Y CONEXIÓN DEL DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO.		
MO010020	1,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	15,80
MO010001	1,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	14,89
MT21485	1,000	UD	FUENTE BEBEDERO DOS GRIFOS Y CUBETA CANINA Y FIJACIONES	856,00	856,00
AX21001	0,150	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,65
MT21273	0,150	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	10,34
MT21104	4,000	M	BORDILLO HORMIGON TIPO A2 10X20CM	3,21	12,84
AX21044	4,000	M	COLOC.BORD.10X20 CM Y HM-20/P/20/II	6,59	26,36
MT21272	1,000	UD	LLAVE ESFERICA DE CORTE Ø50 MM.	55,00	55,00
MT21129	6,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø50 PN-6	1,60	9,60
MT21271	3,000	UD	MANGUITO ELECTROSOLDABLE Ø50 MM.	20,00	60,00
AX21018	0,080	M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO	248,96	19,92
MT21292	1,000	UD	TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DE 30X30 CM	25,00	25,00
					1.106,40
			Suma la partida.....		1.106,40
			Costes indirectos	6,00%	66,38
			TOTAL PARTIDA.....		1.172,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21518		UD	FUENTE CON DOS GRIFOS PULSADORES ACCESIBLE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE CON 2 GRIFOS PULSADORES A DOS ALTURAS, CUERPO FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO SATINADO. CRITERIA ERGONÓMICA, CON CAUDAL DE AGUA REGULABLE. INCLUSO ANCLAJE SOBRE EL PAVIMENTO EXISTENTE, CONEXIÓN A LA RED DE ABASTECIMIENTO CON LLAVE DE CORTE EN ARQUETA DE 30X30 CM CON TAPA DE FUNDICIÓN Y CONEXIÓN DEL DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO.		
MO010020	1,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	15,80
MO010001	1,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	14,89
MT21486	1,000	UD	FUENTE BEBEDERO DOS GRIFOS ACCESIBLE Y FIJACIONES	856,00	856,00
MT21272	1,000	UD	LLAVE ESFERICA DE CORTE Ø50 MM.	55,00	55,00
MT21129	6,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø50 PN-6	1,60	9,60
MT21271	3,000	UD	MANGUITO ELECTROSOLDABLE Ø50 MM.	20,00	60,00
AX21018	0,080	M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO	248,96	19,92
MT21292	1,000	UD	TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DE 30X30 CM	25,00	25,00
					1.056,21
			Suma la partida.....		1.056,21
			Costes indirectos	6,00%	63,37
			TOTAL PARTIDA.....		1.119,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21519		UD	BANCO MOD."NEOBARCINO" UM304NL O SIMILAR DE 3,00 M SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 3,00 M DE LARGO Y 0,715 M DE ANCHO, CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SEIS TABLONES DE SECCION 10X35 MM. DE MADERA TROPICAL Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO "NEO-BARCINO" UM304NL O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO.		
MO010001	0,400	H	PEON ORDINARIO	14,89	5,96
MO010020	0,400	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	6,32
MT21487	1,000	UD	BANCO "NEOBARCINO" UM304NL CON FIJACIONES	350,45	350,45
MQ01070	0,060	H	CAMIÓN GRUA 12 T	52,24	3,13
					365,86
			Suma la partida.....		365,86
			Costes indirectos	6,00%	21,95
			TOTAL PARTIDA.....		387,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21520		UD	JUEGO CANASTAS BALONCESTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE CANASTAS DE BALONCESTO DE 3,95 M DE ALTURA FORMADA POR: POSTE DE TUBO DE ACERO DE 120 MM DE DIÁMETRO Y 4 MM DE ESPESOR, CON CODO CURVADO SOLDADO, CUADRO DE TUBO RECTANGULAR DE 50X30 CM Y TIRANTES DE TUBO DE ACERO, TODO ELLO PINTADO CON POLVO DE POLIÉSTER, TABLERO DE CONTRACHAPADO FE- NÓLICO, DE 180X105 CM Y 30 MM DE ESPESOR, ARO DE VARILLA MACIZA DE 20 MM DE ESPESOR COLOCADO A UNA ALTURA DE 3,05 M Y RED DE ALGODÓN CON CUERDAS DE 6 MM DE DIÁMETRO CON DOCE PUNTOS DE FIJACIÓN AL ARO, EMPOTRADA 60 CM EN UNA BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/20		
MO010001	2,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	29,78
MO010020	2,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	31,60
AX21001	0,340	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	1,47
MT21273	0,340	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	23,43
MT21488	1,000	UD	JUEGO DE CANASTAS DE BALONCESTO Y FIJACIONES	1.043,39	1.043,39
MQ01024	2,000	H	CAMIÓN GRUA 10 T	49,65	99,30
					1.228,97
			Suma la partida.....		1.228,97
			Costes indirectos	6,00%	73,74
			TOTAL PARTIDA.....		1.302,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CA21521		UD	JUEGO DE PORTERIAS DE FUTBOL SALA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE PORTERÍAS FIJAS DE BALONMANO O FÚTBOL SALA, DE 3 M DE BASE Y 2 M DE ALTURA FORMADA POR: POSTES Y LARGUERO DE SECCIÓN CUADRADA DE 80X80 MM, DE ACERO, ACABADO CON BARNIZ DE POLIURETANO, EN FRANJAS BLANCAS Y ROJAS, Y RED DE NYLON CON CUERDAS DE 3,5 MM DE DIÁMETRO CON SOPORTES DE POLIAMIDA PARA SUJECIÓN DE LA RED A LA PORTERÍA, FIJADO A UNA BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/20		
MO010001	2,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	29,78
MO010020	2,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	31,60
MT21489	1,000	UD	JUEGO DE PORTERIAS DE FUTBOL SALA Y FIJACIONES	415,85	415,85
AX21001	0,340	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	1,47
MT21273	0,340	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	23,43
MQ01024	2,000	H	CAMIÓN GRUA 10 T	49,65	99,30
					601,43
			Suma la partida.....		601,43
			Costes indirectos	6,00%	36,09
			TOTAL PARTIDA.....		637,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21550			PANEL INDICADOR DE ÁREA DE 40X60 CM SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL INFORMATIVO DE INSTALACIÓN DE AREA, 40X60 CM, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMENTACION HM-20/P/20/IIA.		
MO030020	0,300	H	CUADRILLA TIPO E	23,25	6,98
MT21219	3,500	M	POSTE DE SUSTENTACION	9,40	32,90
MT21529	1,000	UD	CARTEL INFORMATIVO DE USOS DE AREA DE 40X60 CM	58,75	58,75
MT21273	0,050	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	3,45
AX21001	0,050	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,22
MQ01044	0,150	H	AHOYADORA GASOLINA 1 PERSONA	6,56	0,98
AXMQ21001	0,050	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	0,26
					103,54
			Suma la partida.....		103,54
			Costes indirectos	6,00%	6,21
			TOTAL PARTIDA.....		109,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA21552		M2	VIVACES DE FLOR, CONTENEDOR SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE VIVACES DE FLOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, MANTILLO MEZCLADO CON ÉS- TA, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIO- DO DE GARANTIA.		
MO010020	0,200	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	3,16
MO010001	0,500	H	PEON ORDINARIO	14,89	7,45
MT21046	0,320	M3	AGUA	1,11	0,36
MT21490	20,000	UD	VIVACES FLOR DE 1 SAVIA CONT.	1,85	37,00
MT21491	2,000	KG	SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO	0,67	1,34
					49,31
			Suma la partida.....		49,31
			Costes indirectos	6,00%	2,96
			TOTAL PARTIDA.....		52,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21553		UD	ARQUETÓN REGISTRO IN SITU DE 2,30X2,30 M DE MEDIDAS INTERIORES Y HASTA 5,5 M DE PROFUNDIDAD ARQUETON DE REGISTRO PARA TUBERIAS EN SERVICIO, DE DIAMETRO HASTA 2,00 M, PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 5,50 M Y DIMENSIONES INTERIORES DE 2,30X1,75 M, DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIB, INCLUSO EXCAVACION A MÁQUINA, MANUAL O MINA, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, CIMBRA, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-15 DE RELLENO O GRAVILLA, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPESANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.		
AX21036	58,480	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	395,91
AXMQ21001	58,480	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	305,85
MT21275	19,920	M3	HORMIGÓN HA-30/P/20/IIB CENTRAL	82,95	1.652,36
MT21493	14,410	M3	HORMIGÓN HM-15/B/20/IIA CENTRAL	64,25	925,84
AX21002	14,870	M3	PUESTA OBRA HORMIGON ALZADOS	11,64	173,09
AX21003	5,050	M3	PUESTA OBRA HORMIGON LOSAS HORIZONTALES	18,49	93,37
AX21001	14,410	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	62,40
MT21087	2.277,970	KG	ACERO B 500 S LIMIT.ELAST.5100 ELABORADO	0,65	1.480,68
AX21019	120,110	M2	ENCOFRADO PANEL METALICO	12,14	1.458,14
MT21235	11,600	M	JUNTA EXPANSIVA	3,25	37,70
MT21112	1,000	UD	CERCO Y TAPA FUNDICION EN CALZADA/ACERA	99,17	99,17
MT21111	18,000	UD	PATE ACCESO A POZO POLIPROPILENO	3,98	71,64
MQ01023	2,500	H	CAMIÓN GRUA 5 T	36,80	92,00
MO010020	6,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	94,80
MO010005	6,000	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	90,66
					7.033,61
			Suma la partida.....		7.033,61
			Costes indirectos	6,00%	422,02
			TOTAL PARTIDA.....		7.455,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21554		UD	ARQUETÓN REGISTRO IN SITU DE 1,70X1,70 M DE MEDIDAS INTERIORES Y HASTA 2,7 M DE PROFUNDIDAD ARQUETON DE REGISTRO PARA TUBERIAS EN SERVICIO, DE SECCIÓN 1,30X1,10 M, PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 3,00 M Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,70X1,70 M, DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIB, INCLUSO EXCAVACION A MÁQUINA, MANUAL O MINA, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, CIMBRA, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-15 DE RELLENO O GRAVILLA, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPESANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.		
AX21036	47,370	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	320,69
AXMQ21001	47,370	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	247,75
MT21275	8,630	M3	HORMIGÓN HA-30/P/20/IIB CENTRAL	82,95	715,86
MT21493	5,990	M3	HORMIGÓN HM-15/B/20/IIA CENTRAL	64,25	384,86
AX21002	5,450	M3	PUESTA OBRA HORMIGON ALZADOS	11,64	63,44
AX21003	3,170	M3	PUESTA OBRA HORMIGON LOSAS HORIZONTALES	18,49	58,61
AX21001	5,990	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIENTOS	4,33	25,94
MT21087	1.010,010	KG	ACERO B 500 S LIMIT.ELAST.5100 ELABORADO	0,65	656,51
AX21019	47,370	M2	ENCOFRADO PANEL METALICO	12,14	575,07
MT21235	9,200	M	JUNTA EXPANSIVA	3,25	29,90
MT21112	1,000	UD	CERCO Y TAPA FUNDICION EN CALZADA/ACERA	99,17	99,17
MT21111	9,000	UD	PATE ACCESO A POZO POLIPROPILENO	3,98	35,82
MQ01023	1,900	H	CAMIÓN GRUA 5 T	36,80	69,92
MO010020	4,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	63,20
MO010005	4,000	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	60,44
					3.407,18
			Suma la partida.....		3.407,18
			Costes indirectos	6,00%	204,43
			TOTAL PARTIDA.....		3.611,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CA21555		M	VALLA AREA DE JUEGOS INFANTILES VALLA PARA ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, DE 0,80 M DE ALTURA, FORMADA POR POSTES VERTICALES Y DOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE MADERA DE PINO SILVESTRE, TRATADA EN AUTOCLAVE, ACABADA CON BARNIZ PROTECTOR, Y TABLAS VERTICALES DE MADERA DE EXTREMOS REDONDEADOS Y CANTOS ROMOS, DE VARIOS COLORES. COLOCACIÓN EN OBRA CON TACOS QUÍMICOS, SOBRE UNA SUPERFICIE BASE.		
MO010001	0,300	H	PEON ORDINARIO	14,89	4,47
MO010020	0,300	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	4,74
MT21494	1,000	M	VALLA AREA JUEGOS DE 0,80 M DE MADERA TRATADA Y FIJACIONES	72,45	72,45
MT21495	4,000	UD	TACO QUÍMICO Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE	4,85	19,40
					101,06
			Suma la partida.....		101,06
			Costes indirectos	6,00%	6,06
			TOTAL PARTIDA.....		107,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21556		UD	TOBOGÁN MARIQUITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL CON SILUETA DE MARIQUITA, MODELO "M96371" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 2,18X1,07X1,02 M. DISPONE DE ESCALERA DE ACCESO, TOBOGÁN DE DESLIZAMIENTO Y TUNEL EN LA PARTE INFERIOR. REALIZADO EN PANELES DE CONTRACHAPADO DE ABEDUL TRATADA CON PINTURAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE, TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE Y TORNILLERÍA PROTEGIDA POR TAPONES DE POLIPROPILENO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		
MO010020	1,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	15,80
MO010001	1,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	14,89
MT21496	1,000	UD	TOBOGÁN MARIQUITA MOD.M96371 Y FIJACIONES	3.339,00	3.339,00
					3.369,69

Suma la partida..... 3.369,69
Costes indirectos 6,00% 202,18

TOTAL PARTIDA..... 3.571,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA21557		UD	VAIVÉN MARIQUITA PARA CUATRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE VAIVÉN PARA CUATRO, MODELO "096321" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 1,15X1,15X0,64 M. REALIZADO EN PANELES DE MADERA CONTRACHAPADO DE ABEDUL Y PINO TRATADA CON PINTURAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE, MUELLE DE ESPIRAL DE ACERO ESPECIAL PARA ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN Y TORNILLERÍA PROTEGIDA POR TAPONES DE POLIPROPILENO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		
MO010020	2,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	31,60
MO010001	2,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	29,78
MT21497	1,000	UD	VAIVÉN MARIQUITA PARA 4 MOD.096321 Y FIJACIONES	1.482,00	1.482,00
					1.543,38

Suma la partida..... 1.543,38
Costes indirectos 6,00% 92,60

TOTAL PARTIDA..... 1.635,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21558		UD	ARENERO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENERO, MODELO "137404M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 3,29X2,49X0,31 M. REALIZADO EN TABLONES DE MADERA DE PINO TRATADA EN AUTOCLAVE, UNIDOS CON POSTES CORONADOS CON PIEZAS DE PLÁSTICO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		
MO010020	2,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	31,60
MO010001	2,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	29,78
MT21498	1,000	UD	ARENERO MOD.137404M CON ARENA PARA JUEGOS INFANTILES 0,2/2 MM Y FIJACIONES	1.048,11	1.048,11
					1.109,49

Suma la partida..... 1.109,49
Costes indirectos 6,00% 66,57

TOTAL PARTIDA..... 1.176,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21559		UD	TORRE DE JUEGOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE JUEGOS, MODELO "137602" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 6,55X5,86X3,36 M. FORMADO POR VARIAS PLOATAFORMAS CUADRADAS CONEXIONADAS ENTRE SI MEDIANTE PUENTES, PASARELAS Y ELEMENTOS DE TREPA. CUENTA CON ELEMENTOS DE JUEGO DE PANELES, ANILLAS, BARRAS DE TREPA, CUERDAS, PUENTES, PRISMÁTICOS, TOBOGÁN, BARRAS CON ANILLAS, MAPA DEL TESORO, ASIENTO, RED CUADRADA Y ESCALERA DE DEDOS. ONDULADAS. REALIZADO EN MADERA IMPREGNADA EN AUTOCLAVE, ACERO GALVANIZADO, TORNILLERÍA PROTEGIDA POR TAPONES DE POLIPROPILENO Y CUERDAS DE POLIAMIDA DE DIÁMETRO 16 MM REFORZADAS CON FIBRAS DE ACERO CON UNA RESISTENCIA DE TORSIÓN SUPERIOR A 2200 KG. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		
MO010020	7,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	110,60
MO010001	7,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	104,23
MT21499	1,000	UD	TORRE DE JUEGOS MOD.137602 Y FIJACIONES	33.487,00	33.487,00
AX21001	0,420	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	1,82
MT21273	0,420	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	28,94
					33.732,59
			Suma la partida.....		33.732,59
			Costes indirectos	6,00%	2.023,96
			TOTAL PARTIDA.....		35.756,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA21560		UD	ASIENTO SUPERCELL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO, MODELO "SUPERCELL" DE LURKOI O SIMILAR, DE 140 CM DE LONGITUD Y 43 CM DE ALTO, DE HORMIGÓN ARMADO Y FIJADO AL SUELO MEDIANTE PERNOS. TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		
MO010001	0,300	H	PEON ORDINARIO	14,89	4,47
MO010020	0,300	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	4,74
MT21500	1,000	UD	BANCO "SUPERCELL" 140X43 CM CON FIJACIONES	1.785,96	1.785,96
MQ01070	0,060	H	CAMIÓN GRUA 12 T	52,24	3,13
					1.798,30
			Suma la partida.....		1.798,30
			Costes indirectos	6,00%	107,90
			TOTAL PARTIDA.....		1.906,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CA21561		UD	BANQUETA MOD."NEOBARCINO" UM304NB O SIMILAR DE 1,80 M SIN RESPALDO SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 1,80 M DE LARGO Y 0,715 M DE ANCHO, CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SEIS TABLONES DE SECCION 10X35 MM. DE MADERA TROPICAL Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO "NEO-BARCINO" UM304NB O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO.		
MO010001	0,300	H	PEON ORDINARIO	14,89	4,47
MO010020	0,300	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	4,74
MQ01070	0,060	H	CAMIÓN GRUA 12 T	52,24	3,13
MT21501	1,000	UD	BANCO "NEOBARCINO" UM304NB CON FIJACIONES	148,00	148,00
					160,34
			Suma la partida.....		160,34
			Costes indirectos	6,00%	9,62
			TOTAL PARTIDA.....		169,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE	
CA21562		UD	PUERTA DE 2,00X1,00 M CON DOS HOJAS ABATIBLES PUERTA DE ACCESO A PARCELA, DE 2,00x1,00 M CON DOS HOJAS ABATIBLES, ACABADO GALVANIZADO Z-275 Y PINTADA, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMPUESTA POR MONTANTES DE 40X40X1,5 MM., COLUMNA DE 60X60X2 MM., TRAVESAÑOS DE 30X30X1,2 MM. Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50X5 MM., INCLUSO CERRADURA, BISAGRAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA.			
MO010020	0,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	7,90	
MO010005	1,500	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	22,67	
MT21503	2,000	UD	PUERTA DE 1,00X1,00 M CON UNA HOJA DE MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO GALVANIZADO	42,56	85,12	
					115,69	
Suma la partida.....					115,69	
Costes indirectos					6,00%	6,94
TOTAL PARTIDA.....					122,63	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21563		M	CERRAMIENTO ANTIVANDÁLICO PISTA MULTIDEPORTE CERRAMIENTO ANTIVANDÁLICO PARA PISTA MULTIDEPORTE, DE 3 M DE ALTURA Y EN MÓDULOS DE 3 M DE LONGITUD, REALIZADA EN ACERO S275JR Y CON TRATAMIENTO DE PINTURA EN POLVO CON ESPESOR DE CAPA ENTRE 60 Y 90 MICRAS, FORMADO POR BASTIDORES TUBULARES QUE ENJAULAN EN SU INTERIOR UN ENTRAMADO DE BARROTES VERTICALES PASANTES, MACIZOS Y LISOS. TODO ELLO SUSPENDIDO DE POSTES Ø100 MM EN AMBOS EXTREMOS DE CADA MÓDULO, Y ANCLADOS POR MEDIO DE PLACA BASE Y VARILLAS ESPECIALES EN CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HA-20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE HUECOS PARA ACCESO. TOTALMENTE INSTALADA.			
MO030001	0,500	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	19,41	
MT21518	3,000	M2	VALLA ANIVANDÁLICA ACERO S275JR	20,35	61,05	
MT21243	3,000	M2	ACCESORIOS CERRAMIENTO	0,20	0,60	
AX21004	0,010	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3	92,32	0,92	
AX21001	0,010	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,04	
MT21273	0,010	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	0,69	
MT21209	4,000	UD	PERNOS ANCLAJE	3,61	14,44	
MQ01038	0,010	H	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV	31,85	0,32	
MQ01070	0,500	H	CAMIÓN GRUA 12 T	52,24	26,12	
					123,59	
Suma la partida.....					123,59	
Costes indirectos					6,00%	7,42
TOTAL PARTIDA.....					131,01	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21564		M	RED PARABALÓN PEHD RED PARABALÓN PARA PISTA MULTIDEPORTE, DE 1 M DE ALTURA Y EN MÓDULOS DE 6 M DE LONGITUD, CON POSTES TUBULARES DE DIÁMETRO 100X2 MM Y TIRANTES DIÁMETRO 6 MM, EN ACERO S275JR Y CON TRATAMIENTO DE PINTURA EN POLVO CON ESPESOR DE CAPA ENTRE 60 Y 90 MICRAS , Y RED ANUDADA DE 2,5 MM CON MALLA DE 120X120 MM DE POLIETILENO TRENZADO DE ALTA DENSIDAD. TOTALMENTE INSTALADA.		
MO030001	0,100	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	3,88
MT21243	1,000	M2	ACCESORIOS CERRAMIENTO	0,20	0,20
MT21519	1,000	M2	RED PROTECCIÓN PEHD	4,34	4,34
MT21520	1,000	M	POSTE DE 100X2 MM DE ACERO S275JR	12,48	12,48
MT21521	2,000	M	TIRANTES DE ACERO S275JR DE DIÁMETRO 6 MM	2,18	4,36
MQ01070	0,050	H	CAMIÓN GRUA 12 T	52,24	2,61
					27,87
			Suma la partida.....		27,87
			Costes indirectos	6,00%	1,67
			TOTAL PARTIDA.....		29,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA21565		UD	PYRUS CALLERYANA 18/20 CM CEPELLÓN SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PYRUS CALLERYANA DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		
MO010020	0,300	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	4,74
MO010005	0,300	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	4,53
MQ01006	0,050	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	2,23
MT21046	0,050	M3	AGUA	1,11	0,06
MT21164	0,500	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	3,60
MT21166	0,100	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	2,29
MT21504	1,000	UD	PYRUS CALLERYANA 18/20 CEPELLÓN	145,00	145,00
AX21034	1,000	UD	ENTUTORADO ARBOL 1 TUTOR	12,26	12,26
					174,71
			Suma la partida.....		174,71
			Costes indirectos	6,00%	10,48
			TOTAL PARTIDA.....		185,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CA21566		UD	ALBIZIA JULIBRISSIN 18/20 CM CEPELLÓN SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ALBIZIA JULIBRISSIN DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		
MO010020	0,300	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	4,74
MO010005	0,300	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	4,53
MQ01006	0,050	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	2,23
MT21046	0,050	M3	AGUA	1,11	0,06
MT21164	0,500	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	3,60
MT21166	0,100	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	2,29
MT21505	1,000	UD	ALBIZIA JULIBRISSIN 18/20 CM CEPELLÓN	108,12	108,12
AX21034	1,000	UD	ENTUTORADO ARBOL 1 TUTOR	12,26	12,26
					137,83
			Suma la partida.....		137,83
			Costes indirectos	6,00%	8,27
			TOTAL PARTIDA.....		146,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21567		UD	PLATANUS HISPANICA 18/20 CM CEPELLÓN SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLATANUS HISPÁNICA DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		
MO010020	0,300	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	4,74
MO010005	0,300	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	4,53
MQ01006	0,050	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	2,23
MT21046	0,050	M3	AGUA	1,11	0,06
MT21164	0,500	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	3,60
MT21166	0,100	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	2,29
MT21506	1,000	UD	PLATANUS HISPANICA 18/20 CM CEPELLÓN	98,57	98,57
AX21034	1,000	UD	ENTUTORADO ARBOL 1 TUTOR	12,26	12,26
					128,28
				Suma la partida.....	128,28
				Costes indirectos	6,00% 7,70
TOTAL PARTIDA.....					135,98

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21568		UD	CHAMAEROPS HUMILIS 100/150 CM ALTURA CONTENEDOR SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CHAMAEROPS HUMILIS DE CALIBRE 100/150 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		
MO010020	0,300	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	4,74
MO010005	0,300	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	4,53
MQ01006	0,050	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	2,23
MT21046	0,050	M3	AGUA	1,11	0,06
MT21164	0,500	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	3,60
MT21166	0,100	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	2,29
MT21507	1,000	UD	CHAMAEROPS HUMILIS 100/150 CM ALTURA CONTENEDOR	127,00	127,00
AX21034	1,000	UD	ENTUTORADO ARBOL 1 TUTOR	12,26	12,26
					156,71
				Suma la partida.....	156,71
				Costes indirectos	6,00% 9,40
TOTAL PARTIDA.....					166,11

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21569		UD	LIGUSTRUM JAPONICUM 18/20 CM CEPELLÓN SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LIGUSTRUM JAPONICUM DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		
MO010020	0,300	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	4,74
MO010005	0,300	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	4,53
MQ01006	0,050	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 84CV	44,50	2,23
MT21508	1,000	UD	LIGUSTRUM JAPONICUM 18/20 CM CONTENEDOR	79,00	79,00
MT21046	0,050	M3	AGUA	1,11	0,06
MT21164	0,500	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	3,60
MT21166	0,100	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	2,29
AX21034	1,000	UD	ENTUTORADO ARBOL 1 TUTOR	12,26	12,26
					108,71
				Suma la partida.....	108,71
				Costes indirectos	6,00% 6,52
TOTAL PARTIDA.....					115,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CA21570		UD	VÁLVULA DE ESFERA DE 2" VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 2" INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		
MO010015	0,030	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	0,47
MO010010	0,030	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	0,46
MT21510	1,000	UD	VÁLVULA ESFERA 2" Y ACCESORIOS CONEXIÓN	32,45	32,45
					33,38
				Suma la partida.....	33,38
				Costes indirectos	6,00% 2,00
TOTAL PARTIDA.....					35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21571		M	TUBERÍA PE Ø 16 MM CON GOTEROS CADA 30 CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEOS DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD Ø 16 MM, CON GOTEROS INTEGRADOS CADA 30 CM. I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA		
MO010015	0,011	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	0,17
MO010010	0,055	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	0,84
MT21511	1,000	M	TUBERÍA RIEGO POR GOTEOS DE D=16 MM CON GOTEROS CADA 30 CM	0,58	0,58
					1,59
				Suma la partida.....	1,59
				Costes indirectos	6,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.....					1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21572		UD	DIFUSOR EMERGENTE DE 5 CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR EMERGENTE CON 5 CM DE EMERGEN- CIA, CAUDAL PROPORCIONAL AL SECTOR REGADO, VÁLVULA ANTIDRENAJE Y COLLARÍN DE TOMA PARA TUBERÍA DE 32 MM, INCLUSO ACCESORIOS DE CONE- XIÓN A LA TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIO- NAMIENTO.		
MO010015	0,150	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	2,34
MO010010	0,150	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	2,30
MT21512	1,000	UD	DIFUSOR EMERGENTE CON 5 CM DE EMERGENCIA, VÁLVULA ANTIDRENAJE, JUNTA Y CONEXIÓN DE 1/2"	2,79	2,79
MT21513	1,000	UD	COLLARÍN DE TOMA PARA TUBO DE 32 MM	1,99	1,99
					9,42
			Suma la partida.....		9,42
			Costes indirectos	6,00%	0,57
			TOTAL PARTIDA.....		9,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA21574		UD	PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA RIEGO PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA RIEGO AUTOMÁTICO, PARA 2 ESTACIO- NES, CON 1 PROGRAMA Y 3 ARRANQUES DIARIOS DEL PROGRAMA, ALIMENTA- CIÓN POR BATERÍA DE 9 V, TOTALMENTE INSTALADO.		
MO010015	0,600	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	9,34
MO010010	0,600	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	9,20
MT21514	1,000	UD	PROGRAMADOR RIEGO AUTOMÁTICO DOS ESTACIONES Y ALIMENTACIÓN BATERIA 9V	87,49	87,49
					106,03
			Suma la partida.....		106,03
			Costes indirectos	6,00%	6,36
			TOTAL PARTIDA.....		112,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA21575		UD	CONJUNTO DE REGULACIÓN Y CORTE ELECTROVÁLVULA DE 1 1/2" CONJUNTO DE REGULACIÓN Y CORTE FORMADO POR VÁLVULA DE BOLA Y ELECTROVÁLVULA PARA RIEGO POR GOTEO CON CUERPO DE PLÁSTICO, CONE- XIONES ROSCADAS, DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, ALIMENTACIÓN DEL SOLENOIDE A 24 VCA, PRESIÓN MÁXIMA DE 8 BAR, CON ARQUETA DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 30X30X30 CM CON TAPA DE HORMIGÓN, TOTALMENTE INSTALADO.		
MO010015	0,300	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	4,67
MO010010	0,300	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	4,60
MT21515	1,000	UD	ELECTROVALVULA PARA RIEGO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, ALIMENTACIÓN A 24 VCA Y REGULADOR DE CAUDAL	42,50	42,50
MT21516	1,000	UD	VALVULA DE BOLA 1 1/2" Y ACCESORIOS CONEXIÓN	30,82	30,82
MT21517	1,000	UD	PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN PARA TUBERIA PE 1 1/2"	4,30	4,30
					86,89
			Suma la partida.....		86,89
			Costes indirectos	6,00%	5,21
			TOTAL PARTIDA.....		92,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21576		UD	VÁLVULA DE ESFERA DE 1 1/2" VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1 1/2" INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		
MO010015	0,030	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	0,47
MO010010	0,030	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	0,46
MT21510	1,000	UD	VÁLVULA ESFERA 2" Y ACCESORIOS CONEXIÓN	32,45	32,45
					33,38
			Suma la partida.....		33,38
			Costes indirectos	6,00%	2,00
			TOTAL PARTIDA.....		35,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21580		UD	ARQUETA PLÁSTICO 30X30X30 CM CON TAPA ARQUETA DE REGISTRO DE 30X30X30 CM DE DIMENSIONES INTERIORES, CONS- TRUIDA EN PLÁSTICO PARA ALAJAMIENTO DE VÁLVULAS EN SISTEMAS DE RIE- GO, TOTALMENTE INSTALADA.		
MO010015	0,100	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	1,56
MO010010	0,100	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	1,53
MT21590	1,000	UD	ARQUETA PLÁSTICO DE 30X30X30	47,25	47,25
					50,34
			Suma la partida.....		50,34
			Costes indirectos	6,00%	3,02
			TOTAL PARTIDA.....		53,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA21581		M2	PAVIMENTO DEPORTIVO SISTEMA SPORTLIFE PAVIMENTO DEPORTIVO SOBRE HORMIGÓN, SISTEMA SPORTLIFE DE COMPOSAN O SIMILAR, DE 1 MM DE ESPESOR, DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO RUGOSO, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD>45 SE- GÚN UNE-EN 13606-4, RESBALADICIDAD CLASE 3 SEGÚN CTE, CON CA- PA DE REGULARIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MORTERO BICOMPONENTE, EPOXÁN SPORTSEAL O SIMILAR, A BA- SE DE RESINAS EPOXI Y CARGAS MINERALES CALIBRADAS (DOTACIÓN DE 0,8 A 1'0 KG/M ²), TRES CAPAS CON MORTERO BICOMPONENTE, COM- POMIX O SIMILAR, ACABADO TEXTURIZADO, A BASE DE RESINAS ACRÍ- LICO-EPOXI, CARGAS MINERALES CALIBRADAS Y PIGMENTOS (DOTA- CIÓN DE 0,4 KG/M ² POR CAPA), Y UNA CAPA DE SELLADO CON PINTURA AL AGUA BICOMPONENTE, COMPOPAINT O SIMILAR, A BASE DE RESI- NAS ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS MICRONIZADAS Y PIGMENTOS (DOTA- CIÓN DE 0,3 KG/M ²). INCLUSO P/P DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SO- PORTE Y LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE ACABADA.		
MO010020	0,165	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	2,61
MO010001	0,165	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,46
MT21522	0,800	KG	MORTERO BICOMPONENTE EPOXÁN SPORTSEAL DE COMPOSAN O SIMILAR	4,18	3,34
MT21523	1,200	KG	MORTERO BICOMPONENTE COMPOMIX DE COMPOSAN O SIMILAR	5,69	6,83
MT21524	0,300	KG	PINTURA AL AGUA BICOMPONENTE, COMPOPAINT DECOMPOSAN O SIMILAR	6,55	1,97
					17,21
			Suma la partida.....		17,21
			Costes indirectos	6,00%	1,03
			TOTAL PARTIDA.....		18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21582		UD	MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE PISTA DE DEPORTIVA MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE PISTA DEPORTIVA, DE COLOR A ELEGIR, SOBRE PAVIMENTO DEPORTIVO DE RESINAS SINTÉTICAS, CON PINTURA AL AGUA FLE- XIBLE Y DE GRAN ADHERENCIA PINTALINE DE COMPOSAN O SIMILAR.		
MO010001	8,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	119,12
MO010020	8,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	126,40
MT21525	8,000	KG	PINTURA AL AGUA PINTALINE DE COMPOSAN O SIMILAR DE COLOR A ELEGIR	9,00	72,00
MT21526	16,000	UD	ROLLO CINTA ADHESIVA	2,42	38,72
					356,24
Suma la partida.....					356,24
Costes indirectos				6,00%	21,37
TOTAL PARTIDA.....					377,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CA21583	M3	DEMOLICIÓN DE COLECTOR HORMIGÓN DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE HORMIGÓN, EN MASA O ARMADO, DESESCOM- BRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARA- CIÓN EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION(HORMI- GÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTO- NES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALO- RIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.			
AXMQ21001	1,000	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	5,23
MO010001	0,030	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,45
MT21046	0,100	M3	AGUA	1,11	0,11
MQ01002	0,110	H	RETRO NEUMATICOS CON MARTILLO	67,31	7,40
MQ01021	0,020	H	CAMIÓN CISTERNA DE 6 M3	31,94	0,64
					13,83
Suma la partida.....					13,83
Costes indirectos				6,00%	0,83
TOTAL PARTIDA.....					14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA21584	M	DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA CON DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALO- RIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RE- SIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS. CAR- GA DE BOLARDO, TRANSPORTE A ALMACÉN, DESCARGA Y VIGILANCIA EN OBRA. TOTALMENTE EJECUTADA			
MO010001	0,100	H	PEON ORDINARIO	14,89	1,49
MO010020	0,100	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	1,58
MQ01022	0,200	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	6,60
MQ01001	0,100	H	COMPRESOR CON MARTILLOS NEUMATICOS	15,16	1,52
					11,19
Suma la partida.....					11,19
Costes indirectos				6,00%	0,67
TOTAL PARTIDA.....					11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21585		UD	DESMONTAJE DE FUENTE DESMONTAJE DE FUENTE PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO CONDENA DE ACOMETIDA, DEMOLICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.		
MO010001	0,500	H	PEON ORDINARIO	14,89	7,45
MO010020	0,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	7,90
MQ01022	0,200	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	6,60
MQ01001	0,030	H	COMPRESOR CON MARTILLOS NEUMATICOS	15,16	0,45
MT21045	58,410	UD	DESCONEXIÓN ACOMETIDA SERVICIO	1,00	58,41
					80,81
			Suma la partida.....		80,81
			Costes indirectos	6,00%	4,85
			TOTAL PARTIDA.....		85,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA21586		UD	BRIGADA DE LIMPIEZA BRIGADA DE LIMPIEZA COMPUESTA POR DOS OPERARIOS, CON EL MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, PARA LA RECOGIDA DE CUALQUIER TIPO DE RESIDUO LIQUIDO O SÓLIDO, CON TRASLADO AL CONTENEDOR CORRESPONDIENTE PARA SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO.		
MO010001	4,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	59,56
MQ01090	0,200	UD	CONTENEDOR 4,2 M3 CONTRANORTE A VERTEDERO	62,87	12,57
					72,13
			Suma la partida.....		72,13
			Costes indirectos	6,00%	4,33
			TOTAL PARTIDA.....		76,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA21587		UD	LIMPIEZA DE VIAL POR MEDIOS MECÁNICOS LIMPIEZA DE VIAL REALIZADO CON BARREDORA MECÁNICA EN LAS PRINCIPALES ZONAS DE ACCESO Y SALIDA DE OBRAS, CON RECOGIDA DE RESIDUOS HASTA CONTENEDOR PARA TRANSPORTE A VERTEDERO		
MO010001	2,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	29,78
MQ01088	2,000	H	AUTOBARREDORA CON TOLVA DE 6 M3	52,45	104,90
					134,68
			Suma la partida.....		134,68
			Costes indirectos	6,00%	8,08
			TOTAL PARTIDA.....		142,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21588		UD	BALDEO MANUAL MECANIZADO DE VIAL BALDEO MANUAL MECÁNIZADO DE VIAL REALIZADO CON CAMIÓN CUBA CON BALDEADORES FRONTALES Y RIEGO A PRESIÓN EN LAS PRINCIPALES ZONAS DE ACCESO Y SALIDA DE OBRAS.		
MO010001	2,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	29,78
MT21046	10,000	M3	AGUA	1,11	11,10
MQ01089	2,000	H	CAMIÓN CISTERNA 10 M3 CON BOMBA PRESIÓN 6 BAR Y BALDEADORES FRONTALES	49,78	99,56
					140,44
				Suma la partida.....	140,44
				Costes indirectos	6,00% 8,43
TOTAL PARTIDA.....					148,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA21589		UD	ANDAMIO ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE CHIMENEA ALQUILER DURANTE EL PLAZO DE OBRA DE ESTABILIZADOR EXTERIOR DE FA- CHADA, DE 25 M DE ALTURA, CONSTITUIDO POR UN SISTEMA DE VIGAS ALIGE- RADAS ANCLADAS AL SUELO MEDIANTE CIMIENTOS DE HORMIGÓN, CON ELE- MENTOS DE AMORTIGUACIÓN EN PUNTOS DE CONTACTO CON LA ESTRUCTU- RA. INCLUSO DE PROYECTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE.		
MT21527	1,000	UD	ANDAMIO ESTABILIZACIÓN CHIMENEA 25 M DE ALTURA	7.200,00	7.200,00
MT21528	2,000	UD	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO ESTABILIZADOR DE CHIMENEA DE 25 M DE ALTURA	300,00	600,00
MQ01004	24,000	H	GRÚA TELESC.AUTOPROP.DE 50/55 T. PLUMA 40M + PLUMINES AUXILIARES	101,85	2.444,40
MT21275	6,000	M3	HORMIGÓN HA-30/P/20/IB CENTRAL	82,95	497,70
AX21031	24,000	M2	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN LOSAS Y CIMENTACIONES	10,72	257,28
AX21001	6,000	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	25,98
MT21209	24,000	UD	PERNOS ANCLAJE	3,61	86,64
					11.112,00
				Suma la partida.....	11.112,00
				Costes indirectos	6,00% 666,72
TOTAL PARTIDA.....					11.778,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21590		M	DESMONTAJE DE VERJA METÁLICA DESMONTAJE DE VERJA METÁLICA CON TRASLADO A ALMACEN PARA SU POS- TERIOR RECUPERACIÓN, CON DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ANCLAJES, DE- SESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALO- RIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RE- SIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS.		
MO010001	0,200	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,98
MO010020	0,200	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	3,16
MQ01022	0,200	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	6,60
MQ01001	0,100	H	COMPRESOR CON MARTILLOS NEUMATICOS	15,16	1,52
					14,26
				Suma la partida.....	14,26
				Costes indirectos	6,00% 0,86
TOTAL PARTIDA.....					15,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21591		M	BORDILLO JARDINERO PREFABRICADO TIPO A4 8X20 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO JARDINERO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RECTA O CURVA TIPO A4 DE 8X20 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CEMENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.		
MT21104	1,000	M	BORDILLO HORMIGON TIPO A2 10X20CM	3,21	3,21
AX21044	1,000	M	COLOC.BORD.10X20 CM Y HM-20/P/20/II	6,59	6,59
					9,80
			Suma la partida.....		9,80
			Costes indirectos	6,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA.....		10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA21592		M	MURETE DE FÁBRICA DE LADRILLO VISTO CON PP DE PILASTRAS MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO VISTO DE 0,20 M DE ANCHO Y 0,80 M DE ALTO, CON REMATE DE ALBARDILLA Y VANOS DE HASTA 5 M LIMITADOS POR PILASTRAS DE 0,70X0,50 M DE SECCIÓN Y 4,25 M DE ALTURA CON REMATE DE PINÁCULO, DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES AL EXISTENTE, TODO ELLO EJECUTADO CON MATERIALES RECICLADOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE PARTE DEL CERRAMIENTO EXISTENTE, INCLUIDA LA LIMPIEZA, O DE NUEVA FABRICACIÓN SIMILAR, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CEMENTO, TOTALMENTE EJECUTADO.		
MO010001	1,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	14,89
MO010020	1,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	15,80
MQ01073	0,050	H	RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 70CV 0,07-0,34M3	42,09	2,10
MT21273	0,200	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	13,78
AX21001	0,200	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,87
AX21032	5,000	KG	ACERO ARMADURAS B 500 S	0,97	4,85
AX21005	0,170	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:6	75,18	12,78
MT21531	345,000	UD	LADRILLO CERÁMICO VISTO	0,43	148,35
MT21533	1,000	M	ALBARDILLA CERÁMICA DE 25 CM DE ANCHO	8,50	8,50
					221,92
			Suma la partida.....		221,92
			Costes indirectos	6,00%	13,32
			TOTAL PARTIDA.....		235,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CA21593		PA	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS AMBITO JARDÍN CASA FELIU PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA TRABAJOS DE APOYO ARQUEOLÓGICO EN EL AMBITO DE LOS JARDINES DE LA CASA FELIU, COMPUESTO POR MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MIXTA Y BRIGADA DE 4 OPERARIOS PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN MANUAL, LIMPIEZA Y ACONDICIONADO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA, PARTE PROPORCIONAL DE APOYO TOPOGRÁFICO Y CARTOGRAFIADO, INCLUSO REDACCIÓN DE INFORME RECOGIENDO LAS MEDIDAS PROPUESTAS O COMPLEMENTARIAS A LAS EXISTENTES.		
MT21534	1,000	UD	PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS JARDÍN CASA FELIU	3.500,00	3.500,00
					3.500,00
			Suma la partida.....		3.500,00
			Costes indirectos	6,00%	210,00
			TOTAL PARTIDA.....		3.710,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21594		PA	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS ÁMBITO REFUGIO PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA TRABAJOS DE APOYO AR- QUEOLÓGICO EN EL AMBITO DEL REFUGIO, COMPUESTO POR MAQUI- NARIA RETROEXCAVADORA MIXTA Y BRIGADA DE 4 OPERARIOS PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN MANUAL, LIMPIEZA Y ACONDICIONADO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA, PARTE PROPORCIONAL DE APOYO TOPOGRÁFICO Y CARTOGRAFIADO, INCLUSO REDACCIÓN DE INFORME RECOGIENDO LAS MEDIDAS PROPUESTAS O COMPLEMENTA- RIAS A LAS EXISTENTES.		
MT21535	1,000	UD	PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS REFUGIO	3.100,00	3.100,00
					3.100,00
			Suma la partida.....		3.100,00
			Costes indirectos	6,00%	186,00
			TOTAL PARTIDA.....		3.286,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS

CA21595		M3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO EXCAVACIÓN EN DESMONTE, POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, INCLUSO DEPEJE, DESBROCE Y FORMACIÓN DE CAJA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRE- NO, TIERRA VEGETAL, ROCA, RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATE- RIAL ANTRÓPICO, INCLUSO CLASIFICACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO, CABALLERO O LUGAR DE EMPLEO (OBRA, OBRA DISTINTA, ACTIVIDAD DE RES- TAURACIÓN, ACONDICIONAMIENTO O RELLENO, DEBIDAMENTE ACREDITADO) O VERTEDERO AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A CUAL- QUIER DISTANCIA, DESCARGA, MEDIDO SOBRE PERFIL.		
MO010025	0,020	H	CAPATAZ	16,04	0,32
MO010001	0,800	H	PEON ORDINARIO	14,89	11,91
MQ01007	0,002	H	RETROEXCAVADORA NEUMATICOS 100CV	72,50	0,15
AXMQ21001	0,200	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	1,05
					13,43
			Suma la partida.....		13,43
			Costes indirectos	6,00%	0,81
			TOTAL PARTIDA.....		14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21596		u	ARQUETA DE REGISTRO AG-M2-T2 HM-20 CON TAPA B125 ARQUETA DE REGISTRO TIPO AG-M2-T2 SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SU- MINISTRADORA, DE 1,00X1,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES Y HASTA 1,80 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE FORMADO CON MORTERO DE 250 KG DE CEMENTO CEM II/A-S 32,5 N Y ARENA DE RIO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 CON HUECO PARA GRAVA DRE- NANTE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICION TIPO M2-T2 DE GRAFITO ESFEROIDAL B-125, TORNILLO DE SEGURI- DAD, TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN, SISTEMA ANTIRUIDO, PATÉS DE POLI- PROPILENO CADA 30 CM A PARTIR DE 80 CM DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBРАН- TES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUAL- QUIER DISTANCIA.		
CA21165	1,600	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	22,48
MO010001	1,250	H	PEON ORDINARIO	14,89	18,61
MO010020	1,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	15,80
MT21273	0,100	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	6,89
AX21001	0,100	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,43
AX21018	0,600	M3	FABRICA LADRILLO MACIZO NO VISTO	248,96	149,38
MT21057	0,200	M3	ARENA DE RIO	15,00	3,00
MT21555	1,000	UD	TAPA Y MARCO FUNDICION M2/T2 B-125	65,00	65,00
MT21111	3,000	UD	PATE ACCESO A POZO POLIPROPILENO	3,98	11,94
					293,53
			Suma la partida.....		293,53
			Costes indirectos	6,00%	17,61
			TOTAL PARTIDA.....		311,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CA21597		u	ARQUETA DE REGISTRO AG-M3-T3 HM-20 CON TAPA D400 ARQUETA DE REGISTRO TIPO AG-M3-T3 SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SU- MINISTRADORA, DE 1,00X1,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES Y HASTA 1,80 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA PORPARED DE HORMIGON DE 20CM DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 CON HUECO PARA GRAVA DRENANTE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDI- CION GRAFITO ESFEROIDAL D-400 TIPO M3-T3, TORNILLO DE SEGURIDAD, TRA- TAMIENTO ANTICORROSIÓN, SISTEMA ANTIRUIDO, PATÉS DE POLIPROPILENO CADA 30 CM A PARTIR DE 80 CM DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBРАН- TES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DIS- TANCIA.		
CA21165	1,600	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	22,48
MO010001	2,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	29,78
MO010020	1,250	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	19,75
MT21273	1,200	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	82,68
AX21001	1,200	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	5,20
AX21031	6,000	M2	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN LOSAS Y CIMENTACIONES	10,72	64,32
MT21204	1,000	UD	TAPA Y MARCO FUNDICION M3/T3 D-400	135,86	135,86
MT21111	3,000	UD	PATE ACCESO A POZO POLIPROPILENO	3,98	11,94
					372,01
			Suma la partida.....		372,01
			Costes indirectos	6,00%	22,32
			TOTAL PARTIDA.....		394,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21598	m		CANALIZACIÓN TIPO 2T BT ACERA CANALIZACIÓN TIPO 2T BT BAJO ACERA DE 0,42X1 M. FORMADA POR 2 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
AX21036	0,317	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	2,15
MT21057	0,073	M3	ARENA DE RIO	15,00	1,10
AX21038	0,198	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	0,70
MT21076	2,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	14,36
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA,TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					21,92
			Suma la partida.....		21,92
			Costes indirectos	6,00%	1,32
			TOTAL PARTIDA.....		23,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CA21599	m		CANALIZACIÓN TIPO 2T MT ACERA CANALIZACIÓN TIPO 2T MT BAJO ACERA DE 0,42X1,41 M. FORMADA POR 2 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
CA21165	0,485	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	6,81
MT21057	0,073	M3	ARENA DE RIO	15,00	1,10
AX21038	0,367	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	1,30
MT21076	2,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	14,36
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA,TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					27,18
			Suma la partida.....		27,18
			Costes indirectos	6,00%	1,63
			TOTAL PARTIDA.....		28,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21600	m		CANALIZACIÓN TIPO 3T BT ACERA CANALIZACIÓN TIPO 3T BT BAJO ACERA DE 0,42X1,17 M. FORMADA POR 3 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
AX21036	0,388	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	2,63
MT21057	0,125	M3	ARENA DE RIO	15,00	1,88
AX21038	0,198	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	0,70
MT21076	3,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	21,54
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA,TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					30,36
			Suma la partida.....		30,36
			Costes indirectos	6,00%	1,82
			TOTAL PARTIDA.....		32,18

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CA21601	m		CANALIZACIÓN TIPO 3T BT CALZADA CANALIZACIÓN TIPO 3T BT BAJO CALZADA DE 0,42X1,17 M. FORMADA POR 3 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
AX21036	0,388	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	2,63
MT21273	0,125	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	8,61
AX21001	0,125	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,54
AX21038	0,198	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	0,70
MT21076	3,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	21,54
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA,TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					37,63
			Suma la partida.....		37,63
			Costes indirectos	6,00%	2,26
			TOTAL PARTIDA.....		39,89

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21602		m	CANALIZACIÓN TIPO 3T MT ACERA CANALIZACIÓN TIPO 3T MT BAJO ACERA DE 0,42X1,57 M. FORMADA POR 3 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
CA21165	0,557	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	7,83
MT21057	0,125	M3	ARENA DE RIO	15,00	1,88
AX21038	0,367	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	1,30
MT21076	3,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	21,54
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA, TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					36,16
			Suma la partida.....		36,16
			Costes indirectos	6,00%	2,17
			TOTAL PARTIDA.....		38,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21603		m	CANALIZACIÓN TIPO 3T MT CALZADA CANALIZACIÓN TIPO 3T MT BAJO CALZADA DE 0,42X1,57 M. FORMADA POR 3 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
CA21165	0,557	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	7,83
MT21273	0,125	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	8,61
AX21001	0,125	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,54
AX21038	0,367	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	1,30
MT21076	3,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	21,54
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA, TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					43,43
			Suma la partida.....		43,43
			Costes indirectos	6,00%	2,61
			TOTAL PARTIDA.....		46,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21604	m		CANALIZACIÓN TIPO 4T MT ACERA CANALIZACIÓN TIPO 4T MT BAJO ACERA DE 0,42X1,57 M. FORMADA POR 4 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
CA21165	0,557	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	7,83
MT21057	0,125	M3	ARENA DE RIO	15,00	1,88
AX21038	0,367	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	1,30
MT21076	4,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	28,72
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA, TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					43,34
			Suma la partida.....		43,34
			Costes indirectos	6,00%	2,60
			TOTAL PARTIDA.....		45,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA21605	m		CANALIZACIÓN TIPO 4T MTBT ACERA CANALIZACIÓN TIPO 4T MTBT BAJO ACERA DE 0,42X1,40 M. FORMADA POR 4 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
CA21165	0,485	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	6,81
MT21057	0,105	M3	ARENA DE RIO	15,00	1,58
AX21038	0,295	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	1,04
MT21076	4,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	28,72
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA, TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					41,76
			Suma la partida.....		41,76
			Costes indirectos	6,00%	2,51
			TOTAL PARTIDA.....		44,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21606		m	CANALIZACIÓN TIPO 4T MT CALZADA CANALIZACIÓN TIPO 4T MT BAJO CALZADA DE 0,42X1,57 M. FORMADA POR 4 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
CA21165	0,557	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	7,83
MT21273	0,105	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	7,23
AX21001	0,105	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,45
AX21038	0,367	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	1,30
MT21076	4,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	28,72
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA,TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					49,14
			Suma la partida.....		49,14
			Costes indirectos	6,00%	2,95
			TOTAL PARTIDA.....		52,09

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CA21607		m	CANALIZACIÓN TIPO 5T BT ACERA CANALIZACIÓN TIPO 5T BT BAJO ACERA DE 0,42X1,34 M. FORMADA POR 5 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
AX21036	0,460	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	3,11
MT21057	0,156	M3	ARENA DE RIO	15,00	2,34
AX21038	0,198	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	0,70
MT21076	5,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	35,90
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA,TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					45,66
			Suma la partida.....		45,66
			Costes indirectos	6,00%	2,74
			TOTAL PARTIDA.....		48,40

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21608		m	CANALIZACIÓN TIPO 5T MTBT ACERA CANALIZACIÓN TIPO 5T MTBT BAJO ACERA DE 0,42X1,40 M. FORMADA POR 5 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
CA21165	0,485	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	6,81
MT21057	0,156	M3	ARENA DE RIO	15,00	2,34
AX21038	0,224	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	0,79
MT21076	5,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	35,90
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA,TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					49,45
			Suma la partida.....		49,45
			Costes indirectos	6,00%	2,97
			TOTAL PARTIDA.....		52,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21609		m	CANALIZACIÓN TIPO 6T BT CALZADA CANALIZACIÓN TIPO 6T BT BAJO CALZADA DE 0,42X1,40 M.FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
MT21273	0,136	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	9,37
AX21001	0,136	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,59
CA21165	0,485	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	6,81
AX21038	0,224	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	0,79
MT21076	6,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	43,08
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA,TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					64,25
			Suma la partida.....		64,25
			Costes indirectos	6,00%	3,86
			TOTAL PARTIDA.....		68,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21610		m	CANALIZACIÓN TIPO 6T MT ACERA CANALIZACIÓN TIPO 6T MT BAJO ACERA DE 0,42X1,74 M. FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
CA21165	0,629	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	8,84
MT21057	0,136	M3	ARENA DE RIO	15,00	2,04
AX21038	0,367	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	1,30
MT21076	6,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	43,08
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA, TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					58,87
			Suma la partida.....		58,87
			Costes indirectos	6,00%	3,53
			TOTAL PARTIDA.....		62,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CA21611		m	CANALIZACIÓN TIPO 6T MTBT ACERA CANALIZACIÓN TIPO 6T MTBT BAJO ACERA DE 0,42X1,40 M. FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
CA21165	0,485	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	6,81
MT21057	0,136	M3	ARENA DE RIO	15,00	2,04
AX21038	0,224	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	0,79
MT21076	6,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	43,08
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA, TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					56,33
			Suma la partida.....		56,33
			Costes indirectos	6,00%	3,38
			TOTAL PARTIDA.....		59,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21612		m	CANALIZACIÓN TIPO 6T MT CALZADA CANALIZACIÓN TIPO 6T MT BAJO CALZADA DE 0,42X1,74 M. FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
CA21165	0,629	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	8,84
MT21273	0,136	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	9,37
AX21001	0,136	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,59
AX21038	0,367	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	1,30
MT21076	6,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	43,08
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA, TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					66,79
			Suma la partida.....		66,79
			Costes indirectos	6,00%	4,01
			TOTAL PARTIDA.....		70,80

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CA21613		m	CANALIZACIÓN TIPO 7T BT ACERA CANALIZACIÓN TIPO 7T BT BAJO ACERA DE 0,58X1,34 M. FORMADA POR 7 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
AX21036	0,637	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	4,31
MT21057	0,217	M3	ARENA DE RIO	15,00	3,26
AX21038	0,274	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	0,97
MT21076	7,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	50,26
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA, TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					62,41
			Suma la partida.....		62,41
			Costes indirectos	6,00%	3,74
			TOTAL PARTIDA.....		66,15

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21614		m	CANALIZACIÓN TIPO 7T MTBT ACERA CANALIZACIÓN TIPO 7T MTBT BAJO ACERA DE 0,58X1,40 M. FORMADA POR 7 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
CA21165	0,672	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	9,44
MT21057	0,217	M3	ARENA DE RIO	15,00	3,26
AX21038	0,310	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	1,10
MT21076	7,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	50,26
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA,TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					67,67
			Suma la partida.....		67,67
			Costes indirectos	6,00%	4,06
			TOTAL PARTIDA.....		71,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21615		m	CANALIZACIÓN TIPO 8T MTBT ACERA CANALIZACIÓN TIPO 9T MTBT BAJO ACERA DE 0,58X1,40 M. FORMADA POR 8 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
CA21165	0,672	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	9,44
MT21057	0,197	M3	ARENA DE RIO	15,00	2,96
AX21038	0,310	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	1,10
MT21076	8,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	57,44
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA,TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					74,55
			Suma la partida.....		74,55
			Costes indirectos	6,00%	4,47
			TOTAL PARTIDA.....		79,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21616		m	CANALIZACIÓN TIPO 8T MTBT CALZADA CANALIZACIÓN TIPO 8T MTBT BAJO ACERA DE 0,58X1,40 M. FORMADA POR 8 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
CA21165	0,672	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	9,44
MT21273	0,197	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	13,57
AX21001	0,197	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,85
AX21038	0,310	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	1,10
MT21076	8,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	57,44
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA,TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					86,01
			Suma la partida.....		86,01
			Costes indirectos	6,00%	5,16
			TOTAL PARTIDA.....		91,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CA21617		m	CANALIZACIÓN TIPO 9T BT ACERA CANALIZACIÓN TIPO 9T BT BAJO ACERA DE 0,58X1,34 M. FORMADA POR 9 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
AX21036	0,637	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	4,31
MT21057	0,177	M3	ARENA DE RIO	15,00	2,66
AX21038	0,274	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	0,97
MT21076	9,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	64,62
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA,TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					76,17
			Suma la partida.....		76,17
			Costes indirectos	6,00%	4,57
			TOTAL PARTIDA.....		80,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21618	m		CANALIZACIÓN TIPO 9T BT CALZADA CANALIZACIÓN TIPO 9T BT BAJO ACERA DE 0,58X1,34 M. FORMADA POR 9 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
AX21036	0,637	M3	EXCAVACION ZANJA MEC.CUA.TER	6,77	4,31
MT21273	0,177	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	12,20
AX21001	0,177	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	0,77
AX21038	0,274	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	0,97
MT21076	9,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	64,62
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA,TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					86,48
			Suma la partida.....		86,48
			Costes indirectos	6,00%	5,19
			TOTAL PARTIDA.....		91,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA21619	m		CANALIZACIÓN TIPO 9T MTBT ACERA CANALIZACIÓN TIPO 9T MTBT BAJO ACERA DE 0,58X1,40 M. FORMADA POR 9 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
CA21165	0,672	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	9,44
MT21057	0,177	M3	ARENA DE RIO	15,00	2,66
AX21038	0,310	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	1,10
MT21076	9,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	64,62
MT21277	1,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	2,00
AX21029	2,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	0,54
AX21030	0,010	UD	APERTURA,TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	1,07
					81,43
			Suma la partida.....		81,43
			Costes indirectos	6,00%	4,89
			TOTAL PARTIDA.....		86,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21620		u	CANALIZACIÓN DE SALIDA DE CT CANALIZACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN HASTA ARQUETAS Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN A MÁXIMO 6M FORMADA POR HASTA 20 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, DOS CUATRITUBOS PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRESANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
CA21165	25,000	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO	14,05	351,25
MT21057	7,000	M3	ARENA DE RIO	15,00	105,00
AX21038	15,000	M3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA	3,54	53,10
MT21076	120,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 160 MM 450 N SUM EN BARRAS (ROJO)	7,18	861,60
MT21277	12,000	M	MULTITUBO 4X40 PEAD (VERDE)	2,00	24,00
AX21029	72,000	M	CINTA SEÑALIZADORA CANALIZ. ELECT.	0,27	19,44
AX21030	0,100	UD	APERTURA, TAPADO DE CALAS TIRO	107,29	10,73
					1.425,12
			Suma la partida.....		1.425,12
			Costes indirectos	6,00%	85,51
			TOTAL PARTIDA.....		1.510,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21621		M	DESMANTELAMIENTO LÍNEA SUBTERRÁNEA BT/MT DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO SUBTERRÁNEO EXISTENTE, LEVANTADO Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO O VERTEDERO DEL CONDUCTOR RECUPERADO, DESMONTAJE, DEMOLICION DE CANALIZACIONES Y ARQUETAS, TOTALMENTE ACABADO.		
CA21000	1,000		DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA - SIN DESCOMPOSICIÓN	18,00	18,00
					18,00
			Suma la partida.....		18,00
			Costes indirectos	6,00%	1,08
			TOTAL PARTIDA.....		19,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21622	u		SUM.INST.FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII 16 LED 5117 SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII, BREÑA 16 LED DE SCHREDER SOGELEC O SIMILAR, COMPUESTA DE CUERPO, CAPÓ Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y CIERRE PROTECTOR DE LA LUMINARIA EN VIDRIO PLANO EXTRACLARO, LA LUMINARIA DISPONDRÁ DE FIJACIÓN ROSCADA POST. TOP 3/4" GAS. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA CINCO NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM. CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IKA10 (CON LOS PANELES DEL PC). CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 16 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 700 mA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON FLUJO INICIAL DE 4350 LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 2700K CON ÓPTICA 5117 (CON OPCIÓN DE LIMITACIÓN TRASERA DE LUZ INTRUSIVA EN FACHADA) DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L80_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10 KV. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFINIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.		
MQ01026	0,150	H	CAMIÓN CON CESTA 16 M. ALTURA	41,28	6,19
MO010010	0,350	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	5,37
MO010020	0,350	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	5,53
MT21536	1,000	UD	FAROL MODELO FERNANDO VII 16 LED 5117	370,00	370,00
					387,09
			Suma la partida.....		387,09
			Costes indirectos	6,00%	23,23
			TOTAL PARTIDA.....		410,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CA21623	u		SUM.INST.PROYECTOR HERMÉTICO EMPOTRABLE SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR DE SUELO EMPOTRABLE MODELO TERRA MIDI LED DE SCHREDER O SIMILAR, COMPUESTO POR UN CUERPO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO Y UN PROTECTOR DE VIDRIO TEMPLADO (IK 10) ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL DE FACHADAS Y MONUMENTOS. EL CUERPO CONTIENE EL BLOQUE ÓPTICO CON CAPACIDAD DE INCLINACIÓN DE HASTA 30º, EMPOTRADO EN SUELO, INCLUSO KIT DE INSTALACIÓN, TEMPERATURA DE COLOR WW 3500K, FLUJO MÍNIMO DE 1965 LM VIDA ÚTIL L80_60.000H. CON SISTEMA DE VARIACIÓN DE INTENSIDADES. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.		
MO010010	0,350	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	5,37
MO010020	0,350	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	5,53
MT21537	1,000	UD	FAROL MODELO FERNANDO VII 16 LED 5119	370,00	370,00
					380,90
			Suma la partida.....		380,90
			Costes indirectos	6,00%	22,85
			TOTAL PARTIDA.....		403,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21624	u		SUM.INST.FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII 16 LED 5119 SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII, BRE- ÑA 16 LED DE SCHREDER SOCELEC O SIMILAR, COMPUESTA DE CUERPO, CA- PÓ Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y CIE- RRE PROTECTOR DE LA LUMINARIA EN VIDRIO PLANO EXTRACLARO, LA LUMINA- RIA DISPONDRÁ DE FIJACIÓN ROSCADA POST. TOP 3/4" GAS. CON ALOJAMIE- NTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA CINCO NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM. CON ESTAN- QUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IM- PACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IKA10 (CON LOS PANELES DEL PC). CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL ME- NOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 16 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 700 mA, DISPUES- TOS SOBRE PCBA PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON FLUJO INICIAL DE 4350 LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 2700K CON ÓPTICA 5119 (CON OP- CIÓN DE LIMITACIÓN TRASERA DE LUZ INTRUSIVA EN FACHADA) DE PMMA UBI- CADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L80_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10 KV. TOTAL- MENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFI- NIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO.		
MQ01026	0,150	H	CAMIÓN CON CESTA 16 M. ALTURA	41,28	6,19
MO010010	0,350	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	5,37
MO010020	0,350	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	5,53
MT21537	1,000	UD	FAROL MODELO FERNANDO VII 16 LED 5119	370,00	370,00
					387,09
			Suma la partida.....		387,09
			Costes indirectos	6,00%	23,23
			TOTAL PARTIDA.....		410,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21625	u		SUM.INST.LUMINARIA MODELO ALBUFERA LED 24 1000 5119 Luminaria modelo ALBUFERA 24LED (75W) compuesta por cuerpo y capó de inyección de aluminio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad de la luminaria, IP66, y tanto el bloque óptico como el compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles sin necesidad de herramientas, independientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares, integra un Driver electrónico regulable Cus Dim (hasta 5 escalones horarios), Doble nivel con línea de mando, Reductor de flujo en Cabecera, 0/1-10V o Dali y opcional con telegestión punto a punto con triple comunicación (celular, GPS y radiofrecuencia-zig-bee) integrable y compatible con la ya existente en el municipio. Con Nema 7P. Así como un sistema de protección contra sobretensiones de 10kv y sensor de Tª para garantizar la vida de los leds ante subidas de Tª. Clase II (a elección del cliente). El bloque óptico integra 24 LEDs alimentados a 1000mA con óptica según cálculos 5119, de alto flujo luminoso blanco cálido de 2700K, y flujo inicial de 9791 lm y 75 W. Eficacia luminosa (en WW2700K) de 110 lm/W (flujo real emitido por la luminaria EN13032 sellado por Enac o equivalente internacional / consumo total de la luminaria). Gestión térmica optimizada para su funcionamiento tanto a 350mA como a 500mA y 900mA. Con opción de CLO, salida de luz constante. Elevado índice de reproducción cromática > 70. Vida útil L90 (tq 25º) B10 > 100.000H (con ensayo LM80-TM21). Rango de Tª de funcionamiento, de -40º C a + 55º C. Sencilla instalación mediante el montaje en dos partes separadas. Con dimensiones 583x90x340 (en mm) y 7,8kg de peso total. Una vez instalada, las fijaciones de diámetros 32?48mm, 42?60mm y de 76mm, permiten ajustar la inclinación de la luminaria de forma precisa in situ. RAL A ELEGIR. Con Garantía de 5 AÑOS. Con marcado CE Y CERTIFICADO ENEC PLUS de la luminaria, ENEC, y certificados del Fabricante ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 y OHSAS 18001, EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Con etiqueta Smart label (con 2 copias adicionales), con código QR con la descripción de la luminaria, sus componentes y la posibilidad de integrar en un inventariado con la plataforma Smart lebel. Con etiqueta Circle Light, circularidad que se centra en reducir la carga medioambiental mediante la valorización del flujo de todos los materiales.		
MQ01026	0,150	H	CAMIÓN CON CESTA 16 M. ALTURA	41,28	6,19
MO010010	0,350	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	5,37
MO010020	0,350	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	5,53
MT21557	1,000	UD	LUMINARIA ALBUFERA LED - 24 -1000 5119	328,00	328,00
					345,09
			Suma la partida.....		345,09
			Costes indirectos	6,00%	20,71
			TOTAL PARTIDA.....		365,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21626	u		SUM.INST.PROYECTOR NEOS 3 LED 64L 500 16394 lm 4000K - CON REGULACIÓN POHO P7 PROYECTOR NEOS 3 LED 64 LED (93W) DE SCHRÉDER SOCELEC O SIMILAR ACEPTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA COMPUESTA POR CUERPO Y CAPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO PINTADO Y PROTECTOR DE VIDRIO PLANO TEMPLADO EXTRACLARO DE ALTA TRANSMITANCIA, Y RESISTENCIA AL IMPACTO IK08. CON MEDIAS MÁXIMAS 601X161X501 MM Y MÍNIMAS 599X159X499 MM. GRADO DE HERMETICIDAD DE LA LUMINARIA, IP66, Y TANTO EL BLOQUE ÓPTICO COMO EL COMPARTIMENTO DE AUXILIARES, IP66, AMBOS ACCESIBLES SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS, MEDIANTE CLIP, INDEPENDIENTES Y REEMPLAZABLES IN SITU. EL COMPARTIMENTO DE AUXILIARES, INTEGRA UN DRIVER ELECTRÓNICO REGULABLE CUS DIM (HASTA 5 ESCALONES HORARIOS), DOBLE NIVEL CON LÍNEA DE MANDO, REDUCTOR DE FLUJO EN CABECERA, 0/1-10V O DALI Y CON TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO CON TRIPLE COMUNICACIÓN (RADIOFRECUENCIA-GPS Y CELULAR) TIPO IOT INTEGRABLE Y COMPATIBLE CON EXEDRA, YA INSTALADO EN VALENCIA. ASÍ COMO UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE 10KV Y SENSOR DE Tª PARA GARANTIZAR LA VIDA DE LOS LEDS ANTE SUBIDAS DE Tª. CASE I Y CLASE II (A ELECCIÓN DEL CLIENTE). EL BLOQUE ÓPTICO INTEGRO 64 LEDS ALIMENTADOS A 500MA CON ÓPTICA SEGÚN CÁLCULOS 5120, DE ALTO FLUJO LUMINOSO BLANCO CÁLIDO DE 4000K, Y 93W Y 16394 LM DE FLUJO INICIAL. CON OPCIÓN DE CLO, SALIDA DE LUZ CONSTANTE. IRC> 70. VIDA ÚTIL L90B10 (TQ 25º)>100.000H (CON ENSAYO LM80-TM21). RAL A ELEGIR. CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. CON MARCADO CE Y CERTIFICADO ENEC DEL PROYECTOR, Y CERTIFICADOS DEL FABRICANTE ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, EMAS E INSCRITO A UN SIG DE RESIDUOS. INCLUSO SISTEMA DE REGULACIÓN IOT CON POHO P7 Y ADAPTADOR A COLUMNA CON NEMA 7P Y CONTROLADOR DE LUMINARIA P7CM CON LA CONECTIVIDAD Y DATOS YA INCLUIDOS DE 10 AÑOS Y TODOS LOS DRIVERS Y ADAPTADORES ADICIONALES. TOTALMENTE INSTALADO, Y PROGRAMADO INTEGRÁNDOLO EN LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.		
MQ01026	0,150	H	CAMIÓN CON CESTA 16 M. ALTURA	41,28	6,19
MO010010	0,350	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	5,37
MO010020	0,350	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	5,53
MT21538	1,000	UD	PROYECTOR NEOS 3 LED 64L 500 93W 16394 lm NW 4000K	550,00	550,00
MT21539	1,000	UD	SISTEMA DE REGULACIÓN IOT POHO P7, ADAPTADORRES Y CONTROLADORES	200,00	200,00
					767,09
			Suma la partida.....		767,09
			Costes indirectos	6,00%	46,03
			TOTAL PARTIDA.....		813,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
CA21627	u		SUM.INST.COLUMNNA 10 CON CORONA PARA TRES PROYECTORES. SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE 10M DE ALTURA EN ACERO GALBANIZADO DE 4MM DE ESPESOR DE ESPESOR (A37B), TOTALMENTE TRONCOCÓNICO DE UNA SOLA PIEZA, DE 60 MM. DE DIÁMETRO SUPERIOR, INCLUSO CORONA PARA TRES PROYECTORES DE 8 KG DE PESO CADA UNO Y PORTEZUELA CON DISPOSITIVO DE CIERRE, PLETINA PARA CAJA/S DE FUSIBLES Y TORNILLO PARA LA TOMA DE TIERRA. DE ACUERDO CON PLIEGO DE CONDICIONES Y/O PLANOS ADJUNTOS. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO INCLUSO REPINTADO IN SITU, Y TRANSPORTE. INCLUIDO EMBLEMA DEL AYUNTAMIENTO.		
MO010010	0,800	H	AYUDANTE DE OFICIO	15,34	12,27
MQ01022	1,000	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	33,01
MO010020	0,800	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	12,64
MO010025	0,800	H	CAPATAZ	16,04	12,83
MT21540	1,000	UD	COLUMNA CON CORONA PARA TRES PROYECTOS INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL	700,00	700,00
					770,75
			Suma la partida.....		770,75
			Costes indirectos	6,00%	46,25
			TOTAL PARTIDA.....		817,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21628	u		TRANSFORMADOR Y PUENTES Transformador trifásico reductor de tensión homologado por la compañía eléctrica, según las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. normas IB y pérdidas s/directiva 2009/125/CE "Ecodiseño", con pasatapas enchufables. Se incluye la colocación en el interior del centro de transformación. Incluso: - Puentes MT Transformador MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones de 24 kV del tipo enchufable acodada y enchufable acordes al transformador según normas de la compañía.. - Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud. - Protección metálica para defensa del transformador. Incluso pequeño material montaje, conexión y puesta en marcha según normas de la compañía eléctrica.		
MQ01087	3,000	H	GRUA AUTOPROPULSADA 20 T	66,70	200,10
MO030001	9,000	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	349,38
MO010020	9,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	142,20
MT21545	1,000	UD	TRANSFORADOR 20K/B2 630 KVA	8.959,00	8.959,00
MT21550	1,000	UD	PUENTES DE MT	1.175,00	1.175,00
MT21549	1,000	UD	PUENTES DE BT	1.050,00	1.050,00
MT21548	1,000	UD	PROTECCIÓN TRASNFORMADOR	250,00	250,00
					12.125,68
Suma la partida.....					12.125,68
Costes indirectos					6,00% 727,54
TOTAL PARTIDA.....					12.853,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CA21629	u		CELDA DE PROTECCIÓN MOTORIZADA e Función modular de protección con ruptofusible, para telemando según norma Iberdrola STAR, modelo CGMCOSMOS-P, corte y aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con conexiónseccionamiento- doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A / lcc=16kA. Con mando manual tipo BR, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartuchos fusibles y contactos auxiliares. Incluso pequeño material montaje, conexión y puesta en marcha según normas de la compañía eléctrica.		
MQ01087	2,000	H	GRUA AUTOPROPULSADA 20 T	66,70	133,40
MO010020	2,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	31,60
MO010015	2,000	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	31,14
MT21544	1,000	UD	CELDA DE PROTECCIÓN MOTORIZADA	2.958,00	2.958,00
					3.154,14
Suma la partida.....					3.154,14
Costes indirectos					6,00% 189,25
TOTAL PARTIDA.....					3.343,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21630	u		CELDA DE LÍNEA MOTORIZADA CELDA DE LÍNEA MOTORIZADA Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZA-BAL o similar aceptado según normas de compañía, con las siguientes características: · Un = 24 kV · In = 630 A · Icc = 16 kA / 40 kA · Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm · Mando: motorizado tipo BM Incluso pequeño material montaje, conexión y puesta en marcha según normas de la compañía eléctrica.		
MQ01087	2,000	H	GRUA AUTOPROPULSADA 20 T	66,70	133,40
MO010020	2,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	31,60
MO010015	2,000	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	31,14
MT21543	1,000	UD	CELDA DE LÍNEA MOTORIZADA	3.958,00	3.958,00
					4.154,14
Suma la partida.....					4.154,14
Costes indirectos				6,00%	249,25
TOTAL PARTIDA.....					4.403,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA21631	u		CELDA DE ENLACE DE BARRAS MOTORIZADA Función modular de interruptor pasante, para telemando según norma Iberdro-la STAR, modelo CGMCOSMOS-S, corte y aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con conexiónseccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A / Icc=16kA. Con mando motor. Incluye medidas de tensión e indicador presencia tensión; Incluso pequeño material montaje, conexión y puesta en marcha según normas de la compañía eléctrica.		
MQ01087	2,000	H	GRUA AUTOPROPULSADA 20 T	66,70	133,40
MO010020	2,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	31,60
MO010015	2,000	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	31,14
MT21542	1,000	UD	CELDA DE ENLACE MOTORIZADA	3.125,00	3.125,00
					3.321,14
Suma la partida.....					3.321,14
Costes indirectos				6,00%	199,27
TOTAL PARTIDA.....					3.520,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21632	u		SISTEMA DE TELEMANDO Sistema de telemando formado por: Armario de Control ipo ekorUCT, según norma Iberdrola, que incluye controlador ekorCCP, rectificador batería, cajón de control y conexionado. Armario de Comunicaciones tipo ACOM-I-GPRS, antena estándar, cableado y configuración de módem. Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola: Tratamiento de datos y pruebas previas a la puesta en servicio. Alimentación a Armario de Control desde cuadro BT existente en el Centro. Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, con Funciones de control y medida con acometida auxiliar, 8 salidas, tipo CBTO-8 NI Ed.4 1600 A; Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 1 transformador, referencia ATG-I-1BT-MT-GPRS según norma Iberdrola, con sistema de comunicaciones 3G/GPRS, concentrador de datos y cableado necesario. Antena para comunicaciones referencia ANTENA-GPRS-OMNI según norma berdrola. - Interconexión entre CBT y Armario de Telegestión. - Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola: Replanteo Web Star: Toma de datos iniciales, Medición de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones, Configuración del equipo, Pruebas previas a la puesta en servicio. Todo ello realizado según MT de Iberdrola. Aunque aquí se ha puesto como modelo equipos de una marca podrán sustituirse por otras marcas que estén homologadas por la compañía en el momento de la instalación y contempladas dentro de su normativa, bajo autorización expresa de la compañía de los nuevos equipos. Incluso pequeño material montaje, conexión, programación y puesta en marcha según normas de la compañía eléctrica.		
MQ01087	2,000	H	GRUA AUTOPROPULSADA 20 T	66,70	133,40
MO010020	5,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	79,00
MO010015	5,000	H	OFICIAL SEGUNDA DE OFICIO	15,57	77,85
MT21547	1,000	UD	EQUIPO DE TELEMANDO	11.247,00	11.247,00
					11.537,25
			Suma la partida.....		11.537,25
			Costes indirectos	6,00%	692,24
			TOTAL PARTIDA.....		12.229,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA21633	UD		ARQUETA DE CRUCE DE 40X40X100 CM CON TAPA DE TEXTURA ADPTABLE ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X100 CM FORMADA POR BASE DE LADRILLO PERFORADO PANAL, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40A, Y ALZADOS DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, MARCO Y TAPA DE ACERO RELLENABLE TIPO C250 CON TEXTURA PERSONALIZADA SEGÚN ENTORNO. INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPESANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CAÑON DE VERTIDO.		
AX21001	0,330	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMIENTOS	4,33	1,43
AX21031	2,100	M2	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN LOSAS Y CIMENTACIONES	10,72	22,51
MO010001	0,700	H	PEON ORDINARIO	14,89	10,42
MO010020	0,700	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	11,06
AX21005	0,090	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:6	75,18	6,77
MT21273	0,330	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	22,74
MT21109	10,000	UD	LADRILLO CER. MAC. N.V. 25X12X7	0,27	2,70
MT21541	1,000	UD	TAPA RELLENABLE DE 40X40	32,00	32,00
					109,63
			Suma la partida.....		109,63
			Costes indirectos	6,00%	6,58
			TOTAL PARTIDA.....		116,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21634		UD	EXCAVACION Y CIM.COLUMNA 10M EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 M de ALTURA FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 0.80X0.80X1,20 M., INCLUYENDO PERNOS DE ANCLAJE, TORNILLERIA, TUBOS DE P.E., ETC. SEGUN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		
MO010020	0,750	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	11,85
MO010001	1,200	H	PEON ORDINARIO	14,89	17,87
MT21209	4,000	UD	PERNOS ANCLAJE	3,61	14,44
MT21078	1,000	M	TUBERIA POLIETILENO Ø 90 MM (ROJO)	3,16	3,16
AX21031	0,960	M2	ENCOFRADO DE MADERA RECTO EN LOSAS Y CIMENTACIONES	10,72	10,29
MT21273	0,768	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	52,92
AX21001	0,768	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	3,33
AX21035	0,768	M3	EXCAVACION ZANJA A MANO CUALQUIER PROFUNDIDAD	39,83	30,59
					144,45

Suma la partida..... 144,45
Costes indirectos 6,00% 8,67

TOTAL PARTIDA..... 153,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CA21635		M	LÍNEA ELÉCTRICA TRENZADA GRAPADA A FACHADA Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3x150/80 mm ² , instalado incluso elementos de fijación y pintado conforme a color definido por dirección facultativa, parte proporcional de ensayos y formación de planos para compañía eléctrica.		
MO010001	0,065	H	PEON ORDINARIO	14,89	0,97
MO010025	0,009	H	CAPATAZ	16,04	0,14
MT21080	1,000	UD	P.P. EMPALMES, TERMINALES, ETC.	0,50	0,50
MT21551	1,000	M	CONDUCTOR TRENZADO ALUMMINIO BT 0,6/1KV 3X150/95 CON NEUTRO FIADOR	12,50	12,50
MQ01086	0,100	H	GRÚA TELESC.AUTOPROP.DE 80/90 T. PLUMA 48M + PLUMINES AUXILIARES	161,44	16,14
					30,25
				Suma la partida.....	30,25
				Costes indirectos 6,00%	1,82
				TOTAL PARTIDA.....	32,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE	
CA21636		u	ENTRONQUE SUBIDA GRAPADA EN FACHADA Entronque para línea de baja tensión entre tramo subterráneo y tramo grapado en fachada constituido por Tubo de protección de acero inoxidable de hasta 110 mm de diámetro y 3 m de altura, incluso accesorios de fijación, elementos de sellado de boca de tubo, codos y tubería flexible hasta arqueta, puesta a tierra de la protección y pintado de color acorde a fachada o definición de propiedad. Totalmente instalado.			
MT21553	10,000	UD	MATERIAL AUXILIAR ELÉCTRICO	0,74	7,40	
MOOE.9a	0,748	h	Oficial 2ª electricidad	15,57	11,65	
MOOE.8a	0,748	h	Oficial 1ª electricidad	15,80	11,82	
CA21386	1,000	UD	SUM.INST.PICA TOMA TIERRA 2 M X 14.6 MM.	32,00	32,00	
MT21552	3,000	M	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 110 MM DE DIÁMETRO	27,09	81,27	
					144,14	
Suma la partida.....					144,14	
Costes indirectos					6,00%	8,65
TOTAL PARTIDA.....					152,79	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA21637		u	CANON POR TRABAJOS A EJECUTAR POR LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA. CANON PARA EL ABONO DE TRABAJOS A EJECUTAR POR LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE LA ZONA CONSISTENTES EN: CONEXIÓN Y ENTRONQUE DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN A CENTROS DE TRANSFORMACIÓN O EMPALME CON LÍNEAS SUBTERRÁNEAS EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL DE AMPLIACIÓN DE CANALIZACIÓN EXISTENTE EN CALLE MOSEN FEBRER. DERECHOS DE SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES CEDIDAS.			
					Sin descomposición	
Costes indirectos					6,00%	1.290,00
TOTAL PARTIDA.....					22.790,00	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS

CA21643		M2	COBIJA PARA TAPADO DE CÁMARAS CARGA DE ROTURA DE 25 T/M2 INCLUSO BASTIDOR METALICO COBIJA PARA TAPADO DE CÁMARAS, HASTA UNA CARGA DE ROTURA DE 25 T/M2, I/ÁNGULO DE BASTIDOR, PERFILES METÁLICOS EN U, ARMADURAS, HORMIGÓN HA-25, ANCLAJE DE ELEVACIÓN Y PERFILES PINTADOS, P.P. DE PERFIL LAMINADO L.15 EN APOYO DE ALZADOS, TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA.			
MO010001	2,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	29,78	
MO010020	1,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	15,80	
AX21032	50,000	KG	ACERO ARMADURAS B 500 S	0,97	48,50	
AX21003	0,200	M3	PUESTA OBRA HORMIGON LOSAS HORIZONTALES	18,49	3,70	
MT21274	0,300	M3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIIA CENTRAL	74,20	22,26	
AX21005	0,080	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:6	75,18	6,01	
AX21033	70,000	KG	ACERO LAMINADO S 275-JR	2,54	177,80	
MQ01024	0,500	H	CAMIÓN GRUA 10 T	49,65	24,83	
					328,68	
Suma la partida.....					328,68	
Costes indirectos					6,00%	19,72
TOTAL PARTIDA.....					348,40	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21645		M3	DEMOLICIÓN MANUAL DE FÁBRICA DE LADRILLO DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE FABRICA DE LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MANUALES.		
MO010001	1,500	H	PEON ORDINARIO	14,89	22,34
MT21046	0,500	M3	AGUA	1,11	0,56
AXMQ21001	0,750	M3	CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO	5,23	3,92
MQ01072	1,000	H	MARTILLO PICADOR NEUMÁTICO	0,81	0,81
MQ01068	1,000	H	COMPRESOR DIÉSEL 3M3	2,60	2,60
					30,23
			Suma la partida.....		30,23
			Costes indirectos	6,00%	1,81
			TOTAL PARTIDA.....		32,04

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CA21646		M2	LIMPIEZA DE VERJA METÁLICA LIMPIEZA DE VERJA METÁLICA MEDIANTE PROYECCIÓN EN SECO DE PARTÍCULAS DE MATERIAL ABRASIVO, IN SITU O EN ALMACÉN, INCLUSO PARAMENTO DE PROYECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DE CONTAMINANTES, CAPA DE MORTERO DE CEMENTO Y PARTÍCULAS SUELTAS DEL SOPORTE, PARA PROCEDER POSTERIORMENTE A LA APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO.		
MO010005	1,000	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	15,11
MO010020	1,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	15,80
MT21558	1,500	KG	ABRASIVO PARA LIMPIEZA MEDIANTE CHORRO A PRESIÓN	0,50	0,75
MQ01091	0,800	H	EQUIPO DE CHORRO DE ARENA A PRESIÓN	4,86	3,89
MQ01054	0,800	H	GRUPO ELECTROGENO HASTA 5 KVA	2,06	1,65
					37,20
			Suma la partida.....		37,20
			Costes indirectos	6,00%	2,23
			TOTAL PARTIDA.....		39,43

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA21647		M2	PINTURA TIPO FORJA ESMALTE SINTÉTICO,COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, ACABADO FORJA MATE, SOBRE SUPERFICIE DE HIERRO O ACERO,LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS,DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO:0,141L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO:0,075L/M²).		
MO010005	0,500	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	7,56
MO010020	0,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	7,90
MT21559	0,280	L	IMPRIMACIÓN DE SECADO RÁPIDO	4,80	1,34
MT21560	0,150	L	ESMALTE SINTÉTICO PARA EXTERIOR ACABADO FORJA	16,78	2,52
					19,32
			Suma la partida.....		19,32
			Costes indirectos	6,00%	1,16
			TOTAL PARTIDA.....		20,48

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21648		M	RIGOLA PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN RIGOLA PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN, DE 8X20X50 CM, INCLUSO DESMONTAJE Y LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CEMENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.		
MT21561	1,000	M	RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA DE RÍGOLA	2,20	2,20
AX21043	1,000	M	COLOC.BORD.RIGOLA Y HM-20/P/20/II	9,94	9,94
					12,14
			Suma la partida.....		12,14
			Costes indirectos	6,00%	0,73
			TOTAL PARTIDA.....		12,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
CA21649		M	BORDILLO JARDINERO PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN BORDILLO JARDINERO PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN, INCLUSO DESMONTAJE Y LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CEMENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.		
AX21044	1,000	M	COLOC.BORD.10X20 CM Y HM-20/P/20/II	6,59	6,59
MT21530	1,000	M	BORDILLO JARDINERO 8X20CM RECUPERADO Y LIMPIO	3,21	3,21
					9,80
			Suma la partida.....		9,80
			Costes indirectos	6,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA.....		10,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
CA21650		M2	RECONSTRUCCIÓN DE SOLADO EMPEDRADO RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO REALIZADO CON ÁRIDO DE CANTO RODADO, DE TAMAÑO Y DISPOSICIÓN IGUAL AL EXISTENTE, SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N TIPO M-7,5, DE 60MM DE ESPESOR Y POSTERIOR REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO.		
MO030005	1,500	H	CUADRILLA TIPO B	46,26	69,39
MT21046	0,010	M3	AGUA	1,11	0,01
AX21007	0,050	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:1	135,90	6,80
MT21570	0,016	T	CANTO RODADO SELECCIONADOS PARA EMPREDRADOS	19,64	0,31
MT21571	0,002	M3	LECHADA DE CEMENTO	120,77	0,24
					76,75
			Suma la partida.....		76,75
			Costes indirectos	6,00%	4,61
			TOTAL PARTIDA.....		81,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE	
CA21651	M		DELIMITACIÓN CON LADRILLO A SARDINEL FORMACIÓN DE DELIMITACIÓN CON LADRILLO MACIZO A SARDINEL, DE TAMAÑO Y DISPOSICIÓN IGUAL AL EXISTENTE, CON LADRILLOS REICLADOS PROCEDENTES DEL PROPIO JARDÍN, INCLUIDO EL DESMONTAJE Y LA LIMPIEZA, O DE NUEVA FABRICACIÓN SIMILAR A LOS EXISTENTES, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.			
MO030001	0,200	H	CUADRILLA TIPO A	38,82	7,76	
MT21531	6,000	UD	LADRILLO CERÁMICO VISTO	0,43	2,58	
MT21572	6,000	UD	LADRILLO CERÁMICO RECUPERADO Y LIMPIO	0,43	2,58	
AX21004	0,002	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:3	92,32	0,18	
MT21273	0,090	M3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA CENTRAL	68,90	6,20	
AX21001	0,090	M3	PUESTA OBRA HORMIGON CIMENTOS	4,33	0,39	
					19,69	
Suma la partida.....					19,69	
Costes indirectos					6,00%	1,18
TOTAL PARTIDA.....					20,87	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA21652	UD		PÉRGOLA METÁLICA PARA ROSALEDA PÉRGOLA METÁLICA PARA ROSALEDA, FORMADA POR TRES ARCOS PRINCIPALES DE 4,25 M DE ANCHO Y 3 M DE ALTURA MÁXIMA CON PERFILES ANGULARES DE 60X60X6 MM, FIJADOS A PILASTRAS EXISTENTES DE HORMIGÓN MEDIANTE PLACA DE ANCLAJE DE 20X20X6 MM INCLUSO REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN, Y DISPOSICIÓN DE OCHO TIRANTES LONGITUDINALES DE 8,60 M DE LONGITUD FIJADOS A LOS ARCOS PRINCIPALES, CON PLETINAS DE 40X4 MM. TODO ELLO CON TRATAMIENTO DE ESMALTE SINTÉTICO, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, ACABADO FORJA MATE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,141 L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,075 L/M²).			
MO010005	10,000	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	151,10	
MO010020	10,000	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	158,00	
AX21033	259,820	KG	ACERO LAMINADO S 275-JR	2,54	659,94	
MT21559	19,000	L	IMPRIMACIÓN DE SECADO RÁPIDO	4,80	91,20	
MT21560	10,180	L	ESMALTE SINTÉTICO PARA EXTERIOR ACABADO FORJA	16,78	170,82	
MT21209	24,000	UD	PERNOS ANCLAJE	3,61	86,64	
MT21575	12,000	KG	ELEMENTOS METÁLICOS DE UNIÓN	10,78	129,36	
AX21007	0,010	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:1	135,90	1,36	
MQ01070	4,000	H	CAMIÓN GRUA 12 T	52,24	208,96	
					1.657,38	
Suma la partida.....					1.657,38	
Costes indirectos					6,00%	99,44
TOTAL PARTIDA.....					1.756,82	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21653		UD	ROSAL TREPADOR SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSAL TREPADOR, DE COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, MANTILLO MEZCLADO CON ÉSTA, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		
MT21576	1,000	UD	ROSAL TREPADOR CON 3 RAMAS O MAS	15,50	15,50
MO010020	0,200	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	3,16
MO010001	0,200	H	PEON ORDINARIO	14,89	2,98
MT21046	0,150	M3	AGUA	1,11	0,17
MT21491	0,500	KG	SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO	0,67	0,34
					22,15

Suma la partida..... 22,15
 Costes indirectos 6,00% 1,33

TOTAL PARTIDA..... 23,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21654		M2	ALICATADO CON GRES ESMALTADO PARA EXTERIOR ALICATADO CON GRES ESMALTADO PARA EXTERIOR, SIMILAR AL EXISTENTE EN FORMA Y DISTRIBUCIÓN, EN PARAMENTO HORIZONTAL O VERTICAL, MEDIANTE MORTERO DE CEMENTO.		
MT21577	1,000	M2	BALDOSA CERÁMICA	15,20	15,20
AX21007	0,020	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:1	135,90	2,72
MO030005	0,070	H	CUADRILLA TIPO B	46,26	3,24
MT21571	0,002	M3	LECHADA DE CEMENTO	120,77	0,24
					21,40

Suma la partida..... 21,40
 Costes indirectos 6,00% 1,28

TOTAL PARTIDA..... 22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA21656		M2	VERJA TIPO FORJA DE 225 CM DE ALTURA SIMILAR A LA EXISTENTE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VERJA TIPO FORJA, SIMILAR A LA EXISTENTE EN MATERIAL Y FORMA, CON TRATAMIENTO ESMALTE SINTÉTICO,COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, ACABADO FORJA MATE, SOBRE SUPERFICIE DE HIERRO O ACERO,LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS,DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO:0,141L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO:0,075L/M²).		
MO010005	0,200	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	3,02
MO010020	0,100	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	1,58
MT21580	1,000	M2	VERJA DE HIERRO FORJADO	180,00	180,00
AX21007	0,010	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:1	135,90	1,36
MQ01070	0,100	H	CAMIÓN GRUA 12 T	52,24	5,22
AX21051	1,000	M2	TRATAMIENTO PINTURA EXTERIOR TIPO FORJA INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	19,32	19,32
					210,50

Suma la partida..... 210,50
 Costes indirectos 6,00% 12,63

TOTAL PARTIDA..... 223,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21657		UD	PUERTA DE CARRUAJES DE DOBLE HOJA DE FORJA DE 3,00X3,80 M FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CARRUAJES DE DOBLE HOJA, SEGÚN DISEÑO ORIGINAL, DE 3,00X3,80 M EN MATERIAL DE FORJA Y CON TRATAMIENTO ESMALTE SINTÉTICO, DE IGUAL COLOR QUE LA VERJA, ACABADO FORJA MATE, SOBRE SUPERFICIE DE HIERRO O ACERO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,141 L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,075 L/M²).		
MO010005	2,000	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	30,22
MO010020	0,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	7,90
AX21051	11,400	M2	TRATAMIENTO PINTURA EXTERIOR TIPO FORJA INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	19,32	220,25
MT21580	11,400	M2	VERJA DE HIERRO FORJADO	180,00	2.052,00
AX21007	0,010	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:1	135,90	1,36
MQ01070	2,000	H	CAMIÓN GRUA 12 T	52,24	104,48
					2.416,21
			Suma la partida.....		2.416,21
			Costes indirectos	6,00%	144,97
			TOTAL PARTIDA.....		2.561,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CA21658		M2	MONTAJE VERJA RECUPERADA		
MO010005	0,200	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	3,02
MO010020	0,100	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	1,58
AX21007	0,010	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:1	135,90	1,36
MQ01070	0,100	H	CAMIÓN GRUA 12 T	52,24	5,22
					11,18
			Suma la partida.....		11,18
			Costes indirectos	6,00%	0,67
			TOTAL PARTIDA.....		11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA21661		UD	DESMONTAJE DE PUERTAS DE CARRUAJES DESMONTAJE DE PUERTAS METÁLICAS DE CARRUAJE, CON DEMOLICIÓN DE ANCLAJES, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ALMACÉN, ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECÁNICOS.		
MO010001	2,000	H	PEON ORDINARIO	14,89	29,78
MO010020	0,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	7,90
MQ01022	1,000	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	33,01
MQ01001	2,000	H	COMPRESOR CON MARTILLOS NEUMÁTICOS	15,16	30,32
MQ01018	1,000	H	CAMIÓN BASCULANTE 8 T	30,00	30,00
					131,01
			Suma la partida.....		131,01
			Costes indirectos	6,00%	7,86
			TOTAL PARTIDA.....		138,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21662		UD	REPARACIÓN DE PUERTA METÁLICA DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA DE ACCESO A BUNKER, CON TRASLADO A ALMACEN PARA SU POSTERIOR REPARACIÓN Y LIMPIEZA, CON CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUYENDO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL CIERRE HERMÉTICO, CERRADURA DE SEGURIDAD, SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DETERIORADOS Y TRATAMIENTO DE ESMALTE SINTÉTICO ACABADO FORJA MATE, SOBRE SUPERFICIE DE HIERRO O ACERO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,141 L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,075 L/M²). TOTALMENTE INSTALADA.		
MO010005	1,000	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	15,11
MO010020	0,500	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	7,90
AX21007	0,010	M3	MORTERO CEMENTO DOSIFICACION 1:1	135,90	1,36
MT21581	3,000	UD	HERRAJES SEGURIDAD	12,86	38,58
MT21582	1,000	UD	CERRADURA DE SEGURIDAD	94,85	94,85
AX21051	4,000	M2	TRATAMIENTO PINTURA EXTERIOR TIPO FORJA INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	19,32	77,28
MQ01022	1,000	H	CAMIÓN GRUA 3 T	33,01	33,01
MQ01001	0,500	H	COMPRESOR CON MARTILLOS NEUMATICOS	15,16	7,58
					275,67
			Suma la partida.....		275,67
			Costes indirectos	6,00%	16,54
			TOTAL PARTIDA.....		292,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CA21663		M	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE MURETE CON PP DE PILASTRAS LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE MURETE DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO VISTO DE 0,20 M DE ANCHO Y 0,80 M DE ALTO, CON REMATE DE ALBARDILLA Y PARTE PROPORCIONAL DE PILASTRAS DE 0,70X0,50 M DE SECCIÓN Y 4,25 M DE ALTURA CON REMATE DE PINÁCULO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LANZA DE AGUA A PRESIÓN CON DETERGENTE NEUTRO, INCLUSO PRUEBAS PREVIAS NECESARIAS PARA AJUSTAR LOS PARÁMETROS DE LA LIMPIEZA Y EVITAR DAÑOS EN LOS MATERIALES, Y CON MATERIALES RECICLADOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE PARTE DEL CERRAMIENTO EXISTENTE, INCLUIDA LA LIMPIEZA, O DE NUEVA FABRICACIÓN SIMILAR, INCLUSO ELIMINACIÓN DE LOS DETRITOS ACUMULADOS EN LAS ZONAS INFERIORES CON AGUA ABUNDANTE, TOTALMENTE EJECUTADO.		
MO010001	0,230	H	PEON ORDINARIO	14,89	3,42
MO010020	0,230	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	3,63
MT21046	0,260	M3	AGUA	1,11	0,29
MT21583	0,890	L	DETERGENTE NEUTRO SIN DISOLVENTE	4,51	4,01
MQ01092	0,230	H	EQUIPO DE CHORRO DE AGUA A PRESIÓN CON LANZA	6,06	1,39
					12,74
			Suma la partida.....		12,74
			Costes indirectos	6,00%	0,76
			TOTAL PARTIDA.....		13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
CA21664	M		SETO ORNAMENTAL DE BOJ (BUXUS SEMPERVIRENS) SUMINISTRO Y PLANTACION DE BOJ (BUXUS SEMPERVIRENS) EN CONTENEDOR DE 1,3L, PARA FORMACIÓN DE SETO ORNAMENTAL Y DOTACIÓN DE 3 UNIDADES POR METRO, CON CEPELLON, BIEN TRABADO DE RAICES PERO SIN CONSTREÑIR, CON UN MÍNIMO DE TRES MESES EN EL CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO 0.40X0.40X0.40, RELLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, MANTILLO MEZCLADO CON ÉSTA Y ULTIMO 30 CM CON TIERRA FRANCO ARENOSA CON 5% DE MATERIA ORGANICA , RIEGO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		
MO010020	0,005	H	OFICIAL PRIMERA DE OFICIO	15,80	0,08
MO010005	0,030	H	PEON ESPECIALIZADO	15,11	0,45
MQ01027	0,005	H	DUMPER AUTOCARGABLE 1500 KG	16,97	0,08
MT21046	0,060	M3	AGUA	1,11	0,07
MT21164	0,102	M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA FERTILIZADA	7,20	0,73
MT21166	0,060	M3	MANTILLO LIMPIO CRIBADO	22,85	1,37
MT21584	3,000	UD	BOJ (BOXUS SEMPERVIRENS) 20/25 CM ALTURA	2,50	7,50
					10,28
			Suma la partida.....		10,28
			Costes indirectos	6,00%	0,62
			TOTAL PARTIDA.....		10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS