

LIBRO VII
PRESUPUESTO

ÍNDICE GENERAL

1	PRESUPUESTOS	5
1.1	CUADRO DE PRECIOS 1	5
1.2	CUADRO DE PRECIOS 2	7
1.3	MEDICIONES.....	9
1.3.1	MEDICIONES AUXILIARES.....	9
1.3.2	MEDICIONES GENERALES	11
1.4	PRESUPUESTO GENERAL	13
1.5	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	15

1 PRESUPUESTOS

1.1 CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	CA21003	UD	ACOMETIDA DE DIAMETRO 40 MM. DE LONGITUD HASTA 6 M, TERMINADA EN VALVULA DE CORTE DE BOLA, COMPUESTA POR: 1 PIEZA DE INJERTO EN FUNDICION NODULAR DE DOS SECTORES CON DERIVACION ROSCADA DE 40 MM, 1 PIEZA DE TOMA PARA ACOMETIDA DE 40 MM, TUBERIA DE POLIETILENO PE/MRS100, DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, BANDA DE SEÑALIZACION PLASTICA DE "ATENCION AGUA POTABLE", 3 MANGUITOS ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO INTERIOR 50 MM, 1 LLAVE ESFERICA DE CORTE CON ENLACES ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, 1 TAPON SOLDADO, ARQUETA DE REGISTRO EN ACERA EJECUTADA EN FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO M-450, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DE 30x30 CM CON LA INSCRIPCIÓN "AGUA POTABLE", INCLUSO CONEXIÓN CON LA ACOMETIDA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES Y PUESTA EN SERVICIO.	SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	650,09
0002	CA21004	UD	ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO.	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	241,64
0003	CA21005	UD	ACOMETIDA DE AGUA DESDE ARQUETA DE DISTRIBUCION, PARA ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	568,58
0004	CA21007	UD	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION, PARA OFICINAS, ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	239,10
0005	CA21008	UD	ACOMETIDA DE LA RED DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSIÓN Y BOCAS DE RIEGO A RED DE BAJA PRESIÓN, INCLUSO ARQUETAS DE ACOMETIDA, LLAVES DE ACOMETIDA, CONTADORES DE RIEGO, LLAVES DE PASO, VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN CON MANÓMETRO, ELECTROVÁLVULA CON PROGRAMADOR ANTIHUMEDAD A PILAS Y ARQUETAS DE RIEGO. INCLUSO DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA Y CONEXIONADA SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.	SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS	742,00
0006	CA21010	M2	ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE LA TIERRA DEL ALCORQUE, A MANO, MEDIANTE EL RECRECIDO CON UNA CAPA UNIFORME DE ARENA DE MINA, NO CALCÁREA DE 5 CM. DE ESPESOR INCLUSO EXTENDIDO, NIVELACION Y LIMPIEZA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.	DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	18,55
0007	CA21011	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN COLORES, DISEÑO Y APAREJO INDICADO EN PLANOS, DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 10X20X8 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.	TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	39,75

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0008	CA21012	UD	SUMINISTRTO Y FORMACIÓN DE ALCORQUE CON PLETINA METALICA Ø 1400 MM DE ACERO CORTEN DE 100 X 8 MM ANCLADA A BASE DE HORMIGÓN O A PAVIMENTO EXISTENTE MEDIANTE EMPOTRAMIENTO.		55,29
				CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
0009	CA21013	MES	ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 14.10 M2 DE SUPERFICIE,PARA INSTALACIONES DE ASEOS O BOTIQUIN (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, INSTALACIONES Y/O APARATOS SANITARIOS), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, TRANSPORTE, COLOCACION Y DESMONTAJE.		272,13
				DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
0010	CA21014	MES	ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 14.40 M2 DE SUPERFICIE,PARA INSTALACIONES COMEDOR (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, INSTALACIONES, FREGADERO Y CALIENTAPLATOS), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, TRANSPORTE, COLOCACION Y DESMONTAJE.		197,94
				CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0011	CA21015	MES	MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 17,90 M2 DE SUPERFICIE,PARA INSTALACIONES DE VESTUARIOS (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, E INSTALACIONES), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.		239,03
				DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0012	CA21016	MES	MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 7,87X2,33X2,30 M. DE 18,35 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-EXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.		197,94
				CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0013	CA21017	MES	ALQUILER DE UNIDAD DE DESCONTAMINACION PORTATIL DE ACUERDO A REAL DECRETO 396/2006 FORMADA POR TRES MODULOS CON PUERTAS DE ACCESO Y COMPARTIMENTALES RÍGIDAS, CON FLUJO DE AIRE DE 0.5 M3/S DUCHA DE AGUA CALIENTE/FRIA , DEPRESOR DE AIRE, EQUIPO DE REGULACIÓN Y FILTRACION DE AGUA, TAQUILLAS BIDON DE RECOGIDA DE EQUIPOS CONTAMINADOS Y MATERIAL FUNGIBLE TODO DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA EVALUACION Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO INCLUSO MONTAJE, CONEXION DE INSTALACIONES DESMONTAJE Y TRANSPORTES.		1.060,00
				MIL SESENTA EUROS	
0014	CA21019	UD	ANCLAJE PARA VÁLVULAS, CODOS O "T" DE SALIDA DE HASTA DIAMETRO 100 MM CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA Y ACERO B-500-S, PARA UNA PN-16 ATM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, COMPLETAMENTE TERMINADO SEGUN PLANO DE DETALLE.		87,13
				OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
0015	CA21020	UD	ANCLAJE PARA VÁLVULAS, CODOS O "T" DE SALIDA DE DIAMETRO 150 MM CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA Y ACERO B-500-S, PARA UN PN-16 ATM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, COMPLETAMENTE TERMINADO SEGUN PLANO DE DETALLE.		206,72
				DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0016	CA21021	UD	Suministro y colocación de soporte para bicicletas de tubo redondo de diámetro 50 mm, de acero inoxidable con forma de "U" invertida, tipo MU-51 y dimensiones exteriores de 0,75x0,55 m, incluso anclaje.		146,11
				CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
0017	CA21023	M3	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON ARENA DE MIGA SELECCIONADA Y CRIBADA PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, MEDIDO SOBRE PERFIL.		18,65
				DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0018	CA21024	UD	ARQUETA DE ACOMETIDA DE 0,50x0,50x2,00 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE CON MORTERO HIDROFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, CERCO Y TAPA NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.		401,61
				CUATROCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
0019	CA21025	UD	ARQUETA DE REGISTRO DE 30 X 30 CM DE DIMENSIONES INTERIORES, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADA, Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES.		71,54
				SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0020	CA21026	UD	ARQUETA CON BUZON PARA VALVULAS DE VENTEO DE FINAL DE LINEA DE CANALIZACIONES DE GAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES.		52,78
				CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0021	CA21028	UD	ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X100 CM FORMADA POR BASE DE LADRILLO PERFORADO PANAL, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40A, Y ALZADOS DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, MARCO Y TAPA DE POLIESTER REFORZADO DE CARGA MÍNIMA 6000 KG (ANAGRAMA DE AYUNTAMIENTO), INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		104,60
				CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0022	CA21031	UD	ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X70 CM FORMADA POR BASE DE LADRILLO PERFORADO PANAL, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40A, Y ALZADOS DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, MARCO Y TAPA DE POLIESTER REFORZADO DE CARGA MÍNIMA 6000 KG (ANAGRAMA DE AYUNTAMIENTO), INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		94,91
				NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
0023	CA21034	UD	REGISTRO PARA VALVULAS Y VENTOSAS EN TUBERIAS DE DIAMETRO HASTA 300 MM, DE 40X40 CM Y PROFUNDIDAD HASTA 150 CM, FORMADO POR BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB CON MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO FRATASADO Y BRUÑIDO, CERCO Y TAPA DE FUNDICION, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y SEGUN PLANOS DE DETALLE.		505,22
				QUINIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
0024	CA21035	UD	ARQUETA DE REGISTRO DE 20 X 20 CM DE DIMENSIONES INTERIORES, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADA, Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y SEGUN PLANOS DE DETALLE.		37,32
				TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
0025	CA21036	UD	ARQUETA TIPO D, PREFABRICADA HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA O IN SITU, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA EN SOLERA Y PAREDES, CON SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, CON DOS VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, DOS REGLETAS Y DOS GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20/IIA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE HASTA LA OBRA Y COLOCACIÓN DE CERCO CON TAPA (INCLUIDO EL SUMINISTRO), EJECUTADA SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.		887,38
				OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0026	CA21037	UD	ARQUETA TIPO H, PREFABRICADA HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA O IN SITU, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA EN SOLERA Y PAREDES, CON SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, CON DOS VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, DOS REGLETAS Y DOS GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20/IIA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE HASTA LA OBRA Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO (SIN INCLUIR EL SUMINISTRO), EJECUTADA SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.		665,64
				SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0027	CA21038	UD	ARQUETA TIPO M, PREFABRICADA HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA O IN SITU, DE HORMIGÓN ARMADO HM-25/P/20/IIA EN SOLERA Y PAREDES, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA, AGOTAMIENTO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20/IIA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE HASTA LA OBRA Y COLOCACIÓN DE CERCO CON TAPA (INCLUIDO EL SUMINISTRO), EJECUTADA SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.		221,68
				DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0028	CA21040	UD	ARQUETON DE REGISTRO PARA TUBERIAS EN SERVICIO, DE DIAMETRO HASTA 2,00 M, PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 5 M Y DIMENSIONES INTERIORES DE 2,30X1,75 M, DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIIB, INCLUSO EXCAVACION A MÁQUINA, MANUAL O MINA, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, CIMBRA, ENCOFRADO, HORMIGÓN POBRE DE RELLENO O GRAVILLA, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.		6.376,97
				SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0029	CA21042	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO CORRIDO DE BLOQUES DE HORMIGÓN, DE 0,40X0,40 M, Y LISTONES DE MADERA TROPICAL TRATADA CON "LIGNUS FDB" PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA E HIDRÓFUGO, EN COLOR NATURAL, DE 150X45 MM FIJADOS A LA FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN MEDIANTE PLETINAS METÁLICAS DE 40X8 MM, INCLUSO CIMENTACIÓN DE 0,40X0,25 M Y RELLENO DE BLOQUES CON HORMIGÓN HM-20/P/IIa, VARILLAS DE ANCLAJE DE ACERO Ø16, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, EXCAVACIÓN Y MORTERO DE ASIENTO. TOTALMENTE TERMINADO.		153,24
				CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0030	CA21043	UD	BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.		32,70
				TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
0031	CA21044	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 1,80 M DE LARGO Y 0,715 M DE ANCHO, CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SEIS TABLONES DE SECCION 10X35 MM. DE MADERA TROPICAL Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO "NEOBARCINO" UM304N O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO.		209,18
				DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
0032	CA21046	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RIGIDA TIPO NEW JERSEY, DE PVC COLOR BLANCO-ROJO EN PIEZAS DE 1,20X0,60X0,40 METROS DE LONGITUD COLOCADAS CON LASTRE DE AGUA O ARENA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.		137,15
				CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
0033	CA21047	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCA DE RIEGO TIPO VALENCIA, DE ENLACE RÁPIDO, CUERPO Y TAPA DE BRONCE, CON CIERRE TIPO ALLEN Y PROTECCIÓN DE VINILO DE 1" DE DIÁMETRO INTERIOR INCLUSO MATERIAL DE ANCLAJE, TUBO DRENANTE Y CONEXIÓN A LA RED DE RIEGO, EN ACERA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA		99,56
				NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0034	CA21050	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RECTA O CURVA TIPO A2 DE 10X20 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.		10,39
				DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0035	CA21051	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO TIPO C8 DE 20X30 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, EN RECTAS, CURVAS Y ALCORQUES, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y BISELADO EN ESQUINAS, TOTALMENTE COLOCADO.		19,53
				DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0036	CA21052	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO TIPO C8 DE 20X22 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, EN RECTAS Y CURVAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE CORTES ESPECIALES Y BISELADO EN REMATES, TOTALMENTE COLOCADO.		20,21
				VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0037	CA21053	M2	BORRADO DE MARCA VIAL, ESTARCIDOS Y SIMBOLOS,		11,79
				ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0038	CA21054	UD	BOTA ANTIAGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA DE SEGURIDAD FABRICADA EN P.V.C CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS., SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		18,09
				DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
0039	CA21056	UD	BOTA DE SEGURIDAD ANTE IMPACTOS Y PERFORACIONES FABRICADA EN PIEL NEGRA CON SUELA DE POLIURETANO Y PUNTERA PLÁSTICA RESISTENTE A 200J, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		45,41
				CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
0040	CA21058	UD	BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.		55,57
				CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0041	CA21061	UD	CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA, DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, DE POTENCIA 750/1000 W., INSTALADO.		311,84
				TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0042	CA21069	M	CANALIZACIÓN TIPO 2T BAJO ACERA O CALZADA PARA A.P., FORMADA POR 2 TUBOS DE PVC DE 90 MM EN PRISMA DE HORMIGON HM-20 SEGÚN PLANOS, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZADORA, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 30 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD 69 CM, Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		17,31
				DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0043	CA21070	M	CANALIZACIÓN TIPO 3T BAJO ACERA O CALZADA PARA A.P., FORMADA POR 3 TUBOS DE PVC DE 90 MM EN PRISMA DE HORMIGON HM-20, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZADORA, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 30 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 78 CM, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		22,36
VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
0044	CA21071	ML	CANALIZACIÓN TIPO 2T BAJO TIERRA PARA A.P., FORMADA POR 2 TUBOS DE PVC DE 90 MM EN PRISMA DE HORMIGON HM-20 SEGÚN PLANOS, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZADORA, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 30 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD 69 CM, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.		14,39
CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
0045	CA21072	M2	CAPA DE RODADURA DE 5 CM DE ESPESOR DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), INCLUSO BETÚN 60/70 Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTADA.		7,96
SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
0046	CA21073	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DEL TIPO ZONA PEATONAL R-100/R-308, DE DIMENSIONES 60x40 CM, REFLEXIVA CLASE RA2, SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.		91,92
NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
0047	CA21074	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASCADA LUMINOSA COMPUESTA POR DIEZ LUCES Y BATERIAS, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.		4.770,00
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS					
0048	CA21075	UD	CASCO DE SEGURIDAD		2,52
DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
0049	CA21077	UD	CASCO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELÉCTRICA.		4,36
CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
0050	CA21078	M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAZ CURVO PREFABRICADO DE HORMIGON, DE 13X40X50 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.		16,47
DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0051	CA21079	M	CERCADO DE 100CM DE ALTURA REALIZADO CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE DIÁMETRO 40MM DE ACERO GALVANIZADO DISPUESTOS CADA 3.0M, INCLUSO REPLANTEO, RECIBIDO DE LOS POSTES Y PARTE PROPORCIONAL DE LOS SOPORTES RIGIDIZADORES CON MORTERO DE CEMENTO, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE LOS MISMOS, COLOCACIÓN Y TENSADO DE LA MALLA , MERMAS Y DESPUNTES.		10,61
				DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
0052	CA21080	M	CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA CON MALLA DE SIMPLE TORSION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES DE FIJACION CADA 3 M., CIMENTACIONES, PUERTAS DE ACCESO, ETC., TOTALMENTE INSTALADO.		27,22
				VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
0053	CA21082	M2	CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN ST-40/14, FORMADO POR POSTES METÁLICOS DE 48 MM. DE DIÁMETRO, EMPOTRADOS Y RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO EN MURO DE FÁBRICA O ANCLADOS SOBRE EL TERRENO, SEPARADOS 3 M CON TORNAPUNTAS DE 32 MM. DE DIÁMETRO, MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN ST-40/14, TUBO SUPERIOR E INFERIOR PARA ATADO DE MALLA DE 32 MM. DE DIÁMETRO, TODO GALVANIZADO, INCLUSO TENSOSES, ALAMBRE DE TENSADO, MONTAJE Y COLOCACIÓN.		28,72
				VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0054	CA21083	M2	FORMACIÓN DE PRADERA DE CESPED, DE CYNODON DACTYLON AL 50% CON TRIFOLIUM REPENS (PRADO HÚMEDO MEDITERRÁNEO), COMPRENDIENDO EL RASTRILLADO, SIEMBRA Y APORTE DE MANTILLO, DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE COMPLEJO NPK-MG-M.O., PASE DE ROTOVATOR A LOS 10 CM SUPERFICIALES, PERFILADO DEFINITIVO, PASE DE RODILLO Y PREPARACIÓN PARA LA SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICADA, CUBRICIÓN CON MANTILLO, RIEGO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		4,75
				CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0055	CA21085	UD	Suministro y montaje de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio y cierre triple acción de intemperie para acometida y sec-cionamiento, montaje según NI.76.50.04 para un abonado trifásico de energía eléctrica, 400 A., i/tubería de PVC de entrada y salida y acometida a parcela, regletas, conectores incluso embornado de conductores, bases portafusibles desconectables en carga, cartuchos fusibles y elementos de seguridad y toma de tierra con pica de acero cobrizada, según normas de Iberdrola, totalmente acabado incluso recubrimiento de obra de fábrica de ladrillo enfoscado y cimentación HM-20		301,01
				TRESCIENTOS UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
0056	CA21086	UD	CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD		5,94
				CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0057	CA21087	UD	CHALECO REFLECTANTE PARA OBRAS COMPUESTO DE CINTURON Y TIRANTES DE TELA REFLECTANTE, HOMOLOGADO.		2,55
				DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0058	CA21088	UD	CHAQUETA CON CAPUCHA BROCHES A PRESIÓN Y PANTALÓN CON CINTURÓN ELÁSTICO		11,13
				ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
0059	CA21090	M	COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.		0,30
				CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
0060	CA21091	M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.		0,29
				CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
0061	CA21092	UD	CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.		37,55
				TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0062	CA21094	UD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO.		13,25
				TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
0063	CA21095	UD	CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN CON 1PTO DE AMARRE, SEGÚN UNE-EN 358, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		46,61
				CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
0064	CA21098	M	CONDUCTOR UNIPOLAR DE ALUMINIO TIPO HEPRZ1 12/20 KV DE 1X240 MM2, PANTALLA DE 16 MM2, CON AISLAMIENTO DE ETILENO PROPILENO DE ALTO MODULO (HEPR) DE CUALQUIERA DE LAS MARCAS NORMALIZADAS POR COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO MARCA DE IDENTIFICACION. INSTALADO EN CANALIZACIÓN Y CONECTADO INCLUSO PUESTA A TIERRA DE PANTALLAS, PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, BOTELLAS CONECTORAS, ENCINTADO, VERIFICACION DE FASES Y FORMACIÓN DE MAZOS, SEÑALIZACIÓN, ENSAYOS Y PLANOS AS BUILD		16,70
				DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
0065	CA21104	M	ABONO DE CANON PARA TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN O REFORMA DE INSTALACIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN SERVICIO A EJECUTAR POR LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE LA ZONA SOBRE LÍNEAS DESVIADAS.		14.310,00
				CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0066	CA21105	UD	CONEXION A LA RED DE SANEAMIENTO PRINCIPAL, INCLUSO EXCAVACION, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, ROTURA Y REPOSICION DEL POZO EXISTENTE, Y RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, TOTALMENTE TERMINADO.		126,26
CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
0067	CA21107	UD	CONEXION EN CARGA A LA RED DE GAS NATURAL SDG CON TUBERIA DE P.E. Y TODAS LAS INSTALACIONES NECESARIAS, INSTALACIONES DE TUBERIAS, MATERIALES PARA LA PRUEBA Y SUPERVISION POSTERIOR DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.		901,00
NOVECIENTOS UN EUROS					
0068	CA21109	UD	CONEXION A LA RED EXISTENTE DE DIAMETRO 110 MM., INCLUYENDO LAS OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO, PIEZAS ESPECIALES (TES, MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE DEL SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS EN DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.		477,00
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS					
0069	CA21110	UD	CONEXION A LA RED EXISTENTE DE DIAMETRO 150/160 MM, INCLUYENDO LAS OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO, PIEZAS ESPECIALES (TES, MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE DEL SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS EN DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.		742,00
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS					
0070	CA21114	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONO DE GOMA REFLECTANTE TIPO TB-6, CON FIJACION MECANICA AL PAVIMENTO, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		20,01
VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS					
0071	CA21115	UD	CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y REFLEXIÓN EN NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.		18,08
DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0072	CA21116	UD	CONTROL AMBIENTAL REALIZADO POR EMPRESA HOMOLOGADA DE ACUERDO AL GUÍA PARA LA EVALUACION Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO.		74,20
SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
0073	CA21117	u	SUMUNISTRO E INSTALACIÓN DE ENVOLVENTE DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PEFABRICADADA TIPO PFU 7 / 1T DE ORMAZABAL O SIMILAR DE MEDIDAS INTERIORES MÍNIMAS 7900 X 2200 MM INCLUIDOS LOS SIGUIENTE ELEMENTOS: INSTALACIONES INTERIORES INCLUYENDO EXCAVACIÓN, BASE DE ARENA, RELLENO, ROTULADO ASÍ COMO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: REDES DE TIERRAS EXTERIORES: Tierras Exteriores Prot Transformación: Picas alineadas Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro. Características: · Geometría: Picas alineadas · Profundidad: 0,5 m · Número de picas: seis · Longitud de picas: 2 metros · Distancia entre picas: 3 metros Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección. Características: · Geometría: Picas alineadas · Profundidad: 0,8 m · Número de picas: cuatro · Longitud de picas: 2 metros · Distancia entre picas: 3 metros REDES DE TIERRAS INTERIORES: - Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás apartamento de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministradora. - Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora. Equipos de operación, maniobra y seguridad en el edificio de transformación Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por: · Banquillo aislante · Par de guantes aislantes · Extintor de eficacia 89B · Una palanca de accionamiento · Armario de primeros auxilios		14.883,59
CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
0074	CA21118	UD	TAPONADO DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA ZONA INTERIOR DEL PARQUE DE INGENIEROS EN SU CONEXION CON LA RED GENERAL A VIA PUBLICA. NO SE CONSIDERAN DESVIOS O SUSTITUCIONES AL SER UNA RED QUE VA A DESPARECER EN SU TOTALIDAD CON LAS NUEVA URBANZIACION DE LA ZONA.		318,00
TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS					

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0075	CA21119	MES	MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 4,10X1,90X2,30 M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L.; DOS PLACAS TURCAS, DOS PLACAS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA. TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.		272,12
				DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
0076	CA21120	M2	DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, PILARES DE LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA HORIZONTAL DE VIGAS Y VIGUETAS E MADERA CON REVOLTONES DE YESO, TABIQUERÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TEJA O TERRAZA, INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EDIFICIO CON UN ALZADO DE UNA O DOS PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANERAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFICIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLICÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE INCLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSERES, BASURAS Y MOBILIARIO.		8,90
				OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
0077	CA21121	M3	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ELEMENTO DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO, INCLUYENDO LA CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANNON DE VERTIDO.		23,51
				VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0078	CA21122	M3	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,...) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.		15,38
				QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0079	CA21125	M	DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE CUALQUIER TIPO INCLUSO DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN DE CIMENTO DE ESPESOR VARIABLE, PRECORTE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,...) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.		2,47
				DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0080	CA21127	UD	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO O SIMILAR) DE CIMENTACIÓN DE PUNTO LUZ DE HASTA 15 M DE ALTURA, EXCAVACION, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUSO MACIZADO DE HUECO CON HORMIGÓN HM-20. TOTALMENTE TERMINADO.		58,73
				CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0081	CA21128	M2	DEMOLICIÓN DE SOLADO CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MECÁNICOS DE HASTA 0,40 M DE ESPESOR, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,...) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.		5,42
				CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0082	CA21130	M2	DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DECUALQUIER TIPO Y ESPESOR HASTA 0,40 M, INCLUSO PRECORTE, BORDILLO Y ENCINTADOS, Y HORMIGÓN DE CIMIENTO Y BASE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.		5,89
				CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0083	CA21131	M3	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO O SIMILAR) DE FABRICA DE LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,...) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.		13,95
				TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0084	CA21132	M2	DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE HASTA 30 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO NEUMÁTICO, CON RETIRADA DE ESCOMBROS Y CARGA A MACHACADORA PORTÁTIL O CONTENEDOR.		10,59
				DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0085	CA21134	M2	DEMOLICIÓN DE NAVE SIN MEDIANERAS HASTA DOS ALTURAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS Y PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CORREAS DE MADERA, SIN DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE CUBRICIÓN, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, FORJADO Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, CON SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,...) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.		11,25
				ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0086	CA21135	M2	DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA O LIGERAMENTE ARMADA DE HASTA 0,40 M DE ESPESOR, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.		6,43
				SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0087	CA21136	M2	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE HORMIGON ARMADO, FABRICA DE LADRILLO, FIRMES DE CALZADAS DE ACERAS, BORDILLOS, ETC, INCLUSO RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, REPOSICION DEL FIRME DE CALZADAS DE ACERA, BORDILLO, ETC, CON MATERIALES Y ACABADOS DE IGUALES CARACTERISTICAS A LOS LEVANTADOS, TOTALMENTE EJECUTADO.		32,54
				TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0088	CA21137	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 60 MM Y PN16 ATM PARA DESAGUE, CON POZO DE REGISTRO Y POCETA DE DESCARGA DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO SOBRE BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB Y MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM, DE HASTA 1,50 M DE PROFUNDIDAD, ENFOSCADO FRATASADO Y BRUÑIDO, CERCO Y TAPA DE FUNDICION, DERIVACION DE RED DE HASTA Ø 200 MM, CARRETES ANCLAJE Y DE DESMONTAJE DE Ø 60 MM, CODOS 1/8 EMBRIDADOS Ø 60 MM, CONEXION A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERIA DE PVC, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, COLOCACION Y PRUEBAS, EJECUTADO SEGUN PLANO DE DETALLES Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA COMPLETAMENTE TERMINADO.		518,91
				QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
0089	CA21138	UD	DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRLANTE A VERTEDERO AUTORIZADO DESDE CUALQUIER DISTANCIA, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.		68,90
				SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0090	CA21139	UD	DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ELECTRICIDAD, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOB-RANTE A VERTEDERO AUTORIZADO DESDE CUALQUIER DISTANCIA, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.		79,50
SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
0091	CA21143	M	DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO AEREO EXISTENTE, LEVANTADO Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO O VERTEDERO DEL CONDUCTOR RECUPERADO, DESMONTAJE, DESMONTAJE DE APO-YOS EXISTENTES, DEMOLICION DE CIMENTACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS NECESARIOS PARA MANTENER EL SERVI-CIO DURANTE LAS OBRAS, TOTALMENTE ACABADO.		14,01
CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS					
0092	CA21144	M	DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO AEREO EXISTENTE, RETIRADA DE LUMINARIAS DE FACHADA O POSTE, RETIRADA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESCONEXIÓN, LEVANTADO Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO, ALMACEN MUNICIPAL O VERTEDERO DEL CON-DUCTOR RECUPERADO, DESMONTAJE, DESMONTAJE DE APOYOS EXISTENTES, DEMOLICION DE CIMENTACIONES. INCLUSO SUMINIS-TRO Y COLOCACION DE APOYOS NECESARIOS PARA MANTENER EL SERVICIO DURANTE LAS OBRAS, TOTALMENTE ACABADO. INCLUSO SUPERVISIÓN/EJECUCIÓN POR PARTE DE SERVICIOS MUNICIPALES		14,85
CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
0093	CA21145	M2	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO DE TELA METALICA O ALAMBRADA, INCLUSO DEMOLICION DE CIMENTACION, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VA-LORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.		1,00
UN EUROS					
0094	CA21147	M2	DESMONTAJE DE PLACAS ONDULADAS DE FIBROCEMENTO EN TE-CHOS DE NAVE O EDIFICIOS, A MANO, CON P.P. DE AYUDA DE ELE-MENTOS DE ELEVACIÓN, TRABAJOS REALIZADOS CON FORME AL R.D. 396/2006 DE 31 DE MARZO Y GUÍA TÉCNICA QUE LO DESARROLLA PARA TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO, INCLUSO REDACCIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y PRESENTACIÓN EN LA AUTORIDAD LABORAL PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA O EMPRESA AUTORIZADA. INSTALACIÓN DE CASETAS DE DESCONTAMINACIÓN, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, APILADA Y PROTECCIÓN DE PLACAS.		9,40
NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
0095	CA21149	UD	DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EN PARED E INSTALACION VIEJA, RE-PASO DE FACHADAS Y TRANSPORTE DE MATERIALES AL ALMACEN DE ALUMBRADO.		83,57
OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0096	CA21151	UD	DRENAJE PARA HOYO DE PLANTACIÓN DE 80X80 CM CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE UNA CAMA DE GRAVA SILÍCEA EN EL FONDO DEL MISMO DE 30 CM DE ESPESOR, NO SE INCLUYEN APERTURA NI TAPADO DEL HOYO, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN OBRA.		4,89
CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
0097	CA21152	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO LUMINOSO TL-10 DE LUZ AMBAR INTERMITENTE, ANCLAJE A BARRERA DE SEGURIDAD O PANEL Y BATERIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		185,65
CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
0098	CA21153	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO LUMINOSO TL-2 SITUADOS EN SARGENTOS DE LUZ AMBAR INTERMITENTE, ANCLAJE A BARRERA DE SEGURIDAD O PANEL Y BATERIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		38,15
TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
0099	CA21156	UD	ENTUTORADO DE ÁRBOL MEDIANTE 3 POSTES DE ROLLIZO DE PINO CILINDRADOS, DE 8 CM DE DIÁMETRO CON EXTREMO SUPERIOR EN BAQUETÓN, TANALIZADOS EN AUTOCLAVE, ANCLADOS AL SUELO CON ESCAYOLA, DE MODO QUE FORMEN ENTRE ELLOS UN ÁNGULO DE 90º, Y UNIDOS CON EL TRONCO POR MEDIO DE UNA CINTA TEXTIL DE 4 CM DE ANCHO, INCLUIDA LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.		63,61
SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
0100	CA21159	UD	ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA.		31,93
TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
0101	CA21160	M2	ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS, PALABRAS, PASOS DE PEATONES, MARCAS TRANSVERSALES DE DETENCION, ETC., REALMENTE PINTADO CON TERMOPLASTICO EN FRIO DE DOS COMPONENTES, MICROESFERAS DE VIDRIO Y DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE Y POLVO MINERAL CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN LOS PASOS DE PEATONES		20,02
VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
0102	CA21161	UD	EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO, CON DADO DE 135X70X46 CM, DE HORMIGÓN HM-20, PLACA, PERNOS DE ANCLAJE, PASATUBOS Y ACCESORIOS SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.		108,24
CIENTO OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0103	CA21162	UD	EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE ALTURA 4 A 6M FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 0.50X0.50X0.70 M., INCLUYENDO PERNOS DE ANCLAJE, TORNILLERIA, TUBOS DE P.E., ETC. SEGUN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.		82,04
				OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
0104	CA21163	M3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE POR MEDIOS MECANICOS CON PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUSO DEPEJE, DESBROCE Y FORMACIÓN DE CAJA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, TIERRA VEGETAL, ROCA, RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, INCLUSO CLASIFICACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO, CABALLERO O LUGAR DE EMPLEO (OBRA, OBRA DISTINTA, ACTIVIDAD DE RESTAURACIÓN, ACONDICIONAMIENTO O RELLENO, DEBIDAMENTE ACREDITADO) O VERTEDERO AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA, DESCARGA, MEDIDO SOBRE PERFIL.		3,00
				TRES EUROS	
0105	CA21165	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.		14,89
				CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0106	CA21166	UD	EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 12 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 34A-233B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.		79,63
				SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0107	CA21167	UD	EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.		53,33
				CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
0108	CA21170	M2	FÁBRICA PARA REVESTIR DE 20CM DE ESPESOR, REALIZADA CON BLOQUES DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS DE 40X20X20CM, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, CON JUNTAS DE 1CM DE ESPESOR, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, PARTE PROPORCIONAL DE ENJARJES, MERMAS Y ROTURAS Y PIEZAS ESPECIALES (MEDIO, ESQUINA, ETC.), HUMEDECIDO DE LAS PARTES EN CONTACTO CON EL MORTERO, REJUNTADO Y LIMPIEZA, CONSIDERANDO UN 3% DE PÉRDIDAS Y UN 30% DE MERMAS DE MORTERO, SEGÚN DB SE-F DEL CTE Y NTE/FFB.		28,26
				VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
0109	CA21171	u	FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN 14387 Y UNE-EN 143, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		3,07
				TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
0110	CA21172	H	FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.		15,90
				QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0111	CA21173	M2	FORMACION DE RECINTO IMPERMEABILIZADO PARA PARQUE DE MAQUINARIA Y ALMACEN DE PRODUCTOS PELIGROSOS O POTENCIALMENTE CONTAMINANTES, INCLUSO: CERRAMIENTO PERIMETRAL CON MALLA METALICA DE SIMPLE TORSION DE 2M. DE ALTURA PUERTA DE ACCESO PARA PERSONAS Y PORTON PARA VEHICULOS, ARQUETON IMPERMEABILIZADO PARA RECOGIDA DE PRODUCTOS LIXIVIADOS E ILUMINACION DEL RECINTO, INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACION, TOTALMENTE TERMINADO CON APROBACION DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.		5,30
				CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
0112	CA21176	AREA	FRESADO MECANIZADO EN TERRENO MEDIO REALIZADO MEDIANTE 2 PASES CRUZADOS DE ROTOVATOR ACOPLADO A TRACTOR AGRÍCOLA DE 60 CV, ALCANZANDO UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DE LABOR, INCLUIDO DESTERRONADO, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.		16,11
				DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
0113	CA21177	M2CM	METRO CUADRADO POR CENTIMETRO DE ESPESOR DE FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON MÁQUINA FRESADORA, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.		2,57
				DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0114	CA21178	UD	FRIGORÍFICO DE 120 LITROS DE CAPACIDAD.		290,48
				DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0115	CA21180	UD	GAFA PROTECTORA		10,92
				DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0116	CA21182	M3	Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil.		19,69
				DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0117	CA21184	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE FILTRO GRUPO 2 SEGÚN PG3, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.		0,98
				CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0118	CA21185	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.		2,20
				DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0119	CA21186	T	<p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON AMIANTO, CONSIDERADOS COMO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.</p>		244,82
				DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0120	CA21187	T	<p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO LIMPIO (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TALES COMO HORMIGÓN, TEJAS, ÁRIDOS, LADRILLOS Y MATERIALES CERÁMICOS), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.</p>		5,09
				CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0121	CA21188	T	<p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO SUCIO O MEZCLADO, (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TIPO ESCOMBRO LIMPIO, MEZCLADOS CON OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS COMO PAPEL, PLÁSTICO, CARTÓN METAL O MADERA), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.</p>		7,02
				SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
0122	CA21190	T	<p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE MADERA LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.</p>		2,81

DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0123	CA21191	T	GESTIÓN DE VERTIDO O ENTREGA DE TIERRAS INERTES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O MATERIAL DE PROCESADO SOBRANTE O NO APTO PARA SU USO, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO PRETRATAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.		1,17

UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0124	CA21192	T	GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE VIDRIO LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.		24,80
------	---------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0125	CA21193	T	GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE MATERIALES METÁLICOS LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.		0,56
				CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0126	CA21197	UD	PAR DE GUANTES CONTRA LOS AGENTES QUÍMICOS FABRICADOS EN ALGODÓN-PVC SUPERPLASTIFICADO, BUENA RESISTENCIA ANTE ÁCIDOS Y BASES, SEGÚN NORMA UNE-EN 374 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		1,19
				UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
0127	CA21198	UD	PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS EN ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		14,60
				CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0128	CA21199	UD	PAR DE GUANTES PARA SOLDADURA FABRICADOS EN SERRAJE VACUO CON MANGUITO LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 407 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		3,98
				TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0129	CA21200	UD	HIDRANTE DE DIAMETRO 150 MM., INCLUSO ARQUETA DE FUNDICION Y OBRAS DE FÁBRICA CON ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CONEXION A LA RED EXISTENTE, VÁLVULA DE COMPUERTA, CORTÉ DE SERVICIO, ANCLAJES, TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE CONEXION Y DERIVACION, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, COLOCACION Y PRUEBAS, EJECUTADO SEGUN PLANO DE DETALLES Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA COMPLETAMENTE TERMINADO.		645,47
				SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0130	CA21201	H	HORA DE CAMION CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR.		37,39
				TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0131	CA21202	M3	HORMIGÓN MAGRO COMPACTADO EN BASE DE FIRMES CON CEMENTO DE CLASE RESISTENTE DE 32,5 N, CON DOSIFICACIÓN SUPERIOR A 280 KG/M3, RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA DE 2,8 MPa, FABRICADO EN CENTRAL, PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, COMPACTADO CON PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, INCLUSO RIEGO DE CURADO CON EMULSIÓN C60B3 CUR CON DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 0,50 KG/M2 DE LIGANTE RESIDUAL, DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS MENOR DE 35 Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.		67,74
				SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0132	CA21203	M3	SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO CURADO, EN CAPA DE BASE DE ACERAS O PASEOS, CON HM-20/P/20/IIA, ARIDO MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO P.P. DE CORTE PARA JUNTAS		87,39
				OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0133	CA21204	M3	SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO PARA ASIENTOS DE TUBERIAS EN FONDOS DE EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO SOBRE PERFIL.		81,51
				OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0134	CA21205	UD	HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L PLATO GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR.		30,56
				TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0135	CA21206	UD	IMBORNAL RECTANGULAR MODELO "VALENCIA" DIRECTO O INVERSO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa Y SEGÚN PLANOS, CON POCETE SIFÓNICO PREFABRICADO DE PVC SEGÚN NORMA, CON TAPA REGISTRABLE DE 400X400 MM DE DIMENSIONES EXTERIORES, CON MARCO, TAPA RECTANGULAR Y REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA C-250, CON REVESTIMIENTO DE PINTURA ASFALTICA Y SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, INCLUSO CONEXION A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ABANICO DE CAPTACION, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA. COMPLETAMENTE TERMINADO.		302,10
				TRESCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
0136	CA21215	UD	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 M. DE SENSIBILIDAD, 40 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 380 V., AMORTIZABLE EN UN USO.		95,97
				NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0137	CA21216	UD	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 M DE SENSIBILIDAD, 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 220 V, AMORTIZABLE EN UN USO.		94,74
				NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0138	CA21217	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO RADICULAR, CON UNA ALTURA DE CILINDRO ENTERRABLE DE 92 CM. DIÁMETRO DE EXPOSICIÓN DE 10,2 CM. CON INUNDADOR INSTALADO DE 57 L/H, CODO ARTICULADO DE 30 CM PREMONTADO CON SALIDA ROSCA MACHO DE 1/2", TAPA DE CIERRE, VÁLVULA ANTIDRENAJE Y FUNDA PROTECTORA PARA SUELOS ARENOSOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TUBERÍA DE PE40 PN6 Ø16 MM Y CONEXIÓN A LA RED DE RIEGO. TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.		40,21
				CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
0139	CA21220	UD	JUEGO DE PETANCA DE 5X15 M CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO SILVESTRE TRATADA EN AUTOCLAVE, DE 40 CM EN LOS LADOS MENORES Y DE 20 CM EN LOS LADOS MAYORES, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO DE ARENA, CON ESPESOR DE 0,30 M., TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA.		1.081,37
				MIL OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0140	CA21221	UD	JUEGO GUANTES DIELECTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN.		45,42
				CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0141	CA21224	UD	LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORRESPONDIENTES A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO (INCLUSO DESVIOS), INCLUSO ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA (PROYECTOS, CERTIFICADOS,...) PARA LA OBTENCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE ORGANISMOS AUTONÓMICOS Y CONFORMIDADES DE IBERDROLA, TRAMITACIÓN Y GESTIONES PARA LA CESIÓN A IBERDROLA DE LAS INSTALACIONES Y SU PUESTA EN SERVICIO. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS Y ENSAYOS NECESARIOS, PAGO DE TASAS Y VISADOS, INCLUSO CROQUIZACIÓN DE LAS REDES SEGÚN NORMAS DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. REDACCIÓN FIRMA Y VISADOS DE PROYECTOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN NECESARIA, REALIZACIÓN DE PRUEBAS NECESARIAS PARA LA RECEPCIÓN POR LA COMPAÑÍA Y TRAMITACIÓN DE TODOS LOS EXPEDIENTES NECESARIOS HASTA LA PUESTA EN LA MARCHA.		6.890,00
				SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS	
0142	CA21225	UD	LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO INCLUSO ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA (PROYECTOS, CERTIFICADOS,...) PARA LA OBTENCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE ORGANISMOS AUTONÓMICOS Y DEL AYUNTAMIENTO INCUSO CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE DATOS FIGURANDO COMO TITULAR EL AYUNTAMIENTO. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS EXIGIDOS POR NORMATIVA A CARGO DE UNA OCA.		2.120,00
				DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS	
0143	CA21228	UD	LEVANTADO DE BOLARDO U HORQUILLA PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS. CARGA DE BOLARDO, TRANSPORTE A ALMACÉN, DESCARGA Y VIGILANCIA EN OBRA. TOTALMENTE EJECUTADA.		10,40
				DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
0144	CA21230	UD	LEVANTADO DE SEÑAL EXISTENTE CON POSTE Y PAPELERA ADOSADA, PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO		10,40
				DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0145	CA21232	M2	LEVANTADO CON COMPRESOR DE SOLADO DE ACERAS DE CEMENTO CONTINUO, LOSETA HIDRÁULICA O TERRAZO Y P.P. DE MATERIAL DE AGARRE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.		4,78
CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
0146	CA21233	UD	LIMPIEZA DE BASURAS Y ENSERES DEPOSITADOS EN LOS EDIFICIOS PREVIOS A LA DEMOLICIÓN, CON RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDORES Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE LIMPIEZA MEDIOS MANUALES, TOLVAS BAJADAS DE MATERIALES, ETC.		1.120,50
MIL CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
0147	CA21234	M	LIMPIEZA, GUIA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS DE PVC SEGUN NORMAS DE LAS COMPAÑIAS OPERADORAS.		0,98
CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
0148	CA21235	M	IINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER CUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCION DE DESGASTE SEGUN RD 773/97, HOMOLOGADA INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE		10,15
DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
0149	CA21237	UD	LOCALIZACIÓN DE TENDIDOS ELÉCTRICOS SUBTERRÁNEOS EN SERVICIO Y FUERA DE SERVICIO EXISTENTES DENTRO DE LA ZONA DE OBRAS MEDIANTE LOCALIZADOR CALIBRADO POR LABORATORIO, DETERMINANDO LA UBICACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LOS CONDUCTORES. INCLUSO ELABORACIÓN DE PLANO DE PLANTA CON TRAZADO ACOTADO.		1.394,96
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
0150	CA21238	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR GRIS DE 20 X 20CM EN ACERAS, FORMADA POR CUATRO PASTILLAS DE 10 X 10 CM. INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.		12,97
DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0151	CA21239	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA TACTIL DIRECCIONAL, DE COLOR GRIS DE 20X20 CM, CON BANDAS LONGITUDINALES PARA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.		16,42
DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
0152	CA21240	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO DE 70 A 90 G/M2, COLOCADA NO ADHERIDA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES		1,83
UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
0153	CA21241	M	LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.		7,54
SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
0154	CA21242	M	LÍNEA DE 3X(1X240) + 1X150 MM2, FORMADA POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE SECCIÓN EN ALUMINIO, TIPO XZ1 (s) 0,6/1 KV, O SIMILAR AUTORIZADO, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO, CUBIERTA DE PLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, TENDIDO EN ZANJA BAJO TUBO PE, ENCINTADO, MACEADO, SELLADO DE TUBOS CON ESPUMA, ACCESORIOS DE TENDIDO, VERIFICACIÓN DE ORDEN DE FASES, ETIQUETAS DE IDENTIFICADÓN DE CABLE Y DE CIRCUITO, CROQUIS INFORMÁTICO DE RED, ENSAYOS INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL FABRICARTE Y DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LA ZONA		16,70
DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
0155	CA21243	M	MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO.		0,42
CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
0156	CA21244	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE D=5 MM. EN CUADRÍCULA 15X15 CM., COLOCADO EN OBRA, I/P.P. DE ALAMBRE DE ATAR. SEGÚN EHE Y CTE-SE-A.		3,28
TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
0157	CA21245	UD	MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA		11,00
ONCE EUROS					
0158	CA21247	UD	MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.		126,27
CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0159	CA21248	UD	LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MIS- MOS EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.		47,35
				CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0160	CA21249	M	MARCA VIAL RELEXIVA BLANCA DISCONTINUA TIPO M-7.3 DE 15 CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE.		0,64
				CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0161	CA21250	UD	MARCA VIAL CONTINUA AMARILLA DE 10 CM. DE ANCHO, TIPO TB-12, REALMENTE PINTADA CON PINTURA CONVENCIONAL, INCLUSO PRE- MARCAJE.		0,67
				CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0162	CA21251	M	MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA TIPO M-7.8 DE 15 CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE.		0,70
				CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
0163	CA21252	M	MARCA VIAL DISCONTINUA NARANJA DE 10 CM. DE ANCHO, TI- PO TB-12, REALMENTE PINTADA CON PINTURA CONVENCIO- NAL CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION , INCLUSO PREMARCAJE.		0,67
				CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0164	CA21253	UD	MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 INCLUSO FIL- TROS DE RECAMBIO , HOMOLOGADA		38,16
				TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
0165	CA21255	UD	MARCARILLA DE CELULOSA ANTIPOLVO.		0,14
				CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
0166	CA21256	UD	MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUINES.		57,38
				CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0167	CA21257	UD	Medición del ruido en las zonas de obra desarrollando la medición a lo largo de una jornada laboral completa, con toma de datos en diver- sos puntos de la obra y elaboración de un informe posterior, incluido el desplazamiento hasta la obra.		590,00
				QUINIENTOS NOVENTA EUROS	
0168	CA21258	UD	Medición de los niveles de inmisión de partículas en suspensión y se- dimentables en obra, así como elaboración de informe, incluido des- plazamiento hasta la obra.		225,40
				DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0169	CA21260	UD	MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.		55,63
				CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0170	CA21263	UD	MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA		15,39
				QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0171	CA21265	UD	DESMONTAJE O MONTAJE DE COLUMNA O BÁCULO HASTA DE 12 M DE ALTURA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A ALMACEN MUNICIPAL, LUGAR DE ACOPIO EN OBRA O LUGAR DE COLOCACIÓN, INCLUSO DEXCONEXIÓN O CONEXIÓN Y DEMOLICIÓN O REMATES DE ACERA.		59,12
				CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
0172	CA21267	M2	MURO DE FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN DE 40X20X20 CM. PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO 1:3 CEM II/B-M 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-5, RELLENOS DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA. DE CEMENTO/M3. DE DOSIFICACIÓN Y ARMADURA SEGÚN NORMATIVA, I/P.P. DE FORMACIÓN DE PILARES, DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFB-6 Y CTE-SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.		51,63
				CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0173	CA21268	UD	MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		22,47
				VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0174	CA21269	UD	OREJERAS ANTIRUIDO		23,35
				VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0175	CA21271	UD	PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP		12,32
				DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
0176	CA21273	UD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ADVERTENCIA O INFORMACION PROVISIONAL DE 1.50X0.45 M2., SOBRE SOPORTES CON BASE EN "T", SEGUN MINISTERIO DE FOMENTO.		94,30
				NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0177	CA21275	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE POSTES, INCLUIDOS ESTOS Y SUS CIMENTACIONES, DE CONJUNTO DE PANEL INFORMATIVO REFLECTANTE H.I. CON OMEGAS GALVANIZADAS DE UNION, PIEZAS DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA INOXIDABLE, TODO SEGÚN 8.1.I.C, INCLUIDO 2 ELEMENTOS LUMINOSOS TL-10 Y BATERIA, Y MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		322,87
				TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0178	CA21276	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ORIENTACION DIRECCIONAL ALTO, TIPO TB-2, POSTES DE SUSTENTACION, ANCLAJE Y TORNILLERÍA. INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		190,08
				CIENTO NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
0179	CA21277	UD	PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO PREFORMADO, CON VISOR VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A IMPACTOS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS INOCUOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992.		26,50
				VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
0180	CA21278	UD	PANTALLA SOLDADOR COLOCADA EN CABEZA, CON MIRILLA ABATIBLE, RESISTENTE A LA PERFORACION, PANETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTI-INFLAMABLE, HOMOLOGADA.		13,71
				TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
0181	CA21279	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA DE POLIETILENO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD DE 50 L, MODELO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, PARA INSTALACION EN COLUMNA, BACULO O SOPORTE, INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN NORMATIVA MUNICIPAL.		77,27
				SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
0182	CA21281	UD	PAR BOTAS FABRICADAS CON MATERIAL DIELECTRICO PARA PROTECCION ELECTRICA DE B.T., HOMOLOGADAS.		61,31
				SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
0183	CA21284	UD	PAR GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA PARA ALTA TENSION FABRICADOS CON MATERIAL AISLANTE DIELECTRICO.		52,49
				CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0184	CA21286	UD	PAR DE GUANTES ANTICORTE DE LONETA-CUERO.		1,98
				UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0185	CA21287	UD	PAR GUANTES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON MANGA 12 CM., HOMOLOGADOS.		8,40
				OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
0186	CA21288	UD	PAR GUANTES DE PROTECCION DE GOMA FINA REFORZADOS PARA TRABAJOS CON MATERIALES HUMEDOS, ALBAÑILERÍA POCERIA, HORMIGONADO, Y USO GENERAL.		1,08
				UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0187	CA21290	UD	PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, HOMOLOGADOS.		10,82
				DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0188	CA21291	UD	PAR TAPONES ANTIRUIDO DE POLIVINILO, HOMOLOGADOS.		0,72
				CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0189	CA21292	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA DE 1,20 M. DE ANCHO PARA EL PASO DE PERSONAS POR ENCIMA DE ZANJAS, DE MADERA, CON PASAMANOS, PLINTO Y TABLA INTERMEDIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		52,66
				CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0190	CA21293	M2	ELEMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA LA CREACIÓN DE ESPACIOS VERDES, DE DIMENSIONES 600X400 MM Y 80 MM DE ESPESOR		13,75
				TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0191	CA21294	M2	SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE PAVIMENTO CONTÍNUO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, PARA UNA ALTURA MÁXIMA DE CAIDA DE 1,5 M, EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, REALIZADO "IN SITU", DE 50 MM DE ESPESOR TOTAL, FORMADO POR UNA CAPA INFERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO RECICLADO SBR DE COLOR NEGRO DE 40 MM DE ESPESOR Y UNA CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM DE ESPESOR, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, UNIDAS AMBAS CAPAS CON LIGANTE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, A LOS HIDROCARBUROS Y A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, SEGÚN UNE-EN 1177, INCLUSO P.P. DE REMATES, ALISADO Y LIMPIEZA. TOTALMENTE TERMINADO		49,07
				CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
0192	CA21295	M3	SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO, EN PAVIMENTO DE APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE, CON ACABADO SUPERFICIAL VISTO MEDIANTE FRATASADO CON HELICOPTERO, CON HM-20/P/20/IIA (CEMENTO CEM II/A-S 32,5 N) ÁRIDO MÁXIMO 20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUSO TRATAMIENTO ANTIFISURACIÓN CON FIBRAS DE POLIPROPILENO CON UNA DOTACIÓN DE 600 KG/M3, CURADO CON FILMOGENO, Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN.		99,47
				NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0193	CA21296	UD	PEDESTAL PARA ARMARIO METÁLICO DE DISTRIBUCIÓN TIPO U, INCLUSO CONEXIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y TOMA DE TIERRA, SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA C.T. PLANO DE DETALLE TOTALMENTE TERMINADO.		871,91
				OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
0194	CA21300	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALASTRO PARA CRUCES DE ZANJA CONSISTENTE EN UNA PLANCHA DE ACERO DE 3 CM. DE ESPESOR PARA USO DE VEHÍCULOS, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		14,30
				CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0195	CA21301	UD	PODA DE ARBOL DE CUALQUIER PORTE PARA FORMACION DEL MISMO, COMPRENDIENDO: DESCOPE Y TROCEADO DE RAMAS CON SISTEMA DE ATADO SI FUERA NECESARIO, TRATAMIENTO CICATRIZANTE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.		83,40
				OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
0196	CA21302	UD	SUMUNISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL DE MANO CON MANGO AISLANTE Y MALLA PROTECTORA.		4,49
				CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0197	CA21303	UD	POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO A, EN COLECTOR DE HASTA Ø1000 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB, MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y FORMACIÓN DE CUNA HORMIGONADO, BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO Y CONO DE REDUCCIÓN, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE REFUERZO HM-20/P/20/IIB, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS COMPLETAMENTE TERMINADO.		1.277,59
				MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0198	CA21304	UD	POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, EN COLECTOR DE HASTA Ø1000 MM, CON SOLERA Y BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB, MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y FORMACIÓN DE CUNA MEDIANTE TUBO PASANTE HORMIGONADO, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO Y CONO DE REDUCCIÓN, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE REFUERZO HM-20/P/20/IIB, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS COMPLETAMENTE TERMINADO.		1.284,14
				MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0199	CA21306	T	PROCESADO DE ESCOMBROS PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE EDIFICIOS Y SOLERAS INTERIORES, EN RECINTO DE LA OBRA MEDIANTE PLANTAS MACHACADORAS MÓVILES, EQUIPADAS CON MANDIBULAS Y CRIBA PARA LA OBTENCIÓN DE ZAHORRAS DE GRANULOMETRIAS 0-40 MM; 0-100 MM Y DEPOSITO A PIE DE OBRA, A DISPOSICION DE LA PROPIEDAD O PARA MEJORA DE FIRMES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN DE PROCESADO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y RECLASIFICACIÓN DEL RESIDUO. SE FACILITARA A LA PROPIEDAD UN ANALISIS GRANULOMETRICO Y DE PROPIEDADES DEL MATERIAL OBTENIDO. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EL TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO DE PROCESADO.		4,77
				CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0200	CA21308	UD	PROTECCIÓN DE ARBOLADO, SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE JARDINERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, CON LA COLOCACIÓN DE TABLONES DE MADERA ALREDEDOR DEL TRONCO E INCLUSO PODADO PREVENTIVO DEL MISMO SI FUERA NECESARIO.		130,15
				CIENTO TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
0201	CA21309	M2	PROTECCIÓN DE MEDIANERA VISTA INCLUSO SANEAMIENTO DEL PARAMENTO Y PROYECCIÓN NEUMÁTICA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIURETANO DE 30 MM DE ESPESOR Y DENSIDAD DE 35 KG/M3, INCLUSO MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.		7,42
				SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0202	CA21310	UD	PROTECCIÓN PARA TRONCO DE ÁRBOL, CONFECCIONADA EN OBRA, MEDIANTE ENTABLADO DEL FUSTE CON TABLA NUEVA SOBRE TACOS DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE DIMENSIONES 10X10X5 CM. HASTA UNA ALTURA DE 2 M, INCLUIDO COSIDO DEL ENTABLADO CON AROS DE ALAMBRE DE ATAR DE D=1.3 MM. COLOCADOS CADA 15 CM., MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.		44,32
				CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0203	CA21311	UD	TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE UNIÓN FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A LOS CANALES AUDITIVOS, CON UNA ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES), AMORTIZABLE EN 3 USOS.		1,01
				UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
0204	CA21312	UD	PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO.		6,85
				SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0205	CA21314	UD	PUERTA DE ACCESO A PARCELA, DE 1,00x2,00 M CON UNA HOJA ABATIBLE, ACABADO GALVANIZADO Z-275 Y PINTADA, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMPUESTA POR MONTANTES DE 40X40X1,5 MM., COLUMNA DE 60X60X2 MM., TRAVESAÑOS DE 30X30X1,2 MM. Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50X5 MM., INCLUSO CERRADURA, BISAGRAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA.		99,15
				NOVENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
0206	CA21315	UD	PUERTA DE ACCESO A PARCELA, DE 2,00X2,00 M CON DOS HOJAS ABATIBLES, ACABADO GALVANIZADO Z-275 Y PINTADA, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMPUESTA POR MONTANTES DE 40X40X1,5 MM., COLUMNA DE 60X60X2 MM., TRAVESAÑOS DE 30X30X1,2 MM. Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50X5 MM., INCLUSO CERRADURA, BISAGRAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA.		178,93
				CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0207	CA21318	UD	RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000 W AMORTIZABLE EN DOS USOS.		27,00
				VEINTISIETE EUROS	
0208	CA21321	M2	RASTRILLADO DE TERRENO LABRADO PREVIAMENTE, MEDIANTE HERRAMIENTA MANUAL, INCLUIDO REFINADO Y ACOPIO DE RESTOS A BORDE DE PARCELA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.		0,15
				CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
0209	CA21323	UD	RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS.		37,17
				TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
0210	CA21324	UD	RECOLOCACIÓN DE CONTENEDOR DE VIDRIO, PAPEL, ORGÁNICO, PLÁSTICO Y ENVASES EN LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.		6,07
				SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
0211	CA21325	UD	RECONOCIMIENTO MÉDICO.		54,06
				CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0212	CA21328	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL GRANDE MODELO "200203" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE DE 5 A 12 AÑOS, DE DIMENSIONES 9900X9900 MM Y 5700 MM DE ALTURA, FORMADO POR MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER, Y SISTEMA DE REDES FORMADO POR CUERDAS DE NYLON CON ALMA DE ACERO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		24.760,70
				VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
0213	CA21331	UD	REINSTALACION DE BOLARDO DE FUNDICIÓN, ANCLADO CON UN TORNILLO AL PAVIMENTO. TOTALMENTE COLOCADO.		14,58
				CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0214	CA21333	M3	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, SIN PIEDRAS DE TAMAÑO > 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD OPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDO SOBRE PERFIL.		8,31
				OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
0215	CA21334	M3	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO Y COMPACTACION >= 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD ÓPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDO SOBRE PERFIL.		20,00
				VEINTE EUROS	
0216	CA21338	UD	MODIFICACIÓN Y/O RETIRADA DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SITUADAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS A DEMOLER, CON POSIBLES CORTES TEMPORALES DE SUMINISTRO, NUEVA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LÍNEAS, INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES.		2.499,48
				DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0217	CA21344	UD	REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.		104,30
				CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
0218	CA21347	M2	RIEGO DE ADHERENCIA PARA LA EXTENSION DE AGLOMERADO ASFALTICO, CON EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH Y DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 0,50 KG/M2 DE LIGANTE RESIDUAL, INCLUIDO EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADA.		0,42
				CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0219	CA21349	M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON, DE 8X20X50 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIEN-TO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.		12,87
DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
0220	CA21350	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VE-GETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		108,87
CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
0221	CA21351	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CERATONIA SILICUA DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CONTENEDOR, INCLUSO TRANS-PORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIE-RRRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENI-MIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GA-RANTIA.		185,19
CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
0222	CA21356	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JACARANDA MIMOSIFOLIA 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VE-GETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		110,99
CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
0223	CA21357	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MELIA AZEDARACH DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VE-GETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		64,08
SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
0224	CA21358	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MORUS ALBA FRUITLESS 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CONTENEDOPR, INCLUSO TRANSPORTE, APER-TURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPO-SICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		84,97
OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
0225	CA21359	UD	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PHOENIX DACTYLIFERA DE 300/400 CM DE ALTURA DE ESTÍPITE, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 1,00X1,00X1,00 M, RELLENO DE TIERRA VE-GETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, SISTEMA DE ANCLAJE CON CABLES DE ACERO GALVANIZADO, ANCLAJES DE FIJACIÓN, TENSORES Y CINCHA, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MA-RRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		503,98
QUINIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0226	CA21366	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DEL TIPO ESTACIONAMIENTO S-17, DE DIMENSIONES 60x60 CM, DE VEHÍCULOS DE MINUSVÁLIDO, MOTOCICLETAS O BICICLETAS, REFLEXIVA CLASE RA2, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.		92,88
				NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0227	CA21367	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PROVISIONAL RECTANGULAR DE DIMENSIONES 60X90, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION, REFLEXIVA CLASE RA 2 PINTADO, TORNILLERIA GALVANIZADA Y ANCLAJE, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMENTACION HM-20/P/20/IIA. INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA.		161,72
				CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0228	CA21368	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PROVISIONAL TRIANGULAR, OCTOGONAL, RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA, REFLEXIVA CLASE RA2 Y TROQUELADA, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION Y TORNILLERIA GALVANIZADOS Y ANCLAJE, EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA.		168,44
				CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0229	CA21369	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DE TIPO TRIANGULAR, OCTOGONAL, RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA, REFLEXIVA CLASE RA2, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.		143,40
				CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0230	CA21370	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DEL TIPO ATENCION ZONA ESCOLAR, DE DIMENSIONES 60X90 CM, RE-FLEXIVA CLASE RA2, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.		131,92
				CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0231	CA21371	UD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PVC SERIGRAFIA-DO CON INDICACIONES VARIAS DE SEGURIDAD SEGÚN RD 485/1997.		4,29
				CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
0232	CA21372	M3	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, MEDIDO SOBRE PERFIL.		19,80
				DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
0233	CA21374	u	CAJA DE CONEXION Y PROTECCION PARA BACULO O COLUMNA, CONSTRUIDA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PROVISTA DE CUATRO BORNAS DE ENTRADA PARA CABLES DE HAS-TA 35 MM2, CUATRO BORNAS DE DERIVACION Y UN BORNE PARA EL CONDUCTOR DE TIERRA, INCLUSO CARTUCHOS DE CORTACIRCUITOS TALLA 0, TAMAÑO 10X38 MM., INCLUIDOS DICHS CARTUCHOS Y FUSIBLES. TOTALMENTE INSTALADA.		34,27
				TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
0234	CA21375	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDELABRO MODELO AVENIDA DE 3.76 M. DE ALTURA, DE FUNDICION DE HIERRO GRIS, S/UNE 33111/73, FORMADA POR BASE ACAMPAÑADA CON PUERTA DE REGISTRO, PLE-TINA PARA CAJA DE FUSIBLES, TORNILLO PARA TOMA DE TIERRA, OREJAS EXTERIORES PARA SUJECCIÓN A PERNOS DE ANCLAJE. FUS-TE INTERMEDIO ESTRIADO CON ANILLO ADORNO Y CAPITEL SUPE-RIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIAS. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO INCLUSO REPIN-TADO IN SITU, Y TRANSPORTE. INCLUIDO EMBLEMA DEL AYUNTAMIEN-TO.		511,42
				QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0235	CA21376	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDELABRO MODELO MAHUELLA DE 5 M. CON BASE Y FUSTE TRONCOCONICOS DE FUNDICION DE HIE-RRO, CON PUERTA DE REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONE-XIÓN Y PROTECCIÓN. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO INCLUSO REPINTADO IN SITU, Y TRANSPORTE. INCLUIDO EMBLEMA DEL AYUNTAMIENTO.		693,31
				SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0236	CA21377	UD	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE MANDO CON TELEMETRIA Y DOBLE NIVEL MODELO PINAZO O SIMILAR, HOMOLOGADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, FORMADO POR: ENVOLVENTE EXTERIOR DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, DE 2 MM DE ESPESOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP 55 Y PROTECCIÓN MECÁNICA IK 10. CAPACIDAD DE HASTA 7 SALIDAS. DIMENSIONES MÍNIMAS: ALTURA: 1.320 MM ANCHURA: 1.250 MM PROFUNDIDAD: 300 MM ARMARIO CON DOS PUERTAS FRONTALES, TEJADILLO CON ESQUINAS FRONTALES REDONDEADAS CON UN RADIO DE CURVATURA POR SEGURIDAD, PARA EVITAR CHOQUES Y CORTES DE LAS PERSONAS. COMPARTIMIENTO DE LA PARTE IZQUIERDA DEL ARMARIO DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ACOMETIDA, PROTECCIÓN Y MEDIDA ELÉCTRICA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA. DICHOS ELEMENTOS MONTADOS EN EL INTERIOR DE CAJAS DE POLIÉSTER DE DOBLE AISLAMIENTO. CAJAS DISPUESTAS DIRECTAMENTE SOBRE EL ARMARIO Y CONEXIONES REALIZADAS CON CABLE RÍGIDO, LIBRE DE HALÓGENOS TIPO H07Z-R. BOMBÍN PARA LLAVE HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA EN LA PUERTA DE MEDIDA, EN EL OTRO CIERRE EL ACEPTADO POR EL AYUNTAMIENTO. ESPACIO NO OCUPADO POR EL COMPARTIMIENTO DE MEDIDA DESTINADO A LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE MANDO, MANIOBRA DEL ALUMBRADO Y REGULACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> · PROTECCIONES GENERALES: INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENERAL AJUSTABLE SEGÚN POTENCIA INSTALADA (CON PODER DE CORTE NECESARIO), PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y RELÉ DIFERENCIAL REARMABLE EN CABECERA. · PROTECCIONES POR SALIDAS: INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS Y DIFERENCIALES (CON RECONEXIÓN AUTOMÁTICA) CON PODER DE CORTE OMNIPOLAR. · ELEMENTO DE MANIOBRA POR CONTACTOR CALIBRADOS PARA EL VALOR NOMINAL DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA. · ELEMENTOS DE MANDO: DIFERENCIAL E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS PARA LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN, PUNTO DE LUZ INTERIOR, DE LA TOMA DE CORRIENTE Y DE LOS DISPOSITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA ADECUADA. PARA ACCIONAMIENTO SE INCLUYE CONMUTADOR ROTATIVO PARA LA SELECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO MANUAL/ AUTOMÁTICO DE LOS CONTACTORES DE LAS SALIDAS. ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO DEL ALUMBRADO Y DE LA REDUCCIÓN (DOBLE NIVEL) MEDIANTE SISTEMA DE TELEGESTIÓN TELEASTRO. <p>SISTEMA DE TELEGESTIÓN INTEGRADO EN SISTEMA AYUNTAMIENTO MONTAJE DE LOS COMPONENTES DESCRITOS SOBRE BASTIDOR, DISPUESTA DENTRO DE LA ENVOLVENTE METÁLICA CON LOS SELLADOS Y PLACAS PASACABLES NECESARIOS PARA GARANTIZAR IP. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS, CABLEADO Y CONEXIONADO, SEGUN LAS NORMAS DEL AYUNTAMIENTO. TOTALMENTE INSTALADO. MEDIDA LA UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO. INCLUSO LÍNEA DE BAJA TENSIÓN Y CONEXIÓN AL CUADRO DE BAJA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, GASTOS DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE DATOS, CONTADORES. INCLUSO ELABORACIÓN MANUAL FUNCIONAMIENTO (3 COPIAS). FUNCIONANDO Y CON CONFORMIDAD MUNICIPAL.</p>	OCHO MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	8.047,44
0237	CA21378	M	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION CON AISLAMIENTO DE XLPE PARA UNA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, COLOR AMARILLO-VERDE, PARA RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.</p>	TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	3,15

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0238	CA21379	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCION CON AISLAMIENTO DE XLPE DE 750 V DE TENSION NOMINAL COLOR AMARILLO-VERDE, PARA RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.		4,07
				CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
0239	CA21380	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1X10 MM2 DE SECCION PARA UNA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, DE COLOR GRIS, MARRÓN Y NEGRO PARA LAS FASES Y AZUL PARA EL NEUTRO, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.		2,76
				DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0240	CA21381	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1X6 MM2 DE SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, DE COLOR GRIS, MARRÓN Y NEGRO PARA LAS FASES Y AZUL PARA EL NEUTRO, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.		2,23
				DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
0241	CA21382	m	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR TERMOPLASTICO ESPECIAL DE 3X2,5 MM2 DE SECCION, PARA ALIMENTACIÓN LUMINARIA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL.		1,87
				UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0242	CA21383	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII, BREÑA 32 LED DE SCHREDER SOCELEC O SIMILAR, COMPUESTA DE CUERPO, CAPÓ Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y CIERRE PROTECTOR DE LA LUMINARIA EN VIDRIO PLANO EXTRACLARO, LA LUMINARIA DISPONDRÁ DE FIJACIÓN ROSCADA POST. TOP 3/4" GAS. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA CINCO NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM. CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IKA10 (CON LOS PANELES DEL PC). CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 32 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 700 mA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON FLUJO INICIAL DE 8200 LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 2700K CON ÓPTICA 5121 (CON OPCIÓN DE LIMITACIÓN TRASERA DE LUZ INTRUSIVA EN FACHADA) DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L80_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10 KV. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFINIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.		452,72
				CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0243	CA21384	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII, BREÑA 48 LED DE SCHREDER SOCELEC O SIMILAR, COMPUESTA DE CUERPO, CAPÓ Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y CIERRE PROTECTOR DE LA LUMINARIA EN VIDRIO PLANO EXTRACLARO, LA LUMINARIA DISPONDRÁ DE FIJACIÓN ROSCADA POST. TOP 3/4" GAS. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA CINCO NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM. CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IKA10 (CON LOS PANELES DEL PC). CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 48 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 500 mA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON FLUJO INICIAL DE 10700 LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 2700K CON ÓPTICA 5119 (CON OPCIÓN DE LIMITACIÓN TRASERA DE LUZ INTRUSIVA EN FACHADA) DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L80 100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10 KV. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFINIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	473,92
0244	CA21385	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MODELO DE LUMINARIA MODELO CAMPANAR PEQUEÑA-LED, CON FUENTE LUMINOSA DE LED, CON CORONA Y PROTECTOR SUPERIOR EN ALUMINIO INYECTADO Y PINTADO. FIJACIÓN Y RÓTULA DE ALUMINIO FUNDIDO Y PINTADO. PROTECTOR DE POLICARBONATO. ESTANQUEIDAD DEL RECINTO ÓPTICO IP-66 SEGÚN EN-60598. CON DRIVER PROGRAMABLE Y DOTADO CON PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES DE 10 KV O SUPERIOR. RANGO DE Tª DE COLOR DE 2.700ºK Y CON UN RENDIMIENTO LUMINOSO MÍNIMO DE 100 LUM/W. HASTA 100 W A 500 MA. INTEGRA UN DRIVER CON DIFERENTES OPCIONES DE CONTROL, SIENDO LOS AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA 5 NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM, TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFINIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.	QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	595,82
0245	CA21386	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14.6 MM. conductor de 1x35 mm² DE UNIÓN A PUNTO TOMA TIERRA, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS, TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA. INCLUSO MEDIDAS NECESARIAS PARA ALCANZAR 1 OHMIO DE RESISTENCIA A TIERRA (CON INCORPORACIÓN DE GOTERO EN CASO NECESARIO)	TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	33,92
0246	CA21387	ML	CONDUCTOR DE COBRE DESIGNACION UNE RV-K 0.6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2.5 MM2 DE SECCION, COLOCADO EN TUBO. INSTALADO Y EMBORNADO	UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	1,43

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0247	CA21389	UD	SUMIDERO RECTANGULAR SIFONICO DE HORMIGÓN HM-20, DE 540X260 MM DE DIMENSIONES INTERIORES Y SEGÚN PLANOS, CON CAMA DE ASIENTO DE MATERIAL GRANULAR, MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA, POSETA SIFÓNICA PREFABRICADA DE PVC SEGÚN NORMA, JUNTAS DE MORTERO M-450, INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FABRICA DE LADRILLO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA. COMPLETAMENTE TERMINADO.		249,96
				DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0248	CA21390	UD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTICOS DE SEÑALIZACION DE LINEAS AEREAS EXISTENTES.		305,14
				TRESCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
0249	CA21399	UD	TAPA PROTECTOR DE POZOS REALIZADA EN MADERA.		7,31
				SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
0250	CA21400	UD	TAPÓN PARA TUBERÍA DE PVC DE Ø 63 MM		3,08
				TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
0251	CA21401	UD	TAQUILLA METÁLICA DE DIMENSIONES 25X50X180CM DE UNA ALTURA CON UN HUECO DE DIMENSIONES 25X50X180, FABRICADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO, ACERO ST42, ESPESOR 0.7MM EN CUERPO Y 1,0MM EN PUERTAS, PLIEGUES Y BORDES SIN ARISTAS CORTANTES, PUERTA CON BISAGRAS OCULTAS Y REFORZADAS CON CHAPA EN FORMA DE OMEGA EN EL INTERIOR DE LA HOJA, RESPIRADEROS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, SOPORTE PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, CERRADURA INDIVIDUAL CON DOS LLAVES, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN.		33,94
				TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0252	CA21405	M3	TERRAPLEN EN CORONACION DE VIALES POR MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRESTAMO, CON CBR ENTRE 10 Y 20, PARA CONSEGUIR UNA EXPLANADA CATEGORIA AM02 (CATALOGO DE FIRMES Y PAVIMENTOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA), SEGÚN PG-3 PARA EXPLANADA E2, EN TONGADAS DE 30 CM., INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO, REFINO, NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACION AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL (HUMEDAD OPTIMA + 1%, - 2%), MEDIDO SOBRE PERFIL.		4,93
				CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0253	CA21407	M3	SUMINISTERO Y FORMACIÓN DE PISO DE TIERRA MORTERENCA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMECTACIÓN CMPACTACION AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO Y REFINO TOTALMENTE TERMINADO.		14,32
				CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0254	CA21408	M3	SUMINISTRO Y EXTENSIÓN A MÁQUINA Y PERFILADO A MANO DE TIERRAS VEGETALES, CON CALIFICACIÓN FRANCO ARENOSA CON 5 % DE MATERIA ORGANICA, PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN DE TERRENOS DE VEGA O SIMPLEMENTE TIERRAS "DE CABEZA", ES DECIR LAS CONSTITUYENTES DEL SUELO VEGETAL, NO EL SUBSUELO, LIBRES DE ELEMENTOS GRUESOS (PIEDRAS, CASCOTES, ETC.), ASÍ COMO LIBRES TAMBIÉN DE RESIDUOS VEGETALES (GRAMAS, RAÍCES, ETC.) NO ARCILLOSAS, DRENANTES, CRIBADAS Y FERTILIZADAS, SUMINISTRADAS A GRANEL, INCORPORADAS AL TERRENO, INCLUSO MEJORAS DE TRATAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA MUNICIPAL.		12,50
				DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
0255	CA21411	UD	TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y VERTIDO DE TIERRAS.		44,50
				CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
0256	CA21412	UD	TRABAJOS A REALIZAR EN CUADRO DE ALUMBRADO EXISTENTE INCLUSO SUPERVISIÓN/EJECUCIÓN REALIZADA POR SERVICIO MUNICIPAL		107,21
				CIENTO SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
0257	CA21413	UD	TRAJE DESECHABLE TIPO 5, PARA LABORES DE DESAMIANADO INCLUSO CUBREBOTAS, HOMOLOGADO		6,36
				SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0258	CA21416	M2	TRANSPORTE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON PRESENCIA DE AMIANTO, CONSIDERADAS COMO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 LLEVADA A CABO POR EMPRESA AUTORIZADA POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS, INCLUSO MARCADO DEL CONTENEDOR CON LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE, SEGÚN RD 833/1988 Y SU MODIFICACIÓN POR RD 952/1997, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/200 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, HASTA LLEGAR A VERTEDERO LEGALMENTE AUTORIZADO EN TERRITORIO NACIONAL, CONSIDERANDO SU CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE Y VUELTA.		2,78
				DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0259	CA21419	UD	TRASPLANTE DE PIE UBICADO EN TIERRA A VIVERO, REALIZADO CON RETRO-PALA EXCAVADORA, INCLUIDOS PODA DE ACONDICIONAMIENTO, PROTECCION DEL CEPELLON Y TRANSPORTE.		126,87
				CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0260	CA21426	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE40 Ø 32 MM, PARA INSTALACIÓN ENTERRADA DE RED DE RIEGO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM ² , DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, INSTALADA EN TUBERÍA DE PVC DE Ø 160 MM, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA		2,59
				DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0261	CA21427	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE40, PARA INSTALACIÓN ENTERRADA DE RED DE RIEGO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM ² , DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, INSTALADA EN TUBERÍA DE PVC DE Ø 160 MM, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA		3,98
				TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0262	CA21428	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 250 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 4 KN/M ² , UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.		19,09
				DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
0263	CA21429	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 315 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 4 KN/M ² , UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.		23,57
				VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0264	CA21430	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 400 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M ² , UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.		34,57
				TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0265	CA21431	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 500 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M ² , UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.		50,12
				CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
0266	CA21432	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 630 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M ² , UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.		66,85
				SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0267	CA21433	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 800 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.	CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	107,53
0268	CA21434	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 100 MM DE DIAMETRO Y CLASE DE PRESIÓN C100 SEGÚN NORMA UNE EN 545, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO Y EXTERIOR DE ZINC Y BARNIZ BITUMINOSO EPOXI, INCLUSO P.P. DE JUNTA STANDARD Y PIEZAS ESPECIALES, BANDA DE PLASTICO DE 10 CM. DE ANCHO CON HILO METALICO EMBUTIDO, INCLUSO PRUEBAS DE RED INCLUYENDO LIMPIEZA DE TUBERIAS, BALDEO, DESINFECCION Y PUESTA EN CARGA.	CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	46,77
0269	CA21435	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 150 MM DE DIAMETRO Y CLASE DE PRESIÓN C100 SEGÚN NORMA UNE EN 545, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO Y EXTERIOR DE ZINC Y BARNIZ BITUMINOSO EPOXI, INCLUSO P.P. DE JUNTA STANDARD Y PIEZAS ESPECIALES, BANDA DE PLASTICO DE 10 CM. DE ANCHO CON HILO METALICO EMBUTIDO, INCLUSO PRUEBAS DE RED INCLUYENDO LIMPIEZA DE TUBERIAS, BALDEO, DESINFECCION Y PUESTA EN CARGA.	CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	54,95
0270	CA21437	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE DIAMETRO NOMINAL 90 MM, FABRICADOS SEGUN NORMA UNE 53333-90, DE CLASE SDR 11 PARA REDES DE DISTRIBUCION DE GAS EN BAJA PRESION, MEDIA PRESION A Y MEDIA PRESION B, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y PROBADA.	SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	7,07
0271	CA21438	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE DIAMETRO NOMINAL 110 MM, FABRICADOS SEGUN NORMA UNE 53333-90, DE CLASE SDR 11 PARA REDES DE DISTRIBUCION DE GAS EN BAJA PRESION, MEDIA PRESION A Y MEDIA PRESION B, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y PROBADA.	DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	10,46
0272	CA21439	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE DIAMETRO NOMINAL 160 MM, FABRICADOS SEGUN NORMA UNE 53333-90, DE CLASE SDR 11 PARA REDES DE DISTRIBUCION DE GAS EN BAJA PRESION, MEDIA PRESION A Y MEDIA PRESION B, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y PROBADA.	VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	22,20
0273	CA21441	M	Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de 160 mm de diámetro, en zanja drenante.	SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	6,44

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0274	CA21443	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE Ø 160 MM PARA 6 ATMOSFERAS, CON JUNTA ELASTICA SEGUN NORMA UNE 53.112 Y CON CERTIFICADO AENOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MANGUITOS, MANGUITOS DE UNION, MANGUITOS PASANTES, UNIONES GIBBULT, TAPONES, BRIDAS CIEGAS, RACORES, PORTABRIDAS, BRIDAS LOCAS, TERMINALES, CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCION, ETC., TOTALMENTE COLOCADADA.		24,00
				VEINTICUATRO EUROS	
0275	CA21445	M2	FORMACIÓN DE VADO DE TRES RAMPAS, SEGUN DETALLE, EN PASO DE PEATONES, FORMADO POR LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR GRIS DE 20X20 CM, LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR A ELEGIR DE 20X20 CM CON BOTONES CILÍNDRICOS Y FRANJA DE PAVIMENTO TÁCTIL DIRECCIONAL, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.		15,13
				QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
0276	CA21446	UD	VALLA MOVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.		11,67
				ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0277	CA21447	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA PEATONAL Y CONTENCIÓN DE PEATONES FORMADA POR ELEMENTOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2.50X1.10 M2., INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		21,84
				VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0278	CA21448	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA AUTOMATICA DE DIAMETRO 40 MM., CON VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO INSTALADA, DE TRIPLE EFECTO DE PURGA DE AIRE, PARA UNA PN-16 ATM, MATERIAL DEL CUERPO Y TAPA EN FUNDICION, INTERIORES, FLOTADOR, ASIENTO Y GUIA DE FLOTADOR EN ABS, COMPROBADOR DE FUNCIONAMIENTO Y TAPON DE LIMPIEZA, TOTALMENTE INSTALADA.		777,40
				SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
0279	CA21449	UD	VESTIDO IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO		29,00
				VEINTINUEVE EUROS	
0280	CA21451	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 100 MM. Y PN-16 ATM. CON UNION MEDIANTE BRIDAS INCLUSO JUNTAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCACION Y PRUEBAS, PARA ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL: VALVULA DE COMPUERTA.		204,18
				DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0281	CA21452	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 150 MM. Y PN-16 ATM. CON UNION MEDIANTE BRIDAS INCLUSO JUNTAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCACION Y PRUEBAS, PARA ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL: VALVULA DE COMPUERTA.		293,63
				DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0282	CA21454	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ESFERICA DE DN 1" O 1/2" PN-16 BAR. PARA VENDEO DE FINAL DE LINEA EN CANALIZACIONES DE GAS, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, SCKOLET, TAPON NPT Y DEMAS PIEZAS ESPECIALES.		220,28
				DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
0283	CA21456	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL PARA CATEGORIA DE TRÁFICO T3, PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO SUPERIORES A 25 CM., PROCEDENTE DEL RECICLADO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES , EXTENDIDO HUMECTACIÓN Y COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDA SOBRE PERFIL.		1,88
				UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0284	CA21457	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL, CLASIFICADA ZA 0/20 SEGUN PG-3 PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO SUPERIORES A 25 CM., INCLUSO SUMINISTRO , TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES , EXTENDIDO HUMECTACIÓN Y COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDA SOBRE PERFIL.		18,59
				DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0285	CA21465	UD	ZAPATO DIELÉCTRICO FABRICADO EN PIEL FLOR NEGRA CON SUELA AISLANTE Y PUNTERA DE PLÁSTICO RÍGIDO.		10,04
				DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0286	CA21466	M2	DEMOLICIÓN DE NAVE SIN MEDIANERAS HASTA DOS ALTURAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS, INCLUSO PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CON CORREAS DE MADERA O METÁLICAS, INCLUYENDO EL ELEMENTO DE CUBRICIÓN EJECUTADO CON TEJA PLANA O TEJA CURVA CON TABLERO DE LADRILLO, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, FORJADO Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.		11,90
				ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
0287	CA21467	M2	DEMOLICIÓN DE NAVE DE 3 O MAS ALTURAS CON MEDIANERAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS Y PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CORREAS DE MADERA, SIN DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE CUBRICIÓN, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, CON SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESÍDUOS DE DEMOLICIÓN (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESÍDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.		56,64
				CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0288	CA21468	M2	DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, PILARES DE LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA HORIZONTAL DE VIGAS Y VIGUETAS E MADERA CON REVOLTONES DE YESO, TABIQUERÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TEJA O TERRAZA, INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EDIFICIO CON UN ALZADO DE TRES PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANERAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFICIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLICÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE INCLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSERES, BASURAS Y MOBILIARIO.		10,25
				DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
0289	CA21469	M2	DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EJECUTADA CON ESTRUCTURA METÁLICA O MIXTA DE HORMIGÓN Y METÁLICA, CON CERRAMIENTO DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO O MACIZO, CÁMARA DE AIRE Y TABIQUE DE LADRILLO H/S, TABIQUERÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TEJA O TERRAZA. INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. EDIFICIO CON UN ALZADO DE UNA O DOS PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANERAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFICIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLICÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE INCLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSERES, BASURAS Y MOBILIARIO.		10,47

DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0290	CA21470	UD	ACOMETIDA DE DIAMETRO 40 MM. DE LONGITUD HASTA 20 M, TERMINADA EN VALVULA DE CORTE DE BOLA, COMPUESTA POR: 1 PIEZA DE INJERTO EN FUNDICION NODULAR DE DOS SECTORES CON DERIVACION ROSCADA DE 40 MM, 1 PIEZA DE TOMA PARA ACOMETIDA DE 40 MM, TUBERIA DE POLIETILENO PE/MRS100, DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, BANDA DE SEÑALIZACION PLASTICA DE "ATENCION AGUA POTABLE", 3 MANGUITOS ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO INTERIOR 50 MM, 1 LLAVE ESFERICA DE CORTE CON ENLACES ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, 1 TAPON SOLDADO, ARQUETA DE REGISTRO EN ACERA EJECUTADA EN FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO M-450, CÉRCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DE 30x30 CM CON LA INSCRIPCIÓN "AGUA POTABLE", INCLUSO CONEXIÓN CON LA ACOMETIDA EXISTENTE Y TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SUMINISTRO PROVISIONAL HASTA SU DEFINITIVA PUESTA EN SERVICIO, DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES.		679,54
				SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0291	CA21473	M2	AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR PARA MEDIANERÍAS SATE, COMPUESTO POR PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 60 MM DE ESPESOR, FIJADO CON AL SOPORTE CON MORTERO ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y CON FIJACIONES METÁLICAS, CON ACABADO DE MORTERO ACRÍLICO COLOR BLANCO, INCLUIDOS PERFILES DE ALUMINIO DE ARRANQUE ESQUINA LATERAL Y TERMINACIÓN.		62,35
				SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0292	CA21474	M2	PAVIMENTO REALIZADO CON LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE COLOR, DE MEDIDAS 60X40X10CM, 100X20X10CM, 60X20X10CM, 30X20X10CM Y 30X10X10CM, TIPO FENOLLAR METROPOLITAN BIO-INNOVA COLOR CLARO A ELEGIR POR DF O EQUIVALENTE PARA APROBAR POR DF, CON ETIQUETADO AMBIENTAL TIPO II O SUPERIOR, SENTADA SOBRE SUB-BASE RÍGIDA RESISTENTE, CON MORTERO DE ASIENTO M-5 Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO (CG2). ADHESIVO CEMENTOSO, INCLUSO RELLENO Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO (CG2).		33,62
				TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0293	CA21479	UD	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE MADERA CREOSOTADA DE 10 M PARA LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN, SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA.		295,60
				DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
0294	CA21480	M	FORMACION DE CANALIZACION CON 6 TUBOS Ø 63 MM PVC Y CON 2 TUBOS Ø 125 MM PE CORRUGADO, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y PLANOS DE DETALLE, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRESANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, PRISMA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, TUBOS Y SEPARADORES, TOTALMENTE TERMINADO.		42,53
				CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0295	CA21482	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1200 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.		229,54
				DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0296	CA21483	UD	POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1,20 M PREFABRICADO TIPO A, EN COLECTOR DE Ø1100-1200 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIIB, MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y FORMACIÓN DE CUNA HORMIGONADO, BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO Y CONO DE REDUCCIÓN, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE REFUERZO HM-20/P/20/IIIB, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRESANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS COMPLETAMENTE TERMINADO.		1.406,48
				MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0297	CA21484	M2	SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) FORMADO POR CAPA DE MANTILLO DE 0,20 M DE ESPESOR, CAPA FILTRANTE FORMADA POR MEZCLA AL 50% DE TIERRA VEGETAL, 40% DE ARENA DE SÍLICE Y 10% DE COMPOS DE 0,60 M ESPESOR. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DRENAJE RANURADO CON BASE PLANA, DE 110 MM DE DIÁMETRO EN SECCIÓN DE 0,40X0,30 M DE RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE Y ENVUELTO EN GEOTEXTIL, CONECTADO A ARQUETA DE DRENAJE.		46,27
				CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0298	CA21485	UD	ARQUETA DE 0,50x0,50 M Y PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,30 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, CERCO Y TAPA DE HORMIGÓN NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	273,53
0299	CA21486	UD	ARQUETA DE 0,50x0,50 M Y PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,30 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, ALIVIADERO, CERCO Y TAPA DE TRAMEX NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	266,11
0300	CA21501	M2	FORMACIÓN DE TAPIZANTE MEDIANTE SIEMBRA DE ROSMARINUS OFICINOLIS RASTRERO, CON UNA DOTACIÓN DE 9 UD/M2, COMPRENDIENDO EL DESBROCE, PERFILADO Y FRESADO DEL TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE COMPLEJO NPK-MG-M.O., PASE DE ROTOVATOR A LOS 10 CM SUPERFICIALES, PERFILADO DEFINITIVO, PASE DE RODILLO, CUBRICIÓN CON MANTILLO, RIEGO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	17,55
0301	CA21502	M2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE MYRTUS COMMUNIS EN CONTENEDOR DE 15L, CON CEPELLON, BIEN TRABADO DE RAICES PERO SIN CONSTREÑIR, CON UN MÍNIMO DE TRES MESES EN EL CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO 0.40X0.40X0.40, RELLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, MANTILLO MEZCLADO CON ÉSTA Y ULTIMO 30 CM CON TIERRA FRANCO ARENOSA CON 5% DE MATERIA ORGANICA , RIEGO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	10,90
0302	CA21503	M2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PITTOSPORUM TOBIRA EN CONTENEDOR DE 15L, CON CEPELLON, BIEN TRABADO DE RAICES PERO SIN CONSTREÑIR, CON UN MÍNIMO DE TRES MESES EN EL CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO 0.40X0.40X0.40, RELLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, MANTILLO MEZCLADO CON ÉSTA Y ULTIMO 30 CM CON TIERRA FRANCO ARENOSA CON 5% DE MATERIA ORGANICA , RIEGO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	14,71

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0303	CA21505	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BALANCÍN ROTADOR DE DOS BRAZOS, MODELO "ROTA GLIDE" DE LURKOI O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS, REALIZADO EN ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER POR APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA CON LACA DE DOS COMPONENTES DE POLIURETANO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		6.308,01
				SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS	
0304	CA21506	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE Y CESTA, MODELO "220068M/000216" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS, CON PÓRTICO DE 6950X1700X2680 MM CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE Y PINTURA EPOXY POR APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, DOS COLUMPIOS CON ASIENTO DE GOMA Y UN COLUMPIO CON ASIENTO-CESTA NIDO, CON CADENAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6 MM DE DIÁMETRO CUBIERTAS DE FUNDA DE PLÁSTICO Y 160 CM DE LONGITUD. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		6.486,22
				SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
0305	CA21507	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA GIRATORIA ESCALABLE DE FORMA CÓNICA, MODELO "220230" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS, DE DIMENSIONES 3400 MM DE DIÁMETRO DE BASE Y 4000 MM DE ALTURA. FORMADO POR MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER, GENERATRICES Y BASE INTERMEDIA DE CUERDAS DE NYLON REFORZADAS CON ACERO Y BASE DE CUBIERTA SÓLIDA. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		24.262,54
				VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0306	CA21508	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE DEDOS, MODELO "081425M" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADA POR SOPORTE DE MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA DE 130X130X2125 MM CON ESCALERA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		1.271,82
				MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0307	CA21509	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE PIERNAS, MODELO "081471M" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR ASIENTO DE 610 MM DE ALTURA CON DOS ASAS EN MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA, MECANISMO CON PEDALES DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER Y PEDALES DE POLIPROPILENO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		4.129,58
				CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0308	CA21510	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE PIERNAS, MODELO "081445M" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR ASIENTO DE 610 MM DE ALTURA Y DOS SOPORTES DE 120X120X1170 MM EN MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA, Y BARRA DE ACERO GALVANIZADO DE 1060 MM DE LONGITUD CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		4.258,16
				CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
0309	CA21511	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE HOMBRO, MODELO "081435M" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR DOS SOPORTES DE MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA DE 12X12X152 CM, Y DISCOS Y BOLAS MÓVILES DE TPE Y POLICARBONATO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		3.039,10
				TRES MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
0310	CA21512	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE HOMBRO, MODELO "081402M" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR DOS SOPORTES DE MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA DE 12X12X117 CM, BARRA ACERO ONDULADA DE 196 CM DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER, Y ANILLA. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		2.002,58
				DOS MIL DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0311	CA21513	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AREA PARKOUR, MODELO "PARKOUR S" DE LAPPSET O SIMILAR, FORMADO POR SEIS ELEMENTOS DIFERENTES Y SEGUN SE REFLEJAN EN PLANOS, REALIZADO CON ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, MADERA DE CONTRACHAPADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		33.018,36
				TREINTA Y TRES MIL DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0312	CA21514	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AREA DE CALISTENIA, MODELO "88013" DE LURKOI O SIMILAR, FORMADO POR ELEMENTOS DE BARRAS Y SEGUN SE REFLEJAN EN PLANOS, REALIZADO CON ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA, MADERA DE CONTRACHAPADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		12.621,31
				DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
0313	CA21515	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA DE MADERA MACIZA DE ABETO TRATADA EN AUTOCLAVE, DE 4,00X4,00 Y ALTURA HASTA 4,80 M, FORMADA POR CUATRO PILARES DE 9,5X9,5 CM DE SECCIÓN, CUATRO VIGAS DE 6X20 CM DE SECCIÓN Y VIGUETAS CADA 26 CM DE 4,5X25 CM, INCLUSO ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO, ZAPATA DE HORMIGÓN HM-20 Y BARNIZ PARA TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN.		4.741,42
				CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0314	CA21516	UD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJÓN PARA HUERTO SIN BASE, DE 5,00X1,50X0,40 M, EN MADERA MACIZA DE ABETO TRATADA EN AUTOCLAVE CON SALES DE COBRE, FIJADO DIRECTAMENTE AL SUELO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 4X4 CM, INCLUSO HERRAJES, TORNILLERÍA, MALLA GEOTEXTIL DE 100 GR/M2, GRAVA Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL CON SUSTRATO.		337,82
				TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0315	CA21517	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE CON 2 GRIFOS PULSADORES A DOS ALTURAS, UNO ADAPTADO A CUBETA PARA PERROS, CUERPO FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO SATINADO. CRITERIA ERGONOMICA, CON CAUDAL DE AGUA REGULABLE. INCLUSO BASE DE APOYO DE DE HORMIGÓN HM-20 CON REMATE DE BORDILLO, DE 1,00X1,00 M, CONEXIÓN A LA RED DE ABASTECIMIENTO CON LLAVE DE CORTE EN ARQUETA DE 30X30 CM CON TAPA DE FUNDICIÓN Y CONEXIÓN DEL DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO.		1.172,78
				MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0316	CA21518	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE CON 2 GRIFOS PULSADORES A DOS ALTURAS, CUERPO FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO SATINADO. CRITERIA ERGONOMICA, CON CAUDAL DE AGUA REGULABLE. INCLUSO ANCLAJE SOBRE EL PAVIMENTO EXISTENTE, CONEXIÓN A LA RED DE ABASTECIMIENTO CON LLAVE DE CORTE EN ARQUETA DE 30X30 CM CON TAPA DE FUNDICIÓN Y CONEXIÓN DEL DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO.		1.119,58
				MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0317	CA21519	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 3,00 M DE LARGO Y 0,715 M DE ANCHO, CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SEIS TABLONES DE SECCION 10X35 MM. DE MADERA TROPICAL Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO "NEOBARCINO" UM304NL O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO.		387,81
				TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
0318	CA21520	UD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE CANASTAS DE BALONCES-TO DE 3,95 M DE ALTURA FORMADA POR: POSTE DE TUBO DE ACERO DE 120 MM DE DIÁMETRO Y 4 MM DE ESPESOR, CON CODO CURVADO SOLDADO, CUADRO DE TUBO RECTANGULAR DE 50X30 CM Y TIRANTES DE TUBO DE ACERO, TODO ELLO PINTADO CON POLVO DE POLIÉSTER, TABLERO DE CONTRACHAPADO FENÓLICO, DE 180X105 CM Y 30 MM DE ESPESOR, ARO DE VARILLA MACIZA DE 20 MM DE ESPESOR COLOCADO A UNA ALTURA DE 3,05 M Y RED DE ALGODÓN CON CUERDAS DE 6 MM DE DIÁMETRO CON DOCE PUNTOS DE FIJACIÓN AL ARO, EMPOTRADA 60 CM EN UNA BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/20		1.302,71
				MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
0319	CA21521	UD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE PORTERÍAS FIJAS DE BALONMANO O FÚTBOL SALA, DE 3 M DE BASE Y 2 M DE ALTURA FORMADA POR: POSTES Y LARGUERO DE SECCIÓN CUADRADA DE 80X80 MM, DE ACERO, ACABADO CON BARNIZ DE POLIURETANO, EN FRANJAS BLANCAS Y ROJAS, Y RED DE NYLON CON CUERDAS DE 3,5 MM DE DIÁMETRO CON SOPORTES DE POLIAMIDA PARA SUJECIÓN DE LA RED A LA PORTERÍA, FIJADO A UNA BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/20		637,52
				SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0320	CA21550		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL INFORMATIVO DE INSTALACIÓN DE AREA, 40X60 CM, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMENTACION HM-20/P/20/IIA.		109,75
				CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0321	CA21552	M2	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE VIVACES DE FLOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, MANTILLO MEZCLADO CON ÉSTA, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		52,27
				CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0322	CA21553	UD	ARQUETON DE REGISTRO PARA TUBERIAS EN SERVICIO, DE DIAMETRO HASTA 2,00 M, PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 5,50 M Y DIMENSIONES INTERIORES DE 2,30X1,75 M, DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIB, INCLUSO EXCAVACION A MÁQUINA, MANUAL O MINA, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, CIMBRA, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-15 DE RELLENO O GRAVILLA, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.		7.455,63
				SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0323	CA21554	UD	ARQUETON DE REGISTRO PARA TUBERIAS EN SERVICIO, DE SECCIÓN 1,30X1,10 M, PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 3,00 M Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,70X1,70 M, DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIB, INCLUSO EXCAVACION A MÁQUINA, MANUAL O MINA, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, CIMBRA, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-15 DE RELLENO O GRAVILLA, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.		3.611,61
				TRES MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
0324	CA21555	M	VALLA PARA ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, DE 0,80 M DE ALTURA, FORMADA POR POSTES VERTICALES Y DOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE MADERA DE PINO SILVESTRE, TRATADA EN AUTOCLAVE, ACABADA CON BARNIZ PROTECTOR, Y TABLAS VERTICALES DE MADERA DE EXTREMOS REDONDEADOS Y CANTOS ROMOS, DE VARIOS COLORES. COLOCACIÓN EN OBRA CON TACOS QUÍMICOS, SOBRE UNA SUPERFICIE BASE.		107,12
				CIENTO SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
0325	CA21556	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL CON SILUETA DE MARIQUITA, MODELO "M96371" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 2,18X1,07X1,02 M. DISPONE DE ESCALERA DE ACCESO, TOBOGÁN DE DESLIZAMIENTO Y TUNEL EN LA PARTE INFERIOR. REALIZADO EN PANELES DE CONTRACHAPADO DE ABEDUL TRATADA CON PINTURAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE, TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE Y TORNILLERÍA PROTEGIDA POR TAPONES DE POLIPROPILENO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		3.571,87
				TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0326	CA21557	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE VAIVÉN PARA CUATRO, MODELO "096321" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 1,15X1,15X0,64 M. REALIZADO EN PANELES DE MADERA CONTRACHAPADO DE ABEDUL Y PINO TRATADA CON PINTURAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE, MUELLE DE ESPIRAL DE ACERO ESPECIAL PARA ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN Y TORNILLERÍA PROTEGIDA POR TAPONES DE POLIPROPILENO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		1.635,98
				MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0327	CA21558	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENERO, MODELO "137404M" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 3,29X2,49X0,31 M. REALIZADO EN TABLONES DE MADERA DE PINO TRATADA EN AUTOCLAVE, UNIDOS CON POSTES CORONADOS CON PIEZAS DE PLÁTICO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		1.176,06
				MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
0328	CA21559	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE JUEGOS, MODELO "137602" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 6,55X5,86X3,36 M. FORMADO POR VARIAS PLOATAFORMAS CUADRADAS CONEXIONADAS ENTRE SI MEDIANTE PUENTES, PASARELAS Y ELEMENTOS DE TREPA. CUENTA CON ELEMENTOS DE JUEGO DE PANELES, ANILLAS, BARRAS DE TREPA, CUERDAS, PUENTES, PRISMÁTICOS, TOBOGÁN, BARRAS CON ANILLAS, MAPA DEL TESORO, ASIEN-TO, RED CUADRADA Y ESCALERA DE DEDOS. ONDULADAS. REALIZADO EN MADERA IMPREGNADA EN AUTOCLAVE, ACERO GALVANIZADO, TORNILLERÍA PROTEGIDA POR TAPONES DE POLIPROPILENO Y CUERDAS DE POLIAMIDA DE DIÁMETRO 16 MM REFORZADAS CON FIBRAS DE ACERO CON UNA RESISTENCIA DE TORSIÓN SUPERIOR A 2200 KG. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		35.756,55
				TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0329	CA21560	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO, MODELO "SUPERCELL" DE LURKOI O SIMILAR, DE 140 CM DE LONGITUD Y 43 CM DE ALTO, DE HORMIGÓN ARMADO Y FIJADO AL SUELO MEDIANTE PERNOS. TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.		1.906,20
				MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
0330	CA21561	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 1,80 M DE LARGO Y 0,715 M DE ANCHO, CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SEIS TABLONES DE SECCION 10X35 MM. DE MADERA TROPICAL Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO "NEOBARCINO" UM304NB O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO.		169,96
				CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0331	CA21562	UD	PUERTA DE ACCESO A PARCELA, DE 2,00x1,00 M CON DOS HOJAS ABATIBLES, ACABADO GALVANIZADO Z-275 Y PINTADA, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMPUESTA POR MONTANTES DE 40X40X1,5 MM., COLUMNA DE 60X60X2 MM., TRAVESAÑOS DE 30X30X1,2 MM. Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50X5 MM., INCLUSO CERRADURA, BISAGRAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA.		122,63
				CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0332	CA21563	M	CERRAMIENTO ANTIVANDÁLICO PARA PISTA MULTIDEPORTE, DE 3 M DE ALTURA Y EN MÓDULOS DE 3 M DE LONGITUD, REALIZADA EN ACERO S275JR Y CON TRATAMIENTO DE PINTURA EN POLVO CON ESPESOR DE CAPA ENTRE 60 Y 90 MICRAS, FORMADO POR BASTIDORES TUBULARES QUE ENJULAN EN SU INTERIOR UN ENTRAMADO DE BARROTES VERTICALES PASANTES, MACIZOS Y LISOS. TODO ELLO SUSPENDIDO DE POSTES Ø100 MM EN AMBOS EXTREMOS DE CADA MÓDULO, Y ANCLADOS POR MEDIO DE PLACA BASE Y VARILLAS ESPECIALES EN CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HA-20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE HUECOS PARA ACCESO. TOTALMENTE INSTALADA.		131,01
				CIENTO TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
0333	CA21564	M	RED PARABALÓN PARA PISTA MULTIDEPORTE, DE 1 M DE ALTURA Y EN MÓDULOS DE 6 M DE LONGITUD, CON POSTES TUBULARES DE DIÁMETRO 100X2 MM Y TIRANTES DIÁMETRO 6 MM, EN ACERO S275JR Y CON TRATAMIENTO DE PINTURA EN POLVO CON ESPESOR DE CAPA ENTRE 60 Y 90 MICRAS, Y RED ANUDADA DE 2,5 MM CON MALLA DE 120X120 MM DE POLIETILENO TRENZADO DE ALTA DENSIDAD. TOTALMENTE INSTALADA.		29,54
				VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0334	CA21565	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PYRUS CALLERYANA DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		185,19
				CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
0335	CA21566	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ALBIZIA JULIBRISSIN DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		146,10
				CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0336	CA21567	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLATANUS HISPÁNICA DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		135,98
				CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0337	CA21568	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CHAMAEROPS HUMILIS DE CALIBRE 100/150 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		166,11
				CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
0338	CA21569	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LIGUSTRUM JAPONICUM DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		115,23
				CIENTO QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
0339	CA21570	UD	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 2" INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		35,38
				TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0340	CA21571	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD Ø 16 MM, CON GOTEROS INTEGRADOS CADA 30 CM. I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA		1,69
				UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0341	CA21572	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR EMERGENTE CON 5 CM DE EMERGENCIA, CAUDAL PROPORCIONAL AL SECTOR REGADO, VÁLVULA ANTIDRENAJE Y COLLARÍN DE TOMA PARA TUBERÍA DE 32 MM, INCLUSO ACCESORIOS DE CONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN, TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.		9,99
				NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0342	CA21574	UD	PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA RIEGO AUTOMÁTICO, PARA 2 ESTACIONES, CON 1 PROGRAMA Y 3 ARRANQUES DIARIOS DEL PROGRAMA, ALIMENTACIÓN POR BATERÍA DE 9 V, TOTALMENTE INSTALADO.		112,39
				CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0343	CA21575	UD	CONJUNTO DE REGULACIÓN Y CORTE FORMADO POR VÁLVULA DE BOLA Y ELECTROVÁLVULA PARA RIEGO POR GOTEJO CON CUERPO DE PLÁSTICO, CONEXIONES ROSCADAS, DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, ALIMENTACIÓN DEL SOLENOIDE A 24 VCA, PRESIÓN MÁXIMA DE 8 BAR, CON ARQUETA DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 30X30X30 CM CON TAPA DE HORMIGÓN, TOTALMENTE INSTALADO.		92,10
				NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
0344	CA21576	UD	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1 1/2" INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		35,38
				TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0345	CA21580	UD	ARQUETA DE REGISTRO DE 30X30X30 CM DE DIMENSIONES INTERIORES, CONSTRUIDA EN PLÁSTICO PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN SISTEMAS DE RIEGO, TOTALMENTE INSTALADA.		53,36
				CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0346	CA21581	M2	PAVIMENTO DEPORTIVO SOBRE HORMIGÓN, SISTEMA SPORT-LIFE DE COMPOSAN O SIMILAR, DE 1 MM DE ESPESOR, DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO RUGOSO, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD>45 SEGÚN UNE-EN 13606-4, RESBALADICIDAD CLASE 3 SEGÚN CTE, CON CAPA DE REGULARIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MORTERO BICOMPONENTE, EPOXÁN SPORTSEAL O SIMILAR, A BASE DE RESINAS EPOXI Y CARGAS MINERALES CALIBRADAS (DOTACIÓN DE 0,8 A 1'0 KG/M ²), TRES CAPAS CON MORTERO BICOMPONENTE, COMPOMIX O SIMILAR, ACABADO TEXTURIZADO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS MINERALES CALIBRADAS Y PIGMENTOS (DOTACIÓN DE 0,4 KG/M ² POR CAPA), Y UNA CAPA DE SELLADO CON PINTURA AL AGUA BICOMPONENTE, COMPOPAINT O SIMILAR, A BASE DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS MICRONIZADAS Y PIGMENTOS (DOTACIÓN DE 0,3 KG/M ²). INCLUSO P/P DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE Y LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE ACABADA.		18,24
				DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
0347	CA21582	UD	MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DEPISTA DEPORTIVA, DE COLOR A ELE-GIR, SOBRE PAVIMENTO DEPORTIVO DE RESINAS SINTÉTICAS, CON PINTURA AL AGUA FLEXIBLE Y DE GRAN ADHERENCIA PINTALINE DE COMPOSAN O SIMILAR.		377,61
				TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0348	CA21583	M3	DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE HORMIGÓN, EN MASA O ARMADO, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION(HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,...) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.		14,66
				CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0349	CA21584	M	DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA CON DEMOLICIÓN DE CIMEN-TACIÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTIN-TOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUAL-QUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AU-TORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS. CAR-GA DE BOLARDO, TRANSPORTE A ALMACÉN, DESCARGA Y VIGILAN-CIA EN OBRA. TOTALMENTE EJECUTADA		11,86
				ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0350	CA21585	UD	DESMONTAJE DE FUENTE PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMA-CÉN MUNICIPAL, INCLUSO CONDENA DE ACOMETIDA, DEMOLICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOM-BRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRAC-CIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALO-RIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GES-TOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO ME-DIOS MECANICOS Y MANUALES.		85,66
				OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0351	CA21586	UD	BRIGADA DE LIMPIEZA COMPUESTA POR DOS OPERARIOS, CON EL MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, PARA LA RECOGIDA DE CUALQUIER TIPO DE RESIDUO LIQUIDO O SÓLIDO, CON TRASLADO AL CONTENEDOR CORRESPONDIENTE PARA SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO.		76,46
				SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0352	CA21587	UD	LIMPIEZA DE VIAL REALIZADO CON BARREDORA MECÁNICA EN LAS PRINCIPALES ZONAS DE ACCESO Y SALIDA DE OBRAS, CON RECOGIDA DE RESIDUOS HASTA CONTENEDOR PARA TRANSPORTE A VERTEDERO		142,76
				CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0353	CA21588	UD	BALDEO MANUAL MECÁNIZADO DE VIAL REALIZADO CON CA-MIÓN CUBA CON BALDEADORES FRONTALES Y RIEGO A PRE-SIÓN EN LAS PRINCIPALES ZONAS DE ACCESO Y SALIDA DE OBRAS.		148,87
				CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0354	CA21589	UD	ALQUILER DURANTE EL PLAZO DE OBRA DE ESTABILIZADOR EXTERIOR DE FACHADA, DE 25 M DE ALTURA, CONSTITUIDO POR UN SISTEMA DE VIGAS ALIGERADAS ANCLADAS AL SUELO MEDIANTE CIMIENTOS DE HORMIGÓN, CON ELEMENTOS DE AMORTIGUACIÓN EN PUNTOS DE CONTACTO CON LA ESTRUCTURA. INCLUSO DE PROYECTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE.		11.778,72
				ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0355	CA21590	M	DESMONTAJE DE VERJA METÁLICA CON TRASLADO A ALMACEN PARA SU POSTERIOR RECUPERACIÓN, CON DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ANCLAJES, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS.		15,12
				QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
0356	CA21591	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO JARDINERO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RECTA O CURVA TIPO A4 DE 8X20 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIEN TO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.		10,39
				DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0357	CA21592	M	MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO VISTO DE 0,20 M DE ANCHO Y 0,80 M DE ALTO, CON REMATE DE ALBARDILLA Y VANOS DE HASTA 5 M LIMITADOS POR PILASTRAS DE 0,70X0,50 M DE SECCIÓN Y 4,25 M DE ALTURA CON REMATE DE PINÁCULO, DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES AL EXISTENTE, TODO ELLO EJECUTADO CON MATERIALES RECICLADOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE PARTE DEL CERRAMIENTO EXISTENTE, INCLUIDA LA LIMPIEZA, O DE NUEVA FABRICACIÓN SIMILAR, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO, TOTALMENTE EJECUTADO.		235,24
				DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
0358	CA21593	PA	PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA TRABAJOS DE APOYO ARQUEOLÓGICO EN EL AMBITO DE LOS JARDINES DE LA CASA FELIU, COMPUESTO POR MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MIXTA Y BRIGADA DE 4 OPERARIOS PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN MANUAL, LIMPIEZA Y ACONDICIONADO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA, PARTE PROPORCIONAL DE APOYO TOPOGRÁFICO Y CARTOGRAFIADO, INCLUSO REDACCIÓN DE INFORME RECOGIENDO LAS MEDIDAS PROPUESTAS O COMPLEMENTARIAS A LAS EXISTENTES.		3.710,00
				TRES MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0359	CA21594	PA	PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA TRABAJOS DE APOYO ARQUEOLÓGICO EN EL AMBITO DEL REFUGIO, COM- PUESTO POR MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MIXTA Y BRI- GADA DE 4 OPERARIOS PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN MA- NUAL, LIMPIEZA Y ACONDICIONADO DE LA ZONA DE PROTEC- CIÓN ARQUEOLÓGICA, PARTE PROPORCIONAL DE APOYO TO- POGRÁFICO Y CARTOGRAFIADO, INCLUSO REDACCIÓN DE IN- FORME RECOGIENDO LAS MEDIDAS PROPUESTAS O COMPLE- MENTARIAS A LAS EXISTENTES.		3.286,00
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS					
0360	CA21595	M3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE, POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, INCLUSO DEPEJE, DESBROCE Y FORMACIÓN DE CAJA, EN CUAL- QUIER CLASE DE TERRENO, TIERRA VEGETAL, ROCA, RESTOS DE CA- NALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, INCLUSO CLASIFI- CACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO, CABALLERO O LUGAR DE EMPLEO (OBRA, OBRA DISTINTA, ACTIVIDAD DE RESTAURACIÓN, ACONDICIONAMIENTO O RELLENO, DEBIDAMENTE ACREDITADO) O VERTEDERO AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA, DESCARGA, MEDIDO SOBRE PERFIL.		14,24
CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
0361	CA21596	u	ARQUETA DE REGISTRO TIPO AG-M2-T2 SEGUN NORMAS DE LA COM- PAÑIA SUMINISTRADORA, DE 1,00X1,00 M DE DIMENSIONES INTERIO- RES Y HASTA 1,80 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE FORMADO CON MORTERO DE 250 KG DE CEMENTO CEM II/A-S 32,5 N Y ARENA DE RIO SOBRE SOLERA DE HOR- MIGÓN HM-20 CON HUECO PARA GRAVA DRENANTE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICION TIPO M2-T2 DE GRAFITO ESFEROIDAL B-125, TORNILLO DE SEGURI- DAD, TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN, SISTEMA ANTIRUIDO, PATÉS DE POLIPROPILENO CADA 30 CM A PARTIR DE 80 CM DE PROFUNDI- DAD, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CAR- GA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EM- PLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.		311,14
TRESCIENTOS ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
0362	CA21597	u	ARQUETA DE REGISTRO TIPO AG-M3-T3 SEGUN NORMAS DE LA COM- PAÑIA SUMINISTRADORA, DE 1,00X1,00 M DE DIMENSIONES INTERIO- RES Y HASTA 1,80 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA PORPARED DE HORMIGON DE 20CM DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 CON HUECO PARA GRAVA DRENANTE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICION GRAFITO ESFEROIDAL D-400 TIPO M3-T3, TORNILLO DE SEGURIDAD, TRATA- MIENTO ANTICORROSIÓN, SISTEMA ANTIRUIDO, PATÉS DE POLIPRO- PILENO CADA 30 CM A PARTIR DE 80 CM DE PROFUNDIDAD, EXCAVA- CIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRO- DUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACO- PIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.		394,33
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0363	CA21598	m	CANALIZACIÓN TIPO 2T BT BAJO ACERA DE 0,42X1 M. FORMADA POR 2 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		23,24
VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
0364	CA21599	m	CANALIZACIÓN TIPO 2T MT BAJO ACERA DE 0,42X1,41 M. FORMADA POR 2 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		28,81
VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
0365	CA21600	m	CANALIZACIÓN TIPO 3T BT BAJO ACERA DE 0,42X1,17 M. FORMADA POR 3 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		32,18
TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
0366	CA21601	m	CANALIZACIÓN TIPO 3T BT BAJO CALZADA DE 0,42X1,17 M. FORMADA POR 3 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		39,89
TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0367	CA21602	m	CANALIZACIÓN TIPO 3T MT BAJO ACERA DE 0,42X1,57 M. FORMADA POR 3 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRI-LADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONA-DO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBFRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUAL-QUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	38,33
0368	CA21603	m	CANALIZACIÓN TIPO 3T MT BAJO CALZADA DE 0,42X1,57 M. FORMADA POR 3 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRI-LADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONA-DO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBFRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUAL-QUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	46,04
0369	CA21604	m	CANALIZACIÓN TIPO 4T MT BAJO ACERA DE 0,42X1,57 M. FORMADA POR 4 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRI-LADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONA-DO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBFRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUAL-QUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	45,94
0370	CA21605	m	CANALIZACIÓN TIPO 4T MTBT BAJO ACERA DE 0,42X1,40 M. FORMADA POR 4 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRI-LADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONA-DO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBFRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUAL-QUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	44,27
0371	CA21606	m	CANALIZACIÓN TIPO 4T MT BAJO CALZADA DE 0,42X1,57 M. FORMADA POR 4 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRI-LADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONA-DO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBFRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUAL-QUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	CINCUENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	52,09

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0372	CA21607	m	CANALIZACIÓN TIPO 5T BT BAJO ACERA DE 0,42X1,34 M. FORMADA POR 5 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		48,40
CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
0373	CA21608	m	CANALIZACIÓN TIPO 5T MTBT BAJO ACERA DE 0,42X1,40 M. FORMADA POR 5 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		52,42
CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
0374	CA21609	m	CANALIZACIÓN TIPO 6T BT BAJO CALZADA DE 0,42X1,40 M.FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		68,11
SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
0375	CA21610	m	CANALIZACIÓN TIPO 6T MT BAJO ACERA DE 0,42X1,74 M. FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		62,40
SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
0376	CA21611	m	CANALIZACIÓN TIPO 6T MTBT BAJO ACERA DE 0,42X1,40 M. FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		59,71
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0377	CA21612	m	CANALIZACIÓN TIPO 6T MT BAJO CALZADA DE 0,42X1,74 M. FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		70,80
				SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
0378	CA21613	m	CANALIZACIÓN TIPO 7T BT BAJO ACERA DE 0,58X1,34 M. FORMADA POR 7 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		66,15
				SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
0379	CA21614	m	CANALIZACIÓN TIPO 7T MTBT BAJO ACERA DE 0,58X1,40 M. FORMADA POR 7 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		71,73
				SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0380	CA21615	m	CANALIZACIÓN TIPO 9T MTBT BAJO ACERA DE 0,58X1,40 M. FORMADA POR 8 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		79,02
				SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
0381	CA21616	m	CANALIZACIÓN TIPO 8T MTBT BAJO ACERA DE 0,58X1,40 M. FORMADA POR 8 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		91,17
				NOVENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0382	CA21617	m	CANALIZACIÓN TIPO 9T BT BAJO ACERA DE 0,58X1,34 M. FORMADA POR 9 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		80,74
				OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0383	CA21618	m	CANALIZACIÓN TIPO 9T BT BAJO ACERA DE 0,58X1,34 M. FORMADA POR 9 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		91,67
				NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0384	CA21619	m	CANALIZACIÓN TIPO 9T MTBT BAJO ACERA DE 0,58X1,40 M. FORMADA POR 9 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		86,32
				OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
0385	CA21620	u	CANALIZACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN HASTA ARQUETAS Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN A MÁXIMO 6M FORMADA POR HASTA 20 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, DOS CUATRITUBOS PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		1.510,63
				MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0386	CA21621	M	DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO SUBTERRÁNEO EXISTENTE, LEVANTADO Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO O VERTEDERO DEL CONDUCTOR RECUPERADO, DESMONTAJE, DEMOLICION DE CANALIZACIONES Y ARQUETAS, TOTALMENTE ACABADO.		19,08
				DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0387	CA21622	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII, BREÑA 16 LED DE SCHREDER SOCELEC O SIMILAR, COMPUESTA DE CUERPO, CAPÓ Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y CIERRE PROTECTOR DE LA LUMINARIA EN VIDRIO PLANO EXTRACLARO, LA LUMINARIA DISPONDRÁ DE FIJACIÓN ROSCADA POST. TOP 3/4" GAS. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA CINCO NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM. CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IKA10 (CON LOS PANELES DEL PC). CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 16 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 700 mA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON FLUJO INICIAL DE 4350 LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 2700K CON ÓPTICA 5117 (CON OPCIÓN DE LIMITACIÓN TRASERA DE LUZ INTRUSIVA EN FACHADA) DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L80_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10 KV. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFINIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.		410,32
				CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
0388	CA21623	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR DE SUELO EMPOTRABLE MODELO TERRA MIDI LED DE SCHREDER O SIMILAR, COMPUESTO POR UN CUERPO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO Y UN PROTECTOR DE VIDRIO TEMPLADO (IK 10) ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL DE FACHADAS Y MONUMENTOS. EL CUERPO CONTIENE EL BLOQUE ÓPTICO CON CAPACIDAD DE INCLINACIÓN DE HASTA 30º, EMPOTRADO EN SUELO, INCLUSO KIT DE INSTALACIÓN, TEMPERATURA DE COLOR WW 3500K, FLUJO MÍNIMO DE 1965 LM VIDA ÚTIL L80_60.000H. CON SISTEMA DE VARIACIÓN DE INTENSIDADES. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.		403,75
				CUATROCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0389	CA21624	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII, BREÑA 16 LED DE SCHREDER SOCELEC O SIMILAR, COMPUESTA DE CUERPO, CAPÓ Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y CIERRE PROTECTOR DE LA LUMINARIA EN VIDRIO PLANO EXTRACLARO, LA LUMINARIA DISPONDRÁ DE FIJACIÓN ROSCADA POST. TOP 3/4" GAS. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA CINCO NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM. CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IKA10 (CON LOS PANELES DEL PC). CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 16 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 700 mA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON FLUJO INICIAL DE 4350 LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 2700K CON ÓPTICA 5119 (CON OPCIÓN DE LIMITACIÓN TRASERA DE LUZ INTRUSIVA EN FACHADA) DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L80_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10 KV. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFINIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO.		410,32
				CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0390	CA21625	u	<p>Luminaria modelo ALBUFERA 24LED (75W) compuesta por cuerpo y capó de inyección de aluminio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad de la luminaria, IP66, y tanto el bloque óptico como el compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles sin necesidad de herramientas, independientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares, integra un Driver electrónico regulable Cus Dim (hasta 5 escalones horarios), Doble nivel con línea de mando, Reductor de flujo en Cabecera, 0/1-10V o Dali y opcional con telegestión punto a punto con triple comunicación (celular, GPS y radiofrecuencia-zigbee) integrable y compatible con la ya existente en el municipio. Con Nema 7P. Así como un sistema de protección contra sobretensiones de 10kv y sensor de Tª para garantizar la vida de los leds ante subidas de Tª. Clase II (a elección del cliente). El bloque óptico integra 24 LEDs alimentados a 1000mA con óptica según cálculos 5119, de alto flujo luminoso blanco cálido de 2700K, y flujo inicial de 9791 lm y 75 W. Eficacia luminosa (en WW2700K) de 110 lm/W (flujo real emitido por la luminaria EN13032 sellado por Enac o equivalente internacional / consumo total de la luminaria). Gestión térmica optimizada para su funcionamiento tanto a 350mA como a 500mA y 900mA. Con opción de CLO, salida de luz constante. Elevado índice de reproducción cromática > 70. Vida útil L90 (tq 25ª) B10 > 100.000H (con ensayo LM80-TM21). Rango de Tª de funcionamiento, de -40°C a + 55°C. Sencilla instalación mediante el montaje en dos partes separadas. Con dimensiones 583x90x340 (en mm) y 7,8kg de peso total. Una vez instalada, las fijaciones de diámetros 32?48mm, 42?60mm y de 76mm, permiten ajustar la inclinación de la luminaria de forma precisa in situ. RAL A ELEGIR. Con Garantía de 5 AÑOS. Con marcado CE Y CERTIFICADO ENEC PLUS de la luminaria, ENEC, y certificados del Fabricante ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 y OHSAS 18001, EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Con etiqueta Smart label (con 2 copias adicionales), con código QR con la descripción de la luminaria, sus componentes y la posibilidad de integrar en un inventariado con la plataforma Smart label. Con etiqueta Circle Light, circularidad que se centra en reducir la carga medioambiental mediante la valorización del flujo de todos los materiales.</p>		365,80
				TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
0391	CA21626	u	<p>PROYECTOR NEOS 3 LED 64 LED (93W) DE SCHRÉDER SOCELEC O SIMILAR ACEPTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA COMPUESTA POR CUERPO Y CAPÓ DE INYECCIÓN DE ALUMINIO PINTADO Y PROYECTOR DE VIDRIO PLANO TEMPLADO EXTRACLARO DE ALTA TRANSMITANCIA, Y RESISTENCIA AL IMPACTO IK08. CON MEDIAS MÁXIMAS 601X161X501 MM Y MÍNIMAS 599X159X499 MM. GRADO DE HERMETICIDAD DE LA LUMINARIA, IP66, Y TANTO EL BLOQUE ÓPTICO COMO EL COMPARTIMENTO DE AUXILIARES, IP66, AMBOS ACCESIBLES SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS, MEDIANTE CLIP, INDEPENDIENTES Y REEMPLAZABLES IN SITU. EL COMPARTIMENTO DE AUXILIARES, INTEGRA UN DRIVER ELECTRÓNICO REGULABLE CUS DIM (HASTA 5 ESCALONES HORARIOS), DOBLE NIVEL CON LÍNEA DE MANDO, REDUCTOR DE FLUJO EN CABECERA, 0/1-10V O DALI Y CON TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO CON TRIPLE COMUNICACIÓN (RADIOFRECUENCIA-GPS Y CELULAR) TIPO IOT INTEGRABLE Y COMPATIBLE CON EXEDRA, YA INSTALADO EN VALENCIA. ASÍ COMO UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE 10KV Y SENSOR DE Tª PARA GARANTIZAR LA VIDA DE LOS LEDS ANTE SUBIDAS DE Tª. CASE I Y CLASE II (A ELECCIÓN DEL CLIENTE). EL BLOQUE ÓPTICO INTEGRA 64 LEDS ALIMENTADOS A 500MA CON ÓPTICA SEGÚN CÁLCULOS 5120, DE ALTO FLUJO LUMINOSO BLANCO CÁLIDO DE 4000K, Y 93W Y 16394 LM DE FLUJO INICIAL. CON OPCIÓN DE CLO, SALIDA DE LUZ CONSTANTE. IRC > 70. VIDA ÚTIL L90B10 (TQ 25ª) > 100.000H (CON ENSAYO LM80-TM21). RAL A ELEGIR. CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. CON MARCADO CE Y CERTIFICADO ENEC DEL PROYECTOR, Y CERTIFICADOS DEL FABRICANTE ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, EMAS E INSCRITO A UN SIG DE RESIDUOS.</p> <p>INCLUSO SISTEMA DE REGULACIÓN IOT CON POHO P7 Y ADAPTADOR A COLUMNA CON NEMA 7P Y CONTROLADOR DE LUMINARIA P7CM CON LA CONECTIVIDAD Y DATOS YA INCLUIDOS DE 10 AÑOS Y TODOS LOS DRIVERS Y ADAPTADORES ADICIONALES. TOTALMENTE INSTALADO, Y PROGRAMADO INTEGRÁNDOLO EN LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.</p>		813,12

OCHOCIENTOS TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0392	CA21627	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE 10M DE ALTURA EN ACERO GALBANIZADO DE 4MM DE ESPESOR DE ESPESOR (A37B), TOTALMENTE TRONCOCÓNICO DE UNA SOLA PIEZA, DE 60 MM. DE DIÁMETRO SUPERIOR, INCLUSO CORONA PARA TRES PROYECTORES DE 8 KG DE PESO CADA UNO Y PORTEZUELA CON DISPOSITIVO DE CIERRE, PLETINA PARA CAJA/S DE FUSIBLES Y TORNILLO PARA LA TOMA DE TIERRA. DE ACUERDO CON PLIEGO DE CONDICIONES Y/O PLANOS ADJUNTOS. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO INCLUSO REPINTADO IN SITU, Y TRANSPORTE. INCLUIDO EMBLEMA DEL AYUNTAMIENTO.		817,00
				OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS	
0393	CA21628	u	Transformador trifásico reductor de tensión homologado por la compañía eléctrica, según las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. normas IB y pérdidas s/directiva 2009/125/CE "Ecodiseño", con pasatapas enchufables. Se incluye la colocación en el interior del centro de transformación. Incluso: - Puentes MT Transformador MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones de 24 kV del tipo enchufable acodada y enchufable acordes al transformador según normas de la compañía.. - Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud. - Protección metálica para defensa del transformador. Incluso pequeño material montaje, conexión y puesta en marcha según normas de la compañía eléctrica.		12.853,22
				DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
0394	CA21629	u	e Función modular de protección con ruptofusible, para telemando según norma Iberdrola STAR, modelo CGMCOSMOS-P, corte y aislamiento íntegro en SF6, interruptor rotativo III con conexiónseccionamiento- doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A / Icc=16kA. Con mando manual tipo BR, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartuchos fusibles y contactos auxiliares. Incluso pequeño material montaje, conexión y puesta en marcha según normas de la compañía eléctrica.		3.343,39
				TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0395	CA21630	u	<p>CELDA DE LÍNEA MOTORIZADA Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL o similar aceptado según normas de compañía, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Un = 24 kV · In = 630 A · Icc = 16 kA / 40 kA · Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm · Mando: motorizado tipo BM <p>Incluso pequeño material montaje, conexión y puesta en marcha según normas de la compañía eléctrica.</p>		4.403,39
				CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0396	CA21631	u	<p>Función modular de interruptor pasante, para telemando según norma Iberdrola STAR, modelo CGMCOISMOS-S, corte y aislamiento íntegro en SF6, interruptor rotativo III con conexiónseccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A / Icc=16kA. Con mando motor. Incluye medidas de tensión e indicador presencia tensión;</p> <p>Incluso pequeño material montaje, conexión y puesta en marcha según normas de la compañía eléctrica.</p>		3.520,41
				TRES MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
0397	CA21632	u	<p>Sistema de telemando formado por:</p> <p>Armario de Control tipo ekorUCT, según norma Iberdrola, que incluye controlador ekorCCP, rectificador batería, cajón de control y conexionado.</p> <p>Armario de Comunicaciones tipo ACOM-I-GPRS, antena estándar, cableado y configuración de módem. Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola: Tratamiento de datos y pruebas previas a la puesta en servicio. Alimentación a Armario de Control desde cuadro BT existente en el Centro.</p> <p>Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, con Funciones de control y medida con acometida auxiliar, 8 salidas, tipo CBTO-8 NI Ed.4 1600 A;</p> <p>Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 1 transformador, referencia ATG-I-1BT-MT-GPRS según norma Iberdrola, con sistema de comunicaciones 3G/GPRS, concentrador de datos y cableado necesario.</p> <p>Antena para comunicaciones referencia ANTENA-GPRS-OMNI según norma Iberdrola.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interconexión entre CBT y Armario de Telegestión. - Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola: Replanteo Web Star: Toma de datos iniciales, Medición de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones, Configuración del equipo, Pruebas previas a la puesta en servicio. Todo ello realizado según MT de Iberdrola. <p>Aunque aquí se ha puesto como modelo equipos de una marca podrán sustituirse por otras marcas que estén homologadas por la compañía en el momento de la instalación y contempladas dentro de su normativa, bajo autorización expresa de la compañía de los nuevos equipos.</p> <p>Incluso pequeño material montaje, conexión, programación y puesta en marcha según normas de la compañía eléctrica.</p>		12.229,49
				DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0398	CA21633	UD	ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X100 CM FORMADA POR BASE DE LADRILLO PERFORADO PANAL, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40A, Y ALZADOS DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, MARCO Y TAPA DE ACERO RELLENABLE TIPO C250 CON TEXTURA PERSONALIZADA SEGÚN ENTORNO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		116,21
CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
0399	CA21634	UD	EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 M de ALTURA FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 0.80X0.80X1,20 M., INCLUYENDO PERNOS DE ANCLAJE, TORNILLERIA, TUBOS DE P.E., ETC. SEGUN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.		153,12
CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
0400	CA21635	M	Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XL-PE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3x150/80 mm ² , instalado incluso elementos de fijación y pintado conforme a color definido por dirección facultativa, parte proporcional de ensayos y formación de planos para compañía eléctrica.		32,07
TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
0401	CA21636	u	Entronque para línea de baja tensión entre tramo subterráneo y tramo grapado en fachada constituido por Tubo de protección de acero inoxidable de hasta 110 mm de diámetro y 3 m de altura, incluso accesorios de fijación, elementos de sellado de boca de tubo, codos y tubería flexible hasta arqueta, puesta a tierra de la protección y pintado de color acorde a fachada o definición de propiedad. Totalmente instalado.		152,79
CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
0402	CA21637	u	CANON PARA EL ABONO DE TRABAJOS A EJECUTAR POR LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE LA ZONA CONSISTENTES EN: CONEXIÓN Y ENTRONQUE DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN A CENTROS DE TRANSFORMACIÓN O EMPALME CON LÍNEAS SUBTERRÁNEAS EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL DE AMPLIACIÓN DE CANALIZACIÓN EXISTENTE EN CALLE MOSEN FEBRER. DERECHOS DE SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES CEDIDAS.		22.790,00
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS					
0403	CA21643	M2	COBIJA PARA TAPADO DE CÁMARAS, HASTA UNA CARGA DE ROTURA DE 25 T/M2, I/ÁNGULO DE BASTIDOR, PERFILES METÁLICOS EN U, ARMADURAS, HORMIGÓN HA-25, ANCLAJE DE ELEVACIÓN Y PERFILES PINTADOS, P.P. DE PERFIL LAMINADO L.15 EN APOYO DE ALZADOS, TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA.		348,40
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0404	CA21645	M3	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE FABRICA DE LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,...) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MANUALES.		32,04
				TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
0405	CA21646	M2	LIMPIEZA DE VERJA METÁLICA MEDIANTE PROYECCIÓN EN SECO DE PARTÍCULAS DE MATERIAL ABRASIVO, IN SITU O EN ALMACÉN, INCLUSO PARAMENTO DE PROYECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DE CONTAMINANTES, CAPA DE MORTERO DE CEMENTO Y PARTÍCULAS SUELTAS DEL SOPORTE, PARA PROCEDER POSTERIORMENTE A LA APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO.		39,43
				TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0406	CA21647	M2	ESMALTE SINTÉTICO,COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, ACABADOFORJAMATE, SOBRE SUPERFICIEDE HIERRO O ACERO,LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS,DOS MANOSDEIMPRIMACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE45MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO:0,141L/M²) YDOSMANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE30MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO:0,075L/M²).		20,48
				VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0407	CA21648	M	RIGOLA PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN, DE 8X20X50 CM, INCLUSO DESMONTAJE Y LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.		12,87
				DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0408	CA21649	M	BORDILLO JARDINERO PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN, INCLUSO DESMONTAJE Y LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.		10,39
				DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0409	CA21650	M2	RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO REALIZADO CON ÁRIDO DE CANTO RODADO, DE TAMAÑO Y DISPOSICIÓN IGUAL AL EXISTENTE, SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO GEM II/B-P 32,5 N TIPO M-7,5, DE 60MM DE ESPESOR Y POSTERIOR REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO.		81,36
OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
0410	CA21651	M	FORMACIÓN DE DELIMITACIÓN CON LADRILLO MACIZO A SARDINEL, DE TAMAÑO Y DISPOSICIÓN IGUAL AL EXISTENTE, CON LADRILLOS RECICLADOS PROCEDENTES DEL PROPIO JARDÍN, INCLUIDO EL DESMONTAJE Y LA LIMPIEZA, O DE NUEVA FABRICACIÓN SIMILAR A LOS EXISTENTES, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.		20,87
VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
0411	CA21652	UD	PÉRGOLA METÁLICA PARA ROSALEDA, FORMADA POR TRES ARCOS PRINCIPALES DE 4,25 M DE ANCHO Y 3 M DE ALTURA MÁXIMA CON PERFILES ANGULARES DE 60X60X6 MM, FIJADOS A PILASTRAS EXISTENTES DE HORMIGÓN MEDIANTE PLACA DE ANCLAJE DE 20X20X6 MM INCLUSO REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN, Y DISPOSICIÓN DE OCHO TIRANTES LONGITUDINALES DE 8,60 M DE LONGITUD FIJADOS A LOS ARCOS PRINCIPALES, CON PLETINAS DE 40X4 MM. TODO ELLO CON TRATAMIENTO DE ESMALTE SINTÉTICO, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, ACABADO FORJATE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,141 L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,075 L/M²).		1.756,82
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
0412	CA21653	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSAL TREPADOR, DE COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M, REPLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, MANTILLO MEZCLADO CON ÉSTA, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTÍA.		23,48
VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
0413	CA21654	M2	ALICATADO CON GRES ESMALTADO PARA EXTERIOR, SIMILAR AL EXISTENTE EN FORMA Y DISTRIBUCIÓN, EN PARAMENTO HORIZONTAL O VERTICAL, MEDIANTE MORTERO DE CEMENTO.		22,68

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0414	CA21656	M2	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VERJA TIPO FORJA, SIMILAR A LA EXISTENTE EN MATERIAL Y FORMA, CON TRATAMIENTO ESMALTE SINTÉTICO, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, ACABADO FORJA MATE, SOBRE SUPERFICIE DE HIERRO O ACERO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,141 L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,075 L/M²).	DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	223,13
0415	CA21657	UD	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CARRUAJES DE DOBLE HOJA, SEGÚN DISEÑO ORIGINAL, DE 3,00X3,80 M EN MATERIAL DE FORJA Y CON TRATAMIENTO ESMALTE SINTÉTICO, DE IGUAL COLOR QUE LA VERJA, ACABADO FORJA MATE, SOBRE SUPERFICIE DE HIERRO O ACERO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,141 L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,075 L/M²).	DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	2.561,18
0416	CA21658	M2		ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	11,85
0417	CA21661	UD	DESMONTAJE DE PUERTAS METÁLICAS DE CARRUAJE, CON DEMOLICIÓN DE ANCLAJES, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ALMACÉN, ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VEREDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECÁNICOS.	CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	138,87
0418	CA21662	UD	DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA DE ACCESO A BUNKER, CON TRASLADO A ALMACÉN PARA SU POSTERIOR REPARACIÓN Y LIMPIEZA, CON CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUYENDO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL CIERRE HERMÉTICO, CERRADURA DE SEGURIDAD, SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DETERIORADOS Y TRATAMIENTO DE ESMALTE SINTÉTICO ACABADO FORJA MATE, SOBRE SUPERFICIE DE HIERRO O ACERO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,141 L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,075 L/M²). TOTALMENTE INSTALADA.	DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	292,21

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0419	CA21663	M	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE MURETE DE FÁBRICA DE LADRILLO MAGIZO VISTO DE 0,20 M DE ANCHO Y 0,80 M DE ALTO, CON REMATE DE ALBARDILLA Y PARTE PROPORCIONAL DE PILASTRAS DE 0,70X0,50 M DE SECCIÓN Y 4,25 M DE ALTURA CON REMATE DE PINÁCULO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LANZA DE AGUA A PRESIÓN CON DETERGENTE NEUTRO, INCLUSO PRUEBAS PREVIAS NECESARIAS PARA AJUSTAR LOS PARÁMETROS DE LA LIMPIEZA Y EVITAR DAÑOS EN LOS MATERIALES, Y CON MATERIALES RECICLADOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE PARTE DEL CERRAMIENTO EXISTENTE, INCLUIDA LA LIMPIEZA, O DE NUEVA FABRICACIÓN SIMILAR, INCLUSO ELIMINACIÓN DE LOS DETRITOS ACUMULADOS EN LAS LAS ZONAS INFERIORES CON AGUA ABUNDANTE, TOTALMENTE EJECUTADO.		13,50
				TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
0420	CA21664	M	SUMINISTRO Y PLANTACION DE BOJ (BUXUS SEMPERVIRENS) EN CONTENEDOR DE 1,3L, PARA FORMACIÓN DE SETO ORNAMENTAL Y DOTACIÓN DE 3 UNIDADES POR METRO, CON CEPELLON, BIEN TRABADO DE RAICES PERO SIN CONSTREÑIR, CON UN MÍNIMO DE TRES MESES EN EL CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO 0.40X0.40X0.40, RELLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, MANTILLO MEZCLADO CON ÉSTA Y ULTIMO 30 CM CON TIERRA FRANCO ARENOSA CON 5% DE MATERIA ORGANICA , RIEGO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.		10,90

DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE
PLANEAMIENTO Y PROYECTOS

FIRMADO DIGITALMENTE

Javier González Ramiro
Arquitecto

1.2 CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0001	CA21003	UD	ACOMETIDA DE DIAMETRO 40 MM. DE LONGITUD HASTA 6 M, TERMINADA EN VALVULA DE CORTE DE BOLA, COMPUESTA POR: 1 PIEZA DE INJERTO EN FUNDICION NODULAR DE DOS SECTORES CON DERIVACION ROSCADA DE 40 MM, 1 PIEZA DE TOMA PARA ACOMETIDA DE 40 MM, TUBERIA DE POLIETILENO PE/MRS100, DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, BANDA DE SEÑALIZACION PLASTICA DE "ATENCION AGUA POTABLE", 3 MANGUITOS ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO INTERIOR 50 MM, 1 LLAVE ESFERICA DE CORTE CON ENLACES ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, 1 TAPON SOLDADO, ARQUETA DE REGISTRO EN ACERA EJECUTADA EN FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO M-450, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DE 30x30 CM CON LA INSCRIPCIÓN "AGUA POTABLE", INCLUSO CONEXIÓN CON LA ACOMETIDA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPESANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES Y PUESTA EN SERVICIO.	
			Mano de obra.....	236,95
			Maquinaria	34,19
			Resto de obra y materiales.....	342,14
			Suma la partida.....	613,29
			Costes indirectos 6,00%	36,80
			TOTAL PARTIDA.....	650,09
0002	CA21004	UD	ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO.	
			Resto de obra y materiales.....	227,96
			Suma la partida.....	227,96
			Costes indirectos 6,00%	13,68
			TOTAL PARTIDA.....	241,64
0003	CA21005	UD	ACOMETIDA DE AGUA DESDE ARQUETA DE DISTRIBUCION, PARA ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	
			Resto de obra y materiales.....	536,40
			Suma la partida.....	536,40
			Costes indirectos 6,00%	32,18
			TOTAL PARTIDA.....	568,58
0004	CA21007	UD	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION, PARA OFICINAS, ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	
			Resto de obra y materiales.....	225,57
			Suma la partida.....	225,57
			Costes indirectos 6,00%	13,53
			TOTAL PARTIDA.....	239,10

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0005	CA21008	UD	ACOMETIDA DE LA RED DE RIEGO POR GOTEO, ASPERSIÓN Y BOCAS DE RIEGO A RED DE BAJA PRESIÓN, INCLUSO ARQUETAS DE ACOMETIDA, LLAVES DE ACOMETIDA, CONTADORES DE RIEGO, LLAVES DE PASO, VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN CON MANÓMETRO, ELECTROVÁLVULA CON PROGRAMADOR ANTIHUMEDAD A PILAS Y ARQUETAS DE RIEGO. INCLUSO DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREVANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA Y CONEXIONADA SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.	
			Resto de obra y materiales.....	700,00
			Suma la partida.....	700,00
			Costes indirectos 6,00%	42,00
			TOTAL PARTIDA.....	742,00
0006	CA21010	M2	ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE LA TIERRA DEL ALCORQUE, A MANO, MEDIANTE EL RECRECIDO CON UNA CAPA UNIFORME DE ARENA DE MINA, NO CALCÁREA DE 5 CM. DE ESPESOR INCLUSO EXTENDIDO, NIVELACION Y LIMPIEZA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.	
			Mano de obra.....	0,74
			Maquinaria	0,06
			Resto de obra y materiales.....	16,70
			Suma la partida.....	17,50
			Costes indirectos 6,00%	1,05
			TOTAL PARTIDA.....	18,55
0007	CA21011	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN COLORES, DISEÑO Y APAREJO INDICADO EN PLANOS, DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 10X20X8 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.	
			Mano de obra.....	21,78
			Maquinaria	0,04
			Resto de obra y materiales.....	15,68
			Suma la partida.....	37,50
			Costes indirectos 6,00%	2,25
			TOTAL PARTIDA.....	39,75
0008	CA21012	UD	SUMINISTRTO Y FORMACIÓN DE ALCORQUE CON PLETINA METALICA Ø 1400 MM DE ACERO CORTEN DE 100 X 8 MM ANCLADA A BASE DE HORMIGÓN O A PAVIMENTO EXISTENTE MEDIANTE EMPOTRAMIENTO.	
			Mano de obra.....	6,14
			Resto de obra y materiales.....	46,02
			Suma la partida.....	52,16
			Costes indirectos 6,00%	3,13
			TOTAL PARTIDA.....	55,29

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0009	CA21013	MES	ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 14.10 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES DE ASEOS O BOTIQUIN (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, INSTALACIONES Y/O APARATOS SANITARIOS), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, TRANSPORTE, COLOCACION Y DESMONTAJE.	
			Mano de obra.....	1,28
			Resto de obra y materiales.....	255,45
			Suma la partida.....	256,73
			Costes indirectos 6,00%	15,40
			TOTAL PARTIDA.....	272,13
0010	CA21014	MES	ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 14.40 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES COMEDOR (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, INSTALACIONES, FREGADERO Y CALIENTAPLATOS), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, TRANSPORTE, COLOCACION Y DESMONTAJE.	
			Mano de obra.....	1,28
			Resto de obra y materiales.....	185,46
			Suma la partida.....	186,74
			Costes indirectos 6,00%	11,20
			TOTAL PARTIDA.....	197,94
0011	CA21015	MES	MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 17,90 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES DE VESTUARIOS (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, E INSTALACIONES), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.	
			Mano de obra.....	1,28
			Resto de obra y materiales.....	224,22
			Suma la partida.....	225,50
			Costes indirectos 6,00%	13,53
			TOTAL PARTIDA.....	239,03

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0012	CA21016	MES	MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 7,87X2,33X2,30 M. DE 18,35 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-EXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.	

Mano de obra.....		1,28
Resto de obra y materiales.....		185,46
Suma la partida.....		186,74
Costes indirectos	6,00%	11,20
TOTAL PARTIDA.....		197,94

0013	CA21017	MES	ALQUILER DE UNIDAD DE DESCONTAMINACION PORTATIL DE ACUERDO A REAL DECRETO 396/2006 FORMADA POR TRES MODULOS CON PUERTAS DE ACCESO Y COMPARTIMENTALES RÍGIDAS, CON FLUJO DE AIRE DE 0.5 M3/S DUCHA DE AGUA CALIENTE/FRIA , DEPRESOR DE AIRE, EQUIPO DE REGULACIÓN Y FILTRACION DE AGUA, TAQUILLAS BIDON DE RECOGIDA DE EQUIPOS CONTAMINADOS Y MATERIAL FUNGIBLE TODO DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA EVALUACION Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO INCLUSO MONTAJE, CONEXION DE INSTALACIONES DESMONTAJE Y TRANSPORTES.	
------	---------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Resto de obra y materiales.....		1.000,00
Suma la partida.....		1.000,00
Costes indirectos	6,00%	60,00
TOTAL PARTIDA.....		1.060,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0014	CA21019	UD	ANCLAJE PARA VÁLVULAS, CODOS O "T" DE SALIDA DE HASTA DIAMETRO 100 MM CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA Y ACERO B-500-S, PARA UNA PN-16 ATM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, COMPLETAMENTE TERMINADO SEGUN PLANO DE DETALLE.	
			Mano de obra.....	7,00
			Maquinaria	8,80
			Resto de obra y materiales.....	66,38
			Suma la partida.....	82,20
			Costes indirectos 6,00%	4,93
			TOTAL PARTIDA.....	87,13
0015	CA21020	UD	ANCLAJE PARA VÁLVULAS, CODOS O "T" DE SALIDA DE DIAMETRO 150 MM CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA Y ACERO B-500-S, PARA UN PN-16 ATM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, COMPLETAMENTE TERMINADO SEGUN PLANO DE DETALLE.	
			Mano de obra.....	15,64
			Maquinaria	21,07
			Resto de obra y materiales.....	158,31
			Suma la partida.....	195,02
			Costes indirectos 6,00%	11,70
			TOTAL PARTIDA.....	206,72
0016	CA21021	UD	Suministro y colocación de soporte para bicicletas de tubo redondo de diámetro 50 mm, de acero inoxidable con forma de "U" invertida, tipo MU-51 y dimensiones exteriores de 0,75x0,55 m, incluso anclaje.	
			Mano de obra.....	9,34
			Resto de obra y materiales.....	128,50
			Suma la partida.....	137,84
			Costes indirectos 6,00%	8,27
			TOTAL PARTIDA.....	146,11
0017	CA21023	M3	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON ARENA DE MIGA SELECCIONADA Y CRIBADA PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, MEDIDO SOBRE PERFIL.	
			Mano de obra.....	1,67
			Maquinaria	1,23
			Resto de obra y materiales.....	14,69
			Suma la partida.....	17,59
			Costes indirectos 6,00%	1,06
			TOTAL PARTIDA.....	18,65

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0018	CA21024	UD	ARQUETA DE ACOMETIDA DE 0,50x0,50x2,00 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, CERCO Y TAPA NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.	
			Mano de obra.....	241,10
			Maquinaria	11,77
			Resto de obra y materiales.....	125,95
			Suma la partida.....	378,88
			Costes indirectos 6,00%	22,73
			TOTAL PARTIDA.....	401,61
0019	CA21025	UD	ARQUETA DE REGISTRO DE 30 X 30 CM DE DIMENSIONES INTERIORES, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADA, Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES.	
			Mano de obra.....	24,84
			Maquinaria	2,56
			Resto de obra y materiales.....	40,07
			Suma la partida.....	67,49
			Costes indirectos 6,00%	4,05
			TOTAL PARTIDA.....	71,54
0020	CA21026	UD	ARQUETA CON BUZON PARA VALVULAS DE VENDEO DE FINAL DE LINEA DE CANALIZACIONES DE GAS, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES.	
			Mano de obra.....	29,69
			Maquinaria	0,04
			Resto de obra y materiales.....	20,05
			Suma la partida.....	49,79
			Costes indirectos 6,00%	2,99
			TOTAL PARTIDA.....	52,78

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0021	CA21028	UD	ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X100 CM FORMADA POR BASE DE LADRILLO PERFORADO PANAL, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40A, Y ALZADOS DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, MARCO Y TAPA DE POLIESTER REFORZADO DE CARGA MÍNIMA 6000 KG (ANAGRAMA DE AYUNTAMIENTO), INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	35,24
			Maquinaria	0,36
			Resto de obra y materiales.....	63,09
			Suma la partida.....	98,68
			Costes indirectos 6,00%	5,92
			TOTAL PARTIDA.....	104,60
0022	CA21031	UD	ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X70 CM FORMADA POR BASE DE LADRILLO PERFORADO PANAL, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40A, Y ALZADOS DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, MARCO Y TAPA DE POLIESTER REFORZADO DE CARGA MÍNIMA 6000 KG (ANAGRAMA DE AYUNTAMIENTO), INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	34,07
			Maquinaria	0,25
			Resto de obra y materiales.....	55,23
			Suma la partida.....	89,54
			Costes indirectos 6,00%	5,37
			TOTAL PARTIDA.....	94,91
0023	CA21034	UD	REGISTRO PARA VALVULAS Y VENTOSAS EN TUBERIAS DE DIAMETRO HASTA 300 MM, DE 40X40 CM Y PROFUNDIDAD HASTA 150 CM, FORMADO POR BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB CON MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO FRATASADO Y BRUÑIDO, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACION COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y SEGUN PLANOS DE DETALLE.	
			Mano de obra.....	203,49
			Maquinaria	43,06
			Resto de obra y materiales.....	229,98
			Suma la partida.....	476,62
			Costes indirectos 6,00%	28,60
			TOTAL PARTIDA.....	505,22

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0024	CA21035	UD	ARQUETA DE REGISTRO DE 20 X 20 CM DE DIMENSIONES INTERIORES, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADA, Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y SEGUN PLANOS DE DETALLE.	
			Mano de obra.....	13,54
			Maquinaria	1,14
			Resto de obra y materiales.....	20,53
			Suma la partida.....	35,21
			Costes indirectos 6,00%	2,11
			TOTAL PARTIDA.....	37,32
0025	CA21036	UD	ARQUETA TIPO D, PREFABRICADA HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA O IN SITU, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA EN SOLERA Y PAREDES, CON SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, CON DOS VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, DOS REGLETAS Y DOS GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20/IIA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE HASTA LA OBRA Y COLOCACIÓN DE CERCO CON TAPA (INCLUIDO EL SUMINISTRO), EJECUTADA SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.	
			Mano de obra.....	299,64
			Maquinaria	31,02
			Resto de obra y materiales.....	506,47
			Suma la partida.....	837,15
			Costes indirectos 6,00%	50,23
			TOTAL PARTIDA.....	887,38
0026	CA21037	UD	ARQUETA TIPO H, PREFABRICADA HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA O IN SITU, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA EN SOLERA Y PAREDES, CON SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, CON DOS VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, DOS REGLETAS Y DOS GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20/IIA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE HASTA LA OBRA Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO (SIN INCLUIR EL SUMINISTRO), EJECUTADA SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.	
			Mano de obra.....	211,70
			Maquinaria	18,09
			Resto de obra y materiales.....	398,14
			Suma la partida.....	627,96
			Costes indirectos 6,00%	37,68
			TOTAL PARTIDA.....	665,64

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0027	CA21038	UD	ARQUETA TIPO M, PREFABRICADA HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA O IN SITU, DE HORMIGÓN ARMADO HM-25/P/20/IIA EN SOLERA Y PAREDES, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA, AGOTAMIENTO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20/IIA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE HASTA LA OBRA Y COLOCACIÓN DE CERCO CON TAPA (INCLUIDO EL SUMINISTRO), EJECUTADA SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.	
			Mano de obra.....	122,53
			Maquinaria	3,60
			Resto de obra y materiales.....	82,98
			Suma la partida.....	209,13
			Costes indirectos 6,00%	12,55
			TOTAL PARTIDA.....	221,68
0028	CA21040	UD	ARQUETON DE REGISTRO PARA TUBERIAS EN SERVICIO, DE DIAMETRO HASTA 2,00 M, PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 5 M Y DIMENSIONES INTERIORES DE 2,30X1,75 M, DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIB, INCLUSO EXCAVACION A MÁQUINA, MANUAL O MINA, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, CIMBRA, ENCOFRADO, HORMIGÓN PORE DE RELLENO O GRAVILLA, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.	
			Mano de obra.....	1.233,27
			Maquinaria	649,09
			Resto de obra y materiales.....	4.133,40
			Suma la partida.....	6.016,01
			Costes indirectos 6,00%	360,96
			TOTAL PARTIDA.....	6.376,97
0029	CA21042	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO CORRIDO DE BLOQUES DE HORMIGÓN, DE 0,40X0,40 M, Y LISTONES DE MADERA TROPICAL TRATADA CON "LIGNUS FDB" PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA E HIDRÓFUGO, EN COLOR NATURAL, DE 150X45 MM FIJADOS A LA FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN MEDIANTE PLETINAS METÁLICAS DE 40X8 MM, INCLUSO CIMENTACIÓN DE 0,40X0,25 M Y RELLENO DE BLOQUES CON HORMIGÓN HM-20/P/IIa, VARILLAS DE ANCLAJE DE ACERO Ø16, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, EXCAVACIÓN Y MORTERO DE ASIENTO. TOTALMENTE TERMINADO.	
			Mano de obra.....	3,72
			Maquinaria	1,34
			Resto de obra y materiales.....	139,51
			Suma la partida.....	144,57
			Costes indirectos 6,00%	8,67
			TOTAL PARTIDA.....	153,24

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0030	CA21043	UD	BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.	
			Mano de obra.....	1,49
			Resto de obra y materiales.....	29,36
			Suma la partida.....	30,85
			Costes indirectos 6,00%	1,85
			TOTAL PARTIDA.....	32,70
0031	CA21044	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 1,80 M DE LARGO Y 0,715 M DE ANCHO, CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SEIS TABLONES DE SECCION 10X35 MM. DE MADERA TROPICAL Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO "NEOBARCINO" UM304N O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO.	
			Mano de obra.....	9,21
			Maquinaria	3,13
			Resto de obra y materiales.....	185,00
			Suma la partida.....	197,34
			Costes indirectos 6,00%	11,84
			TOTAL PARTIDA.....	209,18
0032	CA21046	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RIGIDA TIPO NEW JERSEY, DE PVC COLOR BLANCO-ROJO EN PIEZAS DE 1,20X0,60X0,40 METROS DE LONGITUD COLOCADAS CON LASTRE DE AGUA O ARENA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.	
			Mano de obra.....	9,30
			Resto de obra y materiales.....	120,09
			Suma la partida.....	129,39
			Costes indirectos 6,00%	7,76
			TOTAL PARTIDA.....	137,15
0033	CA21047	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCA DE RIEGO TIPO VALENCIA, DE ENLACE RÁPIDO, CUERPO Y TAPA DE BRONCE, CON CIERRE TIPO ALLEN Y PROTECCIÓN DE VINILO DE 1" DE DIÁMETRO INTERIOR INCLUSO MATERIAL DE ANCLAJE, TUBO DRENANTE Y CONEXIÓN A LA RED DE RIEGO, EN ACERA, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA	
			Mano de obra.....	18,52
			Maquinaria	0,02
			Resto de obra y materiales.....	75,37
			Suma la partida.....	93,92
			Costes indirectos 6,00%	5,64
			TOTAL PARTIDA.....	99,56

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0034	CA21050	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RECTA O CURVA TIPO A2 DE 10X20 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.	
			Mano de obra.....	4,81
			Maquinaria	0,02
			Resto de obra y materiales.....	4,98
			Suma la partida.....	9,80
			Costes indirectos 6,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA.....	10,39
0035	CA21051	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO TIPO C8 DE 20X30 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, EN RECTAS, CURVAS Y ALCORQUES, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y BISELADO EN ESQUINAS, TOTALMENTE COLOCADO.	
			Mano de obra.....	5,38
			Maquinaria	0,00
			Resto de obra y materiales.....	13,04
			Suma la partida.....	18,42
			Costes indirectos 6,00%	1,11
			TOTAL PARTIDA.....	19,53
0036	CA21052	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO TIPO C8 DE 20X22 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, EN RECTAS Y CURVAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE CORTES ESPECIALES Y BISELADO EN REMATES, TOTALMENTE COLOCADO.	
			Mano de obra.....	5,89
			Maquinaria	0,00
			Resto de obra y materiales.....	13,19
			Suma la partida.....	19,07
			Costes indirectos 6,00%	1,14
			TOTAL PARTIDA.....	20,21
0037	CA21053	M2	BORRADO DE MARCA VIAL, ESTARCIDOS Y SIMBOLOS,	
			Mano de obra.....	9,26
			Maquinaria	1,86
			Suma la partida.....	11,12
			Costes indirectos 6,00%	0,67
			TOTAL PARTIDA.....	11,79

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0038	CA21054	UD	BOTA ANTIAGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA DE SEGURIDAD FABRICADA EN P.V.C CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS., SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	
			Resto de obra y materiales.....	17,07
			Suma la partida.....	17,07
			Costes indirectos 6,00%	1,02
			TOTAL PARTIDA.....	18,09
0039	CA21056	UD	BOTA DE SEGURIDAD ANTE IMPACTOS Y PERFORACIONES FABRICADA EN PIEL NEGRA CON SUELA DE POLIURETANO Y PUNTERA PLÁSTICA RESISTENTE A 200J, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	
			Resto de obra y materiales.....	42,84
			Suma la partida.....	42,84
			Costes indirectos 6,00%	2,57
			TOTAL PARTIDA.....	45,41
0040	CA21058	UD	BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.	
			Mano de obra.....	2,98
			Resto de obra y materiales.....	49,44
			Suma la partida.....	52,42
			Costes indirectos 6,00%	3,15
			TOTAL PARTIDA.....	55,57
0041	CA21061	UD	CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA, DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, DE POTENCIA 750/1000 W., INSTALADO.	
			Mano de obra.....	2,98
			Resto de obra y materiales.....	291,21
			Suma la partida.....	294,19
			Costes indirectos 6,00%	17,65
			TOTAL PARTIDA.....	311,84

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0042	CA21069	M	CANALIZACIÓN TIPO 2T BAJO ACERA O CALZADA PARA A.P., FORMADA POR 2 TUBOS DE PVC DE 90 MM EN PRISMA DE HORMIGON HM-20 SEGÚN PLANOS, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZADORA, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 30 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD 69 CM, Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	0,64
			Maquinaria	0,97
			Resto de obra y materiales.....	14,71
			Suma la partida.....	16,33
			Costes indirectos 6,00%	0,98
			TOTAL PARTIDA.....	17,31
0043	CA21070	M	CANALIZACIÓN TIPO 3T BAJO ACERA O CALZADA PARA A.P., FORMADA POR 3 TUBOS DE PVC DE 90 MM EN PRISMA DE HORMIGON HM-20, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZADORA, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 30 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 78 CM, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	0,72
			Maquinaria	1,11
			Resto de obra y materiales.....	19,25
			Suma la partida.....	21,09
			Costes indirectos 6,00%	1,27
			TOTAL PARTIDA.....	22,36
0044	CA21071	ML	CANALIZACIÓN TIPO 2T BAJO TIERRA PARA A.P., FORMADA POR 2 TUBOS DE PVC DE 90 MM EN PRISMA DE HORMIGON HM-20 SEGÚN PLANOS, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZADORA, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 30 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD 69 CM, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.	
			Mano de obra.....	0,79
			Maquinaria	1,69
			Resto de obra y materiales.....	11,10
			Suma la partida.....	13,58
			Costes indirectos 6,00%	0,81
			TOTAL PARTIDA.....	14,39
0045	CA21072	M2	CAPA DE RODADURA DE 5 CM DE ESPESOR DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), INCLUSO BETÚN 60/70 Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTADA.	
			Mano de obra.....	0,78
			Maquinaria	0,41
			Resto de obra y materiales.....	6,32
			Suma la partida.....	7,51
			Costes indirectos 6,00%	0,45
			TOTAL PARTIDA.....	7,96

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0046	CA21073	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DEL TIPO ZONA PEATONAL R-100/R-308, DE DIMENSIONES 60x40 CM, REFLEXIVA CLASE RA2, SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.	
			Mano de obra.....	9,48
			Maquinaria	0,69
			Resto de obra y materiales.....	76,55
			Suma la partida.....	86,72
			Costes indirectos 6,00%	5,20
			TOTAL PARTIDA.....	91,92
0047	CA21074	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASCADA LUMINOSA COMPUESTA POR DIEZ LUCES Y BATERIAS, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	
			Resto de obra y materiales.....	4.500,00
			Suma la partida.....	4.500,00
			Costes indirectos 6,00%	270,00
			TOTAL PARTIDA.....	4.770,00
0048	CA21075	UD	CASCO DE SEGURIDAD	
			Resto de obra y materiales.....	2,38
			Suma la partida.....	2,38
			Costes indirectos 6,00%	0,14
			TOTAL PARTIDA.....	2,52
0049	CA21077	UD	CASCO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELECTRICA.	
			Resto de obra y materiales.....	4,11
			Suma la partida.....	4,11
			Costes indirectos 6,00%	0,25
			TOTAL PARTIDA.....	4,36
0050	CA21078	M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAZ CURVO PREFABRICADO DE HORMIGON, DE 13X40X50 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.	
			Mano de obra.....	4,07
			Maquinaria	0,01
			Resto de obra y materiales.....	11,47
			Suma la partida.....	15,54
			Costes indirectos 6,00%	0,93
			TOTAL PARTIDA.....	16,47

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0051	CA21079	M	CERCADO DE 100CM DE ALTURA REALIZADO CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE DIÁMETRO 40MM DE ACERO GALVANIZADO DISPUESTOS CADA 3.0M, INCLUSO REPLANTEO, RECIBIDO DE LOS POSTES Y PARTE PROPORCIONAL DE LOS SOPORTES RIGIDIZADORES CON MORTERO DE CEMENTO, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE LOS MISMOS, COLOCACIÓN Y TENSADO DE LA MALLA , MERMAS Y DESPUNTES.	
			Mano de obra.....	4,72
			Resto de obra y materiales.....	5,28
			Suma la partida.....	10,01
			Costes indirectos 6,00%	0,60
			TOTAL PARTIDA.....	10,61
0052	CA21080	M	CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA CON MALLA DE SIMPLE TORSION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES DE FIJACION CADA 3 M., CIMENTACIONES, PUERTAS DE ACCESO, ETC., TOTALMENTE INSTALADO.	
			Mano de obra.....	4,64
			Maquinaria	4,21
			Resto de obra y materiales.....	16,83
			Suma la partida.....	25,68
			Costes indirectos 6,00%	1,54
			TOTAL PARTIDA.....	27,22
0053	CA21082	M2	CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN ST-40/14, FORMADO POR POSTES METÁLICOS DE 48 MM. DE DIÁMETRO, EMPOTRADOS Y RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO EN MURO DE FÁBRICA O ANCLADOS SOBRE EL TERRENO, SEPARADOS 3 M CON TORNAPUNTAS DE 32 MM. DE DIÁMETRO, MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN ST-40/14, TUBO SUPERIOR E INFERIOR PARA ATADO DE MALLA DE 32 MM. DE DIÁMETRO, TODO GALVANIZADO, INCLUSO TENSORES, ALAMBRE DE TENSADO, MONTAJE Y COLOCACIÓN.	
			Mano de obra.....	15,99
			Maquinaria	0,04
			Resto de obra y materiales.....	11,05
			Suma la partida.....	27,09
			Costes indirectos 6,00%	1,63
			TOTAL PARTIDA.....	28,72
0054	CA21083	M2	FORMACIÓN DE PRADERA DE CESPED, DE CYNODON DACTYLON AL 50% CON TRIFOLIUM REPENS (PRADO HÚMEDO MEDITERRÁNEO), COMPRENDIENDO EL RASTRILLADO, SIEMBRA Y APORTE DE MANTILLO, DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE COMPLEJO NPK-MG-M.O., PASE DE ROTOVATOR A LOS 10 CM SUPERFICIALES, PERFILADO DEFINITIVO, PASE DE RODILLO Y PREPARACIÓN PARA LA SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICADA, CUBRICIÓN CON MANTILLO, RIEGO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	
			Mano de obra.....	0,91
			Maquinaria	2,79
			Resto de obra y materiales.....	0,78
			Suma la partida.....	4,48
			Costes indirectos 6,00%	0,27
			TOTAL PARTIDA.....	4,75

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0055	CA21085	UD	Suministro y montaje de armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio y cierre triple acción de intemperie para acometida y secciónamiento, montaje según NI.76.50.04 para un abonado trifásico de energía eléctrica, 400 A., i/tubería de PVC de entrada y salida y acometida a parcela, regletas, conectores incluso embornado de conductores, bases portafusibles desconectables en carga, cartuchos fusibles y elementos de seguridad y toma de tierra con pica de acero cobrizada, según normas de Iberdrola, totalmente acabado incluso recubrimiento de obra de fábrica de ladrillo enfoscado y cimentación HM-20	
			Mano de obra.....	30,93
			Maquinaria	0,54
			Resto de obra y materiales.....	252,50
			Suma la partida.....	283,97
			Costes indirectos 6,00%	17,04
			TOTAL PARTIDA.....	301,01
0056	CA21086	UD	CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD	
			Resto de obra y materiales.....	5,60
			Suma la partida.....	5,60
			Costes indirectos 6,00%	0,34
			TOTAL PARTIDA.....	5,94
0057	CA21087	UD	CHALECO REFLECTANTE PARA OBRAS COMPUESTO DE CINTURÓN Y TIRANTES DE TELA REFLECTANTE, HOMOLOGADO.	
			Resto de obra y materiales.....	2,41
			Suma la partida.....	2,41
			Costes indirectos 6,00%	0,14
			TOTAL PARTIDA.....	2,55
0058	CA21088	UD	CHAQUETA CON CAPUCHA BROCHES A PRESIÓN Y PANTALÓN CON CINTURÓN ELÁSTICO	
			Resto de obra y materiales.....	10,50
			Suma la partida.....	10,50
			Costes indirectos 6,00%	0,63
			TOTAL PARTIDA.....	11,13
0059	CA21090	M	COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.	
			Mano de obra.....	0,15
			Resto de obra y materiales.....	0,13
			Suma la partida.....	0,28
			Costes indirectos 6,00%	0,02
			TOTAL PARTIDA.....	0,30
0060	CA21091	M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA SEÑALIZADORA, PARA CANALIZACIONES, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.	
			Mano de obra.....	0,15
			Resto de obra y materiales.....	0,12
			Suma la partida.....	0,27
			Costes indirectos 6,00%	0,02
			TOTAL PARTIDA.....	0,29

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0061	CA21092	UD	CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.	
			Resto de obra y materiales.....	35,42
			Suma la partida.....	35,42
			Costes indirectos 6,00%	2,13
			TOTAL PARTIDA.....	37,55
0062	CA21094	UD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO.	
			Resto de obra y materiales.....	12,50
			Suma la partida.....	12,50
			Costes indirectos 6,00%	0,75
			TOTAL PARTIDA.....	13,25
0063	CA21095	UD	CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN CON 1PTO DE AMARRE, SEGÚN UNE-EN 358, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	
			Resto de obra y materiales.....	43,97
			Suma la partida.....	43,97
			Costes indirectos 6,00%	2,64
			TOTAL PARTIDA.....	46,61
0064	CA21098	M	CONDUCTOR UNIPOLAR DE ALUMINIO TIPO HEPRZ1 12/20 KV DE 1X240 MM2, PANTALLA DE 16 MM2, CON AISLAMIENTO DE ETILENO PROPILENO DE ALTO MODULO (HEPR) DE CUALQUIERA DE LAS MARCAS NORMALIZADAS POR COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO MARCA DE IDENTIFICACION. INSTALADO EN CANALIZACIÓN Y CONECTADO INCLUSO PUESTA A TIERRA DE PANTALLAS, PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, BOTELLAS CONECTORAS, ENCINTADO, VERIFICACIÓN DE FASES Y FORMACIÓN DE MAZOS, SEÑALIZACIÓN, ENSAYOS Y PLANOS AS BUILD	
			Mano de obra.....	1,11
			Maquinaria	0,54
			Resto de obra y materiales.....	14,10
			Suma la partida.....	15,75
			Costes indirectos 6,00%	0,95
			TOTAL PARTIDA.....	16,70
0065	CA21104	M	ABONO DE CANON PARA TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN O REFORMA DE INSTALACIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN SERVICIO A EJECUTAR POR LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE LA ZONA SOBRE LÍNEAS DESVIADAS.	
			Resto de obra y materiales.....	13.500,00
			Suma la partida.....	13.500,00
			Costes indirectos 6,00%	810,00
			TOTAL PARTIDA.....	14.310,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0066	CA21105	UD	CONEXION A LA RED DE SANEAMIENTO PRINCIPAL, INCLUSO EXCAVACION, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, ROTURA Y REPOSICION DEL POZO EXISTENTE, Y RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, TOTALMENTE TERMINADO.	
			Mano de obra.....	66,96
			Maquinaria	25,14
			Resto de obra y materiales.....	26,98
			Suma la partida.....	119,11
			Costes indirectos 6,00%	7,15
			TOTAL PARTIDA.....	126,26
0067	CA21107	UD	CONEXION EN CARGA A LA RED DE GAS NATURAL SDG CON TUBERIA DE P.E. Y TODAS LAS INSTALACIONES NECESARIAS, INSTALACIONES DE TUBERIAS, MATERIALES PARA LA PRUEBA Y SUPERVISION POSTERIOR DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.	
			Resto de obra y materiales.....	850,00
			Suma la partida.....	850,00
			Costes indirectos 6,00%	51,00
			TOTAL PARTIDA.....	901,00
0068	CA21109	UD	CONEXION A LA RED EXISTENTE DE DIAMETRO 110 MM., INCLUYENDO LAS OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO, PIEZAS ESPECIALES (TES, MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE DEL SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS EN DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.	
			Resto de obra y materiales.....	450,00
			Suma la partida.....	450,00
			Costes indirectos 6,00%	27,00
			TOTAL PARTIDA.....	477,00
0069	CA21110	UD	CONEXION A LA RED EXISTENTE DE DIAMETRO 150/160 MM, INCLUYENDO LAS OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO, PIEZAS ESPECIALES (TES, MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE DEL SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS EN DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.	
			Resto de obra y materiales.....	700,00
			Suma la partida.....	700,00
			Costes indirectos 6,00%	42,00
			TOTAL PARTIDA.....	742,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0070	CA21114	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONO DE GOMA REFLECTANTE TIPO TB-6, CON FIJACION MECANICA AL PAVIMENTO, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	
			Resto de obra y materiales.....	18,88
			Suma la partida.....	18,88
			Costes indirectos 6,00%	1,13
			TOTAL PARTIDA.....	20,01
0071	CA21115	UD	CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y REFLEXIÓN EN NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.	
			Mano de obra.....	0,74
			Resto de obra y materiales.....	16,32
			Suma la partida.....	17,06
			Costes indirectos 6,00%	1,02
			TOTAL PARTIDA.....	18,08
0072	CA21116	UD	CONTROL AMBIENTAL REALIZADO POR EMPRESA HOMOLOGADA DE ACUERDO AL GUÍA PARA LA EVALUACION Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO.	
			Resto de obra y materiales.....	70,00
			Suma la partida.....	70,00
			Costes indirectos 6,00%	4,20
			TOTAL PARTIDA.....	74,20

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0073	CA21117	u	<p>SUMUNISTRO E INSTALACIÓN DE ENVOLVENTE DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADA TIPO PFU 7 / 1T DE ORMAZABAL O SIMILAR DE MEDIDAS INTERIORES MÍNIMAS 7900 X 2200 MM INCLUIDOS LOS SIGUIENTE ELEMENTOS: INSTALACIONES INTERIORES INCLUYENDO EXCAVACIÓN, BASE DE ARENA, RELLENO, ROTULADO ASÍ COMO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: REDES DE TIERRAS EXTERIORES: Tierras Exteriores Prot Transformación: Picas alineadas Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro. Características: · Geometría: Picas alineadas · Profundidad: 0,5 m · Número de picas: seis · Longitud de picas: 2 metros · Distancia entre picas: 3 metros</p> <p>Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección. Características: · Geometría: Picas alineadas · Profundidad: 0,8 m · Número de picas: cuatro · Longitud de picas: 2 metros · Distancia entre picas: 3 metros</p> <p>REDES DE TIERRAS INTERIORES: - Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparataje de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía suministradora. - Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora.</p> <p>Equipos de operación, maniobra y seguridad en el edificio de transformación Maniobra de Transformación: Equipo de seguridad y maniobra Equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por: · Banquillo aislante · Par de guantes aislantes · Extintor de eficacia 89B · Una palanca de accionamiento · Armario de primeros auxilios</p>	
				327,69
				133,40
				13.580,00
				14.041,12
				842,47
TOTAL PARTIDA.....				14.883,59

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0074	CA21118	UD	TAPONADO DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA ZONA INTERIOR DEL PARQUE DE INGENIEROS EN SU CONEXION CON LA RED GENERAL A VIA PUBLICA. NO SE CONSIDERAN DESVIOS O SUSTITUCIONES AL SER UNA RED QUE VA A DESPARECER EN SU TOTALIDAD CON LAS NUEVA URBANZIACION DE LA ZONA.	
			Resto de obra y materiales.....	300,00
			Suma la partida.....	300,00
			Costes indirectos 6,00%	18,00
			TOTAL PARTIDA.....	318,00
0075	CA21119	MES	MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 4,10X1,90X2,30 M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L.;DOS PLACAS TURCAS, DOS PLACAS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA. TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.	
			Mano de obra.....	1,27
			Resto de obra y materiales.....	255,45
			Suma la partida.....	256,72
			Costes indirectos 6,00%	15,40
			TOTAL PARTIDA.....	272,12

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0076	CA21120	M2	DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, PILARES DE LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA HORIZONTAL DE VIGAS Y VIGUETAS E MADERA CON REVOLTONES DE YESO, TABIQUERÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TEJA O TERRAZA, INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EDIFICIO CON UN ALZADO DE UNA O DOS PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANERAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFICIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLICÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE INCLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSERES, BASURAS Y MOBILIARIO.	
			Mano de obra.....	4,68
			Maquinaria	3,70
			Resto de obra y materiales.....	0,01
			Suma la partida.....	8,40
			Costes indirectos 6,00%	0,50
			TOTAL PARTIDA.....	8,90
0077	CA21121	M3	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ELEMENTO DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO, INCLUYENDO LA CARGA, TRASPORTE A VERTEDERO Y EL CAJON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	2,58
			Maquinaria	19,60
			Suma la partida.....	22,18
			Costes indirectos 6,00%	1,33
			TOTAL PARTIDA.....	23,51
0078	CA21122	M3	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,...) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.	
			Mano de obra.....	0,45
			Maquinaria	13,94
			Resto de obra y materiales.....	0,11
			Suma la partida.....	14,51
			Costes indirectos 6,00%	0,87
			TOTAL PARTIDA.....	15,38

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0079	CA21125	M	DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE CUALQUIER TIPO INCLUSO DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN DE CIMENTO DE ESPESOR VARIABLE, PRECORTE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.	
			Mano de obra.....	0,23
			Maquinaria	2,09
			Resto de obra y materiales.....	0,01
			Suma la partida.....	2,33
			Costes indirectos 6,00%	0,14
			TOTAL PARTIDA.....	2,47
0080	CA21127	UD	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO O SIMILAR) DE CIMENTACIÓN DE PUNTO LUZ DE HASTA 15 M DE ALTURA, EXCAVACION, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUSO MACIZADO DE HUECO CON HORMIGÓN HM-20. TOTALMENTE TERMINADO.	
			Mano de obra.....	15,47
			Maquinaria	39,93
			Suma la partida.....	55,41
			Costes indirectos 6,00%	3,32
			TOTAL PARTIDA.....	58,73
0081	CA21128	M2	DEMOLICIÓN DE SOLADO CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MECÁNICOS DE HASTA 0,40 M DE ESPESOR, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.	
			Mano de obra.....	1,97
			Maquinaria	3,13
			Resto de obra y materiales.....	0,01
			Suma la partida.....	5,11
			Costes indirectos 6,00%	0,31
			TOTAL PARTIDA.....	5,42

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0082	CA21130	M2	DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DECUALQUIER TIPO Y ESPESOR HASTA 0,40 M, INCLUSO PRECORTE, BORDILLO Y ENCINTADOS, Y HORMIGÓN DE CIMIENTO Y BASE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.	
			Mano de obra.....	1,97
			Maquinaria	3,59
			Resto de obra y materiales.....	0,01
			Suma la partida.....	5,56
			Costes indirectos 6,00%	0,33
			TOTAL PARTIDA.....	5,89
0083	CA21131	M3	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO O SIMILAR) DE FABRICA DE LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.	
			Mano de obra.....	0,45
			Maquinaria	12,59
			Resto de obra y materiales.....	0,11
			Suma la partida.....	13,16
			Costes indirectos 6,00%	0,79
			TOTAL PARTIDA.....	13,95
0084	CA21132	M2	DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE HASTA 30 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO NEUMÁTICO, CON RETIRADA DE ESCOMBROS Y CARGA A MACHACADORA PORTÁTIL O CONTENEDOR.	
			Mano de obra.....	7,45
			Maquinaria	2,55
			Suma la partida.....	9,99
			Costes indirectos 6,00%	0,60
			TOTAL PARTIDA.....	10,59

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0085	CA21134	M2	DEMOLICIÓN DE NAVE SIN MEDIANERAS HASTA DOS ALTURAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS Y PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CORREAS DE MADERA, SIN DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE CUBRICIÓN, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, FORJADO Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, CON SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.	
				Mano de obra..... 0,06
				Maquinaria 10,55
				Suma la partida..... 10,61
				Costes indirectos 6,00% 0,64
			TOTAL PARTIDA.....	11,25
0086	CA21135	M2	DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA O LIGERAMENTE ARMADA DE HASTA 0,40 M DE ESPESOR, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.	
				Mano de obra..... 1,97
				Maquinaria 4,09
				Resto de obra y materiales..... 0,01
				Suma la partida..... 6,07
				Costes indirectos 6,00% 0,36
			TOTAL PARTIDA.....	6,43

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0087	CA21136	M2	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE HORMIGON ARMADO, FABRICA DE LADRILLO, FIRMES DE CALZADAS DE ACERAS, BORDILLOS, ETC, INCLUSO RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, REPOSICION DEL FIRME DE CALZADAS DE ACERA, BORDILLO, ETC, CON MATERIALES Y ACABADOS DE IGUALES CARACTERISTICAS A LOS LEVANTADOS, TOTALMENTE EJECUTADO.	
			Mano de obra.....	10,06
			Maquinaria	4,04
			Resto de obra y materiales.....	16,59
			Suma la partida.....	30,70
			Costes indirectos 6,00%	1,84
			TOTAL PARTIDA.....	32,54
0088	CA21137	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 60 MM Y PN16 ATM PARA DESAGUE, CON POZO DE REGISTRO Y POCETA DE DESCARGA DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO SOBRE BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB Y MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM, DE HASTA 1,50 M DE PROFUNDIDAD, ENFOSCADO FRATASADO Y BRUÑIDO, CERCO Y TAPA DE FUNDICION, DERIVACION DE RED DE HASTA Ø 200 MM, CARRETES ANCLAJE Y DE DESMONTAJE DE Ø 60 MM, CODOS 1/8 EMBRIDADOS Ø 60 MM, CONEXION A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERIA DE PVC, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, COLOCACION Y PRUEBAS, EJECUTADO SEGUN PLANO DE DETALLES Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA COMPLETAMENTE TERMINADO.	
			Mano de obra.....	37,57
			Maquinaria	7,39
			Resto de obra y materiales.....	444,56
			Suma la partida.....	489,54
			Costes indirectos 6,00%	29,37
			TOTAL PARTIDA.....	518,91
0089	CA21138	UD	DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBREPANTE A VERTEDERO AUTORIZADO DESDE CUALQUIER DISTANCIA, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.	
			Resto de obra y materiales.....	65,00
			Suma la partida.....	65,00
			Costes indirectos 6,00%	3,90
			TOTAL PARTIDA.....	68,90

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0090	CA21139	UD	DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ELECTRICIDAD, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOB-RANTE A VERTEDERO AUTORIZADO DESDE CUALQUIER DISTANCIA, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.	
			Resto de obra y materiales.....	75,00
			Suma la partida.....	75,00
			Costes indirectos 6,00%	4,50
			TOTAL PARTIDA.....	79,50
0091	CA21143	M	DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO AEREO EXISTENTE, LEVANTADO Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO O VERTEDERO DEL CONDUCTOR RECUPERADO, DESMONTAJE, DESMONTAJE DE APO-YOS EXISTENTES, DEMOLICION DE CIMENTACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYOS NECESARIOS PARA MANTENER EL SERVI-CIO DURANTE LAS OBRAS, TOTALMENTE ACABADO.	
			Resto de obra y materiales.....	13,22
			Suma la partida.....	13,22
			Costes indirectos 6,00%	0,79
			TOTAL PARTIDA.....	14,01
0092	CA21144	M	DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO AEREO EXISTENTE, RETIRADA DE LUMINARIAS DE FACHADA O POSTE, RETIRADA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DESCONEXIÓN, LEVANTADO Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO, ALMACEN MUNICIPAL O VERTEDERO DEL CON-DUCTOR RECUPERADO, DESMONTAJE, DESMONTAJE DE APOYOS EXISTENTES, DEMOLICION DE CIMENTACIONES. INCLUSO SUMINIS-TRO Y COLOCACION DE APOYOS NECESARIOS PARA MANTENER EL SERVICIO DURANTE LAS OBRAS, TOTALMENTE ACABADO. INCLUSO SUPERVISIÓN/EJECUCIÓN POR PARTE DE SERVICIOS MUNICIPALES	
			Mano de obra.....	14,01
			Suma la partida.....	14,01
			Costes indirectos 6,00%	0,84
			TOTAL PARTIDA.....	14,85
0093	CA21145	M2	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO DE TELA METALICA O ALAMBRADA, INCLUSO DEMOLICION DE CIMENTACION, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VA-LORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.	
			Mano de obra.....	0,20
			Maquinaria	0,74
			Suma la partida.....	0,94
			Costes indirectos 6,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....	1,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0094	CA21147	M2	DESMONTAJE DE PLACAS ONDULADAS DE FIBROCEMENTO EN TECHOS DE NAVE O EDIFICIOS, A MANO, CON P.P. DE AYUDA DE ELEMENTOS DE ELEVACIÓN, TRABAJOS REALIZADOS CON FORME AL R.D. 396/2006 DE 31 DE MARZO Y GUÍA TÉCNICA QUE LO DESARROLLA PARA TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO, INCLUSO REDACCIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y PRESENTACIÓN EN LA AUTORIDAD LABORAL PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA O EMPRESA AUTORIZADA. INSTALACIÓN DE CASSETAS DE DESCONTAMINACIÓN, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, APILADA Y PROTECCIÓN DE PLACAS.	
			Mano de obra.....	8,78
			Maquinaria	0,09
			Suma la partida.....	8,87
			Costes indirectos 6,00%	0,53
			TOTAL PARTIDA.....	9,40
0095	CA21149	UD	DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EN PARED E INSTALACION VIEJA, REPASO DE FACHADAS Y TRANSPORTE DE MATERIALES AL ALMACEN DE ALUMBRADO.	
			Mano de obra.....	37,56
			Maquinaria	41,28
			Suma la partida.....	78,84
			Costes indirectos 6,00%	4,73
			TOTAL PARTIDA.....	83,57
0096	CA21151	UD	DRENAJE PARA HOYO DE PLANTACIÓN DE 80X80 CM CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE UNA CAMA DE GRAVA SILÍCEA EN EL FONDO DEL MISMO DE 30 CM DE ESPESOR, NO SE INCLUYEN APERTURA NI TAPADO DEL HOYO, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN OBRA.	
			Mano de obra.....	1,65
			Resto de obra y materiales.....	2,96
			Suma la partida.....	4,61
			Costes indirectos 6,00%	0,28
			TOTAL PARTIDA.....	4,89
0097	CA21152	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO LUMINOSO TL-10 DE LUZ AMBAR INTERMITENTE, ANCLAJE A BARRERA DE SEGURIDAD O PANEL Y BATERIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	
			Mano de obra.....	5,35
			Resto de obra y materiales.....	169,79
			Suma la partida.....	175,14
			Costes indirectos 6,00%	10,51
			TOTAL PARTIDA.....	185,65

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0098	CA21153	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO LUMINOSO TL-2 SITUADOS EN SARGENTOS DE LUZ AMBAR INTERMITENTE, ANCLAJE A BARRERA DE SEGURIDAD O PANEL Y BATERIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.	
			Mano de obra.....	5,35
			Resto de obra y materiales.....	30,64
			Suma la partida.....	35,99
			Costes indirectos 6,00%	2,16
			TOTAL PARTIDA.....	38,15
0099	CA21156	UD	ENTUTORADO DE ÁRBOL MEDIANTE 3 POSTES DE ROLLIZO DE PINO CILINDRADOS, DE 8 CM DE DIÁMETRO CON EXTREMO SUPERIOR EN BAQUETÓN , TANALIZADOS EN AUTOCLAVE, ANCLADOS AL SUELO CON ESCAYOLA, DE MODO QUE FORMEN ENTRE ELLOS UN ÁNGULO DE 90º, Y UNIDOS CON EL TRONCO POR MEDIO DE UNA CINTA TEXTIL DE 4 CM DE ANCHO, INCLUIDA LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.	
			Mano de obra.....	4,14
			Resto de obra y materiales.....	55,87
			Suma la partida.....	60,01
			Costes indirectos 6,00%	3,60
			TOTAL PARTIDA.....	63,61
0100	CA21159	UD	ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA.	
			Mano de obra.....	1,49
			Resto de obra y materiales.....	28,63
			Suma la partida.....	30,12
			Costes indirectos 6,00%	1,81
			TOTAL PARTIDA.....	31,93
0101	CA21160	M2	ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS, PALABRAS, PASOS DE PEATONES, MARCAS TRANSVERSALES DE DETENCION, ETC., REALMENTE PINTADO CON TERMOPLASTICO EN FRIO DE DOS COMPONENTES, MICROESFERAS DE VIDRIO Y DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE Y POLVO MINERAL CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN LOS PASOS DE PEATONES	
			Mano de obra.....	11,40
			Maquinaria	3,24
			Resto de obra y materiales.....	4,26
			Suma la partida.....	18,89
			Costes indirectos 6,00%	1,13
			TOTAL PARTIDA.....	20,02

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0102	CA21161	UD	EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN PARA CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO, CON DADO DE 135X70X46 CM, DE HORMIGÓN HM-20, PLACA, PERNOS DE ANCLAJE, PASATUBOS Y ACCESORIOS SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.	
			Mano de obra.....	32,82
			Maquinaria	5,43
			Resto de obra y materiales.....	63,87
			Suma la partida.....	102,11
			Costes indirectos 6,00%	6,13
			TOTAL PARTIDA.....	108,24
0103	CA21162	UD	EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE ALTURA 4 A 6M FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 0.50X0.50X0.70 M., INCLUYENDO PERNOS DE ANCLAJE, TORNILLERIA, TUBOS DE P.E., ETC. SEGUN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO RELLENO COMPACTADO. CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.	
			Mano de obra.....	40,39
			Maquinaria	0,42
			Resto de obra y materiales.....	36,58
			Suma la partida.....	77,40
			Costes indirectos 6,00%	4,64
			TOTAL PARTIDA.....	82,04
0104	CA21163	M3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE POR MEDIOS MECANICOS CON PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUSO DEPEJE, DESBROCE Y FORMACIÓN DE CAJA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, TIERRA VEGETAL, ROCA, RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, INCLUSO CLASIFICACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO, CABALLERO O LUGAR DE EMPLEO (OBRA, OBRA DISTINTA, ACTIVIDAD DE RESTAURACIÓN, ACONDICIONAMIENTO O RELLENO, DEBIDAMENTE ACREDITADO) O VERTEDERO AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACION A CUALQUIER DISTANCIA, DESCARGA, MEDIDO SOBRE PERFIL.	
			Mano de obra.....	0,76
			Maquinaria	2,06
			Suma la partida.....	2,83
			Costes indirectos 6,00%	0,17
			TOTAL PARTIDA.....	3,00
0105	CA21165	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.	
			Mano de obra.....	2,94
			Maquinaria	10,86
			Resto de obra y materiales.....	0,24
			Suma la partida.....	14,05
			Costes indirectos 6,00%	0,84
			TOTAL PARTIDA.....	14,89

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0106	CA21166	UD	EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 12 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 34A-233B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	
				Mano de obra..... 6,80
				Resto de obra y materiales..... 68,32
				Suma la partida..... 75,12
				Costes indirectos 6,00% 4,51
			TOTAL PARTIDA.....	79,63
0107	CA21167	UD	EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	
				Mano de obra..... 6,80
				Resto de obra y materiales..... 43,51
				Suma la partida..... 50,31
				Costes indirectos 6,00% 3,02
			TOTAL PARTIDA.....	53,33

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0108	CA21170	M2	FÁBRICA PARA REVESTIR DE 20CM DE ESPESOR, REALIZADA CON BLOQUES DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS DE 40X20X20CM, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, CON JUNTAS DE 1CM DE ESPESOR, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, PARTE PROPORCIONAL DE ENJARJES, MERMAS Y ROTURAS Y PIEZAS ESPECIALES (MEDIO, ESQUINA, ETC.), HUMEDECIDO DE LAS PARTES EN CONTACTO CON EL MORTERO, REJUNTADO Y LIMPIEZA, CONSIDERANDO UN 3% DE PÉRDIDAS Y UN 30% DE MERMAS DE MORTERO, SEGÚN DB SE-F DEL CTE Y NTE/FFB.	
				Mano de obra..... 17,57
				Resto de obra y materiales..... 9,13
				Suma la partida..... 26,66
				Costes indirectos 6,00% 1,60
				TOTAL PARTIDA..... 28,26
0109	CA21171	u	FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN 14387 Y UNE-EN 143, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	
				Resto de obra y materiales..... 2,90
				Suma la partida..... 2,90
				Costes indirectos 6,00% 0,17
				TOTAL PARTIDA..... 3,07
0110	CA21172	H	FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
				Resto de obra y materiales..... 15,00
				Suma la partida..... 15,00
				Costes indirectos 6,00% 0,90
				TOTAL PARTIDA..... 15,90
0111	CA21173	M2	FORMACION DE RECINTO IMPERMEABILIZADO PARA PARQUE DE MAQUINARIA Y ALMACEN DE PRODUCTOS PELIGROSOS O POTENCIALMENTE CONTAMINANTES, INCLUSO: CERRAMIENTO PERIMETRAL CON MALLA METALICA DE SIMPLE TORSION DE 2M. DE ALTURA PUERTA DE ACCESO PARA PERSONAS Y PORTON PARA VEHICULOS, ARQUETON IMPERMEABILIZADO PARA RECOGIDA DE PRODUCTOS LIXIVIADOS E ILUMINACION DEL RECINTO, INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACION, TOTALMENTE TERMINADO CON APROBACION DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.	
				Resto de obra y materiales..... 5,00
				Suma la partida..... 5,00
				Costes indirectos 6,00% 0,30
				TOTAL PARTIDA..... 5,30

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0112	CA21176	AREA	FRESADO MECANIZADO EN TERRENO MEDIO REALIZADO MEDIANTE 2 PASES CRUZADOS DE ROTOVATOR ACOPLADO A TRACTOR AGRÍCOLA DE 60 CV, ALCANZANDO UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DE LABOR, INCLUIDO DESTERRONADO, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.	
			Mano de obra.....	0,71
			Maquinaria	14,49
			Suma la partida.....	15,20
			Costes indirectos 6,00%	0,91
			TOTAL PARTIDA.....	16,11
0113	CA21177	M2CM	METRO CUADRADO POR CENTIMETRO DE ESPESOR DE FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON MÁQUINA FRESADORA, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.	
			Mano de obra.....	1,97
			Maquinaria	0,45
			Resto de obra y materiales.....	0,01
			Suma la partida.....	2,42
			Costes indirectos 6,00%	0,15
			TOTAL PARTIDA.....	2,57
0114	CA21178	UD	FRIGORÍFICO DE 120 LITROS DE CAPACIDAD.	
			Mano de obra.....	2,98
			Resto de obra y materiales.....	271,06
			Suma la partida.....	274,04
			Costes indirectos 6,00%	16,44
			TOTAL PARTIDA.....	290,48
0115	CA21180	UD	GAFA PROTECTORA	
			Resto de obra y materiales.....	10,30
			Suma la partida.....	10,30
			Costes indirectos 6,00%	0,62
			TOTAL PARTIDA.....	10,92
0116	CA21182	M3	Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil.	
			Mano de obra.....	0,19
			Maquinaria	0,39
			Resto de obra y materiales.....	18,00
			Suma la partida.....	18,58
			Costes indirectos 6,00%	1,11
			TOTAL PARTIDA.....	19,69

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0117	CA21184	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE FILTRO GRUPO 2 SEGÚN PG3, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.	
			Mano de obra.....	0,91
			Suma la partida.....	0,92
			Costes indirectos 6,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....	0,98
0118	CA21185	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.	
			Mano de obra.....	0,91
			Resto de obra y materiales.....	1,16
			Suma la partida.....	2,08
			Costes indirectos 6,00%	0,12
			TOTAL PARTIDA.....	2,20
0119	CA21186	T	GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON AMIANTO, CONSIDERADOS COMO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.	
			Resto de obra y materiales.....	230,96
			Suma la partida.....	230,96
			Costes indirectos 6,00%	13,86
			TOTAL PARTIDA.....	244,82

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0120	CA21187	T	<p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO LIMPIO (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TALES COMO HORMIGÓN, TEJAS, ÁRIDOS, LADRILLOS Y MATERIALES CERÁMICOS), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.</p>	

Resto de obra y materiales.....		4,80
Suma la partida.....		4,80
Costes indirectos	6,00%	0,29
TOTAL PARTIDA.....		5,09

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0121	CA21188	T	GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO SUCIO O MEZCLADO, (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TIPO ESCOMBRO LIMPIO, MEZCLADOS CON OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS COMO PAPEL, PLÁSTICO, CARTÓN METAL O MADERA), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.	

Resto de obra y materiales.....	6,62
Suma la partida.....	6,62
Costes indirectos 6,00%	0,40
TOTAL PARTIDA.....	7,02

0122	CA21190	T	GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE MADERA LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.	
------	---------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Resto de obra y materiales.....	2,65
Suma la partida.....	2,65
Costes indirectos 6,00%	0,16
TOTAL PARTIDA.....	2,81

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0123	CA21191	T	GESTIÓN DE VERTIDO O ENTREGA DE TIERRAS INERTES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O MATERIAL DE PROCESADO SOBRENTE O NO APTO PARA SU USO, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO PRETRATAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.	

Resto de obra y materiales.....		1,10
Suma la partida.....		1,10
Costes indirectos	6,00%	0,07
TOTAL PARTIDA.....		1,17

0124	CA21192	T	GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE VIDRIO LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.	
------	---------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Resto de obra y materiales.....		23,40
Suma la partida.....		23,40
Costes indirectos	6,00%	1,40
TOTAL PARTIDA.....		24,80

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0125	CA21193	T	GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE MATERIALES METÁLICOS LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.	
				Resto de obra y materiales..... 0,53
				Suma la partida..... 0,53
				Costes indirectos 6,00% 0,03
				TOTAL PARTIDA..... 0,56
0126	CA21197	UD	PAR DE GUANTES CONTRA LOS AGENTES QUÍMICOS FABRICADOS EN ALGODÓN-PVC SUPERPLASTIFICADO, BUENA RESISTENCIA ANTE ÁCIDOS Y BASES, SEGÚN NORMA UNE-EN 374 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	
				Resto de obra y materiales..... 1,12
				Suma la partida..... 1,12
				Costes indirectos 6,00% 0,07
				TOTAL PARTIDA..... 1,19

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0127	CA21198	UD	PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS EN ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	
			Resto de obra y materiales.....	13,77
			Suma la partida.....	13,77
			Costes indirectos 6,00%	0,83
			TOTAL PARTIDA.....	14,60
0128	CA21199	UD	PAR DE GUANTES PARA SOLDADURA FABRICADOS EN SERRAJE VACUNO CON MANGUITO LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 407 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	
			Resto de obra y materiales.....	3,75
			Suma la partida.....	3,75
			Costes indirectos 6,00%	0,23
			TOTAL PARTIDA.....	3,98
0129	CA21200	UD	HIDRANTE DE DIAMETRO 150 MM., INCLUSO ARQUETA DE FUNDICION Y OBRAS DE FÁBRICA CON ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CONEXION A LA RED EXISTENTE, VÁLVULA DE COMPUERTA, CORTE DE SERVICIO, ANCLAJES, TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE CONEXION Y DERIVACION, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, COLOCACION Y PRUEBAS, EJECUTADO SEGUN PLANO DE DETALLES Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA COMPLETAMENTE TERMINADO.	
			Mano de obra.....	63,11
			Maquinaria	53,02
			Resto de obra y materiales.....	492,79
			Suma la partida.....	608,93
			Costes indirectos 6,00%	36,54
			TOTAL PARTIDA.....	645,47
0130	CA21201	H	HORA DE CAMION CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR.	
			Maquinaria	31,94
			Resto de obra y materiales.....	3,33
			Suma la partida.....	35,27
			Costes indirectos 6,00%	2,12
			TOTAL PARTIDA.....	37,39

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0131	CA21202	M3	HORMIGÓN MAGRO COMPACTADO EN BASE DE FIRMES CON CEMENTO DE CLASE RESISTENTE DE 32,5 N, CON DOSIFICACIÓN SUPERIOR A 280 KG/M3, RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA DE 2,8 MPa, FABRICADO EN CENTRAL, PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, COMPACTADO CON PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, INCLUSO RIEGO DE CURADO CON EMULSIÓN C60B3 CUR CON DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 0,50 KG/M2 DE LIGANTE RESIDUAL, DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS MENOR DE 35 Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	
			Mano de obra.....	1,53
			Maquinaria	5,52
			Resto de obra y materiales.....	56,85
			Suma la partida.....	63,91
			Costes indirectos 6,00%	3,83
			TOTAL PARTIDA.....	67,74
0132	CA21203	M3	SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO CURADO, EN CAPA DE BASE DE ACERAS O PASEOS, CON HM-20/P/20/IIA, ARIDO MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO P.P. DE CORTE PARA JUNTAS	
			Mano de obra.....	6,75
			Maquinaria	3,33
			Resto de obra y materiales.....	72,35
			Suma la partida.....	82,44
			Costes indirectos 6,00%	4,95
			TOTAL PARTIDA.....	87,39
0133	CA21204	M3	SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO PARA ASIENTOS DE TUBERIAS EN FONDOS DE EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO SOBRE PERFIL.	
			Mano de obra.....	3,77
			Maquinaria	0,77
			Resto de obra y materiales.....	72,35
			Suma la partida.....	76,90
			Costes indirectos 6,00%	4,61
			TOTAL PARTIDA.....	81,51
0134	CA21205	UD	HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L PLATO GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR.	
			Mano de obra.....	2,98
			Resto de obra y materiales.....	25,85
			Suma la partida.....	28,83
			Costes indirectos 6,00%	1,73
			TOTAL PARTIDA.....	30,56

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0135	CA21206	UD	IMBORNAL RECTANGULAR MODELO "VALENCIA" DIRECTO O INVERSO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa Y SEGÚN PLANOS, CON POCETE SIFÓNICO PREFABRICADO DE PVC SEGÚN NORMA, CON TAPA REGISTRABLE DE 400X400 MM DE DIMENSIONES EXTERIORES, CON MARCO, TAPA RECTANGULAR Y REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA C-250, CON REVESTIMIENTO DE PINTURA ASFALTICA Y SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, INCLUSO CONEXION A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ABANICO DE CAPTACION, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA. COMPLETAMENTE TERMINADO.	
			Mano de obra.....	94,05
			Maquinaria	5,55
			Resto de obra y materiales.....	185,40
			Suma la partida.....	285,00
			Costes indirectos 6,00%	17,10
			TOTAL PARTIDA.....	302,10
0136	CA21215	UD	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 M. DE SENSIBILIDAD, 40 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 380 V., AMORTIZABLE EN UN USO.	
			Mano de obra.....	3,95
			Resto de obra y materiales.....	86,59
			Suma la partida.....	90,54
			Costes indirectos 6,00%	5,43
			TOTAL PARTIDA.....	95,97
0137	CA21216	UD	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 M DE SENSIBILIDAD, 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 220 V, AMORTIZABLE EN UN USO.	
			Mano de obra.....	3,95
			Resto de obra y materiales.....	85,43
			Suma la partida.....	89,38
			Costes indirectos 6,00%	5,36
			TOTAL PARTIDA.....	94,74
0138	CA21217	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO RADICULAR, CON UNA ALTURA DE CILINDRO ENTERRABLE DE 92 CM, DIÁMETRO DE EXPOSICIÓN DE 10,2 CM. CON INUNDADOR INSTALADO DE 57 L/H, CODO ARTICULADO DE 30 CM PREMONTADO CON SALIDA ROSCA MACHO DE 1/2", TAPA DE CIERRE, VÁLVULA ANTIDRENAJE Y FUNDA PROTECTORA PARA SUELOS ARENOSOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TUBERÍA DE PE40 PN6 Ø16 MM Y CONEXIÓN A LA RED DE RIEGO. TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.	
			Mano de obra.....	3,09
			Maquinaria	1,59
			Resto de obra y materiales.....	33,25
			Suma la partida.....	37,93
			Costes indirectos 6,00%	2,28
			TOTAL PARTIDA.....	40,21

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0139	CA21220	UD	JUEGO DE PETANCA DE 5X15 M CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO SILVESTRE TRATADA EN AUTOCLAVE, DE 40 CM EN LOS LADOS MENORES Y DE 20 CM EN LOS LADOS MAYORES, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO DE ARENA, CON ESPESOR DE 0,30 M., TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA.	
			Mano de obra.....	61,38
			Resto de obra y materiales.....	958,78
			Suma la partida.....	1.020,16
			Costes indirectos 6,00%	61,21
			TOTAL PARTIDA.....	1.081,37
0140	CA21221	UD	JUEGO GUANTES DIELECTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN.	
			Resto de obra y materiales.....	42,85
			Suma la partida.....	42,85
			Costes indirectos 6,00%	2,57
			TOTAL PARTIDA.....	45,42
0141	CA21224	UD	LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORRESPONDIENTES A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO (INCLUSO DESVÍOS), INCLUSO ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA (PROYECTOS, CERTIFICADOS,...) PARA LA OBTENCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE ORGANISMOS AUTONÓMICOS Y CONFORMIDADES DE IBERDROLA, TRAMITACIÓN Y GESTIONES PARA LA CESIÓN A IBERDROLA DE LAS INSTALACIONES Y SU PUESTA EN SERVICIO. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS Y ENSAYOS NECESARIOS, PAGO DE TASAS Y VISADOS, INCLUSO CROQUIZACIÓN DE LAS REDES SEGÚN NORMAS DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. REDACCIÓN FIRMA Y VISADOS DE PROYECTOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN NECESARIA, REALIZACIÓN DE PRUEBAS NECESARIAS PARA LA RECEPCIÓN POR LA COMPAÑÍA Y TRAMITACIÓN DE TODOS LOS EXPEDIENTES NECESARIOS HASTA LA PUESTA EN LA MARCHA.	
			Resto de obra y materiales.....	6.500,00
			Suma la partida.....	6.500,00
			Costes indirectos 6,00%	390,00
			TOTAL PARTIDA.....	6.890,00
0142	CA21225	UD	LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO INCLUSO ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA (PROYECTOS, CERTIFICADOS,...) PARA LA OBTENCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE ORGANISMOS AUTONÓMICOS Y DEL AYUNTAMIENTO INCUSO CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE DATOS FIGURANDO COMO TITULAR EL AYUNTAMIENTO. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS EXIGIDOS POR NORMATIVA A CARGO DE UNA OCA.	
			Resto de obra y materiales.....	2.000,00
			Suma la partida.....	2.000,00
			Costes indirectos 6,00%	120,00
			TOTAL PARTIDA.....	2.120,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0143	CA21228	UD	LEVANTADO DE BOLARDO U HORQUILLA PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS. CARGA DE BOLARDO, TRANSPORTE A ALMACÉN, DESCARGA Y VIGILANCIA EN OBRA. TOTALMENTE EJECUTADA.	
			Mano de obra.....	2,15
			Maquinaria	7,66
			Suma la partida.....	9,81
			Costes indirectos 6,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA.....	10,40
0144	CA21230	UD	LEVANTADO DE SEÑAL EXISTENTE CON POSTE Y PAPELERA ADOSADA, PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO	
			Mano de obra.....	2,15
			Maquinaria	7,66
			Suma la partida.....	9,81
			Costes indirectos 6,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA.....	10,40
0145	CA21232	M2	LEVANTADO CON COMPRESOR DE SOLADO DE ACERAS DE CEMENTO CONTINUO, LOSETA HIDRÁULICA O TERRAZO Y P.P. DE MATERIAL DE AGARRE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.	
			Mano de obra.....	1,97
			Maquinaria	2,53
			Resto de obra y materiales.....	0,01
			Suma la partida.....	4,51
			Costes indirectos 6,00%	0,27
			TOTAL PARTIDA.....	4,78

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0146	CA21233	UD	LIMPIEZA DE BASURAS Y ENSERES DEPOSITADOS EN LOS EDIFICIOS PREVIOS A LA DEMOLICIÓN, CON RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDORES Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE LIMPIEZA MEDIOS MANUALES, TOLVAS BAJADAS DE MATERIALES, ETC.	
			Mano de obra.....	1.057,08
			Suma la partida.....	1.057,08
			Costes indirectos 6,00%	63,42
			TOTAL PARTIDA.....	1.120,50
0147	CA21234	M	LIMPIEZA, GUIA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS DE PVC SEGUN NORMAS DE LAS COMPAÑIAS OPERADORAS.	
			Mano de obra.....	0,92
			Suma la partida.....	0,92
			Costes indirectos 6,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....	0,98
0148	CA21235	M	LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER CUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCION DE DESGASTE SEGUN RD 773/97, HOMOLOGADA INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE	
			Mano de obra.....	2,29
			Resto de obra y materiales.....	7,29
			Suma la partida.....	9,58
			Costes indirectos 6,00%	0,57
			TOTAL PARTIDA.....	10,15
0149	CA21237	UD	LOCALIZACIÓN DE TENDIDOS ELÉCTRICOS SUBTERRÁNEOS EN SERVICIO Y FUERA DE SERVICIO EXISTENTES DENTRO DE LA ZONA DE OBRAS MEDIANTE LOCALIZADOR CALIBRADO POR LABORATORIO, DETERMINANDO LA UBICACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LOS CONDUCTORES. INCLUSO ELABORACIÓN DE PLANO DE PLANTA CON TRAZADO ACOTADO.	
			Mano de obra.....	316,00
			Maquinaria	1.000,00
			Suma la partida.....	1.316,00
			Costes indirectos 6,00%	78,96
			TOTAL PARTIDA.....	1.394,96
0150	CA21238	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR GRIS DE 20 X 20CM EN ACERAS, FORMADA POR CUATRO PASTILLAS DE 10 X 10 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.	
			Mano de obra.....	3,88
			Maquinaria	0,02
			Resto de obra y materiales.....	8,33
			Suma la partida.....	12,24
			Costes indirectos 6,00%	0,73
			TOTAL PARTIDA.....	12,97

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0151	CA21239	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA TACTIL DIRECCIONAL, DE COLOR GRIS DE 20X20 CM, CON BANDAS LONGITUDINALES PARA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATAACION.	
			Mano de obra.....	3,88
			Maquinaria	0,02
			Resto de obra y materiales.....	11,58
			Suma la partida.....	15,49
			Costes indirectos 6,00%	0,93
			TOTAL PARTIDA.....	16,42
0152	CA21240	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO DE 70 A 90 G/M2, COLOCADA NO ADHERIDA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES	
			Mano de obra.....	0,91
			Resto de obra y materiales.....	0,81
			Suma la partida.....	1,73
			Costes indirectos 6,00%	0,10
			TOTAL PARTIDA.....	1,83
0153	CA21241	M	LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.	
			Mano de obra.....	4,69
			Resto de obra y materiales.....	2,43
			Suma la partida.....	7,11
			Costes indirectos 6,00%	0,43
			TOTAL PARTIDA.....	7,54
0154	CA21242	M	LÍNEA DE 3X(1X240) + 1X150 MM2, FORMADA POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE SECCIÓN EN ALUMINIO, TIPO XZ1 (s) 0,6/1 KV, O SIMILAR AUTORIZADO, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO, CUBIERTA DE PLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, TENDIDO EN ZANJA BAJO TUBO PE, ENCINTADO, MACEADO, SELLADO DE TUBOS CON ESPUMA, ACCESORIOS DE TENDIDO, VERIFICACIÓN DE ORDEN DE FASES, ETIQUETAS DE IDENTIFICADÓN DE CABLE Y DE CIRCUITO, CROQUIS INFORMÁTICO DE RED, ENSAYOS INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL FABRICARTE Y DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LA ZONA	
			Mano de obra.....	1,11
			Maquinaria	0,54
			Resto de obra y materiales.....	14,10
			Suma la partida.....	15,75
			Costes indirectos 6,00%	0,95
			TOTAL PARTIDA.....	16,70

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0155	CA21243	M	MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO.	
			Mano de obra.....	0,15
			Resto de obra y materiales.....	0,25
			Suma la partida.....	0,40
			Costes indirectos 6,00%	0,02
			TOTAL PARTIDA.....	0,42
0156	CA21244	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACE- RO CORRUGADO B 500 T DE D=5 MM. EN CUADRÍCULA 15X15 CM., CO- LOCADO EN OBRA, I/P.P. DE ALAMBRE DE ATAR. SEGÚN EHE Y CTE-SE-A.	
			Mano de obra.....	0,31
			Resto de obra y materiales.....	2,78
			Suma la partida.....	3,09
			Costes indirectos 6,00%	0,19
			TOTAL PARTIDA.....	3,28
0157	CA21245	UD	MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	
			Resto de obra y materiales.....	10,38
			Suma la partida.....	10,38
			Costes indirectos 6,00%	0,62
			TOTAL PARTIDA.....	11,00
0158	CA21247	UD	MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.	
			Mano de obra.....	119,12
			Suma la partida.....	119,12
			Costes indirectos 6,00%	7,15
			TOTAL PARTIDA.....	126,27
0159	CA21248	UD	LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MIS- MOS EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.	
			Mano de obra.....	44,67
			Suma la partida.....	44,67
			Costes indirectos 6,00%	2,68
			TOTAL PARTIDA.....	47,35
0160	CA21249	M	MARCA VIAL RELEXIVA BLANCA DISCONTINUA TIPO M-7.3 DE 15 CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE.	
			Mano de obra.....	0,15
			Maquinaria	0,14
			Resto de obra y materiales.....	0,31
			Suma la partida.....	0,60
			Costes indirectos 6,00%	0,04
			TOTAL PARTIDA.....	0,64

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0161	CA21250	UD	MARCA VIAL CONTINUA AMARILLA DE 10 CM. DE ANCHO, TIPO TB-12, REALMENTE PINTADA CON PINTURA CONVENCIONAL, INCLUSO PRE-MARCAJE.	
			Mano de obra.....	0,18
			Maquinaria	0,17
			Resto de obra y materiales.....	0,28
			Suma la partida.....	0,63
			Costes indirectos 6,00%	0,04
			TOTAL PARTIDA.....	0,67
0162	CA21251	M	MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA TIPO M-7.8 DE 15 CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE.	
			Mano de obra.....	0,18
			Maquinaria	0,17
			Resto de obra y materiales.....	0,31
			Suma la partida.....	0,66
			Costes indirectos 6,00%	0,04
			TOTAL PARTIDA.....	0,70
0163	CA21252	M	MARCA VIAL DISCONTINUA NARANJA DE 10 CM. DE ANCHO, TIPO TB-12, REALMENTE PINTADA CON PINTURA CONVENCIONAL CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION , INCLUSO PREMARCAJE.	
			Mano de obra.....	0,18
			Maquinaria	0,17
			Resto de obra y materiales.....	0,29
			Suma la partida.....	0,63
			Costes indirectos 6,00%	0,04
			TOTAL PARTIDA.....	0,67
0164	CA21253	UD	MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 INCLUSO FILTROS DE RECAMBIO , HOMOLOGADA	
			Resto de obra y materiales.....	36,00
			Suma la partida.....	36,00
			Costes indirectos 6,00%	2,16
			TOTAL PARTIDA.....	38,16
0165	CA21255	UD	MARCARILLA DE CELULOSA ANTIPOLVO.	
			Resto de obra y materiales.....	0,13
			Suma la partida.....	0,13
			Costes indirectos 6,00%	0,01
			TOTAL PARTIDA.....	0,14
0166	CA21256	UD	MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUINES.	
			Resto de obra y materiales.....	54,13
			Suma la partida.....	54,13
			Costes indirectos 6,00%	3,25
			TOTAL PARTIDA.....	57,38

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0167	CA21257	UD	Medición del ruido en las zonas de obra desarrollando la medición a lo largo de una jornada laboral completa, con toma de datos en diversos puntos de la obra y elaboración de un informe posterior, incluido el desplazamiento hasta la obra.	
			Resto de obra y materiales.....	556,60
			Suma la partida.....	556,60
			Costes indirectos 6,00%	33,40
			TOTAL PARTIDA.....	590,00
0168	CA21258	UD	Medición de los niveles de inmisión de partículas en suspensión y sedimentables en obra, así como elaboración de informe, incluido desplazamiento hasta la obra.	
			Resto de obra y materiales.....	212,64
			Suma la partida.....	212,64
			Costes indirectos 6,00%	12,76
			TOTAL PARTIDA.....	225,40
0169	CA21260	UD	MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.	
			Mano de obra.....	1,49
			Resto de obra y materiales.....	50,99
			Suma la partida.....	52,48
			Costes indirectos 6,00%	3,15
			TOTAL PARTIDA.....	55,63
0170	CA21263	UD	MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA	
			Resto de obra y materiales.....	14,52
			Suma la partida.....	14,52
			Costes indirectos 6,00%	0,87
			TOTAL PARTIDA.....	15,39
0171	CA21265	UD	DESMONTAJE O MONTAJE DE COLUMNA O BÁCULO HASTA DE 12 M DE ALTURA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A ALMACEN MUNICIPAL, LUGAR DE ACOPIO EN OBRA O LUGAR DE COLOCACIÓN, INCLUSO DEXCONEXIÓN O CONEXIÓN Y DEMOLICIÓN O REMATES DE ACERA.	
			Mano de obra.....	23,98
			Maquinaria	31,79
			Suma la partida.....	55,77
			Costes indirectos 6,00%	3,35
			TOTAL PARTIDA.....	59,12

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0172	CA21267	M2	MURO DE FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN DE 40X20X20 CM. PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO 1:3 CEM II/B-M 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-5, RELLENOS DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA. DE CEMENTO/M3. DE DOSIFICACIÓN Y ARMADURA SEGÚN NORMATIVA, I/P.P. DE FORMACIÓN DE PILARES, DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCIENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFB-6 Y CTE-SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.	
			Mano de obra.....	22,59
			Maquinaria	2,86
			Resto de obra y materiales.....	23,27
			Suma la partida.....	48,71
			Costes indirectos 6,00%	2,92
			TOTAL PARTIDA.....	51,63
0173	CA21268	UD	MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	
			Resto de obra y materiales.....	21,20
			Suma la partida.....	21,20
			Costes indirectos 6,00%	1,27
			TOTAL PARTIDA.....	22,47
0174	CA21269	UD	OREJERAS ANTIRUIDO	
			Resto de obra y materiales.....	22,03
			Suma la partida.....	22,03
			Costes indirectos 6,00%	1,32
			TOTAL PARTIDA.....	23,35
0175	CA21271	UD	PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP	
			Resto de obra y materiales.....	11,62
			Suma la partida.....	11,62
			Costes indirectos 6,00%	0,70
			TOTAL PARTIDA.....	12,32
0176	CA21273	UD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ADVERTENCIA O INFORMACION PROVISIONAL DE 1.50X0.45 M2., SOBRE SOPORTES CON BASE EN "T", SEGUN MINISTERIO DE FOMENTO.	
			Mano de obra.....	1,51
			Resto de obra y materiales.....	87,45
			Suma la partida.....	88,96
			Costes indirectos 6,00%	5,34
			TOTAL PARTIDA.....	94,30

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0177	CA21275	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE POSTES, INCLUIDOS ESTOS Y SUS CIMENTACIONES, DE CONJUNTO DE PANEL INFORMATIVO REFLECTANTE H.I. CON OMEGAS GALVANIZADAS DE UNION, PIEZAS DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA INOXIDABLE, TODO SEGÚN 8.1.I.C, INCLUIDO 2 ELEMENTOS LUMINOSOS TL-10 Y BATERIA, Y MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	
			Mano de obra.....	27,89
			Maquinaria	26,70
			Resto de obra y materiales.....	249,99
			Suma la partida.....	304,59
			Costes indirectos 6,00%	18,28
			TOTAL PARTIDA.....	322,87
0178	CA21276	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ORIENTACION DIRECCIONAL ALTO, TIPO TB-2, POSTES DE SUSTENTACION, ANCLAJE Y TORNILLERÍA. INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	
			Mano de obra.....	19,27
			Maquinaria	2,72
			Resto de obra y materiales.....	157,33
			Suma la partida.....	179,32
			Costes indirectos 6,00%	10,76
			TOTAL PARTIDA.....	190,08
0179	CA21277	UD	PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO PREFORMADO, CON VISOR VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A IMPACTOS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS INOCUOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992.	
			Resto de obra y materiales.....	25,00
			Suma la partida.....	25,00
			Costes indirectos 6,00%	1,50
			TOTAL PARTIDA.....	26,50
0180	CA21278	UD	PANTALLA SOLDADOR COLOCADA EN CABEZA, CON MIRILLA ABATIBLE, RESISTENTE A LA PERFORACION, PANETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTI-INFLAMABLE, HOMOLOGADA.	
			Resto de obra y materiales.....	12,93
			Suma la partida.....	12,93
			Costes indirectos 6,00%	0,78
			TOTAL PARTIDA.....	13,71

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0181	CA21279	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA DE POLIETILENO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD DE 50 L, MODELO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, PARA INSTALACION EN COLUMNA, BACULO O SOPORTE, INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN NORMATIVA MUNICIPAL.	
			Mano de obra.....	7,90
			Resto de obra y materiales.....	65,00
			Suma la partida.....	72,90
			Costes indirectos 6,00%	4,37
			TOTAL PARTIDA.....	77,27
0182	CA21281	UD	PAR BOTAS FABRICADAS CON MATERIAL DIELECTRICO PARA PROTECCION ELECTRICA DE B.T., HOMOLOGADAS.	
			Resto de obra y materiales.....	57,84
			Suma la partida.....	57,84
			Costes indirectos 6,00%	3,47
			TOTAL PARTIDA.....	61,31
0183	CA21284	UD	PAR GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA PARA ALTA TENSION FABRICADOS CON MATERIAL AISLANTE DIELECTRICO.	
			Resto de obra y materiales.....	49,52
			Suma la partida.....	49,52
			Costes indirectos 6,00%	2,97
			TOTAL PARTIDA.....	52,49
0184	CA21286	UD	PAR DE GUANTES ANTICORTE DE LONETA-CUERO.	
			Resto de obra y materiales.....	1,87
			Suma la partida.....	1,87
			Costes indirectos 6,00%	0,11
			TOTAL PARTIDA.....	1,98
0185	CA21287	UD	PAR GUANTES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON MANGA 12 CM., HOMOLOGADOS.	
			Resto de obra y materiales.....	7,92
			Suma la partida.....	7,92
			Costes indirectos 6,00%	0,48
			TOTAL PARTIDA.....	8,40
0186	CA21288	UD	PAR GUANTES DE PROTECCION DE GOMA FINA REFORZADOS PARA TRABAJOS CON MATERIALES HUMEDOS, ALBAÑILERIA POCERIA, HORMIGONADO, Y USO GENERAL.	
			Resto de obra y materiales.....	1,02
			Suma la partida.....	1,02
			Costes indirectos 6,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....	1,08
0187	CA21290	UD	PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, HOMOLOGADOS.	
			Resto de obra y materiales.....	10,21
			Suma la partida.....	10,21
			Costes indirectos 6,00%	0,61
			TOTAL PARTIDA.....	10,82

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0188	CA21291	UD	PAR TAPONES ANTIRUIDO DE POLIVINILO, HOMOLOGADOS.	
			Resto de obra y materiales.....	0,68
			Suma la partida.....	0,68
			Costes indirectos 6,00%	0,04
			TOTAL PARTIDA.....	0,72
0189	CA21292	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA DE 1,20 M. DE ANCHO PARA EL PASO DE PERSONAS POR ENCIMA DE ZANJAS, DE MADERA, CON PASAMANOS, PLINTO Y TABLA INTERMEDIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.	
			Mano de obra.....	4,53
			Maquinaria	4,97
			Resto de obra y materiales.....	40,18
			Suma la partida.....	49,68
			Costes indirectos 6,00%	2,98
			TOTAL PARTIDA.....	52,66
0190	CA21293	M2	ELEMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA LA CREACIÓN DE ESPACIOS VERDES, DE DIMENSIONES 600X400 MM Y 80 MM DE ESPESOR	
			Mano de obra.....	5,59
			Maquinaria	0,04
			Resto de obra y materiales.....	7,34
			Suma la partida.....	12,97
			Costes indirectos 6,00%	0,78
			TOTAL PARTIDA.....	13,75
0191	CA21294	M2	SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE PAVIMENTO CONTÍNUO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, PARA UNA ALTURA MÁXIMA DE CAIDA DE 1,5 M, EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, REALIZADO "IN SITU", DE 50 MM DE ESPESOR TOTAL, FORMADO POR UNA CAPA INFERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO RECICLADO SBR DE COLOR NEGRO DE 40 MM DE ESPESOR Y UNA CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM DE ESPESOR, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, UNIDAS AMBAS CAPAS CON LIGANTE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, A LOS HIDROCARBUROS Y A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, SEGÚN UNE-EN 1177, INCLUSO P.P. DE REMATES, ALISADO Y LIMPIEZA. TOTALMENTE TERMINADO	
			Mano de obra.....	3,07
			Resto de obra y materiales.....	43,22
			Suma la partida.....	46,29
			Costes indirectos 6,00%	2,78
			TOTAL PARTIDA.....	49,07

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0192	CA21295	M3	SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO, EN PAVIMENTO DE APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE, CON ACABADO SUPERFICIAL VISTO MEDIANTE FRATASADO CON HELICOPTERO, CON HM-20/P/20/IIA (CEMENTO CEM II/A-S 32,5 N) ÁRIDO MÁXIMO 20 MM Y CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO TRATAMIENTO ANTIFISURACIÓN CON FIBRAS DE POLIPROPILENO CON UNA DOTACIÓN DE 600 KG/M3, CURADO CON FILMOGENO, Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS DE CONTRACCION.	
			Mano de obra.....	17,31
			Maquinaria	1,17
			Resto de obra y materiales.....	75,35
			Suma la partida.....	93,84
			Costes indirectos 6,00%	5,63
			TOTAL PARTIDA.....	99,47
0193	CA21296	UD	PEDESTAL PARA ARMARIO METALICO DE DISTRIBUCION TIPO U, INCLUSO CONEXION ELECTRICA EN BAJA TENSION Y TOMA DE TIERRA, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA C.T. PLANO DE DETALLE TOTALMENTE TERMINADO.	
			Mano de obra.....	257,26
			Maquinaria	4,27
			Resto de obra y materiales.....	561,03
			Suma la partida.....	822,56
			Costes indirectos 6,00%	49,35
			TOTAL PARTIDA.....	871,91
0194	CA21300	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALASTRO PARA CRUCES DE ZANJA CONSISTENTE EN UNA PLANCHA DE ACERO DE 3 CM. DE ESPESOR PARA USO DE VEHICULOS, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.	
			Mano de obra.....	0,74
			Maquinaria	2,48
			Resto de obra y materiales.....	10,27
			Suma la partida.....	13,49
			Costes indirectos 6,00%	0,81
			TOTAL PARTIDA.....	14,30
0195	CA21301	UD	PODA DE ARBOL DE CUALQUIER PORTE PARA FORMACION DEL MISMO, COMPRENDIENDO: DESCOPE Y TROCEADO DE RAMAS CON SISTEMA DE ATADO SI FUERA NECESARIO, TRATAMIENTO CICATRIZANTE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	
			Mano de obra.....	62,29
			Maquinaria	16,39
			Suma la partida.....	78,68
			Costes indirectos 6,00%	4,72
			TOTAL PARTIDA.....	83,40
0196	CA21302	UD	SUMUNISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL DE MANGO CON MANGO AISLANTE Y MALLA PROTECTORA.	
			Resto de obra y materiales.....	4,24
			Suma la partida.....	4,24
			Costes indirectos 6,00%	0,25
			TOTAL PARTIDA.....	4,49

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0197	CA21303	UD	POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO A, EN COLECTOR DE HASTA Ø1000 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB, MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y FORMACIÓN DE CUNA HORMIGONADO, BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO Y CONO DE REDUCCIÓN, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE REFUERZO HM-20/P/20/IIB, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRESANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS COMPLETAMENTE TERMINADO.	
				Mano de obra..... 217,70
				Maquinaria 154,45
				Resto de obra y materiales..... 832,97
				Suma la partida..... 1.205,27
				Costes indirectos 6,00% 72,32
			TOTAL PARTIDA.....	1.277,59
0198	CA21304	UD	POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, EN COLECTOR DE HASTA Ø1000 MM, CON SOLERA Y BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB, MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y FORMACIÓN DE CUNA MEDIANTE TUBO PASANTE HORMIGONADO, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO Y CONO DE REDUCCIÓN, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE REFUERZO HM-20/P/20/IIB, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRESANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS COMPLETAMENTE TERMINADO.	
				Mano de obra..... 223,88
				Maquinaria 154,45
				Resto de obra y materiales..... 832,97
				Suma la partida..... 1.211,45
				Costes indirectos 6,00% 72,69
			TOTAL PARTIDA.....	1.284,14

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0199	CA21306	T	PROCESADO DE ESCOMBROS PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE EDIFICIOS Y SOLERAS INTERIORES, EN RECINTO DE LA OBRA MEDIANTE PLANTAS MACHACADORAS MÓVILES, EQUIPADAS CON MANDIBULAS Y CRIBA PARA LA OBTENCIÓN DE ZAHORRAS DE GRANULOMETRIAS 0-40 MM; 0-100 MM Y DEPOSITO A PIE DE OBRA, A DISPOSICION DE LA PROPIEDAD O PARA MEJORA DE FIRMES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN DE PROCESADO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y RECLASIFICACIÓN DEL RESIDUO. SE FACILITARA A LA PROPIEDAD UN ANALISIS GRANULOMETRICO Y DE PROPIEDADES DEL MATERIAL OBTENIDO. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EL TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO DE PROCESADO.	
			Resto de obra y materiales.....	4,50
			Suma la partida.....	4,50
			Costes indirectos 6,00%	0,27
			TOTAL PARTIDA.....	4,77
0200	CA21308	UD	PROTECCIÓN DE ARBOLADO, SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE JARDINERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, CON LA COLOCACIÓN DE TABLONES DE MADERA ALREDEDOR DEL TRONCO E INCLUSO PODADO PREVENTIVO DEL MISMO SI FUERA NECESARIO.	
			Mano de obra.....	80,01
			Resto de obra y materiales.....	42,77
			Suma la partida.....	122,78
			Costes indirectos 6,00%	7,37
			TOTAL PARTIDA.....	130,15
0201	CA21309	M2	PROTECCIÓN DE MEDIANERA VISTA INCLUSO SANEAMIENTO Y PROYECCIÓN NEUMÁTICA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIURETANO DE 30 MM DE ESPESOR Y DENSIDAD DE 35 KG/M3, INCLUSO MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.	
			Mano de obra.....	2,18
			Maquinaria	0,54
			Resto de obra y materiales.....	4,29
			Suma la partida.....	7,00
			Costes indirectos 6,00%	0,42
			TOTAL PARTIDA.....	7,42

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0202	CA21310	UD	PROTECCIÓN PARA TRONCO DE ÁRBOL, CONFECCIONADA EN OBRA, MEDIANTE ENTABLADO DEL FUSTE CON TABLA NUEVA SOBRE TACOS DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE DIMENSIONES 10X10X5 CM. HASTA UNA ALTURA DE 2 M, INCLUIDO COSIDO DEL ENTABLADO CON AROS DE ALAMBRE DE ATAR DE D=1.3 MM. COLOCADOS CADA 15 CM., MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.	
			Mano de obra.....	15,58
			Resto de obra y materiales.....	26,23
			Suma la partida.....	41,81
			Costes indirectos 6,00%	2,51
			TOTAL PARTIDA.....	44,32
0203	CA21311	UD	TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE UNIÓN FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A LOS CANALES AUDITIVOS, CON UNA ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES), AMORTIZABLE EN 3 USOS.	
			Resto de obra y materiales.....	0,95
			Suma la partida.....	0,95
			Costes indirectos 6,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....	1,01
0204	CA21312	UD	PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO.	
			Resto de obra y materiales.....	6,46
			Suma la partida.....	6,46
			Costes indirectos 6,00%	0,39
			TOTAL PARTIDA.....	6,85
0205	CA21314	UD	PUERTA DE ACCESO A PARCELA, DE 1,00x2,00 M CON UNA HOJA ABATIBLE, ACABADO GALVANIZADO Z-275 Y PINTADA, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMPUESTA POR MONTANTES DE 40X40X1,5 MM., COLUMNA DE 60X60X2 MM., TRAVESAÑOS DE 30X30X1,2 MM. Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50X5 MM., INCLUSO CERRADURA, BISAGRAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA.	
			Mano de obra.....	30,57
			Resto de obra y materiales.....	62,97
			Suma la partida.....	93,54
			Costes indirectos 6,00%	5,61
			TOTAL PARTIDA.....	99,15

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0206	CA21315	UD	PUERTA DE ACCESO A PARCELA, DE 2,00X2,00 M CON DOS HOJAS ABATIBLES, ACABADO GALVANIZADO Z-275 Y PINTADA, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMPUESTA POR MONTANTES DE 40X40X1,5 MM., COLUMNA DE 60X60X2 MM., TRAVESAÑOS DE 30X30X1,2 MM. Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50X5 MM., INCLUSO CERRADURA, BISAGRAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA.	
			Mano de obra.....	42,86
			Resto de obra y materiales.....	125,94
			Suma la partida.....	168,80
			Costes indirectos 6,00%	10,13
			TOTAL PARTIDA.....	178,93
0207	CA21318	UD	RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000 W AMORTIZABLE EN DOS USOS.	
			Mano de obra.....	7,90
			Resto de obra y materiales.....	17,57
			Suma la partida.....	25,47
			Costes indirectos 6,00%	1,53
			TOTAL PARTIDA.....	27,00
0208	CA21321	M2	RASTRILLADO DE TERRENO LABRADO PREVIAMENTE, MEDIANTE HERRAMIENTA MANUAL, INCLUIDO REFINADO Y ACOPIO DE RESTOS A BORDE DE PARCELA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.	
			Mano de obra.....	0,13
			Suma la partida.....	0,14
			Costes indirectos 6,00%	0,01
			TOTAL PARTIDA.....	0,15
0209	CA21323	UD	RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS.	
			Mano de obra.....	1,49
			Resto de obra y materiales.....	33,58
			Suma la partida.....	35,07
			Costes indirectos 6,00%	2,10
			TOTAL PARTIDA.....	37,17
0210	CA21324	UD	RECOLOCACIÓN DE CONTENEDOR DE VIDRIO, PAPEL, ORGÁNICO, PLÁSTICO Y ENVASES EN LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.	
			Mano de obra.....	2,76
			Maquinaria	2,97
			Suma la partida.....	5,73
			Costes indirectos 6,00%	0,34
			TOTAL PARTIDA.....	6,07
0211	CA21325	UD	RECONOCIMIENTO MÉDICO.	
			Resto de obra y materiales.....	51,00
			Suma la partida.....	51,00
			Costes indirectos 6,00%	3,06
			TOTAL PARTIDA.....	54,06

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0212	CA21328	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL GRANDE MODELO "200203" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE DE 5 A 12 AÑOS, DE DIMENSIONES 9900X9900 MM Y 5700 MM DE ALTURA, FORMADO POR MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER, Y SISTEMA DE REDES FORMADO POR CUERDAS DE NYLON CON ALMA DE ACERO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	
			Mano de obra.....	199,28
			Maquinaria	0,05
			Resto de obra y materiales.....	23.159,82
			Suma la partida.....	23.359,15
			Costes indirectos 6,00%	1.401,55
			TOTAL PARTIDA.....	24.760,70
0213	CA21331	UD	REINSTALACION DE BOLARDO DE FUNDICIÓN, ANCLADO CON UN TORNILLO AL PAVIMENTO. TOTALMENTE COLOCADO.	
			Mano de obra.....	12,35
			Maquinaria	0,01
			Resto de obra y materiales.....	1,38
			Suma la partida.....	13,75
			Costes indirectos 6,00%	0,83
			TOTAL PARTIDA.....	14,58
0214	CA21333	M3	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, SIN PIEDRAS DE TAMAÑO > 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD OPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDO SOBRE PERFIL.	
			Mano de obra.....	2,23
			Maquinaria	2,09
			Resto de obra y materiales.....	3,52
			Suma la partida.....	7,84
			Costes indirectos 6,00%	0,47
			TOTAL PARTIDA.....	8,31
0215	CA21334	M3	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO Y COMPACTACION >= 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD ÓPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDO SOBRE PERFIL.	
			Mano de obra.....	3,72
			Maquinaria	3,12
			Resto de obra y materiales.....	12,02
			Suma la partida.....	18,87
			Costes indirectos 6,00%	1,13
			TOTAL PARTIDA.....	20,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0216	CA21338	UD	MODIFICACIÓN Y/O RETIRADA DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SITUADAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS A DEMOLER, CON POSIBLES CORTES TEMPORALES DE SUMINISTRO, NUEVA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LÍNEAS, INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES.	
			Resto de obra y materiales.....	2.358,00
			Suma la partida.....	2.358,00
			Costes indirectos 6,00%	141,48
			TOTAL PARTIDA.....	2.499,48
0217	CA21344	UD	REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.	
			Resto de obra y materiales.....	98,40
			Suma la partida.....	98,40
			Costes indirectos 6,00%	5,90
			TOTAL PARTIDA.....	104,30
0218	CA21347	M2	RIEGO DE ADHERENCIA PARA LA EXTENSION DE AGLOMERADO ASFALTICO, CON EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH Y DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 0,50 KG/M2 DE LIGANTE RESIDUAL, INCLUIDO EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADA.	
			Mano de obra.....	0,03
			Maquinaria	0,12
			Resto de obra y materiales.....	0,24
			Suma la partida.....	0,40
			Costes indirectos 6,00%	0,02
			TOTAL PARTIDA.....	0,42
0219	CA21349	M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE 8X20X50 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIEN-TO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.	
			Mano de obra.....	4,07
			Maquinaria	0,01
			Resto de obra y materiales.....	8,07
			Suma la partida.....	12,14
			Costes indirectos 6,00%	0,73
			TOTAL PARTIDA.....	12,87

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0220	CA21350	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	
			Mano de obra.....	15,86
			Maquinaria	2,23
			Resto de obra y materiales.....	84,61
			Suma la partida.....	102,71
			Costes indirectos 6,00%	6,16
			TOTAL PARTIDA.....	108,87
0221	CA21351	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CERATONIA SILICUA DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	
			Mano de obra.....	15,86
			Maquinaria	2,23
			Resto de obra y materiales.....	156,61
			Suma la partida.....	174,71
			Costes indirectos 6,00%	10,48
			TOTAL PARTIDA.....	185,19
0222	CA21356	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JACARANDA MIMOSIFOLIA 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	
			Mano de obra.....	15,86
			Maquinaria	2,23
			Resto de obra y materiales.....	86,61
			Suma la partida.....	104,71
			Costes indirectos 6,00%	6,28
			TOTAL PARTIDA.....	110,99
0223	CA21357	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MELIA AZEDARACH DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	
			Mano de obra.....	9,27
			Maquinaria	2,23
			Resto de obra y materiales.....	48,94
			Suma la partida.....	60,45
			Costes indirectos 6,00%	3,63
			TOTAL PARTIDA.....	64,08

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0224	CA21358	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MORUS ALBA FRUITLESS 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	
			Mano de obra.....	15,86
			Maquinaria	2,23
			Resto de obra y materiales.....	62,06
			Suma la partida.....	80,16
			Costes indirectos 6,00%	4,81
			TOTAL PARTIDA.....	84,97
0225	CA21359	UD	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PHOENIX DACTYLIFERA DE 300/400 CM DE ALTURA DE ESTÍPITE, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 1,00X1,00X1,00 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, SISTEMA DE ANCLAJE CON CABLES DE ACERO GALVANIZADO, ANCLAJES DE FIJACIÓN, TENSORES Y CINCHA, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	
			Mano de obra.....	18,55
			Maquinaria	33,73
			Resto de obra y materiales.....	423,17
			Suma la partida.....	475,45
			Costes indirectos 6,00%	28,53
			TOTAL PARTIDA.....	503,98
0226	CA21366	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DEL TIPO ESTACIONAMIENTO S-17, DE DIMENSIONES 60x60 CM, DE VEHÍCULOS DE MINUSVÁLIDO, MOTOCICLETAS O BICICLETAS, REFLEXIVA CLASE RA2, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.	
			Mano de obra.....	9,48
			Maquinaria	0,69
			Resto de obra y materiales.....	77,45
			Suma la partida.....	87,62
			Costes indirectos 6,00%	5,26
			TOTAL PARTIDA.....	92,88

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0227	CA21367	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PROVISIONAL RECTANGULAR DE DIMENSIONES 60X90, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION, REFLEXIVA CLASE RA 2 PINTADO, TORNILLERIA GALVANIZADA Y ANCLAJE, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMENTACION HM-20/P/20/IIA. INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA.	
			Mano de obra.....	19,27
			Maquinaria	13,79
			Resto de obra y materiales.....	119,51
			Suma la partida.....	152,57
			Costes indirectos 6,00%	9,15
			TOTAL PARTIDA.....	161,72
0228	CA21368	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PROVISIONAL TRIANGULAR, OCTOGONAL, RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA, REFLEXIVA CLASE RA2 Y TROQUELADA, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION Y TORNILLERIA GALVANIZADOS Y ANCLAJE, EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA.	
			Mano de obra.....	19,27
			Maquinaria	13,79
			Resto de obra y materiales.....	125,85
			Suma la partida.....	158,91
			Costes indirectos 6,00%	9,53
			TOTAL PARTIDA.....	168,44
0229	CA21369	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DE TIPO TRIANGULAR, OCTOGONAL, RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA, REFLEXIVA CLASE RA2, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.	
			Mano de obra.....	9,75
			Maquinaria	4,02
			Resto de obra y materiales.....	121,51
			Suma la partida.....	135,28
			Costes indirectos 6,00%	8,12
			TOTAL PARTIDA.....	143,40

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0230	CA21370	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DEL TIPO ATENCION ZONA ESCOLAR, DE DIMENSIONES 60X90 CM, REFLEXIVA CLASE RA2, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.	
			Mano de obra.....	7,15
			Maquinaria	0,04
			Resto de obra y materiales.....	117,25
			Suma la partida.....	124,45
			Costes indirectos 6,00%	7,47
			TOTAL PARTIDA.....	131,92
0231	CA21371	UD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PVC SERIGRAFIA-DO CON INDICACIONES VARIAS DE SEGURIDAD SEGÚN RD 485/1997.	
			Mano de obra.....	1,51
			Resto de obra y materiales.....	2,54
			Suma la partida.....	4,05
			Costes indirectos 6,00%	0,24
			TOTAL PARTIDA.....	4,29
0232	CA21372	M3	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, MEDIDO SOBRE PERFIL.	
			Mano de obra.....	0,45
			Maquinaria	1,50
			Resto de obra y materiales.....	16,73
			Suma la partida.....	18,68
			Costes indirectos 6,00%	1,12
			TOTAL PARTIDA.....	19,80
0233	CA21374	u	CAJA DE CONEXION Y PROTECCION PARA BACULO O COLUMNA, CONSTRUIDA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y PROVISTA DE CUATRO BORNAS DE ENTRADA PARA CABLES DE HASTA 35 MM2, CUATRO BORNAS DE DERIVACION Y UN BORNE PARA EL CONDUCTOR DE TIERRA, INCLUSO CARTUCHOS DE CORTACIRCUITOS TALLA 0, TAMAÑO 10X38 MM., INCLUIDOS DICHOS CARTUCHOS Y FUSIBLES. TOTALMENTE INSTALADA.	
			Mano de obra.....	2,32
			Resto de obra y materiales.....	30,00
			Suma la partida.....	32,33
			Costes indirectos 6,00%	1,94
			TOTAL PARTIDA.....	34,27

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0234	CA21375	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDELABRO MODELO AVENIDA DE 3.76 M. DE ALTURA, DE FUNDICION DE HIERRO GRIS, S/UNE 33111/73, FORMADA POR BASE ACAMPANADA CON PUERTA DE REGISTRO, PLETINA PARA CAJA DE FUSIBLES, TORNILLO PARA TOMA DE TIERRA, OREJAS EXTERIORES PARA SUJECCIÓN A PERNOS DE ANCLAJE. FUSTE INTERMEDIO ESTRIADO CON ANILLO ADORNO Y CAPITEL SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIAS. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO INCLUSO REPINTADO IN SITU, Y TRANSPORTE. INCLUIDO EMBLEMA DEL AYUNTAMIENTO.	
			Mano de obra.....	19,06
			Maquinaria	26,41
			Resto de obra y materiales.....	437,00
			Suma la partida.....	482,47
			Costes indirectos 6,00%	28,95
			TOTAL PARTIDA.....	511,42
0235	CA21376	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDELABRO MODELO MAHUELLA DE 5 M. CON BASE Y FUSTE TRONCOCONICOS DE FUNDICION DE HIERRO, CON PUERTA DE REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO INCLUSO REPINTADO IN SITU, Y TRANSPORTE. INCLUIDO EMBLEMA DEL AYUNTAMIENTO.	
			Mano de obra.....	19,06
			Maquinaria	33,01
			Resto de obra y materiales.....	602,00
			Suma la partida.....	654,07
			Costes indirectos 6,00%	39,24
			TOTAL PARTIDA.....	693,31

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0236	CA21377	UD	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE MANDO CON TELEMETRIA Y DOBLE NIVEL MODELO PINAZO O SIMILAR, HOMOLOGADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, FORMADO POR:</p> <p>ENVOLVENTE EXTERIOR DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, DE 2 MM DE ESPESOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP 55 Y PROTECCIÓN MECÁNICA IK 10. CAPACIDAD DE HASTA 7 SALIDAS. DIMENSIONES MÍNIMAS: ALTURA: 1.320 MM ANCHURA: 1.250 MM PROFUNDIDAD: 300 MM</p> <p>ARMARIO CON DOS PUERTAS FRONTALES, TEJADILLO CON ESQUINAS FRONTALES REDONDEADAS CON UN RADIO DE CURVATURA POR SEGURIDAD, PARA EVITAR CHOQUES Y CORTES DE LAS PERSONAS.</p> <p>COMPARTIMIENTO DE LA PARTE IZQUIERDA DEL ARMARIO DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ACOMETIDA, PROTECCIÓN Y MEDIDA ELÉCTRICA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA. DICHOS ELEMENTOS MONTADOS EN EL INTERIOR DE CAJAS DE POLIÉSTER DE DOBLE AISLAMIENTO. CAJAS DISPUESTAS DIRECTAMENTE SOBRE EL ARMARIO Y CONEXIONES REALIZADAS CON CABLE RÍGIDO, LIBRE DE HALÓGENOS TIPO H07Z-R.</p> <p>BOMBÍN PARA LLAVE HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA EN LA PUERTA DE MEDIDA, EN EL OTRO CIERRE EL ACEPTADO POR EL AYUNTAMIENTO.</p> <p>ESPACIO NO OCUPADO POR EL COMPARTIMIENTO DE MEDIDA DESTINADO A LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE MANDO, MANIOBRA DEL ALUMBRADO Y REGULACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> · PROTECCIONES GENERALES: INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENERAL AJUSTABLE SEGÚN POTENCIA INSTALADA (CON PODER DE CORTE NECESARIO), PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y RELÉ DIFERENCIAL REARMABLE EN CABECERA. · PROTECCIONES POR SALIDAS: INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS Y DIFERENCIALES (CON RECONEXIÓN AUTOMÁTICA) CON PODER DE CORTE OMNIPOLAR. · ELEMENTO DE MANIOBRA POR CONTACTOR CALIBRADOS PARA EL VALOR NOMINAL DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA. · ELEMENTOS DE MANDO: DIFERENCIAL E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS PARA LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN, PUNTO DE LUZ INTERIOR, DE LA TOMA DE CORRIENTE Y DE LOS DISPOSITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA ADECUADA. PARA ACCIONAMIENTO SE INCLUYE CONMUTADOR ROTATIVO PARA LA SELECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO MANUAL/ AUTOMÁTICO DE LOS CONTACTORES DE LAS SALIDAS. ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO DEL ALUMBRADO Y DE LA REDUCCIÓN (DOBLE NIVEL) MEDIANTE SISTEMA DE TELEGESTIÓN TELEASTRO. <p>SISTEMA DE TELEGESTIÓN INTEGRADO EN SISTEMA AYUNTAMIENTO</p> <p>MONTAJE DE LOS COMPONENTES DESCRITOS SOBRE BASTIDOR, DISPUESTA DENTRO DE LA ENVOLVENTE METÁLICA CON LOS SELLADOS Y PLACAS PASACABLES NECESARIOS PARA GARANTIZAR IP.</p> <p>INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS, CABLEADO Y CONEXIONADO, SEGUN LAS NORMAS DEL AYUNTAMIENTO. TOTALMENTE INSTALADO. MEDIDA LA UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO. INCLUSO LÍNEA DE BAJA TENSIÓN Y CONEXIÓN AL CUADRO DE BAJA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, GASTOS DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE DATOS, CONTADORES. INCLUSO ELABORACIÓN MANUAL FUNCIONAMIENTO (3 COPIAS). FUNCIONANDO Y CON CONFORMIDAD MUNICIPAL.</p>	

Mano de obra.....		232,89
Resto de obra y materiales.....		7.359,00
Suma la partida.....		7.591,92
Costes indirectos	6,00%	455,52
TOTAL PARTIDA.....		8.047,44

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0237	CA21378	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION CON AISLAMIENTO DE XLPE PARA UNA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, COLOR AMARILLO-VERDE, PARA RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.	
			Mano de obra.....	0,47
			Resto de obra y materiales.....	2,50
			Suma la partida.....	2,97
			Costes indirectos 6,00%	0,18
			TOTAL PARTIDA.....	3,15
0238	CA21379	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCION CON AISLAMIENTO DE XLPE DE 750 V DE TENSION NOMINAL COLOR AMARILLO-VERDE, PARA RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.	
			Mano de obra.....	0,47
			Resto de obra y materiales.....	3,37
			Suma la partida.....	3,84
			Costes indirectos 6,00%	0,23
			TOTAL PARTIDA.....	4,07
0239	CA21380	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1X10 MM2 DE SECCION PARA UNA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, DE COLOR GRIS, MARRÓN Y NEGRO PARA LAS FASES Y AZUL PARA EL NEUTRO, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.	
			Mano de obra.....	1,26
			Resto de obra y materiales.....	1,34
			Suma la partida.....	2,60
			Costes indirectos 6,00%	0,16
			TOTAL PARTIDA.....	2,76
0240	CA21381	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1X6 MM2 DE SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, DE COLOR GRIS, MARRÓN Y NEGRO PARA LAS FASES Y AZUL PARA EL NEUTRO, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.	
			Mano de obra.....	1,26
			Resto de obra y materiales.....	0,84
			Suma la partida.....	2,10
			Costes indirectos 6,00%	0,13
			TOTAL PARTIDA.....	2,23

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0241	CA21382	m	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR TERMOPLASTICO ESPECIAL DE 3X2,5 MM2 DE SECCION, PARA ALIMENTACIÓN LUMINARIA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL.	
			Mano de obra.....	0,47
			Resto de obra y materiales.....	1,29
			Suma la partida.....	1,76
			Costes indirectos 6,00%	0,11
			TOTAL PARTIDA.....	1,87
0242	CA21383	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII, BREÑA 32 LED DE SCHREDER SOCELEC O SIMILAR, COMPUESTA DE CUERPO, CAPO Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y CIERRE PROTECTOR DE LA LUMINARIA EN VIDRIO PLANO EXTRACLARO, LA LUMINARIA DISPONDRÁ DE FIJACIÓN ROSCADA POST. TOP 3/4" GAS. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA CINCO NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM. CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IKA10 (CON LOS PANELES DEL PC). CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 32 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 700 mA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON FLUJO INICIAL DE 8200 LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 2700K CON ÓPTICA 5121 (CON OPCIÓN DE LIMITACIÓN TRASERA DE LUZ INTRUSIVA EN FACHADA) DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L80_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10 KV. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFINIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.	
			Mano de obra.....	10,90
			Maquinaria.....	6,19
			Resto de obra y materiales.....	410,00
			Suma la partida.....	427,09
			Costes indirectos 6,00%	25,63
			TOTAL PARTIDA.....	452,72

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0243	CA21384	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII, BREÑA 48 LED DE SCHREDER SOCELEC O SIMILAR, COMPUESTA DE CUERPO, CAPÓ Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y CIERRE PROTECTOR DE LA LUMINARIA EN VIDRIO PLANO EXTRACLARO, LA LUMINARIA DISPONDRÁ DE FIJACIÓN ROSCADA POST. TOP 3/4" GAS. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA CINCO NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM. CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IKA10 (CON LOS PANELES DEL PC). CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 48 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 500 mA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON FLUJO INICIAL DE 10700 LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 2700K CON ÓPTICA 5119 (CON OPCIÓN DE LIMITACIÓN TRASERA DE LUZ INTRUSIVA EN FACHADA) DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L80_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10 KV. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFINIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.	
			Mano de obra.....	10,90
			Maquinaria	6,19
			Resto de obra y materiales.....	430,00
			Suma la partida.....	447,09
			Costes indirectos 6,00%	26,83
			TOTAL PARTIDA.....	473,92
0244	CA21385	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MODELO DE LUMINARIA MODELO CAMPANAR PEQUEÑA-LED, CON FUENTE LUMINOSA DE LED, CON CORONA Y PROTECTOR SUPERIOR EN ALUMINIO INYECTADO Y PINTADO. FIJACIÓN Y RÓTULA DE ALUMINIO FUNDIDO Y PINTADO. PROTECTOR DE POLICARBONATO. ESTANQUEIDAD DEL RECINTO ÓPTICO IP-66 SEGÚN EN-60598. CON DRIVER PROGRAMABLE Y DOTADO CON PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES DE 10 KV O SUPERIOR. RANGO DE Tª DE COLOR DE 2.700ºK Y CON UN RENDIMIENTO LUMINOSO MÍNIMO DE 100 LUM/W. HASTA 100 W A 500 MA. INTEGRA UN DRIVER CON DIFERENTES OPCIONES DE CONTROL, SIENDO LOS AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA 5 NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM, TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFINIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.	
			Mano de obra.....	10,90
			Maquinaria	6,19
			Resto de obra y materiales.....	545,00
			Suma la partida.....	562,09
			Costes indirectos 6,00%	33,73
			TOTAL PARTIDA.....	595,82

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0245	CA21386	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE PICA PARA TOMA DE TIERRA DE ACE-RO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y DIAMETRO 14,6 MM. conductor de 1x35 mm ² DE UNIÓN A PUNTO TOMA TIERRA, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS, TRANSPORTE Y MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA. INCLUSO MEDIDAS NECESARIAS PARA ALCANZAR 1 OHMIO DE RESISTENCIA A TIERRA (CON INCORPORACIÓN DE GOTERO EN CASO NECESARIO)	
			Mano de obra.....	8,64
			Resto de obra y materiales.....	23,37
			Suma la partida.....	32,00
			Costes indirectos 6,00%	1,92
			TOTAL PARTIDA.....	33,92
0246	CA21387	ML	CONDUCTOR DE COBRE DESIGNACION UNE RV-K 0.6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2.5 MM ² DE SECCION, COLOCADO EN TUBO. INSTALADO Y EMBORNADO	
			Mano de obra.....	0,46
			Resto de obra y materiales.....	0,89
			Suma la partida.....	1,35
			Costes indirectos 6,00%	0,08
			TOTAL PARTIDA.....	1,43
0247	CA21389	UD	SUMIDERO RECTANGULAR SIFONICO DE HORMIGÓN HM-20, DE 540X260 MM DE DIMENSIONES INTERIORES Y SEGÚN PLANOS, CON CAMA DE ASIENTO DE MATERIAL GRANULAR, MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA, POCEA SIFÓNICA PREFABRICADA DE PVC SEGÚN NORMA, JUNTAS DE MORTERO M-450, INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FABRICA DE LADRILLO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA. COMPLETAMENTE TERMINADO.	
			Mano de obra.....	78,83
			Maquinaria	4,34
			Resto de obra y materiales.....	152,63
			Suma la partida.....	235,81
			Costes indirectos 6,00%	14,15
			TOTAL PARTIDA.....	249,96
0248	CA21390	UD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTICOS DE SEÑALIZACION DE LINEAS AEREAS EXISTENTES.	
			Mano de obra.....	22,79
			Maquinaria	23,08
			Resto de obra y materiales.....	242,00
			Suma la partida.....	287,87
			Costes indirectos 6,00%	17,27
			TOTAL PARTIDA.....	305,14
0249	CA21399	UD	TAPA PROTECTOR DE POZOS REALIZADA EN MADERA.	
			Mano de obra.....	0,15
			Resto de obra y materiales.....	6,75
			Suma la partida.....	6,90
			Costes indirectos 6,00%	0,41
			TOTAL PARTIDA.....	7,31

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0250	CA21400	UD	TAPÓN PARA TUBERÍA DE PVC DE Ø 63 MM	
			Mano de obra.....	0,76
			Resto de obra y materiales.....	2,15
			Suma la partida.....	2,91
			Costes indirectos 6,00%	0,17
			TOTAL PARTIDA.....	3,08
0251	CA21401	UD	TAQUILLA METÁLICA DE DIMENSIONES 25X50X180CM DE UNA ALTURA CON UN HUECO DE DIMENSIONES 25X50X180, FABRICADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO, ACERO ST42, ESPESOR 0.7MM EN CUERPO Y 1,0MM EN PUERTAS, PLIEGUES Y BORDES SIN ARISTAS CORTANTES, PUERTA CON BISAGRAS OCULTAS Y REFORZADAS CON CHAPA EN FORMA DE OMEGA EN EL INTERIOR DE LA HOJA, RESPIRADEROS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, SOPORTE PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, CERRADURA INDIVIDUAL CON DOS LLAVES, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN.	
			Mano de obra.....	1,49
			Resto de obra y materiales.....	30,53
			Suma la partida.....	32,02
			Costes indirectos 6,00%	1,92
			TOTAL PARTIDA.....	33,94
0252	CA21405	M3	TERRAPLEN EN CORONACION DE VIALES POR MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRESTAMO, CON CBR ENTRE 10 Y 20, PARA CONSEGUIR UNA EXPLANADA CATEGORIA AM02 (CATALOGO DE FIRMES Y PAVIMENTOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA), SEGÚN PG-3 PARA EXPLANADA E2, EN TONGADAS DE 30 CM., INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO, REFINO, NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACION AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL (HUMEDAD OPTIMA + 1%, - 2%), MEDIDO SOBRE PERFIL.	
			Mano de obra.....	0,24
			Maquinaria	0,88
			Resto de obra y materiales.....	3,52
			Suma la partida.....	4,65
			Costes indirectos 6,00%	0,28
			TOTAL PARTIDA.....	4,93
0253	CA21407	M3	SUMINISTERO Y FORMACIÓN DE PISO DE TIERRA MORTERENCA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMECTACIÓN CMPACTACION AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO Y REFINO TOTALMENTE TERMINADO.	
			Mano de obra.....	1,49
			Maquinaria	4,11
			Resto de obra y materiales.....	7,91
			Suma la partida.....	13,51
			Costes indirectos 6,00%	0,81
			TOTAL PARTIDA.....	14,32

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0254	CA21408	M3	SUMINISTRO Y EXTENSIÓN A MÁQUINA Y PERFILADO A MANO DE TIERRAS VEGETALES, CON CALIFICACIÓN FRANCO ARENOSA CON 5 % DE MATERIA ORGANICA, PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN DE TERRENOS DE VEGA O SIMPLEMENTE TIERRAS "DE CABEZA", ES DECIR LAS CONSTITUYENTES DEL SUELO VEGETAL, NO EL SUBSUELO, LIBRES DE ELEMENTOS GRUESOS (PIEDRAS, CASCOTES, ETC.), ASÍ COMO LIBRES TAMBIÉN DE RESIDUOS VEGETALES (GRAMAS, RAÍCES, ETC.) NO ARCILLOSAS, DRENANTES, CRIBADAS Y FERTILIZADAS, SUMINISTRADAS A GRANEL, INCORPORADAS AL TERRENO, INCLUSO MEJORAS DE TRATAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA MUNICIPAL.	
			Mano de obra.....	1,49
			Maquinaria	1,66
			Resto de obra y materiales.....	8,64
			Suma la partida.....	11,79
			Costes indirectos 6,00%	0,71
			TOTAL PARTIDA.....	12,50
0255	CA21411	UD	TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y VERTIDO DE TIERRAS.	
			Mano de obra.....	4,53
			Resto de obra y materiales.....	37,45
			Suma la partida.....	41,98
			Costes indirectos 6,00%	2,52
			TOTAL PARTIDA.....	44,50
0256	CA21412	UD	TRABAJOS A REALIZAR EN CUADRO DE ALUMBRADO EXISTENTE INCLUSO SUPERVISIÓN/EJECUCIÓN REALIZADA POR SERVICIO MUNICIPAL	
			Mano de obra.....	31,14
			Resto de obra y materiales.....	70,00
			Suma la partida.....	101,14
			Costes indirectos 6,00%	6,07
			TOTAL PARTIDA.....	107,21
0257	CA21413	UD	TRAJE DESECHABLE TIPO 5, PARA LABORES DE DESAMIANTADO INCLUSO CUBREBOTAS, HOMOLOGADO	
			Resto de obra y materiales.....	6,00
			Suma la partida.....	6,00
			Costes indirectos 6,00%	0,36
			TOTAL PARTIDA.....	6,36

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0258	CA21416	M2	TRANSPORTE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON PRESENCIA DE AMIANTO, CONSIDERADAS COMO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 LLEVADA A CABO POR EMPRESA AUTORIZADA POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS, INCLUSO MARCADO DEL CONTENEDOR CON LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE, SEGÚN RD 833/1988 Y SU MODIFICACIÓN POR RD 952/1997, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/200 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, HASTA LLEGAR A VERTEDERO LEGALMENTE AUTORIZADO EN TERRITORIO NACIONAL, CONSIDERANDO SU CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE Y VUELTA.	
			Mano de obra.....	0,01
			Maquinaria	2,61
			Suma la partida.....	2,62
			Costes indirectos 6,00%	0,16
			TOTAL PARTIDA.....	2,78
0259	CA21419	UD	TRASPLANTE DE PIE UBICADO EN TIERRA A VIVERO, REALIZADO CON RETRO-PALA EXCAVADORA, INCLUIDOS PODA DE ACONDICIONAMIENTO, PROTECCION DEL CEPELLON Y TRANSPORTE.	
			Mano de obra.....	43,27
			Maquinaria	56,62
			Resto de obra y materiales.....	19,80
			Suma la partida.....	119,69
			Costes indirectos 6,00%	7,18
			TOTAL PARTIDA.....	126,87
0260	CA21426	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE40 Ø 32 MM, PARA INSTALACIÓN ENTERRADA DE RED DE RIEGO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, INSTALADA EN TUBERÍA DE PVC DE Ø 160 MM, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA	
			Mano de obra.....	0,93
			Maquinaria	0,16
			Resto de obra y materiales.....	1,35
			Suma la partida.....	2,44
			Costes indirectos 6,00%	0,15
			TOTAL PARTIDA.....	2,59

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0261	CA21427	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE40, PARA INSTALACIÓN ENTERRADA DE RED DE RIEGO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, INSTALADA EN TUBERÍA DE PVC DE Ø 160 MM, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA	
			Mano de obra.....	1,24
			Maquinaria	0,16
			Resto de obra y materiales.....	2,36
			Suma la partida.....	3,75
			Costes indirectos 6,00%	0,23
			TOTAL PARTIDA.....	3,98
0262	CA21428	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 250 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 4 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.	
			Mano de obra.....	3,07
			Maquinaria	4,97
			Resto de obra y materiales.....	9,97
			Suma la partida.....	18,01
			Costes indirectos 6,00%	1,08
			TOTAL PARTIDA.....	19,09
0263	CA21429	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 315 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 4 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.	
			Mano de obra.....	3,07
			Maquinaria	4,97
			Resto de obra y materiales.....	14,20
			Suma la partida.....	22,24
			Costes indirectos 6,00%	1,33
			TOTAL PARTIDA.....	23,57
0264	CA21430	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 400 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.	
			Mano de obra.....	3,68
			Maquinaria	5,96
			Resto de obra y materiales.....	22,96
			Suma la partida.....	32,61
			Costes indirectos 6,00%	1,96
			TOTAL PARTIDA.....	34,57

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0265	CA21431	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 500 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.	
			Mano de obra.....	4,60
			Maquinaria	7,45
			Resto de obra y materiales.....	35,23
			Suma la partida.....	47,28
			Costes indirectos 6,00%	2,84
			TOTAL PARTIDA.....	50,12
0266	CA21432	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 630 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA,PASO DE CAMARA Y PROBADA.	
			Mano de obra.....	4,60
			Maquinaria	7,45
			Resto de obra y materiales.....	51,02
			Suma la partida.....	63,07
			Costes indirectos 6,00%	3,78
			TOTAL PARTIDA.....	66,85
0267	CA21433	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 800 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.	
			Mano de obra.....	4,60
			Maquinaria	7,45
			Resto de obra y materiales.....	89,39
			Suma la partida.....	101,44
			Costes indirectos 6,00%	6,09
			TOTAL PARTIDA.....	107,53
0268	CA21434	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 100 MM DE DIAMETRO Y CLASE DE PRESIÓN C100 SEGÚN NORMA UNE EN 545, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO Y EXTERIOR DE ZINC Y BARNIZ BITUMINOSO EPOXI, INCLUSO P.P. DE JUNTA STANDARD Y PIEZAS ESPECIALES, BANDA DE PLASTICO DE 10 CM. DE ANCHO CON HILO METALICO EMBUTIDO, INCLUSO PRUEBAS DE RED INCLUYENDO LIMPIEZA DE TUBERIAS, BALDEO, DESINFECCION Y PUESTA EN CARGA.	
			Mano de obra.....	1,71
			Maquinaria	1,45
			Resto de obra y materiales.....	40,96
			Suma la partida.....	44,12
			Costes indirectos 6,00%	2,65
			TOTAL PARTIDA.....	46,77

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0269	CA21435	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 150 MM DE DIAMETRO Y CLASE DE PRESIÓN C100 SEGÚN NORMA UNE EN 545, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO Y EXTERIOR DE ZINC Y BARNIZ BITUMINOSO EPOXI, INCLUSO P.P. DE JUNTA STANDARD Y PIEZAS ESPECIALES, BANDA DE PLASTICO DE 10 CM. DE ANCHO CON HILO METALICO EMBUTIDO, INCLUSO PRUEBAS DE RED INCLUYENDO LIMPIEZA DE TUBERIAS, BALDEO, DESINFECCION Y PUESTA EN CARGA.	
			Mano de obra.....	2,13
			Maquinaria.....	1,82
			Resto de obra y materiales.....	47,88
			Suma la partida.....	51,84
			Costes indirectos 6,00%	3,11
			TOTAL PARTIDA.....	54,95
0270	CA21437	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE DIAMETRO NOMINAL 90 MM, FABRICADOS SEGUN NORMA UNE 53333-90, DE CLASE SDR 11 PARA REDES DE DISTRIBUCION DE GAS EN BAJA PRESION, MEDIA PRESION A Y MEDIA PRESION B, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y PROBADA.	
			Resto de obra y materiales.....	6,67
			Suma la partida.....	6,67
			Costes indirectos 6,00%	0,40
			TOTAL PARTIDA.....	7,07
0271	CA21438	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE DIAMETRO NOMINAL 110 MM, FABRICADOS SEGUN NORMA UNE 53333-90, DE CLASE SDR 11 PARA REDES DE DISTRIBUCION DE GAS EN BAJA PRESION, MEDIA PRESION A Y MEDIA PRESION B, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y PROBADA.	
			Resto de obra y materiales.....	9,87
			Suma la partida.....	9,87
			Costes indirectos 6,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA.....	10,46
0272	CA21439	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE DIAMETRO NOMINAL 160 MM, FABRICADOS SEGUN NORMA UNE 53333-90, DE CLASE SDR 11 PARA REDES DE DISTRIBUCION DE GAS EN BAJA PRESION, MEDIA PRESION A Y MEDIA PRESION B, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y PROBADA.	
			Resto de obra y materiales.....	20,94
			Suma la partida.....	20,94
			Costes indirectos 6,00%	1,26
			TOTAL PARTIDA.....	22,20
0273	CA21441	M	Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de 160 mm de diámetro, en zanja drenante.	
			Mano de obra.....	1,81
			Resto de obra y materiales.....	4,27
			Suma la partida.....	6,08
			Costes indirectos 6,00%	0,36
			TOTAL PARTIDA.....	6,44

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0274	CA21443	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE Ø 160 MM PARA 6 ATMOSFERAS, CON JUNTA ELASTICA SEGUN NORMA UNE 53.112 Y CON CERTIFICADO AENOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MANGUITOS, MANGUITOS DE UNION, MANGUITOS PASANTES, UNIONES GI-BAULT, TAPONES, BRIDAS CIEGAS, RACORES, PORTABRIDAS, BRIDAS LOCAS, TERMINALES, CASQUILLOS Y CONOS DE REDUCCION, ETC., TOTALMENTE COLOCADADA.	
			Mano de obra.....	3,49
			Maquinaria	4,47
			Resto de obra y materiales.....	14,68
			Suma la partida.....	22,64
			Costes indirectos 6,00%	1,36
			TOTAL PARTIDA.....	24,00
0275	CA21445	M2	FORMACIÓN DE VADO DE TRES RAMPAS, SEGUN DETALLE, EN PASO DE PEATONES, FORMADO POR LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR GRIS DE 20X20 CM, LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR A ELEGIR DE 20X20 CM CON BOTONES CILÍNDRICOS Y FRANJA DE PAVIMENTO TÁCTIL DIRECCIONAL, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.	
			Mano de obra.....	5,27
			Maquinaria	0,02
			Resto de obra y materiales.....	8,96
			Suma la partida.....	14,27
			Costes indirectos 6,00%	0,86
			TOTAL PARTIDA.....	15,13
0276	CA21446	UD	VALLA MOVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.	
			Mano de obra.....	1,49
			Resto de obra y materiales.....	9,52
			Suma la partida.....	11,01
			Costes indirectos 6,00%	0,66
			TOTAL PARTIDA.....	11,67
0277	CA21447	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA PEATONAL Y CONTENCIÓN DE PEATONES FORMADA POR ELEMENTOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2.50X1.10 M2., INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	
			Mano de obra.....	0,15
			Resto de obra y materiales.....	20,45
			Suma la partida.....	20,60
			Costes indirectos 6,00%	1,24
			TOTAL PARTIDA.....	21,84

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0278	CA21448	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA AUTOMATICA DE DIAMETRO 40 MM., CON VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO INSTALADA, DE TRIPLE EFECTO DE PURGA DE AIRE, PARA UNA PN-16 ATM, MATERIAL DEL CUERPO Y TAPA EN FUNDICION, INTERIORES, FLOTADOR, ASIENTO Y GUIA DE FLOTADOR EN ABS, COMPROBADOR DE FUNCIONAMIENTO Y TAPON DE LIMPIEZA, TOTALMENTE INSTALADA.	
			Mano de obra.....	62,10
			Maquinaria	52,82
			Resto de obra y materiales.....	618,47
			Suma la partida.....	733,40
			Costes indirectos 6,00%	44,00
			TOTAL PARTIDA.....	777,40
0279	CA21449	UD	VESTIDO IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO	
			Resto de obra y materiales.....	27,36
			Suma la partida.....	27,36
			Costes indirectos 6,00%	1,64
			TOTAL PARTIDA.....	29,00
0280	CA21451	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 100 MM. Y PN-16 ATM. CON UNION MEDIANTE BRIDAS INCLUSO JUNTAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCACION Y PRUEBAS, PARA ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL: VALVULA DE COMPUERTA.	
			Mano de obra.....	14,21
			Maquinaria	3,04
			Resto de obra y materiales.....	175,37
			Suma la partida.....	192,62
			Costes indirectos 6,00%	11,56
			TOTAL PARTIDA.....	204,18
0281	CA21452	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 150 MM. Y PN-16 ATM. CON UNION MEDIANTE BRIDAS INCLUSO JUNTAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCACION Y PRUEBAS, PARA ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL: VALVULA DE COMPUERTA.	
			Mano de obra.....	16,54
			Maquinaria	3,04
			Resto de obra y materiales.....	257,43
			Suma la partida.....	277,01
			Costes indirectos 6,00%	16,62
			TOTAL PARTIDA.....	293,63
0282	CA21454	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ESFERICA DE DN 1" O 1/2" PN-16 BAR. PARA VENDEO DE FINAL DE LINEA EN CANALIZACIONES DE GAS, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, SCKOLET, TAPON NPT Y DEMAS PIEZAS ESPECIALES.	
			Resto de obra y materiales.....	207,81
			Suma la partida.....	207,81
			Costes indirectos 6,00%	12,47
			TOTAL PARTIDA.....	220,28

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0283	CA21456	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL PARA CATEGORIA DE TRÁFICO T3, PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO SUPERIORES A 25 CM., PROCEDENTE DEL RECICLADO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES , EXTENDIDO HUMECTACIÓN Y COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDA SOBRE PERFIL.	
			Maquinaria	1,66
			Resto de obra y materiales.....	0,11
			Suma la partida.....	1,77
			Costes indirectos 6,00%	0,11
			TOTAL PARTIDA.....	1,88
0284	CA21457	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL, CLASIFICADA ZA 0/20 SEGUN PG-3 PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO SUPERIORES A 25 CM., INCLUSO SUMINISTRO , TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES , EXTENDIDO HUMECTACIÓN Y COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDA SOBRE PERFIL.	
			Maquinaria	2,91
			Resto de obra y materiales.....	14,62
			Suma la partida.....	17,54
			Costes indirectos 6,00%	1,05
			TOTAL PARTIDA.....	18,59
0285	CA21465	UD	ZAPATO DIELECTRICO FABRICADO EN PIEL FLOR NEGRA CON SUELA AISLANTE Y PUNTERA DE PLÁSTICO RÍGIDO.	
			Resto de obra y materiales.....	9,47
			Suma la partida.....	9,47
			Costes indirectos 6,00%	0,57
			TOTAL PARTIDA.....	10,04

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0286	CA21466	M2	DEMOLICIÓN DE NAVE SIN MEDIANERAS HASTA DOS ALTURAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS, INCLUSO PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CON CORREAS DE MADERA O METÁLICAS, INCLUYENDO EL ELEMENTO DE CUBRICIÓN EJECUTADO CON TEJA PLANA O TEJA CURVA CON TABLERO DE LADRILLO, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, FORJADO Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.	
				Mano de obra..... 0,06
				Maquinaria 11,17
				Suma la partida..... 11,23
				Costes indirectos 6,00% 0,67
			TOTAL PARTIDA.....	11,90
0287	CA21467	M2	DEMOLICIÓN DE NAVE DE 3 O MAS ALTURAS CON MEDIANERAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS Y PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CORREAS DE MADERA, SIN DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE CUBRICIÓN, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, CON SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESÍDUOS DE DEMOLICIÓN (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESÍDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.	
				Mano de obra..... 21,74
				Maquinaria 31,69
				Suma la partida..... 53,43
				Costes indirectos 6,00% 3,21
			TOTAL PARTIDA.....	56,64

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0288	CA21468	M2	DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, PILARES DE LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA HORIZONTAL DE VIGAS Y VIGUETAS E MADERA CON REVOLTONES DE YESO, TABIQUERÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TEJA O TERRAZA, INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EDIFICIO CON UN ALZADO DE TRES PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANERAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFICIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLICÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE INCLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSERES, BASURAS Y MOBILIARIO.	
			Mano de obra.....	4,68
			Maquinaria	4,78
			Resto de obra y materiales.....	0,20
			Suma la partida.....	9,67
			Costes indirectos 6,00%	0,58
			TOTAL PARTIDA.....	10,25
0289	CA21469	M2	DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EJECUTADA CON ESTRUCTURA METÁLICA O MIXTA DE HORMIGÓN Y METÁLICA, CON CERRAMIENTO DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO O MACIZO, CÁMARA DE AIRE Y TABIQUE DE LADRILLO H/S, TABIQUERÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TEJA O TERRAZA. INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. EDIFICIO CON UN ALZADO DE UNA O DOS PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANERAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFICIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLICÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE INCLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSERES, BASURAS Y MOBILIARIO.	
			Mano de obra.....	5,23
			Maquinaria	4,45
			Resto de obra y materiales.....	0,20
			Suma la partida.....	9,88
			Costes indirectos 6,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA.....	10,47

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0290	CA21470	UD	ACOMETIDA DE DIAMETRO 40 MM. DE LONGITUD HASTA 20 M, TERMINADA EN VALVULA DE CORTE DE BOLA, COMPUESTA POR: 1 PIEZA DE INJERTO EN FUNDICION NODULAR DE DOS SECTORES CON DERIVACION ROSCADA DE 40 MM, 1 PIEZA DE TOMA PARA ACOMETIDA DE 40 MM, TUBERIA DE POLIETILENO PE/MRS100, DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, BANDA DE SEÑALIZACION PLASTICA DE "ATENCION AGUA POTABLE", 3 MANGUITOS ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO INTERIOR 50 MM, 1 LLAVE ESFERICA DE CORTE CON ENLACES ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, 1 TAPON SOLDADO, ARQUETA DE REGISTRO EN ACERA EJECUTADA EN FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO M-450, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DE 30x30 CM CON LA INSCRIPCIÓN "AGUA POTABLE", INCLUSO CONEXIÓN CON LA ACOMETIDA EXISTENTE Y TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SUMINISTRO PROVISIONAL HASTA SU DEFINITIVA PUESTA EN SERVICIO, DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES.	

Mano de obra.....		236,95
Maquinaria		37,90
Resto de obra y materiales.....		366,22
Suma la partida.....		641,08
Costes indirectos	6,00%	38,46
TOTAL PARTIDA.....		679,54

0291	CA21473	M2	AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR PARA MEDIANERÍAS SATE, COMPUESTO POR PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 60 MM DE ESPESOR, FIJADO CON AL SOPORTE CON MORTERO ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y CON FIJACIONES METÁLICAS, CON ACABADO DE MORTERO ACRÍLICO COLOR BLANCO, INCLUIDOS PERFILES DE ALUMINIO DE ARRANQUE ESQUINA LATERAL Y TERMINACIÓN.	
------	---------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Mano de obra.....		21,80
Resto de obra y materiales.....		37,00
Suma la partida.....		58,82
Costes indirectos	6,00%	3,53
TOTAL PARTIDA.....		62,35

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0292	CA21474	M2	PAVIMENTO REALIZADO CON LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE COLOR, DE MEDIDAS 60X40X10CM, 100X20X10CM, 60X20X10CM, 30X20X10CM Y 30X10X10CM, TIPO FENOLLAR METROPOLITAN BIO-INNOVA COLOR CLARO A ELEGIR POR DF O EQUIVALENTE PARA APROBAR POR DF, CON ETIQUETADO AMBIENTAL TIPO II O SUPERIOR, SENTADA SOBRE SUB-BASE RÍGIDA RESISTENTE, CON MORTERO DE ASIENTO M-5 Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO (CG2). ADHESIVO CEMENTOSO, INCLUSO RELLENO Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO (CG2).	
			Mano de obra.....	9,25
			Resto de obra y materiales.....	22,47
			Suma la partida.....	31,72
			Costes indirectos 6,00%	1,90
			TOTAL PARTIDA.....	33,62
0293	CA21479	UD	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE MADERA CREOSOTADA DE 10 M PARA LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN, SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA.	
			Mano de obra.....	34,51
			Maquinaria	113,87
			Resto de obra y materiales.....	130,49
			Suma la partida.....	278,87
			Costes indirectos 6,00%	16,73
			TOTAL PARTIDA.....	295,60
0294	CA21480	M	FORMACION DE CANALIZACION CON 6 TUBOS Ø 63 MM PVC Y CON 2 TUBOS Ø 125 MM PE CORRUGADO, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y PLANOS DE DETALLE, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, PRISMA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, TUBOS Y SEPARADORES, TOTALMENTE TERMINADO.	
			Mano de obra.....	5,10
			Maquinaria	5,56
			Resto de obra y materiales.....	29,46
			Suma la partida.....	40,12
			Costes indirectos 6,00%	2,41
			TOTAL PARTIDA.....	42,53

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0295	CA21482	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1200 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.	
			Mano de obra.....	7,67
			Maquinaria	12,41
			Resto de obra y materiales.....	196,47
			Suma la partida.....	216,55
			Costes indirectos 6,00%	12,99
			TOTAL PARTIDA.....	229,54
0296	CA21483	UD	POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1,20 M PREFABRICADO TIPO A, EN COLECTOR DE Ø1100-1200 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIIB, MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y FORMACIÓN DE CUNA HORMIGONADO, BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO Y CONO DE REDUCCIÓN, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE REFUERZO HM-20/P/20/IIIB, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPESANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS COMPLETAMENTE TERMINADO.	
			Mano de obra.....	276,77
			Maquinaria	177,96
			Resto de obra y materiales.....	871,97
			Suma la partida.....	1.326,87
			Costes indirectos 6,00%	79,61
			TOTAL PARTIDA.....	1.406,48
0297	CA21484	M2	SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) FORMADO POR CAPA DE MANTILLO DE 0,20 M DE ESPESOR, CAPA FILTRANTE FORMADA POR MEZCLA AL 50% DE TIERRA VEGETAL, 40% DE ARENA DE SÍLICE Y 10% DE COMPOS DE 0,60 M ESPESOR. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DRENAJE RANURADO CON BASE PLANA, DE 110 MM DE DIÁMETRO EN SECCIÓN DE 0,40X0,30 M DE RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE Y ENVUELTO EN GEOTEXTIL, CONECTADO A ARQUETA DE DRENAJE.	
			Mano de obra.....	2,63
			Maquinaria	3,83
			Resto de obra y materiales.....	37,18
			Suma la partida.....	43,65
			Costes indirectos 6,00%	2,62
			TOTAL PARTIDA.....	46,27

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0298	CA21485	UD	ARQUETA DE 0,50x0,50 M Y PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,30 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, CERCO Y TAPA DE HORMIGÓN NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.	
			Mano de obra.....	156,05
			Maquinaria	9,69
			Resto de obra y materiales.....	92,26
			Suma la partida.....	258,05
			Costes indirectos 6,00%	15,48
			TOTAL PARTIDA.....	273,53
0299	CA21486	UD	ARQUETA DE 0,50x0,50 M Y PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,30 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, ALIVIADERO, CERCO Y TAPA DE TRAMEX NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.	
			Mano de obra.....	156,05
			Maquinaria	9,69
			Resto de obra y materiales.....	85,26
			Suma la partida.....	251,05
			Costes indirectos 6,00%	15,06
			TOTAL PARTIDA.....	266,11
0300	CA21501	M2	FORMACIÓN DE TAPIZANTE MEDIANTE SIEMBRA DE ROSMARINUS OFICINOLIS RASTRERO, CON UNA DOTACIÓN DE 9 UD/M2, COMPRENDIENDO EL DESBROCE, PERFILADO Y FRESADO DEL TERRENO, DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE COMPLEJO NPK-MG-M.O., PASE DE ROTAVATOR A LOS 10 CM SUPERFICIALES, PERFILADO DEFINITIVO, PASE DE RODILLO, CUBRICIÓN CON MANTILLO, RIEGO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	
			Mano de obra.....	0,91
			Maquinaria	2,79
			Resto de obra y materiales.....	12,86
			Suma la partida.....	16,56
			Costes indirectos 6,00%	0,99
			TOTAL PARTIDA.....	17,55

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0301	CA21502	M2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE MYRTUS COMMUNIS EN CONTENEDOR DE 15L. CON CEPELLON, BIEN TRABADO DE RAICES PERO SIN CONSTREÑIR, CON UN MÍNIMO DE TRES MESES EN EL CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO 0.40X0.40X0.40, RELLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, MANTILLO MEZCLADO CON ÉSTA Y ULTIMO 30 CM CON TIERRA FRANCO ARENOSA CON 5% DE MATERIA ORGANICA , RIEGO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	
			Mano de obra.....	0,53
			Maquinaria	0,08
			Resto de obra y materiales.....	9,67
			Suma la partida.....	10,28
			Costes indirectos 6,00%	0,62
			TOTAL PARTIDA.....	10,90
0302	CA21503	M2	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PITTOSPORUM TOBIRA EN CONTENEDOR DE 15L. CON CEPELLON, BIEN TRABADO DE RAICES PERO SIN CONSTREÑIR, CON UN MÍNIMO DE TRES MESES EN EL CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO 0.40X0.40X0.40, RELLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, MANTILLO MEZCLADO CON ÉSTA Y ULTIMO 30 CM CON TIERRA FRANCO ARENOSA CON 5% DE MATERIA ORGANICA , RIEGO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	
			Mano de obra.....	0,53
			Maquinaria	0,08
			Resto de obra y materiales.....	13,27
			Suma la partida.....	13,88
			Costes indirectos 6,00%	0,83
			TOTAL PARTIDA.....	14,71
0303	CA21505	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BALANCÍN ROTADOR DE DOS BRAZOS, MODELO "ROTA GLIDE" DE LURKOI O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 5 A12 AÑOS, REALIZADO EN ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER POR APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA CON LACA DE DOS COMPONENTES DE POLIURETANO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	
			Mano de obra.....	69,08
			Maquinaria	0,05
			Resto de obra y materiales.....	5.881,82
			Suma la partida.....	5.950,95
			Costes indirectos 6,00%	357,06
			TOTAL PARTIDA.....	6.308,01

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0304	CA21506	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE Y CESTA, MODELO "220068M/000216" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS, CON PÓRTICO DE 6950X1700X2680 MM CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE Y PINTURA EPOXY POR APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, DOS COLUMPIOS CON ASIENTO DE GOMA Y UN COLUMPIO CON ASIENTO-CESTA NIDO, CON CADENAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6 MM DE DIÁMETRO CUBIERTAS DE FUNDA DE PLÁSTICO Y 160 CM DE LONGITUD. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	
			Mano de obra.....	93,58
			Maquinaria	0,31
			Resto de obra y materiales.....	6.025,19
			Suma la partida.....	6.119,08
			Costes indirectos 6,00%	367,14
			TOTAL PARTIDA.....	6.486,22
0305	CA21507	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA GIRATORIA ESCALABLE DE FORMA CÓNICA, MODELO "220230" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS, DE DIMENSIONES 3400 MM DE DIÁMETRO DE BASE Y 4000 MM DE ALTURA. FORMADO POR MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER. GENERATRICES Y BASE INTERMEDIA DE CUERDAS DE NYLON REFORZADAS CON ACERO Y BASE DE CUBIERTA SÓLIDA. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	
			Mano de obra.....	92,32
			Maquinaria	0,05
			Resto de obra y materiales.....	22.796,82
			Suma la partida.....	22.889,19
			Costes indirectos 6,00%	1.373,35
			TOTAL PARTIDA.....	24.262,54
0306	CA21508	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE DEDOS, MODELO "081425M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADA POR SOPORTE DE MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA DE 130X130X2125 MM CON ESCALERA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	
			Mano de obra.....	68,83
			Resto de obra y materiales.....	1.131,00
			Suma la partida.....	1.199,83
			Costes indirectos 6,00%	71,99
			TOTAL PARTIDA.....	1.271,82

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0307	CA21509	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE PIERNAS, MODELO "081471M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR ASIENTO DE 610 MM DE ALTURA CON DOS ASAS EN MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA, MECANISMO CON PEDALES DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER Y PEDALES DE POLIPROPILENO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	
			Mano de obra.....	68,83
			Resto de obra y materiales.....	3.827,00
			Suma la partida.....	3.895,83
			Costes indirectos 6,00%	233,75
			TOTAL PARTIDA.....	4.129,58
0308	CA21510	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE PIERNAS, MODELO "081445M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR ASIENTO DE 610 MM DE ALTURA Y DOS SOPORTES DE 120X120X1170 MM EN MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA, Y BARRA DE ACERO GALVANIZADO DE 1060 MM DE LONGITUD CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	
			Mano de obra.....	68,83
			Resto de obra y materiales.....	3.948,30
			Suma la partida.....	4.017,13
			Costes indirectos 6,00%	241,03
			TOTAL PARTIDA.....	4.258,16
0309	CA21511	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE HOMBRO, MODELO "081435M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR DOS SOPORTES DE MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA DE 12X12X152 CM, Y DISCOS Y BOLAS MÓVILES DE TPE Y POLICARBONATO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	
			Mano de obra.....	68,83
			Resto de obra y materiales.....	2.798,25
			Suma la partida.....	2.867,08
			Costes indirectos 6,00%	172,02
			TOTAL PARTIDA.....	3.039,10

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0310	CA21512	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE HOMBRO, MODELO "081402M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR DOS SOPORTES DE MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA DE 12X12X117 CM, BARRA ACERO ONDULADA DE 196 CM DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER, Y ANILLA. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	
			Mano de obra.....	68,83
			Resto de obra y materiales.....	1.820,40
			Suma la partida.....	1.889,23
			Costes indirectos 6,00%	113,35
			TOTAL PARTIDA.....	2.002,58
0311	CA21513	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AREA PARKOUR, MODELO "PARKOUR S" DE LAPPSET O SIMILAR, FORMADO POR SEIS ELEMENTOS DIFERENTES Y SEGUN SE REFLEJAN EN PLANOS, REALIZADO CON ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, MADERA DE CONTRACHAPADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	
			Mano de obra.....	185,65
			Maquinaria	0,31
			Resto de obra y materiales.....	30.963,44
			Suma la partida.....	31.149,40
			Costes indirectos 6,00%	1.868,96
			TOTAL PARTIDA.....	33.018,36
0312	CA21514	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AREA DE CALISTENIA, MODELO "88013" DE LURKOI O SIMILAR, FORMADO POR ELEMENTOS DE BARRAS Y SEGUN SE REFLEJAN EN PLANOS, REALIZADO CON ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA, MADERA DE CONTRACHAPADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	
			Mano de obra.....	185,65
			Maquinaria	0,31
			Resto de obra y materiales.....	11.720,94
			Suma la partida.....	11.906,90
			Costes indirectos 6,00%	714,41
			TOTAL PARTIDA.....	12.621,31

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0313	CA21515	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA DE MADERA MACIZA DE ABETO TRATADA EN AUTOCLAVE, DE 4,00X4,00 Y ALTURA HASTA 4,80 M, FORMADA POR CUATRO PILARES DE 9,5X9,5 CM DE SECCIÓN, CUATRO VIGAS DE 6X20 CM DE SECCIÓN Y VIGUETAS CADA 26 CM DE 4,5X25 CM, INCLUSO ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO, ZAPATA DE HORMIGÓN HM-20 Y BARNIZ PARA TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN.	
			Mano de obra.....	92,32
			Maquinaria	0,05
			Resto de obra y materiales.....	4.380,67
			Suma la partida.....	4.473,04
			Costes indirectos 6,00%	268,38
			TOTAL PARTIDA.....	4.741,42
0314	CA21516	UD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJÓN PARA HUERTO SIN BASE, DE 5,00X1,50X0,40 M, EN MADERA MACIZA DE ABETO TRATADA EN AUTOCLAVE CON SALES DE COBRE, FIJADO DIRECTAMENTE AL SUELO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 4X4 CM, INCLUSO HERRAJES, TORNILLERÍA, MALLA GEOTEXTIL DE 100 GR/M2, GRAVA Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL CON SUSTRATO.	
			Mano de obra.....	30,69
			Resto de obra y materiales.....	288,01
			Suma la partida.....	318,70
			Costes indirectos 6,00%	19,12
			TOTAL PARTIDA.....	337,82
0315	CA21517	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE CON 2 GRIFOS PULSADORES A DOS ALTURAS, UNO ADAPTADO A CUBETA PARA PERROS, CUERPO FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO SATINADO. CRITERIA ERGONÓMICA, CON CAUDAL DE AGUA REGULABLE. INCLUSO BASE DE APOYO DE HORMIGÓN HM-20 CON REMATE DE BORDILLO, DE 1,00X1,00 M, CONEXIÓN A LA RED DE ABASTECIMIENTO CON LLAVE DE CORTE EN ARQUETA DE 30X30 CM CON TAPA DE FUNDICIÓN Y CONEXIÓN DEL DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO.	
			Mano de obra.....	62,34
			Maquinaria	0,21
			Resto de obra y materiales.....	1.043,88
			Suma la partida.....	1.106,40
			Costes indirectos 6,00%	66,38
			TOTAL PARTIDA.....	1.172,78

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0316	CA21518	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE CON 2 GRIFOS PULSADORES A DOS ALTURAS, CUERPO FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO SATINADO. GRITERÍA ERGONÓMICA, CON CAUDAL DE AGUA REGULABLE. INCLUSO ANCLAJE SOBRE EL PAVIMENTO EXISTENTE, CONEXIÓN A LA RED DE ABASTECIMIENTO CON LLAVE DE CORTE EN ARQUETA DE 30X30 CM CON TAPA DE FUNDICIÓN Y CONEXIÓN DEL DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO.	
			Mano de obra.....	42,57
			Maquinaria	0,02
			Resto de obra y materiales.....	1.013,62
			Suma la partida.....	1.056,21
			Costes indirectos 6,00%	63,37
			TOTAL PARTIDA.....	1.119,58
0317	CA21519	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 3,00 M DE LARGO Y 0,715 M DE ANCHO, CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SEIS TABLONES DE SECCION 10X35 MM. DE MADERA TROPICAL Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO "NEOBARCINO" UM304NL O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO.	
			Mano de obra.....	12,28
			Maquinaria	3,13
			Resto de obra y materiales.....	350,45
			Suma la partida.....	365,86
			Costes indirectos 6,00%	21,95
			TOTAL PARTIDA.....	387,81
0318	CA21520	UD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE CANASTAS DE BALONCETO DE 3,95 M DE ALTURA FORMADA POR: POSTE DE TUBO DE ACERO DE 120 MM DE DIÁMETRO Y 4 MM DE ESPESOR, CON CODO CURVADO SOLDADO, CUADRO DE TUBO RECTANGULAR DE 50X30 CM Y TIRANTES DE TUBO DE ACERO, TODO ELLO PINTADO CON POLVO DE POLIÉSTER, TABLERO DE CONTRACHAPADO FENÓLICO, DE 180X105 CM Y 30 MM DE ESPESOR, ARO DE VARILLA MACIZA DE 20 MM DE ESPESOR COLOCADO A UNA ALTURA DE 3,05 M Y RED DE ALGODÓN CON CUERDAS DE 6 MM DE DIÁMETRO CON DOCE PUNTOS DE FIJACIÓN AL ARO, EMPOTRADA 60 CM EN UNA BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/20	
			Mano de obra.....	62,60
			Maquinaria	99,55
			Resto de obra y materiales.....	1.066,82
			Suma la partida.....	1.228,97
			Costes indirectos 6,00%	73,74
			TOTAL PARTIDA.....	1.302,71

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0319	CA21521	UD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE PORTERÍAS FIJAS DE BALONMANO O FÚTBOL SALA, DE 3 M DE BASE Y 2 M DE ALTURA FORMADA POR: POSTES Y LARGUERO DE SECCIÓN CUADRADA DE 80X80 MM, DE ACERO, ACABADO CON BARNIZ DE POLIURETANO, EN FRANJAS BLANCAS Y ROJAS, Y RED DE NYLON CON CUERDAS DE 3,5 MM DE DIÁMETRO CON SOPORTES DE POLIAMIDA PARA SUJECIÓN DE LA RED A LA PORTERÍA, FIJADO A UNA BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/20	
			Mano de obra.....	62,60
			Maquinaria	99,55
			Resto de obra y materiales.....	439,28
			Suma la partida.....	601,43
			Costes indirectos 6,00%	36,09
			TOTAL PARTIDA.....	637,52
0320	CA21550		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL INFORMATIVO DE INSTALACIÓN DE AREA, 40X60 CM, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMENTACION HM-20/P/20/IIA.	
			Mano de obra.....	7,15
			Maquinaria	1,28
			Resto de obra y materiales.....	95,10
			Suma la partida.....	103,54
			Costes indirectos 6,00%	6,21
			TOTAL PARTIDA.....	109,75
0321	CA21552	M2	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE VIVACES DE FLOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, MANTILLO MEZCLADO CON ÉSTA, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	
			Mano de obra.....	10,61
			Resto de obra y materiales.....	38,70
			Suma la partida.....	49,31
			Costes indirectos 6,00%	2,96
			TOTAL PARTIDA.....	52,27

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0322	CA21553	UD	ARQUETON DE REGISTRO PARA TUBERIAS EN SERVICIO, DE DIAMETRO HASTA 2,00 M, PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 5,50 M Y DIMENSIONES INTERIORES DE 2,30X1,75 M, DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIB, INCLUSO EXCAVACION A MÁQUINA, MANUAL O MINA, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, CIMBRA, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-15 DE RELLENO O GRAVILLA, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.	
			Mano de obra.....	1.445,30
			Maquinaria	794,53
			Resto de obra y materiales.....	4.793,48
			Suma la partida.....	7.033,61
			Costes indirectos 6,00%	422,02
			TOTAL PARTIDA.....	7.455,63
0323	CA21554	UD	ARQUETON DE REGISTRO PARA TUBERIAS EN SERVICIO, DE SECCION 1,30X1,10 M, PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 3,00 M Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,70X1,70 M, DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIB, INCLUSO EXCAVACION A MÁQUINA, MANUAL O MINA, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, CIMBRA, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-15 DE RELLENO O GRAVILLA, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.	
			Mano de obra.....	648,35
			Maquinaria	628,90
			Resto de obra y materiales.....	2.129,59
			Suma la partida.....	3.407,18
			Costes indirectos 6,00%	204,43
			TOTAL PARTIDA.....	3.611,61
0324	CA21555	M	VALLA PARA ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, DE 0,80 M DE ALTURA, FORMADA POR POSTES VERTICALES Y DOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE MADERA DE PINO SILVESTRE, TRATADA EN AUTOCLAVE, ACABADA CON BARNIZ PROTECTOR, Y TABLAS VERTICALES DE MADERA DE EXTREMOS REDONDEADOS Y CANTOS ROMOS, DE VARIOS COLORES. COLOCACIÓN EN OBRA CON TACOS QUÍMICOS, SOBRE UNA SUPERFICIE BASE.	
			Mano de obra.....	9,21
			Resto de obra y materiales.....	91,85
			Suma la partida.....	101,06
			Costes indirectos 6,00%	6,06
			TOTAL PARTIDA.....	107,12

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0325	CA21556	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL CON SILUETA DE MARIQUITA, MODELO "M96371" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 2,18X1,07X1,02 M. DISPONE DE ESCALERA DE ACCESO, TOBOGÁN DE DESLIZAMIENTO Y TUNEL EN LA PARTE INFERIOR. REALIZADO EN PANELES DE CONTRACHAPADO DE ABEDUL TRATADA CON PINTURAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE, TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE Y TORNILLERÍA PROTEGIDA POR TAPONES DE POLIPROPILENO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	
			Mano de obra.....	30,69
			Resto de obra y materiales.....	3.339,00
			Suma la partida.....	3.369,69
			Costes indirectos 6,00%	202,18
			TOTAL PARTIDA.....	3.571,87
0326	CA21557	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE VAIVÉN PARA CUATRO, MODELO "096321" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 1,15X1,15X0,64 M. REALIZADO EN PANELES DE MADERA CONTRACHAPADO DE ABEDUL Y PINO TRATADA CON PINTURAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE, MUELLE DE ESPIRAL DE ACERO ESPECIAL PARA ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN Y TORNILLERÍA PROTEGIDA POR TAPONES DE POLIPROPILENO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	
			Mano de obra.....	61,38
			Resto de obra y materiales.....	1.482,00
			Suma la partida.....	1.543,38
			Costes indirectos 6,00%	92,60
			TOTAL PARTIDA.....	1.635,98
0327	CA21558	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENERO, MODELO "137404M" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 3,29X2,49X0,31 M. REALIZADO EN TABLONES DE MADERA DE PINO TRATADA EN AUTOCALVE, UNIDOS CON POSTES CORONADOS CON PIEZAS DE PLÁSTICO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	
			Mano de obra.....	61,38
			Resto de obra y materiales.....	1.048,11
			Suma la partida.....	1.109,49
			Costes indirectos 6,00%	66,57
			TOTAL PARTIDA.....	1.176,06

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0328	CA21559	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE JUEGOS, MODELO "137602" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 6,55X5,86X3,36 M. FORMADO POR VARIAS PLOATAFORMAS CUADRADAS CONEXIONADAS ENTRE SI MEDIANTE PUENTES, PASARELAS Y ELEMENTOS DE TREPA. CUENTA CON ELEMENTOS DE JUEGO DE PANELES, ANILLAS, BARRAS DE TREPA, CUERDAS, PUENTES, PRISMÁTICOS, TOBOGÁN, BARRAS CON ANILLAS, MAPA DEL TESORO, ASIEN-TO, RED CUADRADA Y ESCALERA DE DEDOS. ONDULADAS. REALIZA-DO EN MADERA IMPREGNADA EN AUTOCLAVE, ACERO GALVANIZADO, TORNILLERÍA PROTEGIDA POR TAPONES DE POLIPROPILENO Y CUER-DAS DE POLIAMIDA DE DIÁMETRO 16 MM REFORZADAS CON FIBRAS DE ACERO CON UNA RESISTENCIA DE TORSIÓN SUPERIOR A 2200 KG. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SU-MINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUE-DARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	
			Mano de obra.....	216,34
			Maquinaria	0,31
			Resto de obra y materiales.....	33.515,94
			Suma la partida.....	33.732,59
			Costes indirectos 6,00%	2.023,96
			TOTAL PARTIDA.....	35.756,55
0329	CA21560	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO, MODELO "SUPERCELL" DE LURKOI O SIMILAR, DE 140 CM DE LONGITUD Y 43 CM DE ALTO, DE HORMIGÓN ARMADO Y FIJADO AL SUELO MEDIANTE PERNOS. TOTAL-MENTE INSTALADO PARA SU USO.	
			Mano de obra.....	9,21
			Maquinaria	3,13
			Resto de obra y materiales.....	1.785,96
			Suma la partida.....	1.798,30
			Costes indirectos 6,00%	107,90
			TOTAL PARTIDA.....	1.906,20
0330	CA21561	UD	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 1,80 M DE LARGO Y 0,715 M DE ANCHO, CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SEIS TABLONES DE SECCION 10X35 MM. DE MADERA TROPICAL Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO "NEOBARCINO" UM304NB O SIMILAR, TOTAL-MENTE INSTALADO.	
			Mano de obra.....	9,21
			Maquinaria	3,13
			Resto de obra y materiales.....	148,00
			Suma la partida.....	160,34
			Costes indirectos 6,00%	9,62
			TOTAL PARTIDA.....	169,96
0331	CA21562	UD	PUERTA DE ACCESO A PARCELA, DE 2,00x1,00 M CON DOS HOJAS ABATIBLES, ACABADO GALVANIZADO Z-275 Y PINTADA, COLOR A ELE-GIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMPUESTA POR MONTANTES DE 40X40X1,5 MM., COLUMNA DE 60X60X2 MM., TRAVESAÑOS DE 30X30X1,2 MM. Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50X5 MM., INCLU-SO CERRADURA, BISAGRAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMEN-TE INSTALADA.	
			Mano de obra.....	30,57
			Resto de obra y materiales.....	85,12
			Suma la partida.....	115,69
			Costes indirectos 6,00%	6,94
			TOTAL PARTIDA.....	122,63

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0332	CA21563	M	CERRAMIENTO ANTIVANDÁLICO PARA PISTA MULTIDEPORTE, DE 3 M DE ALTURA Y EN MÓDULOS DE 3 M DE LONGITUD, REALIZADA EN ACERO S275JR Y CON TRATAMIENTO DE PINTURA EN POLVO CON ESPESOR DE CAPA ENTRE 60 Y 90 MICRAS, FORMADO POR BASTIDORES TUBULARES QUE ENJAUAN EN SU INTERIOR UN ENTRAMADO DE BARROTES VERTICALES PASANTES, MACIZOS Y LISOS. TODO ELLO SUSPENDIDO DE POSTES Ø100 MM EN AMBOS EXTREMOS DE CADA MÓDULO, Y ANCLADOS POR MEDIO DE PLACA BASE Y VARILLAS ESPECIALES EN CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HA-20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE HUECOS PARA ACCESO. TOTALMENTE INSTALADA.	
				Mano de obra..... 19,77
				Maquinaria 26,46
				Resto de obra y materiales..... 77,37
				Suma la partida..... 123,59
				Costes indirectos 6,00% 7,42
			TOTAL PARTIDA.....	131,01
0333	CA21564	M	RED PARABALÓN PARA PISTA MULTIDEPORTE, DE 1 M DE ALTURA Y EN MÓDULOS DE 6 M DE LONGITUD, CON POSTES TUBULARES DE DIÁMETRO 100X2 MM Y TIRANTES DIÁMETRO 6 MM, EN ACERO S275JR Y CON TRATAMIENTO DE PINTURA EN POLVO CON ESPESOR DE CAPA ENTRE 60 Y 90 MICRAS , Y RED ANUDADA DE 2,5 MM CON MALLA DE 120X120 MM DE POLIETILENO TRENZADO DE ALTA DENSIDAD. TOTALMENTE INSTALADA.	
				Mano de obra..... 3,88
				Maquinaria 2,61
				Resto de obra y materiales..... 21,38
				Suma la partida..... 27,87
				Costes indirectos 6,00% 1,67
			TOTAL PARTIDA.....	29,54
0334	CA21565	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PYRUS CALLERYANA DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	
				Mano de obra..... 15,86
				Maquinaria 2,23
				Resto de obra y materiales..... 156,61
				Suma la partida..... 174,71
				Costes indirectos 6,00% 10,48
			TOTAL PARTIDA.....	185,19

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0335	CA21566	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ALBIZIA JULIBRISSIN DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	
			Mano de obra.....	15,86
			Maquinaria	2,23
			Resto de obra y materiales.....	119,73
			Suma la partida.....	137,83
			Costes indirectos 6,00%	8,27
			TOTAL PARTIDA.....	146,10
0336	CA21567	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLATANUS HISPÁNICA DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	
			Mano de obra.....	15,86
			Maquinaria	2,23
			Resto de obra y materiales.....	110,18
			Suma la partida.....	128,28
			Costes indirectos 6,00%	7,70
			TOTAL PARTIDA.....	135,98
0337	CA21568	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CHAMAEROPS HUMILIS DE CALIBRE 100/150 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	
			Mano de obra.....	15,86
			Maquinaria	2,23
			Resto de obra y materiales.....	138,61
			Suma la partida.....	156,71
			Costes indirectos 6,00%	9,40
			TOTAL PARTIDA.....	166,11
0338	CA21569	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LIGUSTRUM JAPONICUM DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	
			Mano de obra.....	15,86
			Maquinaria	2,23
			Resto de obra y materiales.....	90,61
			Suma la partida.....	108,71
			Costes indirectos 6,00%	6,52
			TOTAL PARTIDA.....	115,23

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0339	CA21570	UD	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 2" INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	
			Mano de obra.....	0,93
			Resto de obra y materiales.....	32,45
			Suma la partida.....	33,38
			Costes indirectos 6,00%	2,00
			TOTAL PARTIDA.....	35,38
0340	CA21571	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD Ø 16 MM, CON GOTEROS INTEGRADOS CADA 30 CM. I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA	
			Mano de obra.....	1,01
			Resto de obra y materiales.....	0,58
			Suma la partida.....	1,59
			Costes indirectos 6,00%	0,10
			TOTAL PARTIDA.....	1,69
0341	CA21572	UD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR EMERGENTE CON 5 CM DE EMERGENCIA, CAUDAL PROPORCIONAL AL SECTOR REGADO, VÁLVULA ANTIDRENAJE Y COLLARÍN DE TOMA PARA TUBERÍA DE 32 MM, INCLUSO ACCESORIOS DE CONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.	
			Mano de obra.....	4,64
			Resto de obra y materiales.....	4,78
			Suma la partida.....	9,42
			Costes indirectos 6,00%	0,57
			TOTAL PARTIDA.....	9,99
0342	CA21574	UD	PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PARA RIEGO AUTOMÁTICO, PARA 2 ESTACIONES, CON 1 PROGRAMA Y 3 ARRANQUES DIARIOS DEL PROGRAMA, ALIMENTACIÓN POR BATERÍA DE 9 V, TOTALMENTE INSTALADO.	
			Mano de obra.....	18,55
			Resto de obra y materiales.....	87,49
			Suma la partida.....	106,03
			Costes indirectos 6,00%	6,36
			TOTAL PARTIDA.....	112,39
0343	CA21575	UD	CONJUNTO DE REGULACIÓN Y CORTE FORMADO POR VÁLVULA DE BOLA Y ELECTROVÁLVULA PARA RIEGO POR GOTEO CON CUERPO DE PLÁSTICO, CONEXIONES ROSCADAS, DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, ALIMENTACIÓN DEL SOLENOIDE A 24 VCA, PRESIÓN MÁXIMA DE 8 BAR, CON ARQUETA DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 30X30X30 CM CON TAPA DE HORMIGÓN, TOTALMENTE INSTALADO.	
			Mano de obra.....	9,27
			Resto de obra y materiales.....	77,62
			Suma la partida.....	86,89
			Costes indirectos 6,00%	5,21
			TOTAL PARTIDA.....	92,10

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0344	CA21576	UD	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1 1/2" INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	
			Mano de obra.....	0,93
			Resto de obra y materiales.....	32,45
			Suma la partida.....	33,38
			Costes indirectos 6,00%	2,00
			TOTAL PARTIDA.....	35,38
0345	CA21580	UD	ARQUETA DE REGISTRO DE 30X30X30 CM DE DIMENSIONES INTERIORES, CONSTRUIDA EN PLÁSTICO PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN SISTEMAS DE RIEGO, TOTALMENTE INSTALADA.	
			Mano de obra.....	3,09
			Resto de obra y materiales.....	47,25
			Suma la partida.....	50,34
			Costes indirectos 6,00%	3,02
			TOTAL PARTIDA.....	53,36
0346	CA21581	M2	PAVIMENTO DEPORTIVO SOBRE HORMIGÓN, SISTEMA SPORT-LIFE DE COMPOSAN O SIMILAR, DE 1 MM DE ESPESOR, DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO RUGOSO, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD>45 SEGÚN UNE-EN 13606-4, RESBALADICIDAD CLASE 3 SEGÚN CTE, CON CAPA DE REGULARIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MORTERO BICOMPONENTE, EPOXÁN SPORTSEAL O SIMILAR, A BASE DE RESINAS EPOXI Y CARGAS MINERALES CALIBRADAS (DOTACIÓN DE 0,8 A 1'0 KG/M²), TRES CAPAS CON MORTERO BICOMPONENTE, COMPOMIX O SIMILAR, ACABADO TEXTURIZADO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS MINERALES CALIBRADAS Y PIGMENTOS (DOTACIÓN DE 0,4 KG/M² POR CAPA), Y UNA CAPA DE SELLADO CON PINTURA AL AGUA BICOMPONENTE, COMPOPAINT O SIMILAR, A BASE DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS MICRONIZADAS Y PIGMENTOS (DOTACIÓN DE 0,3 KG/M²). INCLUSO P/P DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE Y LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE ACABADA.	
			Mano de obra.....	5,06
			Resto de obra y materiales.....	12,14
			Suma la partida.....	17,21
			Costes indirectos 6,00%	1,03
			TOTAL PARTIDA.....	18,24
0347	CA21582	UD	MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DEPISTA DEPORTIVA, DE COLOR A ELEGIR, SOBRE PAVIMENTO DEPORTIVO DE RESINAS SINTÉTICAS, CON PINTURA AL AGUA FLEXIBLE Y DE GRAN ADHERENCIA PINTALINE DE COMPOSAN O SIMILAR.	
			Mano de obra.....	245,52
			Resto de obra y materiales.....	110,72
			Suma la partida.....	356,24
			Costes indirectos 6,00%	21,37
			TOTAL PARTIDA.....	377,61

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0348	CA21583	M3	DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE HORMIGÓN, EN MASA O ARMADO, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION(HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,...) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.	
			Mano de obra.....	0,45
			Maquinaria	13,27
			Resto de obra y materiales.....	0,11
			Suma la partida.....	13,83
			Costes indirectos 6,00%	0,83
			TOTAL PARTIDA.....	14,66
0349	CA21584	M	DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA CON DEMOLICIÓN DE CIMEN- TACIÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTIN- TOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUAL- QUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AU- TORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS. CAR- GA DE BOLARDO, TRANSPORTE A ALMACÉN, DESCARGA Y VIGILAN- CIA EN OBRA. TOTALMENTE EJECUTADA	
			Mano de obra.....	3,07
			Maquinaria	8,12
			Suma la partida.....	11,19
			Costes indirectos 6,00%	0,67
			TOTAL PARTIDA.....	11,86
0350	CA21585	UD	DESMONTAJE DE FUENTE PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMA- CÉN MUNICIPAL, INCLUSO CONDENA DE ACOMETIDA, DEMOLICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOM- BRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRAC- CIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALO- RIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GES- TOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO ME- DIOS MECANICOS Y MANUALES.	
			Mano de obra.....	15,35
			Maquinaria	7,06
			Resto de obra y materiales.....	58,41
			Suma la partida.....	80,81
			Costes indirectos 6,00%	4,85
			TOTAL PARTIDA.....	85,66
0351	CA21586	UD	BRIGADA DE LIMPIEZA COMPUESTA POR DOS OPERARIOS, CON EL MATERIAL AUXILIAR NECESARIO, PARA LA RECOGIDA DE CUALQUIER TIPO DE RESIDUO LIQUIDO O SÓLIDO, CON TRASLADO AL CONTENEDOR CORRESPONDIENTE PARA SU POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO.	
			Mano de obra.....	59,56
			Maquinaria	12,57
			Suma la partida.....	72,13
			Costes indirectos 6,00%	4,33
			TOTAL PARTIDA.....	76,46

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0352	CA21587	UD	LIMPIEZA DE VIAL REALIZADO CON BARREDORA MECÁNICA EN LAS PRINCIPALES ZONAS DE ACCESO Y SALIDA DE OBRAS, CON RECOGIDA DE RESIDUOS HASTA CONTENEDOR PARA TRANSPORTE A VERTEDERO	
			Mano de obra.....	29,78
			Maquinaria	104,90
			Suma la partida.....	134,68
			Costes indirectos 6,00%	8,08
			TOTAL PARTIDA.....	142,76
0353	CA21588	UD	BALDEO MANUAL MECÁNIZADO DE VIAL REALIZADO CON CAMIÓN CUBA CON BALDEADORES FRONTALES Y RIEGO A PRESIÓN EN LAS PRINCIPALES ZONAS DE ACCESO Y SALIDA DE OBRAS.	
			Mano de obra.....	29,78
			Maquinaria	99,56
			Resto de obra y materiales.....	11,10
			Suma la partida.....	140,44
			Costes indirectos 6,00%	8,43
			TOTAL PARTIDA.....	148,87
0354	CA21589	UD	ALQUILER DURANTE EL PLAZO DE OBRA DE ESTABILIZADOR EXTERIOR DE FACHADA, DE 25 M DE ALTURA, CONSTITUIDO POR UN SISTEMA DE VIGAS ALIGERADAS ANCLADAS AL SUELO MEDIANTE CIMIENTOS DE HORMIGÓN, CON ELEMENTOS DE AMORTIGUACIÓN EN PUNTOS DE CONTACTO CON LA ESTRUCTURA. INCLUSO DE PROYECTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE.	
			Mano de obra.....	132,03
			Maquinaria	2.448,81
			Resto de obra y materiales.....	8.531,27
			Suma la partida.....	11.112,00
			Costes indirectos 6,00%	666,72
			TOTAL PARTIDA.....	11.778,72
0355	CA21590	M	DESMONTAJE DE VERJA METÁLICA CON TRASLADO A ALMACEN PARA SU POSTERIOR RECUPERACIÓN, CON DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y ANCLAJES, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS.	
			Mano de obra.....	6,14
			Maquinaria	8,12
			Suma la partida.....	14,26
			Costes indirectos 6,00%	0,86
			TOTAL PARTIDA.....	15,12

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0356	CA21591	M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO JARDINERO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RECTA O CURVA TIPO A4 DE 8X20 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIEN-TO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.	
			Mano de obra.....	4,81
			Maquinaria	0,02
			Resto de obra y materiales.....	4,98
			Suma la partida.....	9,80
			Costes indirectos 6,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA.....	10,39
0357	CA21592	M	MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO VISTO DE 0,20 M DE ANCHO Y 0,80 M DE ALTO, CON REMATE DE ALBARDILLA Y VANOS DE HASTA 5 M LIMITADOS POR PILASTRAS DE 0,70X0,50 M DE SECCIÓN Y 4,25 M DE ALTURA CON REMATE DE PINÁCULO, DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES AL EXISTENTE, TODO ELLO EJECUTADO CON MATERIALES RECICLADOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE PARTE DEL CERRAMIENTO EXISTENTE, INCLUIDA LA LIMPIEZA, O DE NUEVA FABRICACIÓN SIMILAR, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO, TOTALMENTE EJECUTADO.	
			Mano de obra.....	37,11
			Maquinaria	3,66
			Resto de obra y materiales.....	181,16
			Suma la partida.....	221,92
			Costes indirectos 6,00%	13,32
			TOTAL PARTIDA.....	235,24
0358	CA21593	PA	PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA TRABAJOS DE APOYO ARQUEOLÓGICO EN EL AMBITO DE LOS JARDINES DE LA CASA FELIU, COMPUESTO POR MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MIXTA Y BRIGADA DE 4 OPERARIOS PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN MANUAL, LIMPIEZA Y ACONDICIONADO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA, PARTE PROPORCIONAL DE APOYO TOPOGRÁFICO Y CARTOGRAFIADO, INCLUSO REDACCIÓN DE INFORME RECOGIENDO LAS MEDIDAS PROPUESTAS O COMPLEMENTARIAS A LAS EXISTENTES.	
			Resto de obra y materiales.....	3.500,00
			Suma la partida.....	3.500,00
			Costes indirectos 6,00%	210,00
			TOTAL PARTIDA.....	3.710,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0359	CA21594	PA	PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA TRABAJOS DE APOYO ARQUEOLÓGICO EN EL AMBITO DEL REFUGIO, COMPUESTO POR MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MIXTA Y BRIGADA DE 4 OPERARIOS PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN MANUAL, LIMPIEZA Y ACONDICIONADO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA, PARTE PROPORCIONAL DE APOYO TOPOGRÁFICO Y CARTOGRAFIADO, INCLUSO REDACCIÓN DE INFORME RECOGIENDO LAS MEDIDAS PROPUESTAS O COMPLEMENTARIAS A LAS EXISTENTES.	
			Resto de obra y materiales.....	3.100,00
			Suma la partida.....	3.100,00
			Costes indirectos 6,00%	186,00
			TOTAL PARTIDA.....	3.286,00
0360	CA21595	M3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE, POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, INCLUSO DEPEJE, DESBROCE Y FORMACIÓN DE CAJA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, TIERRA VEGETAL, ROCA, RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, INCLUSO CLASIFICACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO, CABALLERO O LUGAR DE EMPLEO (OBRA, OBRA DISTINTA, ACTIVIDAD DE RESTAURACIÓN, ACONDICIONAMIENTO O RELLENO, DEBIDAMENTE ACREDITADO) O VERTEDERO AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA, DESCARGA, MEDIDO SOBRE PERFIL.	
			Mano de obra.....	12,23
			Maquinaria	1,19
			Suma la partida.....	13,43
			Costes indirectos 6,00%	0,81
			TOTAL PARTIDA.....	14,24
0361	CA21596	u	ARQUETA DE REGISTRO TIPO AG-M2-T2 SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, DE 1,00X1,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES Y HASTA 1,80 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE FORMADO CON MORTERO DE 250 KG DE CEMENTO CEM II/A-S 32,5 N Y ARENA DE RIO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 CON HUECO PARA GRAVA DRENANTE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICION TIPO M2-T2 DE GRAFITO ESFEROIDAL B-125, TORNILLO DE SEGURIDAD, TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN, SISTEMA ANTIRUIDO, PATÉS DE POLIPROPILENO CADA 30 CM A PARTIR DE 80 CM DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.	
			Mano de obra.....	128,55
			Maquinaria	17,58
			Resto de obra y materiales.....	147,37
			Suma la partida.....	293,53
			Costes indirectos 6,00%	17,61
			TOTAL PARTIDA.....	311,14

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0362	CA21597	u	ARQUETA DE REGISTRO TIPO AG-M3-T3 SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, DE 1,00X1,00 M DE DIMENSIONES INTERIORES Y HASTA 1,80 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR PARED DE HORMIGON DE 20CM DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 CON HUECO PARA GRAVA DRENANTE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICION GRAFITO ESFEROIDAL D-400 TIPO M3-T3, TORNILLO DE SEGURIDAD, TRATAMIENTO ANTICORROSION, SISTEMA ANTIRUIDO, PATÉS DE POLIPROPILENO CADA 30 CM A PARTIR DE 80 CM DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.	
			Mano de obra.....	86,16
			Maquinaria	18,26
			Resto de obra y materiales.....	267,60
			Suma la partida.....	372,01
			Costes indirectos 6,00%	22,32
			TOTAL PARTIDA.....	394,33
0363	CA21598	m	CANALIZACIÓN TIPO 2T BT BAJO ACERA DE 0,42X1 M. FORMADA POR 2 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	1,04
			Maquinaria	3,17
			Resto de obra y materiales.....	17,70
			Suma la partida.....	21,92
			Costes indirectos 6,00%	1,32
			TOTAL PARTIDA.....	23,24
0364	CA21599	m	CANALIZACIÓN TIPO 2T MT BAJO ACERA DE 0,42X1,41 M. FORMADA POR 2 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	2,60
			Maquinaria	6,75
			Resto de obra y materiales.....	17,82
			Suma la partida.....	27,18
			Costes indirectos 6,00%	1,63
			TOTAL PARTIDA.....	28,81

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0365	CA21600	m	CANALIZACIÓN TIPO 3T BT BAJO ACERA DE 0,42X1,17 M. FORMADA POR 3 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	1,07
			Maquinaria	3,62
			Resto de obra y materiales.....	25,66
			Suma la partida.....	30,36
			Costes indirectos 6,00%	1,82
			TOTAL PARTIDA.....	32,18
0366	CA21601	m	CANALIZACIÓN TIPO 3T BT BAJO CALZADA DE 0,42X1,17 M. FORMADA POR 3 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	1,52
			Maquinaria	3,71
			Resto de obra y materiales.....	32,40
			Suma la partida.....	37,63
			Costes indirectos 6,00%	2,26
			TOTAL PARTIDA.....	39,89
0367	CA21602	m	CANALIZACIÓN TIPO 3T MT BAJO ACERA DE 0,42X1,57 M. FORMADA POR 3 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	2,81
			Maquinaria	7,53
			Resto de obra y materiales.....	25,80
			Suma la partida.....	36,16
			Costes indirectos 6,00%	2,17
			TOTAL PARTIDA.....	38,33

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0368	CA21603	m	CANALIZACIÓN TIPO 3T MT BAJO CALZADA DE 0,42X1,57 M. FORMADA POR 3 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRI-LADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONA-DO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUAL-QUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	3,26
			Maquinaria	7,62
			Resto de obra y materiales.....	32,54
			Suma la partida.....	43,43
			Costes indirectos 6,00%	2,61
			TOTAL PARTIDA.....	46,04
0369	CA21604	m	CANALIZACIÓN TIPO 4T MT BAJO ACERA DE 0,42X1,57 M. FORMADA POR 4 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRI-LADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONA-DO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUAL-QUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	2,81
			Maquinaria	7,53
			Resto de obra y materiales.....	32,98
			Suma la partida.....	43,34
			Costes indirectos 6,00%	2,60
			TOTAL PARTIDA.....	45,94
0370	CA21605	m	CANALIZACIÓN TIPO 4T MTBT BAJO ACERA DE 0,42X1,40 M. FORMADA POR 4 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRI-LADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONA-DO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUAL-QUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	2,48
			Maquinaria	6,62
			Resto de obra y materiales.....	32,66
			Suma la partida.....	41,76
			Costes indirectos 6,00%	2,51
			TOTAL PARTIDA.....	44,27

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0371	CA21606	m	CANALIZACIÓN TIPO 4T MT BAJO CALZADA DE 0,42X1,57 M. FORMADA POR 4 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	3,19
			Maquinaria	7,61
			Resto de obra y materiales.....	38,34
			Suma la partida.....	49,14
			Costes indirectos 6,00%	2,95
			TOTAL PARTIDA.....	52,09
0372	CA21607	m	CANALIZACIÓN TIPO 5T BT BAJO ACERA DE 0,42X1,34 M. FORMADA POR 5 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	1,10
			Maquinaria	4,08
			Resto de obra y materiales.....	40,49
			Suma la partida.....	45,66
			Costes indirectos 6,00%	2,74
			TOTAL PARTIDA.....	48,40
0373	CA21608	m	CANALIZACIÓN TIPO 5T MTBT BAJO ACERA DE 0,42X1,40 M. FORMADA POR 5 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	2,36
			Maquinaria	6,48
			Resto de obra y materiales.....	40,60
			Suma la partida.....	49,45
			Costes indirectos 6,00%	2,97
			TOTAL PARTIDA.....	52,42

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0374	CA21609	m	CANALIZACIÓN TIPO 6T BT BAJO CALZADA DE 0,42X1,40 M.FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	2,85
			Maquinaria	6,58
			Resto de obra y materiales.....	54,82
			Suma la partida.....	64,25
			Costes indirectos 6,00%	3,86
			TOTAL PARTIDA.....	68,11
0375	CA21610	m	CANALIZACIÓN TIPO 6T MT BAJO ACERA DE 0,42X1,74 M. FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	3,02
			Maquinaria	8,31
			Resto de obra y materiales.....	47,52
			Suma la partida.....	58,87
			Costes indirectos 6,00%	3,53
			TOTAL PARTIDA.....	62,40
0376	CA21611	m	CANALIZACIÓN TIPO 6T MTBT BAJO ACERA DE 0,42X1,40 M. FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	2,36
			Maquinaria	6,48
			Resto de obra y materiales.....	47,48
			Suma la partida.....	56,33
			Costes indirectos 6,00%	3,38
			TOTAL PARTIDA.....	59,71

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0377	CA21612	m	CANALIZACIÓN TIPO 6T MT BAJO CALZADA DE 0,42X1,74 M. FORMADA POR 6 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	3,51
			Maquinaria	8,41
			Resto de obra y materiales.....	54,85
			Suma la partida.....	66,79
			Costes indirectos 6,00%	4,01
			TOTAL PARTIDA.....	70,80
0378	CA21613	m	CANALIZACIÓN TIPO 7T BT BAJO ACERA DE 0,58X1,34 M. FORMADA POR 7 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	1,31
			Maquinaria	5,33
			Resto de obra y materiales.....	55,76
			Suma la partida.....	62,41
			Costes indirectos 6,00%	3,74
			TOTAL PARTIDA.....	66,15
0379	CA21614	m	CANALIZACIÓN TIPO 7T MTBT BAJO ACERA DE 0,58X1,40 M. FORMADA POR 7 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	3,06
			Maquinaria	8,67
			Resto de obra y materiales.....	55,93
			Suma la partida.....	67,67
			Costes indirectos 6,00%	4,06
			TOTAL PARTIDA.....	71,73

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0380	CA21615	m	CANALIZACIÓN TIPO 9T MTBT BAJO ACERA DE 0,58X1,40 M. FORMADA POR 8 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	3,06
			Maquinaria	8,67
			Resto de obra y materiales.....	62,81
			Suma la partida.....	74,55
			Costes indirectos 6,00%	4,47
			TOTAL PARTIDA.....	79,02
0381	CA21616	m	CANALIZACIÓN TIPO 8T MTBT BAJO ACERA DE 0,58X1,40 M. FORMADA POR 8 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	3,76
			Maquinaria	8,82
			Resto de obra y materiales.....	73,43
			Suma la partida.....	86,01
			Costes indirectos 6,00%	5,16
			TOTAL PARTIDA.....	91,17
0382	CA21617	m	CANALIZACIÓN TIPO 9T BT BAJO ACERA DE 0,58X1,34 M. FORMADA POR 9 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	1,31
			Maquinaria	5,33
			Resto de obra y materiales.....	69,52
			Suma la partida.....	76,17
			Costes indirectos 6,00%	4,57
			TOTAL PARTIDA.....	80,74

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0383	CA21618	m	CANALIZACIÓN TIPO 9T BT BAJO ACERA DE 0,58X1,34 M. FORMADA POR 9 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM20, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	1,94
			Maquinaria	5,46
			Resto de obra y materiales.....	79,06
			Suma la partida.....	86,48
			Costes indirectos 6,00%	5,19
			TOTAL PARTIDA.....	91,67
0384	CA21619	m	CANALIZACIÓN TIPO 9T MTBT BAJO ACERA DE 0,58X1,40 M. FORMADA POR 9 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, CUATRITUBO PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	3,06
			Maquinaria	8,67
			Resto de obra y materiales.....	69,69
			Suma la partida.....	81,43
			Costes indirectos 6,00%	4,89
			TOTAL PARTIDA.....	86,32
0385	CA21620	u	CANALIZACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN HASTA ARQUETAS Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN A MÁXIMO 6M FORMADA POR HASTA 20 TUBOS DE PEAD DE Ø 160 MM. 450 N, DOS CUATRITUBOS PEAD 4X40, SEPARADORES, TAPONES Y GUIA EN PRISMA DE ARENA DE RIO, CON P.P. DE UNIONES, CINTA SEÑALIZADORA, APERTURA Y TAPADO DE CALAS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN CON ENTIBACIÓN, MANDRILADO, SELLADO O TAPONADO DE TUBOS EN ARQUETAS Y CALAS DE TIRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% PN CON SUELO SELECCIONADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	111,83
			Maquinaria	307,34
			Resto de obra y materiales.....	1.005,59
			Suma la partida.....	1.425,12
			Costes indirectos 6,00%	85,51
			TOTAL PARTIDA.....	1.510,63
0386	CA21621	M	DESMANTELAMIENTO DE TENDIDO SUBTERRÁNEO EXISTENTE, LEVANTADO Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO O VERTEDERO DEL CONDUCTOR RECUPERADO, DESMONTAJE, DEMOLICION DE CANALIZACIONES Y ARQUETAS, TOTALMENTE ACABADO.	
			Resto de obra y materiales.....	18,00
			Suma la partida.....	18,00
			Costes indirectos 6,00%	1,08
			TOTAL PARTIDA.....	19,08

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0387	CA21622	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII, BREÑA 16 LED DE SCHREDER SOCELEC O SIMILAR, COMPUESTO DE CUERPO, CAPÓ Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y CIERRE PROTECTOR DE LA LUMINARIA EN VIDRIO PLANO EXTRACLARO, LA LUMINARIA DISPONDRÁ DE FIJACIÓN ROSCADA POST. TOP 3/4" GAS. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA CINCO NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM. CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IKA10 (CON LOS PANELES DEL PC). CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 16 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 700 mA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON FLUJO INICIAL DE 4350 LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 2700K CON ÓPTICA 5117 (CON OPCIÓN DE LIMITACIÓN TRASERA DE LUZ INTRUSIVA EN FACHADA) DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L80_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10 KV. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFINIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.	
			Mano de obra.....	10,90
			Maquinaria	6,19
			Resto de obra y materiales.....	370,00
			Suma la partida.....	387,09
			Costes indirectos 6,00%	23,23
			TOTAL PARTIDA.....	410,32
0388	CA21623	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR DE SUELO EMPOTRABLE MODELO TERRA MIDI LED DE SCHREDER O SIMILAR, COMPUESTO POR UN CUERPO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO Y UN PROTECTOR DE VIDRIO TEMPLADO (IK 10) ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL DE FACHADAS Y MONUMENTOS. EL CUERPO CONTIENE EL BLOQUE ÓPTICO CON CAPACIDAD DE INCLINACIÓN DE HASTA 30º, EMPOTRADO EN SUELO, INCLUSO KIT DE INSTALACIÓN, TEMPERATURA DE COLOR WW 3500K, FLUJO MÍNIMO DE 1965 LM VIDA ÚTIL L80_60.000H. CON SISTEMA DE VARIACIÓN DE INTENSIDADES. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.	
			Mano de obra.....	10,90
			Resto de obra y materiales.....	370,00
			Suma la partida.....	380,90
			Costes indirectos 6,00%	22,85
			TOTAL PARTIDA.....	403,75

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0389	CA21624	u	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII, BREÑA 16 LED DE SCHREDER SOCELEC O SIMILAR, COMPUESTO DE CUERPO, CAPÓ Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y CIERRE PROTECTOR DE LA LUMINARIA EN VIDRIO PLANO EXTRACLARO, LA LUMINARIA DISPONDRÁ DE FIJACIÓN ROSCADA POST. TOP 3/4" GAS. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA CINCO NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM. CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IKA10 (CON LOS PANELES DEL PC). CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 16 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 700 mA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON FLUJO INICIAL DE 4350 LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 2700K CON ÓPTICA 5119 (CON OPCIÓN DE LIMITACIÓN TRASERA DE LUZ INTRUSIVA EN FACHADA) DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L80_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10 KV. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFINIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO.	

Mano de obra.....		10,90
Maquinaria		6,19
Resto de obra y materiales.....		370,00
Suma la partida.....		387,09
Costes indirectos	6,00%	23,23
TOTAL PARTIDA.....		410,32

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0390	CA21625	u	<p>Luminaria modelo ALBUFERA 24LED (75W) compuesta por cuerpo y capó de inyección de aluminio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad de la luminaria, IP66, y tanto el bloque óptico como el compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles sin necesidad de herramientas, independientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares, integra un Driver electrónico regulable Cus Dim (hasta 5 escalones horarios), Doble nivel con línea de mando, Reductor de flujo en Cabecera, 0/1-10V o Dali y opcional con telegestión punto a punto con triple comunicación (celular, GPS y radiofrecuencia-zigbee) integrable y compatible con la ya existente en el municipio. Con Nema 7P. Así como un sistema de protección contra sobretensiones de 10kv y sensor de Tª para garantizar la vida de los leds ante subidas de Tª. Clase II (a elección del cliente). El bloque óptico integra 24 LEDs alimentados a 1000mA con óptica según cálculos 5119, de alto flujo luminoso blanco cálido de 2700K, y flujo inicial de 9791 lm y 75 W. Eficacia luminosa (en WW2700K) de 110 lm/W (flujo real emitido por la luminaria EN13032 sellado por Enac o equivalente internacional / consumo total de la luminaria). Gestión térmica optimizada para su funcionamiento tanto a 350mA como a 500mA y 900mA. Con opción de CLO, salida de luz constante. Elevado índice de reproducción cromática > 70. Vida útil L90 (tq 25º) B10 > 100.000H (con ensayo LM80-TM21). Rango de Tª de funcionamiento, de -40°C a + 55°C. Sencilla instalación mediante el montaje en dos partes separadas. Con dimensiones 583x90x340 (en mm) y 7,8kg de peso total. Una vez instalada, las fijaciones de diámetros 32?48mm, 42?60mm y de 76mm, permiten ajustar la inclinación de la luminaria de forma precisa in situ. RAL A ELEGIR. Con Garantía de 5 AÑOS. Con marcado CE Y CERTIFICADO ENEC PLUS de la luminaria, ENEC, y certificados del Fabricante ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 y OHSAS 18001, EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Con etiqueta Smart label (con 2 copias adicionales), con código QR con la descripción de la luminaria, sus componentes y la posibilidad de integrar en un inventariado con la plataforma Smart lebel. Con etiqueta Circle Light, circularidad que se centra en reducir la carga medioambiental mediante la valorización del flujo de todos los materiales.</p>	

Mano de obra.....		10,90
Maquinaria		6,19
Resto de obra y materiales.....		328,00
Suma la partida.....		345,09
Costes indirectos	6,00%	20,71
TOTAL PARTIDA.....		365,80

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE																		
0391	CA21626	u	<p>PROYECTOR NEOS 3 LED 64 LED (93W) DE SCHRÉDER SOCELEC O SIMILAR ACEPTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA COMPUESTA POR CUERPO Y CAPÓ DE INYECCIÓN DE ALUMINIO PINTADO Y PROYECTOR DE VIDRIO PLANO TEMPLADO EXTRACLARO DE ALTA TRANSMITANCIA, Y RESISTENCIA AL IMPACTO IK08. CON MEDIAS MÁXIMAS 601X161X501 MM Y MÍNIMAS 599X159X499 MM. GRADO DE HERMETICIDAD DE LA LUMINARIA, IP66, Y TANTO EL BLOQUE ÓPTICO COMO EL COMPARTIMENTO DE AUXILIARES, IP66, AMBOS ACCESIBLES SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS, MEDIANTE CLIP, INDEPENDIENTES Y REEMPLAZABLES IN SITU. EL COMPARTIMENTO DE AUXILIARES, INTEGRA UN DRIVER ELECTRÓNICO REGULABLE CUS DIM (HASTA 5 ESCALONES HORARIOS), DOBLE NIVEL CON LÍNEA DE MANDO, REDUCTOR DE FLUJO EN CABECERA, 0/1-10V O DALI Y CON TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO CON TRIPLE COMUNICACIÓN (RADIOFRECUENCIA-GPS Y CELULAR) TIPO IOT INTEGRABLE Y COMPATIBLE CON EXEDRA, YA INSTALADO EN VALENCIA. ASÍ COMO UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE 10KV Y SENSOR DE Tª PARA GARANTIZAR LA VIDA DE LOS LEDS ANTE SUBIDAS DE Tª. CASE I Y CLASE II (A ELECCIÓN DEL CLIENTE). EL BLOQUE ÓPTICO INTEGRA 64 LEDS ALIMENTADOS A 500MA CON ÓPTICA SEGÚN CÁLCULOS 5120, DE ALTO FLUJO LUMINOSO BLANCO CÁLIDO DE 4000K, Y 93W Y 16394 LM DE FLUJO INICIAL. CON OPCIÓN DE CLO, SALIDA DE LUZ CONSTANTE. IRC> 70. VIDA ÚTIL L90B10 (TQ 25º)>100.000H (CON ENSAYO LM80-TM21). RAL A ELEGIR. CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. CON MARCA DO CE Y CERTIFICADO ENEC DEL PROYECTOR, Y CERTIFICADOS DEL FABRICANTE ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, EMAS E INSCRITO A UN SIG DE RESIDUOS.</p> <p>INCLUSO SISTEMA DE REGULACIÓN IOT CON POHO P7 Y ADAPTADOR A COLUMNA CON NEMA 7P Y CONTROLADOR DE LUMINARIA P7CM CON LA CONECTIVIDAD Y DATOS YA INCLUIDOS DE 10 AÑOS Y TODOS LOS DRIVERS Y ADAPTADORES ADICIONALES. TOTALMENTE INSTALADO, Y PROGRAMADO INTEGRÁNDOLO EN LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.</p>																			
				<table border="0"> <tr> <td>Mano de obra.....</td> <td></td> <td>10,90</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria</td> <td></td> <td>6,19</td> </tr> <tr> <td>Resto de obra y materiales.....</td> <td></td> <td>750,00</td> </tr> <tr> <td>Suma la partida.....</td> <td></td> <td>767,09</td> </tr> <tr> <td>Costes indirectos</td> <td>6,00%</td> <td>46,03</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td></td> <td>813,12</td> </tr> </table>	Mano de obra.....		10,90	Maquinaria		6,19	Resto de obra y materiales.....		750,00	Suma la partida.....		767,09	Costes indirectos	6,00%	46,03	TOTAL PARTIDA.....		813,12
Mano de obra.....		10,90																				
Maquinaria		6,19																				
Resto de obra y materiales.....		750,00																				
Suma la partida.....		767,09																				
Costes indirectos	6,00%	46,03																				
TOTAL PARTIDA.....		813,12																				
0392	CA21627	u	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE 10M DE ALTURA EN ACERO GALBANIZADO DE 4MM DE ESPESOR DE ESPESOR (A37B), TOTALMENTE TRONCOCÓNICO DE UNA SOLA PIEZA, DE 60 MM. DE DIÁMETRO SUPERIOR, INCLUSO CORONA PARA TRES PROYECTORES DE 8 KG DE PESO CADA UNO Y PORTEZUELA CON DISPOSITIVO DE CIERRE, PLETINA PARA CAJA/S DE FUSIBLES Y TORNILLO PARA LA TOMA DE TIERRA. DE ACUERDO CON PLIEGO DE CONDICIONES Y/O PLANOS ADJUNTOS. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO INCLUSO REPINTADO IN SITU, Y TRANSPORTE. INCLUIDO EMBLEMA DEL AYUNTAMIENTO.</p>																			
				<table border="0"> <tr> <td>Mano de obra.....</td> <td></td> <td>37,74</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria</td> <td></td> <td>33,01</td> </tr> <tr> <td>Resto de obra y materiales.....</td> <td></td> <td>700,00</td> </tr> <tr> <td>Suma la partida.....</td> <td></td> <td>770,75</td> </tr> <tr> <td>Costes indirectos</td> <td>6,00%</td> <td>46,25</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td></td> <td>817,00</td> </tr> </table>	Mano de obra.....		37,74	Maquinaria		33,01	Resto de obra y materiales.....		700,00	Suma la partida.....		770,75	Costes indirectos	6,00%	46,25	TOTAL PARTIDA.....		817,00
Mano de obra.....		37,74																				
Maquinaria		33,01																				
Resto de obra y materiales.....		700,00																				
Suma la partida.....		770,75																				
Costes indirectos	6,00%	46,25																				
TOTAL PARTIDA.....		817,00																				

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0393	CA21628	u	<p>Transformador trifásico reductor de tensión homologado por la compañía eléctrica, según las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. normas IB y pérdidas s/directiva 2009/125/CE "Ecodiseño", con pasatapas enchufables. Se incluye la colocación en el interior del centro de transformación.</p> <p>Incluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puentes MT Transformador MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones de 24 kV del tipo enchufable acodada y enchufable acordes al transformador según normas de la compañía.. - Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud. - Protección metálica para defensa del transformador. <p>Incluso pequeño material montaje, conexión y puesta en marcha según normas de la compañía eléctrica.</p>	
				Mano de obra..... 491,54 Maquinaria 200,10 Resto de obra y materiales..... 11.434,00 <hr/> Suma la partida..... 12.125,68 Costes indirectos 6,00% 727,54 <hr/> TOTAL PARTIDA..... 12.853,22
0394	CA21629	u	<p>e Función modular de protección con ruptofusible, para telemando según norma Iberdrola STAR, modelo CGMCOSMOS-P, corte y aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con conexiónseccionamiento- doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A / Icc=16kA. Con mando manual tipo BR, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartuchos fusibles y contactos auxiliares. Incluso pequeño material montaje, conexión y puesta en marcha según normas de la compañía eléctrica.</p>	
				Mano de obra..... 62,74 Maquinaria 133,40 Resto de obra y materiales..... 2.958,00 <hr/> Suma la partida..... 3.154,14 Costes indirectos 6,00% 189,25 <hr/> TOTAL PARTIDA..... 3.343,39

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0395	CA21630	u	<p>CELDA DE LÍNEA MOTORIZADA Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZABAL o similar aceptado según normas de compañía, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Un = 24 kV · In = 630 A · Icc = 16 kA / 40 kA · Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm · Mando: motorizado tipo BM <p>Incluso pequeño material montaje, conexión y puesta en marcha según normas de la compañía eléctrica.</p>	
				Mano de obra..... 62,74 Maquinaria 133,40 Resto de obra y materiales..... 3.958,00 <hr/> Suma la partida..... 4.154,14 Costes indirectos 6,00% 249,25 <hr/> TOTAL PARTIDA..... 4.403,39
0396	CA21631	u	<p>Función modular de interruptor pasante, para telemando según norma Iberdrola STAR, modelo CGMCOSMOS-S, corte y aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con conexiónseccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=630A / Icc=16kA. Con mando motor. Incluye medidas de tensión e indicador presencia tensión; Incluso pequeño material montaje, conexión y puesta en marcha según normas de la compañía eléctrica.</p>	
				Mano de obra..... 62,74 Maquinaria 133,40 Resto de obra y materiales..... 3.125,00 <hr/> Suma la partida..... 3.321,14 Costes indirectos 6,00% 199,27 <hr/> TOTAL PARTIDA..... 3.520,41

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE												
0397	CA21632	u	<p>Sistema de telemando formado por:</p> <p>Armario de Control ipo ekorUCT, según norma Iberdrola, que incluye controlador ekorCCP, rectificador batería, cajón de control y conexionado.</p> <p>Armario de Comunicaciones tipo ACOM-I-GPRS, antena estándar, cableado y configuración de módem. Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola: Tratamiento de datos y pruebas previas a la puesta en servicio. Alimentación a Armario de Control desde cuadro BT existente en el Centro.</p> <p>Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, con Funciones de control y medida con acometida auxiliar, 8 salidas, tipo CBTO-8 NI Ed.4 1600 A;</p> <p>Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 1 transformador, referencia ATG-I-1BT-MT-GPRS según norma Iberdrola, con sistema de comunicaciones 3G/GPRS, concentrador de datos y cableado necesario.</p> <p>Antena para comunicaciones referencia ANTENA-GPRS-OMNI según norma berdrola.</p> <p>- Interconexión entre CBT y Armario de Telegestión.</p> <p>- Integración del CT en la WEB STAR de Iberdrola: Replanteo Web Star: Toma de datos iniciales, Medición de cobertura e informe de Viabilidad de las comunicaciones, Configuración del equipo, Pruebas previas a la puesta en servicio. Todo ello realizado según MT de Iberdrola.</p> <p>Aunque aquí se ha puesto como modelo equipos de una marca podrán sustituirse por otras marcas que estén homologadas por la compañía en el momento de la instalación y contempladas dentro de su normativa, bajo autorización expresa de la compañía de los nuevos equipos.</p> <p>Incluso pequeño material montaje, conexión, programación y puesta en marcha según normas de la compañía eléctrica.</p>													
				<table border="0"> <tr> <td>Mano de obra.....</td> <td>156,85</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria</td> <td>133,40</td> </tr> <tr> <td>Resto de obra y materiales.....</td> <td>11.247,00</td> </tr> <tr> <td>Suma la partida.....</td> <td>11.537,25</td> </tr> <tr> <td>Costes indirectos 6,00%</td> <td>692,24</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>12.229,49</td> </tr> </table>	Mano de obra.....	156,85	Maquinaria	133,40	Resto de obra y materiales.....	11.247,00	Suma la partida.....	11.537,25	Costes indirectos 6,00%	692,24	TOTAL PARTIDA.....	12.229,49
Mano de obra.....	156,85															
Maquinaria	133,40															
Resto de obra y materiales.....	11.247,00															
Suma la partida.....	11.537,25															
Costes indirectos 6,00%	692,24															
TOTAL PARTIDA.....	12.229,49															
0398	CA21633	UD	<p>ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X100 CM FORMADA POR BASE DE LADRILLO PERFORADO PANAL, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40A, Y ALZADOS DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, MARCO Y TAPA DE ACERO RELLENABLE TIPO C250 CON TEXTURA PERSONALIZADA SEGÚN ENTORNO, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPESANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.</p>													
				<table border="0"> <tr> <td>Mano de obra.....</td> <td>35,23</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td>Resto de obra y materiales.....</td> <td>74,05</td> </tr> <tr> <td>Suma la partida.....</td> <td>109,63</td> </tr> <tr> <td>Costes indirectos 6,00%</td> <td>6,58</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>116,21</td> </tr> </table>	Mano de obra.....	35,23	Maquinaria	0,35	Resto de obra y materiales.....	74,05	Suma la partida.....	109,63	Costes indirectos 6,00%	6,58	TOTAL PARTIDA.....	116,21
Mano de obra.....	35,23															
Maquinaria	0,35															
Resto de obra y materiales.....	74,05															
Suma la partida.....	109,63															
Costes indirectos 6,00%	6,58															
TOTAL PARTIDA.....	116,21															

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0399	CA21634	UD	EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 M de ALTURA FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 0.80X0.80X1,20 M., INCLUYENDO PERNOS DE ANCLAJE, TORNILLERIA, TUBOS DE P.E., ETC. SEGUN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	
			Mano de obra.....	61,60
			Maquinaria	1,84
			Resto de obra y materiales.....	81,00
			Suma la partida.....	144,45
			Costes indirectos 6,00%	8,67
			TOTAL PARTIDA.....	153,12
0400	CA21635	M	Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XL-PE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3x150/80 mm ² , instalado incluso elementos de fijación y pintado conforme a color definido por dirección facultativa, parte proporcional de ensayos y formación de planos para compañía eléctrica.	
			Mano de obra.....	1,11
			Maquinaria	16,14
			Resto de obra y materiales.....	13,00
			Suma la partida.....	30,25
			Costes indirectos 6,00%	1,82
			TOTAL PARTIDA.....	32,07
0401	CA21636	u	Entronque para línea de baja tensión entre tramo subterráneo y tramo grapado en fachada constituido por Tubo de protección de acero inoxidable de hasta 110 mm de diámetro y 3 m de altura, incluso accesorios de fijación, elementos de sellado de boca de tubo, codos y tubería flexible hasta arqueta, puesta a tierra de la protección y pintado de color acorde a fachada o definición de propiedad. Totalmente instalado.	
			Mano de obra.....	32,10
			Resto de obra y materiales.....	112,04
			Suma la partida.....	144,14
			Costes indirectos 6,00%	8,65
			TOTAL PARTIDA.....	152,79
0402	CA21637	u	CANON PARA EL ABONO DE TRABAJOS A EJECUTAR POR LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE LA ZONA CONSISTENTES EN: CONEXIÓN Y ENTRONQUE DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN A CENTROS DE TRANSFORMACIÓN O EMPALME CON LÍNEAS SUBTERRÁNEAS EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL DE AMPLIACIÓN DE CANALIZACIÓN EXISTENTE EN CALLE MOSEN FEBRER. DERECHOS DE SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES CEDIDAS.	
			Sin descomposición	
			Suma la partida.....	21.500,00
			Costes indirectos 6,00%	1.290,00
			TOTAL PARTIDA.....	22.790,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0403	CA21643	M2	COBIJA PARA TAPADO DE CÁMARAS, HASTA UNA CARGA DE ROTURA DE 25 T/M2, I/ÁNGULO DE BASTIDOR, PERFILES METÁLICOS EN U, ARMADURAS, HORMIGÓN HA-25, ANCLAJE DE ELEVACIÓN Y PERFILES PINTADOS, P.P. DE PERFIL LAMINADO L.15 EN APOYO DE ALZADOS, TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA.	
			Mano de obra.....	103,05
			Maquinaria	37,10
			Resto de obra y materiales.....	188,15
			Suma la partida.....	328,68
			Costes indirectos 6,00%	19,72
			TOTAL PARTIDA.....	348,40
0404	CA21645	M3	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE FABRICA DE LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MANUALES.	
			Mano de obra.....	22,34
			Maquinaria	7,32
			Resto de obra y materiales.....	0,56
			Suma la partida.....	30,23
			Costes indirectos 6,00%	1,81
			TOTAL PARTIDA.....	32,04
0405	CA21646	M2	LIMPIEZA DE VERJA METÁLICA MEDIANTE PROYECCIÓN EN SECO DE PARTÍCULAS DE MATERIAL ABRASIVO, IN SITU O EN ALMACÉN, INCLUSO PARAMENTO DE PROYECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DE CONTAMINANTES, CAPA DE MORTERO DE CEMENTO Y PARTÍCULAS SUELTAS DEL SOPORTE, PARA PROCEDER POSTERIORMENTE A LA APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO.	
			Mano de obra.....	30,91
			Maquinaria	5,54
			Resto de obra y materiales.....	0,75
			Suma la partida.....	37,20
			Costes indirectos 6,00%	2,23
			TOTAL PARTIDA.....	39,43

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0406	CA21647	M2	ESMALTE SINTÉTICO,COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, ACABADO FORJATE, SOBRE SUPERFICIE DE HIERRO O ACERO,LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS,DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO:0,141L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO:0,075L/M²).	
			Mano de obra.....	15,46
			Resto de obra y materiales.....	3,86
			Suma la partida.....	19,32
			Costes indirectos 6,00%	1,16
			TOTAL PARTIDA.....	20,48
0407	CA21648	M	RIGOLA PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN, DE 8X20X50 CM, INCLUSO DESMONTAJE Y LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.	
			Mano de obra.....	4,07
			Maquinaria	0,01
			Resto de obra y materiales.....	8,07
			Suma la partida.....	12,14
			Costes indirectos 6,00%	0,73
			TOTAL PARTIDA.....	12,87
0408	CA21649	M	BORDILLO JARDINERO PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN, INCLUSO DESMONTAJE Y LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.	
			Mano de obra.....	4,81
			Maquinaria	0,02
			Resto de obra y materiales.....	4,98
			Suma la partida.....	9,80
			Costes indirectos 6,00%	0,59
			TOTAL PARTIDA.....	10,39
0409	CA21650	M2	RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO REALIZADO CON ÁRIDO DE CANTO RODADO, DE TAMAÑO Y DISPOSICIÓN IGUAL AL EXISTENTE, SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N TIPO M-7,5, DE 60MM DE ESPESOR Y POSTERIOR REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO.	
			Mano de obra.....	71,00
			Maquinaria	0,06
			Resto de obra y materiales.....	5,69
			Suma la partida.....	76,75
			Costes indirectos 6,00%	4,61
			TOTAL PARTIDA.....	81,36

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0410	CA21651	M	FORMACIÓN DE DELIMITACIÓN CON LADRILLO MACIZO A SARDINEL, DE TAMAÑO Y DISPOSICIÓN IGUAL AL EXISTENTE, CON LADRILLOS RECICLADOS PROCEDENTES DEL PROPIO JARDÍN, INCLUIDO EL DESMONTAJE Y LA LIMPIEZA, O DE NUEVA FABRICACIÓN SIMILAR A LOS EXISTENTES, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.	
			Mano de obra.....	8,15
			Maquinaria	0,07
			Resto de obra y materiales.....	11,48
			Suma la partida.....	19,69
			Costes indirectos 6,00%	1,18
			TOTAL PARTIDA.....	20,87
0411	CA21652	UD	PÉRGOLA METÁLICA PARA ROSALEDA, FORMADA POR TRES ARCOS PRINCIPALES DE 4,25 M DE ANCHO Y 3 M DE ALTURA MÁXIMA CON PERFILES ANGULARES DE 60X60X6 MM, FIJADOS A PILASTRAS EXISTENTES DE HORMIGÓN MEDIANTE PLACA DE ANCLAJE DE 20X20X6 MM INCLUSO REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN, Y DISPOSICIÓN DE OCHO TIRANTES LONGITUDINALES DE 8,60 M DE LONGITUD FIJADOS A LOS ARCOS PRINCIPALES, CON PLETINAS DE 40X4 MM. TODO ELLO CON TRATAMIENTO DE ESMALTE SINTÉTICO, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, ACABADO FORJADO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,141 L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,075 L/M²).	
			Mano de obra.....	491,76
			Maquinaria	208,97
			Resto de obra y materiales.....	955,35
			Suma la partida.....	1.657,38
			Costes indirectos 6,00%	99,44
			TOTAL PARTIDA.....	1.756,82
0412	CA21653	UD	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSAL TREPADOR, DE COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M, REPLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, MANTILLO MEZCLADO CON ÉSTA, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA FIN DE PERÍODO DE GARANTÍA.	
			Mano de obra.....	6,14
			Resto de obra y materiales.....	16,00
			Suma la partida.....	22,15
			Costes indirectos 6,00%	1,33
			TOTAL PARTIDA.....	23,48

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0413	CA21654	M2	ALICATADO CON GRES ESMALTADO PARA EXTERIOR, SIMILAR AL EXISTENTE EN FORMA Y DISTRIBUCIÓN, EN PARAMENTO HORIZONTAL O VERTICAL, MEDIANTE MORTERO DE CEMENTO.	
			Mano de obra.....	3,88
			Maquinaria	0,02
			Resto de obra y materiales.....	17,49
			Suma la partida.....	21,40
			Costes indirectos 6,00%	1,28
			TOTAL PARTIDA.....	22,68
0414	CA21656	M2	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VERJA TIPO FORJA, SIMILAR A LA EXISTENTE EN MATERIAL Y FORMA, CON TRATAMIENTO ESMALTE SINTÉTICO, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, ACABADO FORJA MATE, SOBRE SUPERFICIE DE HIERRO O ACERO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,141L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,075L/M²).	
			Mano de obra.....	20,38
			Maquinaria	5,24
			Resto de obra y materiales.....	184,89
			Suma la partida.....	210,50
			Costes indirectos 6,00%	12,63
			TOTAL PARTIDA.....	223,13
0415	CA21657	UD	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CARRUAJES DE DOBLE HOJA, SEGÚN DISEÑO ORIGINAL, DE 3,00X3,80 M EN MATERIAL DE FORJA Y CON TRATAMIENTO ESMALTE SINTÉTICO, DE IGUAL COLOR QUE LA VERJA, ACABADO FORJA MATE, SOBRE SUPERFICIE DE HIERRO O ACERO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,141L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,075L/M²).	
			Mano de obra.....	214,63
			Maquinaria	104,49
			Resto de obra y materiales.....	2.097,04
			Suma la partida.....	2.416,21
			Costes indirectos 6,00%	144,97
			TOTAL PARTIDA.....	2.561,18
0416	CA21658	M2		
			Mano de obra.....	4,92
			Maquinaria	5,24
			Resto de obra y materiales.....	1,02
			Suma la partida.....	11,18
			Costes indirectos 6,00%	0,67
			TOTAL PARTIDA.....	11,85

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0417	CA21661	UD	DESMONTAJE DE PUERTAS METÁLICAS DE CARRUAJE, CON DEMOLICIÓN DE ANCLAJES, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ALMACÉN, ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS.	
			Mano de obra.....	37,68
			Maquinaria	93,33
			Suma la partida.....	131,01
			Costes indirectos 6,00%	7,86
			TOTAL PARTIDA.....	138,87
0418	CA21662	UD	DESMONTAJE DE PUERTA METÁLICA DE ACCESO A BUNKER, CON TRASLADO A ALMACEN PARA SU POSTERIOR REPARACIÓN Y LIMPIEZA, CON CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUYENDO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL CIERRE HERMÉTICO, CERRADURA DE SEGURIDAD, SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DETERIORADOS Y TRATAMIENTO DE ESMALTE SINTÉTICO ACABADO FORJADO MATE, SOBRE SUPERFICIE DE HIERRO O ACERO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 45 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,141L/M²) Y DOS MANOS DE ACABADO CON ESMALTE SINTÉTICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR MANO (RENDIMIENTO: 0,075L/M²). TOTALMENTE INSTALADA.	
			Mano de obra.....	85,15
			Maquinaria	40,60
			Resto de obra y materiales.....	149,90
			Suma la partida.....	275,67
			Costes indirectos 6,00%	16,54
			TOTAL PARTIDA.....	292,21
0419	CA21663	M	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE MURETE DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO VISTO DE 0,20 M DE ANCHO Y 0,80 M DE ALTO, CON REMATE DE ALBARDILLA Y PARTE PROPORCIONAL DE PILASTRAS DE 0,70X0,50 M DE SECCIÓN Y 4,25 M DE ALTURA CON REMATE DE PINÁCULO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LANZA DE AGUA A PRESIÓN CON DETERGENTE NEUTRO, INCLUSO PRUEBAS PREVIAS NECESARIAS PARA AJUSTAR LOS PARÁMETROS DE LA LIMPIEZA Y EVITAR DAÑOS EN LOS MATERIALES, Y CON MATERIALES RECICLADOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE PARTE DEL CERRAMIENTO EXISTENTE, INCLUIDA LA LIMPIEZA, O DE NUEVA FABRICACIÓN SIMILAR, INCLUSO ELIMINACIÓN DE LOS DETRITOS ACUMULADOS EN LAS ZONAS INFERIORES CON AGUA ABUNDANTE, TOTALMENTE EJECUTADO.	
			Mano de obra.....	7,06
			Maquinaria	1,39
			Resto de obra y materiales.....	4,30
			Suma la partida.....	12,74
			Costes indirectos 6,00%	0,76
			TOTAL PARTIDA.....	13,50

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0420	CA21664	M	SUMINISTRO Y PLANTACION DE BOJ (BUXUS SEMPERVIRENS) EN CONTENEDOR DE 1,3L, PARA FORMACIÓN DE SETO ORNAMENTAL Y DOTACIÓN DE 3 UNIDADES POR METRO, CON CEPELLON, BIEN TRABADO DE RAICES PERO SIN CONSTREÑIR, CON UN MÍNIMO DE TRES MESES EN EL CONTENEDOR, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO 0.40X0.40X0.40, RELLENO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA, MANTILLO MEZCLADO CON ÉSTA Y ULTIMO 30 CM CON TIERRA FRANCO ARENOSA CON 5% DE MATERIA ORGANICA , RIEGO Y MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	

Mano de obra.....		0,53
Maquinaria		0,08
Resto de obra y materiales.....		9,67
Suma la partida.....		10,28
Costes indirectos	6,00%	0,62
TOTAL PARTIDA.....		10,90

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS

FIRMADO DIGITALMENTE

Javier González Ramiro
Arquitecto

1.3 MEDICIONES

1.3.1 MEDICIONES AUXILIARES

PROYECTO :

=====

EJES * * * * * RESUMEN DE MEDICIONES POR

=====

FIRME	EJE	NOMBRE D TIERRA	SUELO SEL 1	TERRAPLEN
761.5	1	V01	0.0	0.0
54.0	2	V02	0.0	0.0
351.8	3	V03	0.0	0.0
138.9	4	V04	0.0	0.0
37.7	5	IP01	0.0	0.0
0.0	6	IP02	0.0	0.0
71.8	7	IP03	0.0	0.0
81.3	8	IP04	0.0	0.0
0.0	9	IP05	0.0	0.0
115.5	10	IP06	0.0	0.0
288.2	11	IP08	0.0	0.0
90.5	12	IP09	0.0	0.0
90.8	13	IP10	0.0	0.0
89.5	14	IP11	0.0	0.0
92.2	15	IP12	0.0	0.0
12.8	16	IP13	0.0	0.0
20.8	17	IP14	0.0	0.0
22.5	18	IP15	0.0	0.0
28.6	19	IP16	0.0	0.0
	20	IP17	0.0	0.0

			cvoles	
115.3		0.0	0.0	0.0
	21 IP18			
210.4		0.0	0.0	0.0
	22 IP19			
215.2		0.0	0.0	0.0
	24 IP07			
32.7		0.0	0.0	0.0
	32 JL-2			
0.2		355.1	790.6	0.2
	33 JL-1			
0.0		270.9	629.9	0.0
	34 JL-4			
0.0		4933.5	4159.6	0.0
	35 JL-5			
0.0		1493.5	1260.0	0.0
	36 JL-3			
0.0		424.3	579.4	0.0
	37 EQ/ED			
0.0		7.8	0.0	8274.9
	38 P-7			
0.0		0.0	0.0	1279.1
	39 P-8			
0.2		0.0	0.0	973.7
	40 P-6			
0.0		4.8	0.0	574.4
	41 P-9			
0.0		0.3	0.0	233.2
	42 P-5			
0.0		0.3	0.0	44.9
	43 P-4			
0.0		223.2	0.0	37.2
	44 P-1			
0.0		682.9	0.0	130.4
	45 JL-13			
0.0		92.7	88.8	0.0
	46 JL-12			
0.0		0.0	0.0	0.0
	47 JL -6			
0.0		2859.2	2371.0	0.0
	48 JL-8			
0.0		578.5	505.8	0.0

↑

Istram 10.49.01.27 25/01/22 13:09:26 3819

pagina 2

PROYECTO :

=====

* * * RESUMEN DE MEDICIONES POR

EJES * * *

=====

EJE NOMBRE

cvolesjes			
FIRME	D TIERRA	SUELO SEL 1	TERRAPLEN
0.0	49 JL-9 463.9	463.9	0.0
0.0	50 JL-10 1375.3	1310.3	0.0
0.0	51 JL-11 773.2	759.4	0.0
0.0	52 P-2 10.4	0.0	101.5
0.0	53 P-3 0.2	0.0	66.1
0.0	54 EQ/AD 1308.1	0.0	0.0

TOTAL			
2922.6	15858.1	12918.6	11715.7

MEDICIONES AUXILIARES SABEAMIENTO

COLECTOR A

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	diametro int. tubería Ø (mm)	Cota roja lámina agua (m)	altura lecho (m)	Pavimento (m)	profundidad excavación (m)	ancho excavación (m)
A00	630	590	3,12	0,20	0,25	3,09	1,23
A01	630	590	2,78	0,20	0,25	2,75	1,23
A02	630	590	2,79	0,20	0,25	2,76	1,23
A03	630	590	2,80	0,20	0,25	2,77	1,23
A04	630	590	2,81	0,20	0,25	2,78	1,23
A05	630	590	2,82	0,20	0,25	2,79	1,23
A06	630	590	2,82	0,20	0,25	2,79	1,23
A07	630	590	2,66	0,20	0,25	2,63	1,23
A08	400	364	2,24	0,20	0,25	2,21	1,00
A09	400	364	1,94	0,20	0,25	1,91	1,00
A10	400	364	1,55	0,20	0,25	1,52	1,00

COLECTOR B

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	diametro int. tubería Ø (mm)	Cota roja lámina agua (m)	altura lecho (m)	Pavimento (m)	profundidad excavación (m)	ancho excavación (m)
B00	1.200	1.103	3,58	0,20	0,25	3,58	1,80
B01	1.200	1.103	3,21	0,20	0,25	3,21	1,80
B02	1.200	1.103	2,99	0,20	0,25	2,99	1,80
B03	1.200	1.103	2,83	0,20	0,25	2,83	1,80
B04	800	775	2,53	0,20	0,25	2,49	1,40
B05	800	775	2,41	0,20	0,25	2,37	1,40
B06	800	775	2,29	0,20	0,25	2,25	1,40
B07	800	775	2,17	0,20	0,25	2,13	1,40
B08	800	775	2,02	0,20	0,25	1,98	1,40
B09	800	775	1,86	0,20	0,25	1,82	1,40
B10	800	775	2,07	0,20	0,25	2,03	1,40
B11	800	775	2,07	0,20	0,25	2,03	1,40
B12	800	775	2,06	0,20	0,25	2,02	1,40
B13	630	590	1,87	0,20	0,25	1,84	1,23
B14	630	590	1,86	0,20	0,25	1,83	1,23
B15	630	590	1,86	0,20	0,25	1,83	1,23
B16	630	590	1,85	0,20	0,25	1,82	1,23
B17	630	590	1,88	0,20	0,25	1,85	1,23
B18	630	590	1,65	0,20	0,25	1,62	1,23
B19	630	590	1,80	0,20	0,25	1,77	1,23

COLECTOR B10

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	diametro int. tubería Ø (mm)	Cota roja lámina agua (m)	altura lecho (m)	Pavimento (m)	profundidad excavación (m)	ancho excavación (m)
B02	400	364	2,99	0,20	0,27	2,94	1,00
B101	400	364	3,06	0,20	0,27	3,01	1,00
B102	400	364	2,98	0,20	0,27	2,93	1,00
B103	400	364	2,84	0,20	0,27	2,79	1,00
B104	400	364	2,55	0,20	0,27	2,50	1,00
B105	400	364	2,16	0,20	0,27	2,11	1,00
B106	400	364	1,77	0,20	0,27	1,72	1,00

COLECTOR B20

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	diametro int. tubería Ø (mm)	Cota roja lámina agua (m)	altura lecho (m)	Pavimento (m)	profundidad excavación (m)	ancho excavación (m)
B03	630	590	1,69	0,20	0,27	1,64	1,23
B201	630	590	1,90	0,20	0,27	1,85	1,23
B202	630	590	1,86	0,20	0,27	1,81	1,23
B203	630	590	1,90	0,20	0,27	1,85	1,23
B204	500	452	1,83	0,20	0,27	1,78	1,10
B205	500	452	1,90	0,20	0,27	1,85	1,10
B206	400	364	1,91	0,20	0,27	1,86	1,00
B207	400	364	1,91	0,20	0,27	1,86	1,00

COLECTOR C

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	diametro int. tubería Ø (mm)	Cota roja lámina agua (m)	altura lecho (m)	Pavimento (m)	profundidad excavación (m)	ancho excavación (m)
C00	630	590	1,79	0,20	0,25	1,76	1,23
C01	630	590	1,72	0,20	0,25	1,69	1,23
C02	500	452	1,72	0,20	0,25	1,69	1,10
C03	500	452	2,12	0,20	0,25	2,09	1,10
C04	500	452	2,2	0,20	0,25	2,17	1,10
C05	500	452	2,1	0,20	0,25	2,07	1,10
C06	500	452	2,09	0,20	0,25	2,06	1,10
C07	500	452	2,08	0,20	0,25	2,05	1,10
C08	400	364	2,00	0,20	0,25	1,97	1,00
C09	400	364	1,55	0,20	0,25	1,52	1,00

COLECTOR C10

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	diametro int. tubería Ø (mm)	Cota roja lámina agua (m)	altura lecho (m)	Pavimento (m)	profundidad excavación (m)	ancho excavación (m)
C01	500	452	1,72	0,20	0,27	1,67	1,10
C101	500	452	2,07	0,20	0,27	2,02	1,10
C102	500	452	2,12	0,20	0,27	2,07	1,10
C103	500	452	2,17	0,20	0,27	2,12	1,10
C104	500	452	2,21	0,20	0,27	2,16	1,10
C105	500	452	2,22	0,20	0,27	2,17	1,10
C106	500	452	2,25	0,20	0,27	2,20	1,10
C107	500	452	2,28	0,20	0,27	2,23	1,10
C108	400	364	2,01	0,20	0,25	1,98	1,00
C109	400	364	1,83	0,20	0,25	1,80	1,00
C110	400	364	1,20	0,20	0,25	1,17	1,00

COLECTOR C110

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	diametro int. tubería Ø (mm)	Cota roja lámina agua (m)	altura lecho (m)	Pavimento (m)	profundidad excavación (m)	ancho excavación (m)
C108	400	364	1,97	0,20	0,25	1,94	1,00
C1101	400	364	1,78	0,20	0,25	1,75	1,00
C1102	400	364	1,42	0,20	0,25	1,39	1,00

COLECTOR C20

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	diametro int. tubería Ø (mm)	Cota roja lámina agua (m)	altura lecho (m)	Pavimento (m)	profundidad excavación (m)	ancho excavación (m)
C07	400	364	1,98	0,20	0,25	1,95	1,00
C201	400	364	1,79	0,20	0,25	1,76	1,00
C202	400	364	1,56	0,20	0,25	1,53	1,00
C203	400	364	1,48	0,20	0,25	1,45	1,00

COLECTOR D

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	diametro int. tubería Ø (mm)	Cota roja lámina agua (m)	altura lecho (m)	Pavimento (m)	profundidad excavación (m)	ancho excavación (m)
D00	400	364	1,58	0,20	0,27	1,53	1,00
D01	400	364	1,81	0,20	0,27	1,76	1,00
D02	400	364	1,70	0,20	0,27	1,65	1,00
D03	400	364	1,20	0,20	0,27	1,15	1,00

COLECTOR D10

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	diametro int. tubería Ø (mm)	Cota roja lámina agua (m)	altura lecho (m)	Pavimento (m)	profundidad excavación (m)	ancho excavación (m)
D02	400	364	1,79	0,20	0,27	1,74	1,00
D101	400	364	1,70	0,20	0,27	1,65	1,00
D102	400	364	1,58	0,20	0,27	1,53	1,00

COLECTOR E

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	diametro int. tubería Ø (mm)	Cota roja lámina agua (m)	altura lecho (m)	Pavimento (m)	profundidad excavación (m)	ancho excavación (m)
E00	400	364	1,84	0,20	0,27	1,79	1,00
E01	400	364	1,95	0,20	0,27	1,90	1,00
E02	400	364	2,05	0,20	0,27	2,00	1,00
E03	400	364	1,72	0,20	0,27	1,67	1,00
E04	400	364	1,51	0,20	0,25	1,48	1,00

COLECTOR F

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	diametro int. tubería Ø (mm)	Cota roja lámina agua (m)	altura lecho (m)	Pavimento (m)	profundidad excavación (m)	ancho excavación (m)
F00	400	364	2,39	0,20	0,27	2,34	1,00
F01	400	364	2,27	0,20	0,27	2,22	1,00
F02	400	364	2,19	0,20	0,27	2,14	1,00
F03	400	364	1,89	0,20	0,27	1,84	1,00
F04	400	364	1,58	0,20	0,27	1,53	1,00
F05	400	364	1,21	0,20	0,27	1,16	1,00

COLECTOR F10

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	diametro int. tubería Ø (mm)	Cota roja lámina agua (m)	altura lecho (m)	Pavimento (m)	profundidad excavación (m)	ancho excavación (m)
F02	400	364	2,19	0,20	0,27	2,14	1,00
F101	400	364	1,60	0,20	0,27	1,55	1,00

COLECTOR A							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	sección de excavación (m2)	distancia entre pozos (m)	Volumen excavación (m3)	Volumen excavación por tramos (m3)	Altura refuerzo de hormigón (m)	Seccion refuerzo de hormigón (m2)
A00	630	3,80				1,13	1,08
A01	630	3,38	14,89	53,46		1,13	1,08
A02	630	3,39	14,60	49,46		1,13	1,08
A03	630	3,41	16,64	56,59		1,13	1,08
A04	630	3,42	16,64	56,80		1,13	1,08
A05	630	3,43	16,64	57,00		1,13	1,08
A06	630	3,43	16,64	57,10		1,13	1,08
A07	630	3,23	16,64	55,47	385,88	1,13	1,08
A08	400	2,21	22,00	59,87		0,90	0,77
A09	400	1,91	9,35	19,24		0,90	0,77
A10	400	1,52	20,00	34,26	113,37	0,90	0,77
TOTALES			164,03	499,25	499,25		

COLECTOR B							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	sección de excavación (m2)	distancia entre pozos (m)	Volumen excavación (m3)	Volumen excavación por tramos (m3)	Altura refuerzo de hormigón (m)	Seccion refuerzo de hormigón (m2)
B00	1.200	6,44				1,70	1,93
B01	1.200	5,78	7,03	42,94		1,70	1,93
B02	1.200	5,38	21,00	117,12		1,70	1,93
B03	1.200	5,09	24,61	128,82	288,88	1,70	1,93
B04	800	3,49	17,81	76,42		1,30	1,32
B05	800	3,32	18,79	64,00		1,30	1,32
B06	800	3,15	18,78	60,80		1,30	1,32
B07	800	2,99	18,76	57,58		1,30	1,32
B08	800	2,78	23,50	67,70		1,30	1,32
B09	800	2,55	24,95	66,45		1,30	1,32
B10	800	2,85	11,10	29,94		1,30	1,32
B11	800	2,85	21,49	61,16		1,30	1,32
B12	800	2,83	21,49	61,01	545,06	1,30	1,32
B13	630	2,26	21,49	54,75		1,13	1,08
B14	630	2,25	21,49	48,51		1,13	1,08
B15	630	2,25	21,49	48,38		1,13	1,08
B16	630	2,24	21,49	48,25		1,13	1,08
B17	630	2,28	21,50	48,52		1,13	1,08
B18	630	1,99	8,88	18,96		1,13	1,08
B19	630	2,18	19,97	41,64	309,01	1,13	1,08
TOTALES			365,64	1.142,95	1.142,95		

COLECTOR B10							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	sección de excavación (m2)	distancia entre pozos (m)	Volumen excavación (m3)	Volumen excavación por tramos (m3)	Altura refuerzo de hormigón (m)	Seccion refuerzo de hormigón (m2)
B02	400	2,94				0,90	0,77
B101	400	3,01	18,11	53,83		0,90	0,77
B102	400	2,93	25,00	74,20		0,90	0,77
B103	400	2,79	25,00	71,45		0,90	0,77
B104	400	2,50	25,00	66,08		0,90	0,77
B105	400	2,11	16,67	38,39		0,90	0,77
B106	400	1,72	16,67	31,89	335,83	0,90	0,77
TOTALES			126,45	335,83	335,83		

COLECTOR B20

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	sección de excavación (m2)	distancia entre pozos (m)	Volumen excavación (m3)	Volumen excavación por tramos (m3)	Altura refuerzo de hormigón (m)	Seccion refuezo de hormigón (m2)
B03	630	2,02				1,13	1,08
B201	630	2,28	11,10	23,82		1,13	1,08
B202	630	2,23	20,99	47,25		1,13	1,08
B203	630	2,28	19,46	43,80	114,86	1,13	1,08
B204	500	1,96	23,40	49,57		1,00	0,90
B205	500	2,04	23,40	46,81	96,38	1,00	0,90
B206	400	1,86	16,67	32,48		0,90	0,77
B207	400	1,86	16,67	30,97	63,46	0,90	0,77
TOTALES			131,68	274,71	274,71		

COLECTOR C

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	sección de excavación (m2)	distancia entre pozos (m)	Volumen excavación (m3)	Volumen excavación por tramos (m3)	Altura refuerzo de hormigón (m)	Seccion refuezo de hormigón (m2)
C00	630	2,16				1,13	1,08
C01	630	2,08	16,73	35,50	35,50	1,13	1,08
C02	500	1,86	19,38	38,20		1,00	0,90
C03	500	2,30	20,00	41,67		1,00	0,90
C04	500	2,39	24,65	57,87		1,00	0,90
C05	500	2,28	8,19	19,13		1,00	0,90
C06	500	2,27	21,50	48,93		1,00	0,90
C07	500	2,26	21,50	48,70	254,49	1,00	0,90
C08	400	1,97	12,60	26,63		0,90	0,77
C09	400	1,52	21,62	37,69	64,31	0,90	0,77
TOTALES			166,17	354,30	354,30		

COLECTOR C10

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	sección de excavación (m2)	distancia entre pozos (m)	Volumen excavación (m3)	Volumen excavación por tramos (m3)	Altura refuerzo de hormigón (m)	Seccion refuezo de hormigón (m2)
C01	500	1,84				1,00	0,90
C101	500	2,23	7,90	16,06		1,00	0,90
C102	500	2,28	19,12	43,10		1,00	0,90
C103	500	2,34	18,00	41,56		1,00	0,90
C104	500	2,38	18,00	42,45		1,00	0,90
C105	500	2,39	9,50	22,68		1,00	0,90
C106	500	2,42	20,51	49,39		1,00	0,90
C107	500	2,46	20,00	48,82	264,06	1,00	0,90
C108	400	1,98	20,00	44,35		0,90	0,77
C109	400	1,80	25,00	47,20		0,90	0,77
C110	400	1,17	25,00	37,08	128,63	0,90	0,77
TOTALES			183,04	392,69	392,69		

COLECTOR C110							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	sección de excavación (m2)	distancia entre pozos (m)	Volumen excavación (m3)	Volumen excavación por tramos (m3)	Altura refuerzo de hormigón (m)	Seccion refuezo de hormigón (m2)
C108	400	1,94				0,90	0,77
C1101	400	1,75	22,50	41,47		0,90	0,77
C1102	400	1,39	22,50	35,28	76,75	0,90	0,77
TOTALES			45,00	76,75	76,75		

COLECTOR C20							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	sección de excavación (m2)	distancia entre pozos (m)	Volumen excavación (m3)	Volumen excavación por tramos (m3)	Altura refuerzo de hormigón (m)	Seccion refuezo de hormigón (m2)
C07	400	1,95				0,90	0,77
C201	400	1,76	8,27	15,32		0,90	0,77
C202	400	1,53	17,35	28,51		0,90	0,77
C203	400	1,45	16,10	23,96	67,79	0,90	0,77
TOTALES			41,72	67,79	67,79		

COLECTOR D							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	sección de excavación (m2)	distancia entre pozos (m)	Volumen excavación (m3)	Volumen excavación por tramos (m3)	Altura refuerzo de hormigón (m)	Seccion refuezo de hormigón (m2)
D00	400	1,53				0,90	0,77
D01	400	1,76	18,35	30,14		0,90	0,77
D02	400	1,65	19,97	34,00		0,90	0,77
D03	400	1,15	20,00	29,06	93,21	0,90	0,77
TOTALES			58,31	93,21	93,21		

COLECTOR D10							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	sección de excavación (m2)	distancia entre pozos (m)	Volumen excavación (m3)	Volumen excavación por tramos (m3)	Altura refuerzo de hormigón (m)	Seccion refuezo de hormigón (m2)
D02	400	1,74				0,90	0,77
D101	400	1,65	15,00	25,40		0,90	0,77
D102	400	1,53	15,00	23,82	49,22	0,90	0,77
TOTALES			30,00	49,22	49,22		

COLECTOR E							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	sección de excavación (m2)	distancia entre pozos (m)	Volumen excavación (m3)	Volumen excavación por tramos (m3)	Altura refuerzo de hormigón (m)	Seccion refuerzo de hormigón (m2)
E00	400	1,79				0,90	0,77
E01	400	1,90	18,44	33,98		0,90	0,77
E02	400	2,00	17,33	33,75		0,90	0,77
E03	400	1,67	17,33	31,76		0,90	0,77
E04	400	1,48	25,00	39,33	138,82	0,90	0,77
TOTALES			78,09	138,82	138,82		

COLECTOR F							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	sección de excavación (m2)	distancia entre pozos (m)	Volumen excavación (m3)	Volumen excavación por tramos (m3)	Altura refuerzo de hormigón (m)	Seccion refuerzo de hormigón (m2)
F00	400	2,34				0,90	0,77
F01	400	2,22	26,34	60,00		0,90	0,77
F02	400	2,14	25,00	54,45		0,90	0,77
F03	400	1,84	22,24	44,21		0,90	0,77
F04	400	1,53	19,24	32,38		0,90	0,77
F05	400	1,16	18,87	25,34	216,39	0,90	0,77
TOTALES			111,69	216,39	216,39		

COLECTOR F10							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	sección de excavación (m2)	distancia entre pozos (m)	Volumen excavación (m3)	Volumen excavación por tramos (m3)	Altura refuerzo de hormigón (m)	Seccion refuerzo de hormigón (m2)
F02	400	2,14				0,90	0,77
F101	400	1,55	19,00	35,02	35,02	0,90	0,77
TOTALES			19,00	35,02	35,02		

COLECTOR A							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	Refuerzo hormigón HNE-15 por tramos (m3)	Hr (m)	Altura relleno (m)	Sección de relleno (m2)	Relleno de zanja entre pozos (m3)	Relleno de zanja por tramos (m3)
A00	630		2,51	1,96	2,41		
A01	630		2,17	1,62	1,99	32,77	
A02	630		2,18	1,63	2,00	29,17	
A03	630		2,19	1,64	2,02	33,46	
A04	630		2,20	1,65	2,03	33,67	
A05	630		2,21	1,66	2,04	33,87	
A06	630		2,21	1,66	2,04	33,98	
A07	630	121,49	2,05	1,50	1,85	32,34	229,27
A08	400		1,86	1,31	1,31	34,68	
A09	400		1,56	1,01	1,01	10,82	
A10	400	39,76	1,17	0,62	0,62	16,26	61,77
						161,25	291,03
						291,03	291,03

COLECTOR B							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	Refuerzo hormigón HNE-15 por tramos (m3)	Hr (m)	Altura relleno (m)	Sección de relleno (m2)	Relleno de zanja entre pozos (m3)	Relleno de zanja por tramos (m3)
B00	1.200		2,43	1,88	3,38		
B01	1.200		2,06	1,51	2,72	21,43	
B02	1.200		1,84	1,29	2,32	52,86	
B03	1.200	101,53	1,68	1,13	2,03	53,53	127,82
B04	800		1,74	1,19	1,67	32,96	
B05	800		1,62	1,07	1,50	29,80	
B06	800		1,50	0,95	1,33	26,62	
B07	800		1,38	0,83	1,17	23,44	
B08	800		1,23	0,68	0,96	24,92	
B09	800		1,07	0,52	0,73	21,04	
B10	800		1,28	0,73	1,03	9,75	
B11	800		1,28	0,73	1,03	22,04	
B12	800	232,75	1,27	0,72	1,01	21,89	212,47
B13	630		1,26	0,71	0,87	20,26	
B14	630		1,25	0,70	0,86	18,64	
B15	630		1,25	0,70	0,86	18,51	
B16	630		1,24	0,69	0,85	18,37	
B17	630		1,27	0,72	0,89	18,64	
B18	630		1,04	0,49	0,60	6,61	
B19	630	146,98	1,19	0,64	0,79	13,88	114,91
						481,26	455,19
						455,19	455,19

COLECTOR B10							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	Refuerzo hormigón HNE-15 por tramos (m3)	Hr (m)	Altura relleno (m)	Sección de relleno (m2)	Relleno de zanja entre pozos (m3)	Relleno de zanja por tramos (m3)
B02	400		2,61	2,04	2,04		
B101	400		2,68	2,11	2,11	37,53	
B102	400		2,60	2,03	2,03	51,70	
B103	400		2,46	1,89	1,89	48,95	
B104	400		2,17	1,60	1,60	43,58	
B105	400		1,78	1,21	1,21	23,39	
B106	400	97,91	1,39	0,82	0,82	16,89	222,03
						97,91	222,03
						222,03	222,03

COLECTOR B20

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	Refuerzo hormigón HNE-15 por tramos (m3)	Hr (m)	Altura relleno (m)	Sección de relleno (m2)	Relleno de zanja entre pozos (m3)	Relleno de zanja por tramos (m3)
B03	630		1,08	0,51	0,63		
B201	630		1,29	0,72	0,89	8,39	
B202	630		1,25	0,68	0,84	18,07	
B203	630	55,58	1,29	0,72	0,89	16,76	43,22
B204	500		1,35	0,78	0,86	20,45	
B205	500	42,28	1,42	0,85	0,94	21,08	41,52
B206	400		1,53	0,96	0,96	15,81	
B207	400	25,82	1,53	0,96	0,96	15,97	31,78
123,67						116,53	116,53

COLECTOR C

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	Refuerzo hormigón HNE-15 por tramos (m3)	Hr (m)	Altura relleno (m)	Sección de relleno (m2)	Relleno de zanja entre pozos (m3)	Relleno de zanja por tramos (m3)
C00	630		1,18	0,63	0,77		
C01	630	18,04	1,11	0,56	0,69	12,24	12,24
C02	500		1,24	0,69	0,76	14,07	
C03	500		1,64	1,09	1,20	19,67	
C04	500		1,72	1,17	1,29	30,75	
C05	500		1,62	1,07	1,18	10,12	
C06	500		1,61	1,06	1,17	25,28	
C07	500	104,12	1,60	1,05	1,16	25,05	124,94
C08	400		1,62	1,07	1,07	14,03	
C09	400	26,50	1,17	0,62	0,62	18,23	32,26
148,65						169,44	169,44

COLECTOR C10

pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	Refuerzo hormigón HNE-15 por tramos (m3)	Hr (m)	Altura relleno (m)	Sección de relleno (m2)	Relleno de zanja entre pozos (m3)	Relleno de zanja por tramos (m3)
C01	500		1,24	0,67	0,74		
C101	500		1,59	1,02	1,13	7,37	
C102	500		1,64	1,07	1,18	22,07	
C103	500		1,69	1,12	1,24	21,76	
C104	500		1,73	1,16	1,28	22,65	
C105	500		1,74	1,17	1,29	12,22	
C106	500		1,77	1,20	1,32	26,83	
C107	500	102,14	1,80	1,23	1,36	26,82	139,72
C108	400		1,63	1,08	1,08	24,35	
C109	400		1,45	0,90	0,90	24,70	
C110	400	54,20	0,82	0,27	0,27	14,58	63,63
156,35						203,35	203,35

COLECTOR C110							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	Refuerzo hormigón HNE-15 por tramos (m3)	Hr (m)	Altura relleno (m)	Sección de relleno (m2)	Relleno de zanja entre pozos (m3)	Relleno de zanja por tramos (m3)
C108	400		1,59	1,04	1,04		
C1101	400		1,40	0,85	0,85	21,22	
C1102	400	34,85	1,04	0,49	0,49	15,03	36,25
34,85						36,25	36,25

COLECTOR C20							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	Refuerzo hormigón HNE-15 por tramos (m3)	Hr (m)	Altura relleno (m)	Sección de relleno (m2)	Relleno de zanja entre pozos (m3)	Relleno de zanja por tramos (m3)
C07	400		1,60	1,05	1,05		
C201	400		1,41	0,86	0,86	7,88	
C202	400		1,18	0,63	0,63	12,89	
C203	400	32,31	1,10	0,55	0,55	9,47	30,24
32,31						30,24	30,24

COLECTOR D							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	Refuerzo hormigón HNE-15 por tramos (m3)	Hr (m)	Altura relleno (m)	Sección de relleno (m2)	Relleno de zanja entre pozos (m3)	Relleno de zanja por tramos (m3)
D00	400		1,20	0,63	0,63		
D01	400		1,43	0,86	0,86	13,63	
D02	400		1,32	0,75	0,75	16,03	
D03	400	45,15	0,82	0,25	0,25	11,06	40,73
45,15						40,73	40,73

COLECTOR D10							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	Refuerzo hormigón HNE-15 por tramos (m3)	Hr (m)	Altura relleno (m)	Sección de relleno (m2)	Relleno de zanja entre pozos (m3)	Relleno de zanja por tramos (m3)
D02	400		1,41	0,84	0,84		
D101	400		1,32	0,75	0,75	11,90	
D102	400	23,23	1,20	0,63	0,63	10,32	22,22
23,23						22,22	22,22

COLECTOR E							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	Refuerzo hormigón HNE-15 por tramos (m3)	Hr (m)	Altura relleno (m)	Sección de relleno (m2)	Relleno de zanja entre pozos (m3)	Relleno de zanja por tramos (m3)
E00	400		1,46	0,89	0,89		
E01	400		1,57	1,00	1,00	17,39	
E02	400		1,67	1,10	1,10	18,16	
E03	400		1,34	0,77	0,77	16,17	
E04	400	60,47	1,13	0,58	0,58	16,83	68,54
		60,47				68,54	68,54

COLECTOR F							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	Refuerzo hormigón HNE-15 por tramos (m3)	Hr (m)	Altura relleno (m)	Sección de relleno (m2)	Relleno de zanja entre pozos (m3)	Relleno de zanja por tramos (m3)
F00	400		2,01	1,44	1,44		
F01	400		1,89	1,32	1,32	36,30	
F02	400		1,81	1,24	1,24	31,95	
F03	400		1,51	0,94	0,94	24,20	
F04	400		1,20	0,63	0,63	15,06	
F05	400	86,49	0,83	0,26	0,26	8,36	115,87
		86,49				115,87	115,87

COLECTOR F10							
pozos	diametro ext. tubería Ø (mm)	Refuerzo hormigón HNE-15 por tramos (m3)	Hr (m)	Altura relleno (m)	Sección de relleno (m2)	Relleno de zanja entre pozos (m3)	Relleno de zanja por tramos (m3)
F02	400		1,81	1,24	1,24		
F101	400	14,72	1,22	0,65	0,65	17,92	17,92
		14,72				17,92	17,92

1.3.2 MEDICIONES GENERALES

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	CAPÍTULO UEA43 OBRAS DE CONEXIÓN Y URBANIZACIÓN ACTUACIÓN UE A.4-3						
	SUBCAPÍTULO CAP. 1 TRABAJOS PREVIOS						
	APARTADO 1.1 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE LIMPIEZA						
	APARTADO 1.2 ARRANQUES Y DESMONTAJES						
CA21145	M2 DESMONTAJE CERRAMIENTO TELA METÁLICA						
	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO DE TELA METALICA O ALAMBRADA, INCLUSO DEMOLICION DE CIMENTACION, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.						
	Muro perimetral cuartel:		50,97		2,50		127,43
			134,26		2,50		335,65
			775,55		2,50		1.938,88
			28,12		2,50		70,30
			84,62		2,50		211,55
			49,72		2,50		124,30
			38,82		2,50		97,05
		0,5	13,89		2,50		17,36
		0,5	14,96		2,50		18,70
			52,16		2,50		130,40
			100,41		2,50		251,03
			6,68		2,50		16,70
			6,99		2,50		17,48
							3.356,83
CA21228	UD LEVANTADO DE BOLARDO U HORQUILLA						
	LEVANTADO DE BOLARDO U HORQUILLA PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS. CARGA DE BOLARDO, TRANSPORTE A ALMACÉN, DESCARGA Y VIGILANCIA EN OBRA. TOTALMENTE EJECUTADA.						
	Plaza Vicario Ferrer	9					9,00
	Obras de conexión e integración						
	Calle Mossen Febrer	1					1,00
	Calle San Vicente Mártir	22					22,00
	Callejón Mora y Xaraba	6					6,00
	Avda. Primero de Mayo	2					2,00
							40,00
CA21230	UD LEVANTADO DE SEÑAL EXISTENTE						
	LEVANTADO DE SEÑAL EXISTENTE CON POSTE Y PAPELERA ADOSADA, PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO						
	Avda. Primero de Mayo	4					4,00
	Calle Capitular de Gandia	1					1,00
	Calle Mora y Xaraba	1					1,00
	Obras de conexión e integración						
	Calle Mossen Febrer	2					2,00
	Avda. Primero de Mayo	1					1,00
							9,00
CA21584	M DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA						
	DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA CON DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS. CARGA DE BOLARDO, TRANSPORTE A ALMACÉN, DESCARGA Y VIGILANCIA EN OBRA. TOTALMENTE EJECUTADA						
	Pista deportiva calle República Costa de Marfil	55,000					55,000
							55,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CA21585 UD DESMONTAJE DE FUENTE

DESMONTAJE DE FUENTE PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO CONDENADA DE ACOMETIDA, DEMOLICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.

Pista deportiva calle República Costa de Marfil	1				1,000
					1,00

CA21324 UD RECOLOCACIÓN DE CONTENEDOR

RECOLOCACIÓN DE CONTENEDOR DE VIDRIO, PAPEL, ORGÁNICO, PLÁSTICO Y ENVASES EN LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

Avda. Primero de Mayo	4				4,00
					4,00

APARTADO 1.3 DEMOLICIONES

CA21232 M2 LEVANTADO SOLADO DE ACERAS CON MEDIOS MECÁNICOS C/MARTILLO

LEVANTADO CON COMPRESOR DE SOLADO DE ACERAS DE CEMENTO CONTINUO, LOSETA HIDRÁULICA O TERRAZO Y P.P. DE MATERIAL DE AGARRE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.

Calle Mossen Febrer	59,94				59,94
	79,60				79,60
	66,81				66,81
Calle Primero de Mayo	301,71				301,71
Calle San Vicente Mártir	14,91				14,91
En obras de conexión e integración.					
Calle Mossen Febrer:	59,54				59,54
	40,17				40,17
	155,01				155,01
Calle Carteros:	38,49				38,49
	35,24				35,24
	36,66				36,66
	43,58				43,58
Avda. Primero de Mayo	22,67				22,67
Calle San Vicente Mártir	168,72				168,72
	29,16				29,16
					1.152,21

CA21583 M3 DEMOLICIÓN DE COLECTOR HORMIGÓN

DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE HORMIGÓN, EN MASA O ARMADO, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION(HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.

Calle Mosen Febrer:					
Tubería DN 40 cm	3,14	68,750	0,400	0,059	5,095
Tubería DN 40 cm	3,14	48,820	0,400	0,059	3,618
Acequia. Tubería DN 80 cm	3,14	210,190	0,800	0,092	48,576
Calle V01:					
Tubería DN 70 cm	3,14	48,960	0,700	0,084	9,040
Tubería DN 40 cm	3,14	214,750	0,400	0,059	15,914
Plaza Vicario Ferrer / Calle Mora y Xaraba:					
Tubería DN 40 cm	3,14	20,830	0,400	0,059	1,544
Tubería DN 40 cm	3,14	4,580	0,400	0,059	0,339
Obras de conexión e integración					
Calle Mossen Febrer:					
Tubería DN 40 cm	3,14	40,000	0,400	0,059	2,964

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Plaza Vicario Ferrer / Calle Mora y Xaraba:						
	Tubería DN 40 cm	3,14	9,970	0,400	0,059	0,739	
	Tubería DN 40 cm	3,14	15,230	0,400	0,059	1,129	

88,96

CA21128 M2 DEMOLICIÓN DE SOLADO CON BASE DE HORMIGÓN CON MEDIOS MECÁNICOS

DEMOLICIÓN DE SOLADO CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MECÁNICOS DE HASTA 0,40 M DE ESPESOR, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.

Calle Mossen Febrer:	2,24	2,24
	8,06	8,06
Callejón Mora y Xaraba	541,52	541,52
Calle Capitular de Gandia:	72,76	72,76
	18,36	18,36
Pza. Vicario Ferrer	19,14	19,14
Calle Mora y Xaraba:	33,63	33,63
	16,13	16,13
Obras de conexión e integración.		
Calle Carteros:	24,58	24,58
	28,72	28,72
Calle Capitular de Gandia:	122,56	122,56
	7,61	7,61
Calle Mora y Xaraba	47,54	47,54
Calle San Vicente Mártir	19,25	19,25

962,10

CA21125 M DEMOLICIÓN DE BORDILLO INCLUSO CIMENTACIÓN

DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE CUALQUIER TIPO INCLUSO DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN DE CIMIEN-TO DE ESPESOR VARIABLE, PRECORTE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.

Calle Mossen Febrer:	48,94	48,94
	107,74	107,74
Callejón Mora y Xaraba	16,66	16,66
Calle República Costa de Marfil	51,29	51,29
Avda. Primero de Mayo:	18,86	18,86
	99,28	99,28
Calle Mora y Xaraba:	23,14	23,14
	25,01	25,01
Obras de conexión e integración		
Calle Mossen Febrer:	31,34	31,34
	14,59	14,59
	15,82	15,82
	46,98	46,98
	4	4,00
	2	22,56
	3	4,00
	2	23,92
	3	4,00
Avda. Primero de Mayo	9,01	9,01
Calle San Vicente Mártir	16,30	16,30

657,92

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21131	M3 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO O SIMILAR) DE FABRICA DE LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.						
	Pozos de registro:						
	Calle Mossen Febrer. Colector DN 40 cm	2	3,14	0,25	1,40		2,20
	Acequia. Colector DN 80 cm	2	3,14	0,25	1,80		2,83
	Callejón Mora y Xaraba. Colector DN 70 cm	2	3,14	0,25	1,70		2,67
	Callejón Mora y Xaraba. Colector DN 40 cm	9	3,14	0,25	1,40		9,89
	Plaza Vicario Ferrer/Calle Mora y Xaraba. Colector DN 40 cm	3	3,14	0,25	1,40		3,30
	Arquetas sumidero:						
	Calle Mossen Febrer	6	1,60	0,13	0,50		0,62
	Callejón Mora y Xaraba	6	1,60	0,13	0,50		0,62
	Plaza Vicario Ferrer/Calle Mora y Xaraba	6	1,60	0,13	0,50		0,62
	Muro perimetral cuartel:						
			50,97	0,30	2,50		38,23
			134,26	0,30	2,50		100,70
			775,55	0,30	2,50		581,66
			28,12	0,30	2,50		21,09
			84,62	0,30	2,50		63,47
			49,72	0,30	2,50		37,29
			38,82	0,30	2,50		29,12
		0,5	13,89	0,30	2,50		5,21
		0,5	14,96	0,30	2,50		5,61
			52,16	0,30	2,50		39,12
			100,41	0,30	2,50		75,31
			6,68	0,30	2,50		5,01
			6,99	0,30	2,50		5,24
			82,85	0,15	0,50		6,21
			17,19	0,15	1,00		2,58
	Obras de conexión e integración						
	Calle Mossen Febrer. Colector DN 40 cm	1	3,14	0,25	1,40		1,10
	Calle Mora y Xaraba. Colector DN 40 cm	2	3,14	0,25	1,40		2,20
	Arquetas sumidero:						
	Callejón Mora y Xaraba	1	1,60	0,13	0,50		0,10
							1.042,00
CA21177	M2CM FRESADO DE PAVIMENTO METRO CUADRADO POR CENTIMETRO DE ESPESOR DE FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON MÁQUINA FRESADORA, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.						
	Calle Mossen Febrer:		122,83		3,00		368,49
			277,97		3,00		833,91
	En obras de conexión e integración.						
	Calle Mossen Febrer:		251,53		3,00		754,59
			162,28		3,00		486,84
	Calle Carteros:		126,95		3,00		380,85
			135,77		3,00		407,31
							3.231,99

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21130	M2 DEMOLICIÓN FIRMES CON MEDIOS MECÁNICOS C/MARTILLO E=0.40 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DECUALQUIER TIPO Y ESPESOR HASTA 0,40 M, INCLUSO PRECORTE, BORDILLO Y ENCINTADOS, Y HORMIGÓN DE CIMIENTO Y BASE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.						
	Avda. Primero de Mayo		84,72				84,72
	Calle Capitular de Gandia		26,79				26,79
	Pza Vicario Ferrer		254,23				254,23
	Calle Mora y Xaraba		245,22				245,22
	Obras de conexión e integración						
	Calle Mora y Xaraba		98,89				98,89
							709,85
CA21135	M2 DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGÓN MASA LIGERAMENTE ARMADA CON MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA O LIGERAMENTE ARMADA DE HASTA 0,40 M DE ESPESOR, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.						
	Pista deportiva en calle República Costa de Marfil		932,240				932,240
							932,24
CA21122	M3 DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.						
	Muro perimetral cuartel:		50,970	0,400	0,400		8,155
			134,260	0,400	0,400		21,482
			775,550	0,400	0,400		124,088
			28,120	0,400	0,400		4,499
			84,620	0,400	0,400		13,539
			49,720	0,400	0,400		7,955
			38,820	0,400	0,400		6,211
	0,5		13,890	0,400	0,400		1,111
	0,5		14,960	0,400	0,400		1,197
			52,160	0,400	0,400		8,346
			100,410	0,400	0,400		16,066
			6,680	0,400	0,400		1,069
			6,990	0,400	0,400		1,118
			82,850	0,400	0,400		13,256
			17,190	0,400	0,400		2,750
							230,84
CA21136	M2 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN FIRME DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE HORMIGON ARMADO, FABRICA DE LADRILLO, FIRMES DE CALZADAS DE ACERAS, BORDILLOS, ETC, INCLUSO RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, REPOSICION DEL FIRME DE CALZADAS DE ACERA, BORDILLO, ETC, CON MATERIALES Y ACABADOS DE IGUALES CARACTERISTICAS A LOS LEVANTADOS, TOTALMENTE EJECUTADO.						
	En conexiones de servicio Saneamiento:						
	Colector F	1	15,54		1,20		18,65
	Pozo F00	1	2,00		2,00		4,00
	Conexiones en Avda. Primero de Mayo	2	10,31		1,20		24,74
	Pozo D00	1	3,00		3,00		9,00
	Pozo C00	1	3,00		3,00		9,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Conexiones en calle Mossen Febrer	11	3,00	1,20			39,60
	Conexiones en calle Carteros	4	3,00	1,20			14,40
	Pozo A00	1	3,00	3,00			9,00
	Colector A	1	8,14	1,60			13,02
	Pozo B00	1	3,00	3,00			9,00
	Colector B01	1	8,28	1,20			9,94
	Baja presión:						
	Conexión en calle Carteros	1	22,49	0,80			17,99
	Tramo final calle carteros	1	35,00	0,80			28,00
	Abastecimiento de agua:						
	Cruce calle Mossen Febrer	1	7,16	0,80			5,73
	Telecomunicaciones:						
	Conexión en avda. Primero de Mayo	1	50,72	0,60			30,43
	Conexión en avda. san Vicente Mártir	1	31,04	0,60			18,62

261,12

SUBCAPÍTULO CAP. 2 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE DERRIBOS

SUBCAPÍTULO CAP. 3 OBRA CIVIL

APARTADO 3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

SUBAPARTADO 3.1.1 EXCAVACIÓN EN DESMONTE

CA21163 M3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO

EXCAVACIÓN EN DESMONTE POR MEDIOS MECANICOS CON PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUSO DEPEJE, DESBROCE Y FORMACIÓN DE CAJA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, TIERRA VEGETAL, ROCA, RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, INCLUSO CLASIFICACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO, CABALLERO O LUGAR DE EMPLEO (OBRA, OBRA DISTINTA, ACTIVIDAD DE RESTAURACIÓN, ACONDICIONAMIENTO O RELLENO, DEBIDAMENTE ACREDITADO) O VERTEDERO AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA, DESCARGA, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Según mediciones auxiliares:

En viales.

Eje V01:

Tierra vegetal	6.708,80	6.708,80
Desmante	1.036,60	1.036,60

Eje V02:

Tierra vegetal	558,80	558,80
Desmante	38,40	38,40

Eje V03:

Tierra vegetal	3.461,70	3.461,70
Desmante	453,30	453,30

Eje V04:

Tierra vegetal	1.335,10	1.335,10
Desmante	281,20	281,20

En itinerarios peatonales.

Eje IP01:

Tierra vegetal	173,70	173,70
Desmante	1,10	1,10

Eje IP02:

Tierra vegetal	1.083,30	1.083,30
Desmante	40,60	40,60

Eje IP03:

Tierra vegetal	331,40	331,40
Desmante	70,50	70,50

Eje IP04:

Tierra vegetal	375,30	375,30
Desmante	99,90	99,90

Eje IP05:

Tierra vegetal	620,70	620,70
Desmante	194,30	194,30

Eje IP06:

Tierra vegetal	136,80	136,80
Desmante	166,70	166,70

Eje IP07:

Tierra vegetal	150,70	150,70
Desmante	1,80	1,80

Eje IP08:

Tierra vegetal	762,40	762,40
Desmante	251,40	251,40

Eje IP09:

Desmante	111,20	111,20
----------	--------	--------

Eje IP10:

Tierra vegetal	419,00	419,00
Desmante	54,30	54,30

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Eje IP11:						
	Tierra vegetal		412,90			412,90	
	Desmonte		17,00			17,00	
	Eje IP12:						
	Tierra vegetal		425,30			425,30	
	Desmonte		4,10			4,10	
	Eje IP13:						
	Tierra vegetal		59,20			59,20	
	Desmonte		2,00			2,00	
	Eje IP14:						
	Tierra vegetal		64,80			64,80	
	Desmonte		10,80			10,80	
	Eje IP15:						
	Tierra vegetal		103,90			103,90	
	Desmonte		1,10			1,10	
	Eje IP16:						
	Tierra vegetal		86,40			86,40	
	Desmonte		11,80			11,80	
	Eje IP17:						
	Tierra vegetal		532,20			532,20	
	Eje IP18:						
	Tierra vegetal		970,70			970,70	
	En zonas verdes.						
	JL1:						
	Desmonte		270,90			270,90	
	JL2:						
	Desmonte		355,10			355,10	
	JL3:						
	Desmonte		424,30			424,30	
	JL4:						
	Desmonte		4.159,60			4.159,60	
	JL5:						
	Desmonte		1.493,50			1.493,50	
	JL6:						
	Desmonte		2.859,18			2.859,18	
	JL8:						
	Desmonte		578,52			578,52	
	JL9:						
	Desmonte		463,94			463,94	
	JL10:						
	Desmonte		1.375,31			1.375,31	
	JL11:						
	Desmonte		773,19			773,19	
	JL12:						
	Desmonte		355,20			355,20	
	JL13:						
	Desmonte		92,70			92,70	
	En parcelas.						
	P1:						
	Desmonte		682,95			682,95	
	P2:						
	Desmonte		10,36			10,36	
	P3:						
	Desmonte		0,29			0,29	
	P4:						
	Desmonte		233,16			233,16	
	P5:						
	Desmonte		0,25			0,25	
	P6:						
	Desmonte		4,79			4,79	
	P8:						
	Desmonte		0,20			0,20	
	P9:						
	Desmonte		0,30			0,30	
	EQ/ED:						
	Desmonte		7,84			7,84	
	EQ/AD:						
	Desmonte		1.308,12			1.308,12	
							37.070,90

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBAPARTADO 3.1.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

ELEMENTO 3.1.2.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS DE SANEAMIENTO

SUBELEMENTO 3.1.2.1.1 RED DE SANEAMIENTO

CA21165 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.

Según mediciones auxiliares

Tubería DN 1200 mm						
Colector B			288,88			288,88
Tubería DN 800 mm						
Colector B			545,06			545,06
Tubería DN 630 mm						
Colector A			385,88			385,88
Colector B			309,01			309,01
Colector B20			114,86			114,86
Colector C			35,50			35,50
Tubería DN 500 mm						
Colector B20			96,38			96,38
Colector C			254,49			254,49
Colector C10			264,06			264,06
Tubería DN 400 mm						
Colector A			113,37			113,37
Colector B10			335,83			335,83
Colector B20			63,46			63,46
Colector C			64,31			64,31
Colector C10			128,63			128,63
Colector C110			76,75			76,75
Colector C20			67,79			67,79
Colector D			93,21			93,21
Colector D10			49,22			49,22
Colector E			138,82			138,82
Colector F			216,39			216,39
Colector F10			35,02			35,02
Tubería DN 315 mm						
Acometidas a parcela	61	8,00	0,72	1,08		379,47
Tubería DN 250 mm						
Sumideros	57	7,00	0,65	1,08		280,10
Imbornales	17	7,00	0,65	1,08		83,54
Acometidas drenaje parcelas	10	5,00	0,65	1,08		35,10

4.455,13

SUBELEMENTO 3.1.2.1.2 DRENAJE SOSTENIBLE

CA21165 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.

Tubería de DN 250 mm			149,98	0,65	1,30	126,73
----------------------	--	--	--------	------	------	--------

126,73

SUBELEMENTO 3.1.2.1.3 DRENAJE DE PARCELAS

CA21165 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.

Drenaje de parcelas	10	10,00	0,60	0,60		36,00
---------------------	----	-------	------	------	--	-------

36,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ELEMENTO 3.1.2.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS DE ABASTECIMIENTO

SUBELEMENTO 3.1.2.2.1 RED DE ALTA PRESIÓN

CA21165 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VEREDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.

Tubería DN 150 mm	1	1.276,22	0,60	0,75	574,30
Tubería DN 100 mm	1	1.086,15	0,60	0,70	456,18
Cruces de calzada:					
Tubería DN 150 mm (adicional)	5	8,00	0,60	0,05	1,20
Tubería DN 100 mm (adicional)	3	8,00	0,60	0,09	1,30
					1.032,98

SUBELEMENTO 3.1.2.2.2 RED DE BAJA PRESIÓN

CA21165 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VEREDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.

Tubería PE Ø 315	1	584,46	0,90	1,20	631,22
					631,22

ELEMENTO 3.1.2.4 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS PARA DEMOLICIONES

CA21165 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VEREDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.

Calle Mosen Febrer:					
Tubería DN 40 cm		68,75	1,12	1,40	107,80
Tubería DN 40 cm		48,82	1,12	1,40	76,55
Acequia					
Tubería DN 80 cm		210,19	1,58	1,80	597,78
Calle V01:					
Tubería DN 70 cm		48,96	1,46	1,70	121,52
Tubería DN 40 cm		214,75	1,12	1,40	336,73
Plaza Iglesia/IP06:					
Tubería DN 40 cm		20,83	1,12	1,40	32,66
Tubería DN 40 cm		4,58	1,12	1,40	7,18
Obras de conexión e integración					
Calle Mossen Febrer:					
Tubería DN 40 cm		40,00	1,12	1,40	62,72
Plaza Vicario Ferrer / Calle Mora y					
Xaraba:					
Tubería DN 40 cm		9,97	1,12	1,40	15,63
Tubería DN 40 cm		15,23	1,12	1,40	23,88
					1.382,45

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBPARTADO 3.1.3 TERRAPLENES ESTRUCTURALES

CA21405 **M3 TERRAPLÉN CORONACIÓN VIALES CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS CON CBR ENTRE 10 Y 20**

TERRAPLEN EN CORONACION DE VIALES POR MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRESTAMO, CON CBR ENTRE 10 Y 20, PARA CONSEGUIR UNA EXPLANADA CATEGORIA AM02 (CATALOGO DE FIRMES Y PAVIMENTOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA), SEGÚN PG-3 PARA EXPLANADA E2, EN TONGADAS DE 30 CM., INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO, REFINO, NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACION AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL (HUMEDAD OPTIMA + 1%, - 2%), MEDIDO SOBRE PERFIL.

Según mediciones auxiliares:

En viales.

Eje V01:	362,20	362,20
Eje V02:	17,90	17,90
Eje V03:	852,80	852,80
Eje V04:	28,20	28,20

En itinerarios peatonales.

Eje IP01:	43,80	43,80
Eje IP02:	87,90	87,90
Eje IP03:	3,90	3,90
Eje IP04:	1,20	1,20
Eje IP05:	0,60	0,60
Eje IP07:	6,30	6,30
Eje IP08:	4,20	4,20
Eje IP10:	0,50	0,50
Eje IP11:	7,20	7,20
Eje IP12:	20,90	20,90
Eje IP13:	0,20	0,20
Eje IP14:	3,20	3,20
Eje IP15:	1,90	1,90
Eje IP16:	29,10	29,10
Eje IP17:	257,90	257,90
Eje IP18:	552,90	552,90

En zonas verdes.

JL2:	0,20	0,20
En parcelas.		
P1:	130,40	130,40
P2:	101,49	101,49
P3:	66,15	66,15
P4:	37,21	37,21
P5:	44,89	44,89
P6:	574,41	574,41
P7:	1.279,06	1.279,06
P8:	973,72	973,72
P9:	233,19	233,19
EQ/ED:	8.274,90	8.274,90

13.998,42

SUBPARTADO 3.1.4 RELLENOS LOCALIZADOS

ELEMENTO 3.1.4.1 RELLENOS DE ZANJAS Y POZOS DE SANEAMIENTO

SUBELEMENTO 3.1.4.1.1 RED DE SANEAMIENTO

CA21333 **M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS**

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, SIN PIEDRAS DE TAMAÑO > 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD OPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Según mediciones auxiliares:

Tubería DN 1200 mm		
Colector B	127,82	127,82
Tubería DN 800 mm		
Colector B	212,47	212,47
Tubería DN 630 mm		
Colector A	229,27	229,27
Colector B	114,91	114,91
Colector B20	43,22	43,22
Colector C	12,24	12,24
Tubería DN 500 mm		
Colector B20	41,52	41,52
Colector C	124,94	124,94
Colector C10	139,72	139,72
Tubería DN 400 mm		
Colector A	61,77	61,77

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Colector B10				222,03		222,03
	Colector B20				31,78		31,78
	Colector C				32,26		32,26
	Colector C10				63,63		63,63
	Colector C110				36,25		36,25
	Colector C20				30,24		30,24
	Colector D				40,73		40,73
	Colector D10				22,22		22,22
	Colector E				68,54		68,54
	Colector F				115,87		115,87
	Colector F10				17,92		17,92
	Tubería DN 315 mm:						
	Acometidas a parcela	61	8,00	0,72	0,31		108,92
	Tubería DN 250 mm:						
	Sumideros	57	7,00	0,72	0,38		109,17
	Imbornales	17	7,00	0,72	0,38		32,56
	Acometidas drenaje parcelas	10	5,00	0,72	0,38		13,68

2.053,68

SUBELEMENTO 3.1.4.1.2 DRENAJE SOSTENIBLE

CA21333 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS
 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, SIN PIEDRAS DE TAMAÑO > 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD OPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Excavación		126,73					126,73
A deducir tubería DN 250 mm	-1	149,98	0,25	3,14			-7,36

119,37

CA21484 M2 SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS)

SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) FORMADO POR CAPA DE MANTILLO DE 0,20 M DE ESPESOR, CAPA FILTRANTE FORMADA POR MEZCLA AL 50% DE TIERRA VEGETAL, 40% DE ARENA DE SÍLICE Y 10% DE COMPOS DE 0,60 M ESPESOR. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DRENAJE RANURADO CON BASE PLANA, DE 110 MM DE DIÁMETRO EN SECCIÓN DE 0,40X0,30 M DE RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE Y ENVUELTO EN GEOTEXTIL, CONECTADO A ARQUETA DE DRENAJE.

En zonas verdes.

JL1		155,40					155,40
JL2		440,44					440,44
JL3		164,85					164,85
JL4		1.159,84					1.159,84
JL5		699,61					699,61
JL6		552,13					552,13
JL8		147,38					147,38
JL9		289,00					289,00
JL10		483,66					483,66
JL11		548,26					548,26
JL12:		136,29					136,29
JL13:		208,94					208,94

4.985,80

SUBELEMENTO 3.1.1.1.3 DRENAJE PARCELAS

CA21182 M3 GARBANCILLO ZANJAS DRENAJE

Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil.

Drenaje de parcelas	10	10,00	0,60	0,60			36,00
A deducir:							
Tubería	-10	10,00	0,16	3,14			-2,01
Base hormigón	-10	10,00	0,60	0,10			-6,00

27,99

ELEMENTO 3.1.4.2 RELLENOS DE ZANJAS Y POZOS DE ABASTECIMIENTO

SUBELEMENTO 3.1.4.2.1 RED DE ALTA PRESIÓN

CA21372 M3 SUM.EXTENDIDO CAMA+RELLENO ARENA DE RIO ASIEN TO TUBULAR

SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA PARA ASIEN TO DE CABLES Y TUBULARES Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SE-GUN PLANO DE DETALLES, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Tubería DN 150 mm	1	1.276,22	0,60	0,47			359,89
Tubería DN 100 mm	1	1.086,15	0,60	0,42			273,71
A descontar tubería:							

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Tubería DN 150 mm	-1	1.276,22		0,02	-25,52	
	Tubería DN 100 mm	-1	1.086,15		0,01	-10,86	
	A descontar cruces de calzada						
	Tubería DN 150 mm	-5	15,00	0,60	0,47	-21,15	
	Tubería DN 100 mm	-3	8,00	0,60	0,45	-6,48	

569,59

CA21334 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO Y COMPACTACION >= 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD ÓPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Excavación	1	1.032,98				1.032,98	
A deducir							
Cama+relleno arena de rio	-1	569,59				-569,59	
Hormigón HM-20	-1	22,40				-22,40	
Tubería DN 150	-1	1.276,22		0,02		-25,52	
Tubería DN 100	-1	1.086,15		0,01		-10,86	

404,61

SUBELEMENTO 3.1.4.2.2 RED DE BAJA PRESIÓN

CA21372 M3 SUM.EXTENDIDO CAMA+RELLENO ARENA DE RIO ASIENTO TUBULAR

SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA PARA ASIENTO DE CABLES Y TUBULARES Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, MEDIDO SOBRE PERFIL.

En calzada:							
Calle V03-V01-V04		394,61		0,90	0,57	202,43	
Cruce V01		4,82		0,90	0,57	2,47	
En acera:							
Calle IP18-V01-Carteros		185,03		0,90	0,57	94,92	
A deducir por tubería							
Tubería PE Ø 315	-1	584,46		0,32	3,14	-46,98	

252,84

CA21334 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO Y COMPACTACION >= 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD ÓPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Excavación	631,22					631,22	
A deducir:							
Cama+relleno arena de rio	-252,84					-252,84	
Hormigón HM-20							
Tubería PE Ø 315	-1	584,46		0,32	3,14	-46,98	

331,40

SUBPARTADO 3.1.5 TIERRA MORTERENCA

CA21407 M3 TIERRA MORTERENCA

SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE PISO DE TIERRA MORTERENCA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMECTACIÓN COMPACTACION AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO Y REFINO TOTALMENTE TERMINADO.

En itinerarios peatonales de espacios

verdes:							
JL01	1	572,36			0,05	28,62	
JL02	1	458,93			0,05	22,95	
JL04	1	910,34			0,05	45,52	
JL05	1	108,29			0,05	5,41	
JL06	1	1.499,92			0,05	75,00	
JL08	1	416,34			0,05	20,82	
JL09	1	30,01			0,05	1,50	
JL10	1	636,79			0,05	31,84	
JL11	1	48,00			0,05	2,40	

234,06

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBAPARTADO 3.1.6 GEOTEXTILES							
CA21185	M2 GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.						
	En aceras:						
	Calle V01	1	2.271,85				2.271,85
	Calle V02	1	106,64				106,64
	Calle V03	1	1.167,18				1.167,18
	Calle V04		399,67				399,67
	Calle Mossen Febrer	1	390,18				390,18
	Calle San Vicente Mártir	1	212,38				212,38
	Calle Primero de Mayo	1	373,97				373,97
	Pasos peatonales:						
	Calle V01	1	306,67				306,67
	Calle V02	1	147,17				147,17
	Calle V03	1	247,03				247,03
	Calle V04	1	181,66				181,66
	En pavimento táctil direccional:						
	Calle V01	1	26,56				26,56
	Calle V03	1	7,20				7,20
	Calle V04	1	2,40				2,40
	Calle Mossen Febrer	1	2,40				2,40
	Calle San Vicente Mártir	1	1,08				1,08
	Calle Primero de Mayo	1	4,80				4,80
	Itinerarios peatonales:						
	IP01	1	144,77				144,77
	IP02	1	880,57				880,57
	IP03	1	276,13				276,13
	IP04	1	312,74				312,74
	IP05	1	495,06				495,06
	IP06	1	281,61				281,61
	IP07	1	75,36				75,36
	IP08	1	546,50				546,50
	PLAZA IGLESIA	1	337,22				337,22
	IP11	1	349,19				349,19
	IP12	1	344,06				344,06
	IP13	1	354,46				354,46
	IP14	1	27,00				27,00
	IP15	1	80,29				80,29
	IP16	1	86,55				86,55
	IP17	1	133,01				133,01
	IP18	1	383,49				383,49
	IP19	1	808,94				808,94
	Espacios libres		827,46				827,46
	Zonas juegos y zonas pavimentadas:						
	JL03	1	412,11				412,11
	JL04	1	1.444,81				1.444,81
	JL06	1	136,20				136,20
	JL10	1	285,72				285,72
	JL13	1	22,62				22,62
	Itinerarios peatonales en espacios verdes:						
	JL01	1	572,36				572,36
	JL02	1	458,93				458,93
	JL04	1	910,34				910,34
	JL05	1	108,29				108,29
	JL06	1	1.499,92				1.499,92
	JL08	1	416,34				416,34
	JL09	1	30,01				30,01
	JL10	1	636,79				636,79
	JL11	1	48,00				48,00
	En viales:						
	Calle V01		1.347,00				1.347,00
	Calle V02		166,72				166,72
	Calle V03		765,51				765,51
	Calle V04		319,78				319,78
	Calle Primero de Mayo		87,46				87,46
	En aparcamientos:						
	Calle V01		787,94				787,94
	Calle V02		17,57				17,57
	Calle V03		259,60				259,60
	Calle V04		110,00				110,00
	Calle Primero de Mayo		257,03				257,03
	En obras de conexión e integración.						

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Aceras:						
	Calle V01	1	77,57			77,57	
	Calle V03	1	69,20			69,20	
	Calle Mossen Febrer	1	272,77			272,77	
	Calle San Vicente Mártir	1	195,07			195,07	
	Calle Primero de Mayo	1	28,22			28,22	
	Pasos peatonales:						
	Calle V01	1	64,38			64,38	
	Calle V03	1	63,26			63,26	
	Calle Mossen Febrer	1	183,70			183,70	
	Pavimento táctil direccional:						
	Calle Primero de Mayo	1	2,40			2,40	
	Itinerarios peatonales:						
	IP06/IP07	1	139,22			139,22	
	Plaza Iglesia	1	59,54			59,54	
	IP09	1	339,96			339,96	
	En viales:						
	Calle V01		80,97			80,97	
	Calle V03		72,57			72,57	
	Calle V04		23,36			23,36	
	Calle Mossen Febrer		281,58			281,58	
	Calle Primero de Mayo		5,67			5,67	
	En aparcamientos:						
	Calle Mossen Febrer		66,94			66,94	

25.720,68

CA21184 M2 GEOTEXTIL DE FILTRO GRUPO 2 SEGÚN PG3

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE FILTRO GRUPO 2 SEGÚN PG3, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.

Drenaje de parcelas	10	10,00	2,20			220,00	
---------------------	----	-------	------	--	--	--------	--

220,00

APARTADO 3.2 HORMIGONES, ACEROS Y ENCOFRADOS

SUBAPARTADO 3.2.1 HORMIGÓN EN MASA

ELEMENTO 3.2.1.1 RED DE SANEAMIENTO

CA21204 M3 HORMIGÓN HM-20/P/IIA EN BASE Y RELLENO DE TUBERÍAS

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA TAMAÑO MÁXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, COLOCADO PARA ASIENTOS DE TUBERÍAS EN FONDOS DE EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Según mediciones auxiliares:

Tubería DN 1200 mm		52,64	1,80	1,70	161,08	
Tubería DN 800 mm		176,68	1,40	1,30	321,56	
Tubería DN 630 mm		317,29	1,23	1,13	441,00	
Tubería DN 500 mm		275,05	1,10	1,00	302,56	
Tubería DN 400 mm		699,17	1,00	0,90	629,25	
Tubería DN 315 mm		488,00	0,72	0,77	270,55	
Tubería DN 250 mm		568,00	0,65	0,77	284,28	
A deducir tubos:						
DN 1200	-1	52,64	1,20	3,14	-59,50	
DN 800	-1	176,68	0,80	3,14	-88,76	
DN 630	-1	317,29	0,63	3,14	-98,86	
DN 500	-1	275,05	0,50	3,14	-53,98	
DN 400	-1	699,17	0,40	3,14	-87,82	
DN 315	-1	488,00	0,32	3,14	-39,23	
DN 250	-1	568,00	0,25	3,14	-27,87	

1.954,26

ELEMENTO 3.2.1.2 RED DE ABASTECIMIENTO

CA21204 M3 HORMIGÓN HM-20/P/IIA EN BASE Y RELLENO DE TUBERÍAS

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA TAMAÑO MÁXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, COLOCADO PARA ASIENTOS DE TUBERÍAS EN FONDOS DE EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Cruces de calzada:

Protección de tubería DN 150 mm	5	8,00	0,60	0,80	19,20	
Protección de tubería DN 100 mm	3	8,00	0,60	0,80	11,52	
A descontar tubería PVC 400:						
Protección de tubería DN 150 mm	-5	8,00		0,13	-5,20	
Protección de tubería DN 100 mm	-3	8,00		0,13	-3,12	

22,40

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
ELEMENTO 3.2.1.3 RED DE RIEGO							
CA21204	M3 HORMIGÓN HM-20/P/IIA EN BASE Y RELLENO DE TUBERÍAS SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, COLOCADO PARA ASIENTOS DE TUBERÍAS EN FONDOS DE EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO SOBRE PERFIL. Tubería PVC 160 mm: Red de bocas de riego A deducir volumen tubería						
		1	2.397,47	0,25	0,51		305,68
		-1	2.397,47	3,14	0,16		-48,18
							257,50
ELEMENTO 3.2.1.4 RED DE DRENAJE DE PARCELAS							
CA21204	M3 HORMIGÓN HM-20/P/IIA EN BASE Y RELLENO DE TUBERÍAS SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, COLOCADO PARA ASIENTOS DE TUBERÍAS EN FONDOS DE EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO SOBRE PERFIL. Base de tubería PVC 160						
		10	10,00	0,60	0,10		6,00
							6,00
APARTADO 3.3 FIRMES GRANULARES Y DRENAJES							
CA21457	M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20 SEGÚN PG3 ZAHORRA ARTIFICIAL, CLASIFICADA ZA 0/20 SEGUN PG-3 PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO SUPERIORES A 25 CM., INCLUSO SUMINISTRO , TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES , EXTENDIDO HUMECTACIÓN Y COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDA SOBRE PERFIL. Subbase pista deportiva						
		1	30,40	36,80	0,25		279,68
							279,68
CA21456	M3 ZAHORRA ARTIFICIAL PARA CATEGORIA DE TRÁFICO T3 PROCEDENTE DE RECICLADO ZAHORRA ARTIFICIAL PARA CATEGORIA DE TRÁFICO T3, PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO SUPERIORES A 25 CM., PROCEDENTE DEL RECICLADO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES , EXTENDIDO HUMECTACIÓN Y COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDA SOBRE PERFIL. En base de itinerarios peatonales en espacios verdes: JL01 JL02 JL04 JL05 JL06 JL08 JL09 JL10 JL11 En subbase de pavimento de caucho: JL03 JL04 JL04 JL04 JL04						
		1	572,36		0,25		143,09
		1	458,93		0,25		114,73
		1	910,34		0,25		227,59
		1	108,29		0,25		27,07
		1	1.499,92		0,25		374,98
		1	416,34		0,25		104,09
		1	30,01		0,25		7,50
		1	636,79		0,25		159,20
		1	48,00		0,25		12,00
		1	235,83		0,25		58,96
		1	130,00		0,25		32,50
		1	399,26		0,25		99,82
		1	418,23		0,25		104,56
		1	219,92		0,25		54,98
							1.521,07

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 3.4 PAVIMENTOS

SUBAPARTADO 3.4.1 BORDILLOS

CA21051 M BORDILLO PREFABRICADO TIPO C8 20X30

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO TIPO C8 DE 20X30 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, EN RECTAS, CURVAS Y ALCORQUES, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y BISELADO EN ESQUINAS, TOTALMENTE COLOCADO.

En calle V01:		
Acera	916,47	916,47
Alcorques	74,00	74,00
Alcorque continuo	287,58	287,58
Acceso aparcamiento mov.reducida	2,50	2,50
En calle V02:		
Acera	68,27	68,27
Alcorques	4,00	4,00
Alcorque continuo	16,20	16,20
Acceso aparcamiento mov.reducida	2,50	2,50
En calle V03:		
Acera	507,04	507,04
Alcorques	44,00	44,00
Alcorque continuo	169,43	169,43
Acceso aparcamiento mov.reducida	2,50	2,50
En calle V04:		
Acera	207,78	207,78
Alcorques	16,00	16,00
Alcorque continuo	66,00	66,00
En calle Mossen Febrer:		
Acera	134,78	134,78
En calle Primero de Mayo:		
Acera	76,50	76,50
En obras de conexión e integración:		
Calle V01	39,42	39,42
Calle V03	38,53	38,53
Calle Mossen Febrer	134,72	134,72
Calle San Vicente Mártir	100,66	100,66

2.908,88

CA21052 M BORDILLO PREFABRICADO TIPO C7 20X22

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO TIPO C8 DE 20X22 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, EN RECTAS Y CURVAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE CORTES ESPECIALES Y BISELADO EN REMATES, TOTALMENTE COLOCADO.

En viales:		
V03/IP19	19,10	19,10
V01/IP08	14,14	14,14
Primero de Mayo/IP9	1,63	1,63
Primero de Mayo/IP10	9,00	9,00
Primero de Mayo/IP12	9,00	9,00
En obras de conexión e integración.		
En viales:		
Primero de Mayo/IP9	7,37	7,37
San Vicentente Mártir/IP07	4,21	4,21
San Vicentente Mártir/IP05	9,00	9,00

73,45

CA21050 M BORDILLO PREFABRICADO TIPO A2 10X20

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RECTA O CURVA TIPO A2 DE 10X20 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.

En parcelas:		
R1	216,35	216,35
R3	163,45	163,45
R4	186,53	186,53
R5	91,76	91,76
R6	98,21	98,21
R7	178,84	178,84
R8	159,69	159,69

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	R9		85,11			85,11	
	EQ/EC		520,88			520,88	
	EQ/AD		198,95			198,95	
	En espacios verdes:						
	JL1		150,61			150,61	
	JL2		241,23			241,23	
	JL3		198,38			198,38	
	JL4		983,87			983,87	
	JL5		340,61			340,61	
	JL6		504,15			504,15	
	JL7		200,68			200,68	
	JL8		161,22			161,22	
	JL9		150,18			150,18	
	JL10		371,49			371,49	
	JL11		176,46			176,46	
	JL12		47,43			47,43	
	JL13		73,96			73,96	
	En itinerarios peatonales:						
	IP01		24,10			24,10	
	IP02		12,00			12,00	
	IP05		6,00			6,00	
	IP07		1,90			1,90	
	IP08		54,00			54,00	
	IP10		6,00			6,00	
	IP12		12,00			12,00	
	IP14		6,00			6,00	
	IP15		6,00			6,00	
	IP16		6,00			6,00	
	IP18		6,00			6,00	
	IP19		6,00			6,00	
	En calles:						
	Mossen Febrer		36,00			36,00	
	Primer de Mayo		27,00			27,00	
	En obras de conexión e integración:						
	IP09/IP08		97,19			97,19	
	Calle Mossen Febrer		16,00			16,00	

5.822,23

SUBPARTADO 3.4.2 RÍGOLAS

CA21349 M RIGOLA PREFABRICADO 8X20X50

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON, DE 8X20X50 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.

En viales:							
	Calle V01		796,12			796,12	
	Calle V02		73,30			73,30	
	Calle V03		474,49			474,49	
	Calle V04		186,55			186,55	
En obras de conexión e integración.							
En viales:							
	Calle V01		32,02			32,02	
	Calle V03		31,25			31,25	
	Calle V04		11,29			11,29	

1.605,02

CA21078 M CAZ CURVO PREFABRICADA 13X40X50

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAZ CURVO PREFABRICADO DE HORMIGON, DE 13X40X50 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.

	JL01/IP17		14,34			14,34	
	JL01/IP18		32,14			32,14	
	JL01/V01		3,00			3,00	
	JL02/IP17		11,04			11,04	
	JL02/CARTEROS		14,50			14,50	
	JL02/IP18		25,99			25,99	
	JL03/IP01		3,02			3,02	
	JL03/V03		15,93			15,93	
	JL03/V02		9,63			9,63	
	JL04/IP02		62,72			62,72	
	JL04/V01		49,44			49,44	
	JL04/IP03		8,04			8,04	
	JL04		9,05			9,05	
	JL05/IP03		4,00			4,00	

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	JL06/V04		3,02			3,02	
	JL06/IP04		36,99			36,99	
	JL06/IP05		28,57			28,57	
	JL06/V01		10,30			10,30	
	JL08/IP05		3,00			3,00	
	JL08/IP07		19,20			19,20	
	JL09/IP10		3,00			3,00	
	JL09/IP09		3,00			3,00	
	JL10/IP08		18,24			18,24	
	JL10/IP11		5,00			5,00	
	JL11/IP12		3,00			3,00	
	JL11/IP13		3,00			3,00	
	IP01		6,00			6,00	
	IP02/IP03		6,00			6,00	
	IP02/IP03		6,00			6,00	
	IP05		6,01			6,01	
	IP06		39,72			39,72	
	IP07		31,94			31,94	
	IP08		92,80			92,80	
	IP08/IP10		6,00			6,00	
	IP12		6,00			6,00	
	IP17		24,00			24,00	
	IP17/Calle Carteros		10,00			10,00	
	IP18		12,00			12,00	
	IP18/V01		6,00			6,00	
	IP18/R7		5,17			5,17	
	IP18/R8		5,17			5,17	
	IP19		137,96			137,96	
	IP19/V01		6,03			6,03	

805,96

SUBPARTADO 3.4.3 PAVIMENTOS DE ADOQUÍN

CA21011 M2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN 10X20X8 EN COLORES, DISEÑO Y APAREJO SEGÚN PLANOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN COLORES, DISEÑO Y APAREJO INDICADO EN PLANOS, DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 10X20X8 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.

En itinerarios peatonales:

IP01	1	144,77	144,77
IP02	1	880,57	880,57
IP03	1	276,13	276,13
IP04	1	312,74	312,74
IP05	1	495,06	495,06
IP10	1	349,19	349,19
IP11	1	344,06	344,06
IP12	1	354,46	354,46
IP13	1	27,00	27,00
IP14	1	80,29	80,29
IP15	1	86,55	86,55
IP16	1	133,01	133,01
IP17	1	383,49	383,49
IP18	1	808,94	808,94
IP19	1	827,46	827,46

En espacios libres.

JL04	1	277,40	277,40
JL06	1	136,20	136,20
JL10	1	285,72	285,72
JL13	1	22,62	22,62

En obras de conexión e integración.

Itinerarios peatonales:

IP09	1	339,96	339,96
------	---	--------	--------

6.565,62

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBPARTADO 3.4.4 PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN							
CA21295	M3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FIBR. POLIPR.						
	SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO, EN PAVIMENTO DE APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE, CON ACABADO SUPERFICIAL VISTO MEDIANTE FRATASADO CON HELICOPTERO, CON HM-20/P/20/IIA (CEMENTO CEM II/A-S 32,5 N) ÁRIDO MÁXIMO 20 MM Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUSO TRATAMIENTO ANTIFISURACIÓN CON FIBRAS DE POLIPROPILENO CON UNA DOTACIÓN DE 600 KG/M3, CURADO CON FILMOGENO, Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN.						
	En aparcamientos:						
	Calle V01		787,94		0,25		196,99
	Calle V02		17,57		0,25		4,39
	Calle V03		259,60		0,25		64,90
	Calle V04		110,00		0,25		27,50
	Calle Primero de Mayo		257,03		0,25		64,26
	En obras de conexión e integración						
	En aparcamientos:						
	Calle Mossen Febrer		66,94		0,25		16,74
							374,78
CA21202	M3 HORMIGÓN MAGRO COMPACTADO						
	HORMIGÓN MAGRO COMPACTADO EN BASE DE FIRMES CON CEMENTO DE CLASE RESISTENTE DE 32,5 N, CON DOSIFICACIÓN SUPERIOR A 280 KG/M3, RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA DE 2,8 MPa, FABRICADO EN CENTRAL, PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, COMPACTADO CON PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, INCLUSO RIEGO DE CURADO CON EMULSIÓN C60B3 CUR CON DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 0,50 KG/M2 DE LIGANTE RESIDUAL, DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS MENOR DE 35 Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.						
	En viales:						
	Calle V01		1.347,00		0,20		269,40
	Calle V02		166,72		0,20		33,34
	Calle V03		765,51		0,20		153,10
	Calle V04		319,78		0,20		63,96
	Calle Primero de Mayo		87,46		0,20		17,49
	En obras de conexión e integración:						
	Calle V01		80,97		0,20		16,19
	Calle V03		72,57		0,20		14,51
	Calle V04		23,36		0,20		4,67
	Calle Mossen Febrer		281,58		0,20		56,32
	Calle Primero de Mayo		5,67		0,20		1,13
							630,11
CA21203	M3 HORMIGÓN EN BASE DE ACERAS O PASEOS HM-20/P/20/IIA						
	SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO CURADO, EN CAPA DE BASE DE ACERAS O PASEOS, CON HM-20/P/20/IIA, ARIDO MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO P.P. DE CORTE PARA JUNTAS						
	En aceras:						
	Calle V01	1	2.271,85		0,15		340,78
	Calle V02	1	106,64		0,15		16,00
	Calle V03	1	1.167,18		0,15		175,08
	Calle V04		399,67		0,15		59,95
	Calle Mossen Febrer	1	390,18		0,15		58,53
	Calle San Vicente Mártir	1	212,38		0,15		31,86
	Calle Primero de Mayo	1	373,97		0,15		56,10
	En pasos peatonales:						
	Calle V01	1	306,67		0,15		46,00
	Calle V02	1	147,17		0,15		22,08
	Calle V03	1	247,03		0,15		37,05
	Calle V04	1	181,66		0,15		27,25
	En pavimento táctil direccional:						
	Calle V01	1	26,56		0,15		3,98
	Calle V03	1	7,20		0,15		1,08
	Calle V04	1	2,40		0,15		0,36
	Calle Mossen Febrer	1	2,40		0,15		0,36
	Calle San Vicente Mártir	1	1,08		0,15		0,16
	Calle Primero de Mayo	1	4,80		0,15		0,72
	Itinerarios peatonales:						
	IP01	1	144,77		0,15		21,72
	IP02	1	880,57		0,15		132,09
	IP03	1	276,13		0,15		41,42
	IP04	1	312,74		0,15		46,91
	IP05	1	495,06		0,15		74,26
	IP06	1	281,71		0,15		42,26
	IP07	1	75,36		0,15		11,30

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	IP08	1	546,50		0,15	81,98	
	PLAZA IGLESIA	1	337,22		0,15	50,58	
	IP10	1	349,19		0,15	52,38	
	IP11	1	344,06		0,15	51,61	
	IP12	1	354,46		0,15	53,17	
	IP13	1	27,00		0,15	4,05	
	IP14	1	80,29		0,15	12,04	
	IP15	1	86,55		0,15	12,98	
	IP16	1	133,01		0,15	19,95	
	IP17	1	383,49		0,15	57,52	
	IP18	1	808,94		0,15	121,34	
	IP19	1	827,46		0,15	124,12	
	En espacios libres:						
	JL03	1	412,11		0,15	61,82	
	JL04	1	1.444,81		0,15	216,72	
	JL05. Pista deportiva	1	1.118,72		0,15	167,81	
	JL06	1	136,20		0,15	20,43	
	JL10	1	285,72		0,15	42,86	
	JL13	1	22,62		0,15	3,39	
	En obras de conexión e integración.						
	Aceras:						
	Calle V01	1	77,57		0,15	11,64	
	Calle V03	1	69,20		0,15	10,38	
	Calle Mossen Febrer	1	272,77		0,15	40,92	
	Calle San Vicente Mártir	1	195,07		0,15	29,26	
	Calle Primero de Mayo	1	28,22		0,15	4,23	
	En pasos peatonales:						
	Calle V01	1	64,38		0,15	9,66	
	Calle V03	1	63,26		0,15	9,49	
	Calle Mossen Febrer	1	183,70		0,15	27,56	
	Pavimento táctil direccional:						
	Calle Primero de Mayo	1	2,40		0,15	0,36	
	En itinerarios peatonales:						
	IP06/IP07	1	139,22		0,15	20,88	
	Plaza Iglesia	1	59,54		0,15	8,93	
	IP09	1	339,96		0,15	50,99	

2.626,35

CA21244 M2 MALLAZO 15X15 CM. D=5 MM.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACERO CORRUGADO B 500 T DE D=5 MM. EN CUADRÍCULA 15X15 CM., COLOCADO EN OBRA, I/P.P. DE ALAMBRE DE ATAR. SEGÚN EHE Y CTE-SE-A.

En espacios libres:

JL03. Zona juegos infantiles	1	235,83	235,83
JL04. Zona juegos infantiles	1	1.167,41	1.167,41
JL05. Pista deportiva	1	1.118,72	1.118,72

2.521,96

SUBAPARTADO 3.4.5 EMBALDOSADOS, ACERAS BALDOSA HIDRAÚLICA DE HORMIGÓN

CA21238 M2 LOSETA HIDRAÚLICA GRIS 20X20 CUATRO PASTILLAS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRAÚLICA DE COLOR GRIS DE 20 X 20CM EN ACERAS, FORMADA POR CUATRO PASTILLAS DE 10 X 10 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.

En aceras:

Calle V01	1	2.271,85	2.271,85
Calle V02	1	106,64	106,64
Calle V03	1	1.167,18	1.167,18
Calle V04		399,67	399,67
Calle Mossen Febrer	1	390,18	390,18
Calle San Vicente Mártir	1	212,38	212,38
Calle Primero de Mayo	1	373,97	373,97

En obras de conexión e integración.

En aceras:

Calle V01	1	77,57	77,57
Calle V03	1	69,20	69,20
Calle Mossen Febrer	1	272,77	272,77
Calle San Vicente Mártir	1	195,07	195,07
Calle Primero de Mayo	1	28,22	28,22

5.564,70

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21445	M2 VADO DE TRES RAMPAS EN PASO DE PEATONES FORMACIÓN DE VADO DE TRES RAMPAS, SEGUN DETALLE, EN PASO DE PEATONES, FORMADO POR LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR GRIS DE 20X20 CM, LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR A ELEGIR DE 20X20 CM CON BOTONES CILÍNDRICOS Y FRANJA DE PAVIMENTO TÁCTIL DIRECCIONAL, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATAION.						
	En pasos peatonales:						
	Calle V01	1	306,67				306,67
	Calle V02	1	147,17				147,17
	Calle V03	1	247,03				247,03
	Calle V04	1	181,66				181,66
	En obras de conexión e integración.						
	En pasos peatonales:						
	Calle V01	1	64,38				64,38
	Calle V03	1	63,26				63,26
	Calle Mossen Febrer	1	183,70				183,70
							1.193,87
CA21239	M2 LOSETA HIDRÁULICA TÁCTIL DIRECCIONAL CON BANDAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA TACTIL DIRECCIONAL, DE COLOR GRIS DE 20X20 CM, CON BANDAS LONGITUDINALES PARA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATAION.						
	En aceras:						
	Calle V01	1	26,56				26,56
	Calle V03	1	7,20				7,20
	Calle V04	1	2,40				2,40
	Calle Mossen Febrer	1	2,40				2,40
	Calle San Vicente Mártir	1	1,08				1,08
	Calle Primero de Mayo	1	4,80				4,80
	En obras de conexión e integración.						
	En aceras:						
	Calle Primero de Mayo	1	2,40				2,40
							46,84
CA21474	M2 PAVIMENTO REALIZADO CON LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE VARIAS MEDIDAS PAVIMENTO REALIZADO CON LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE COLOR, DE MEDIDAS 60X40X10CM, 100X20X10CM, 60X20X10CM, 30X20X10CM Y 30X10X10CM, TIPO FENOLLAR METROPOLITAN BIO-INNOVA COLOR CLARO A ELEGIR POR DF O EQUIVALENTE PARA APROBAR POR DF, CON ETIQUETADO AMBIENTAL TIPO II O SUPERIOR, SENTADA SOBRE SUB-BASE RÍGIDA RESISTENTE, CON MORTERO DE ASIENTO M-5 Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO (CG2). ADHESIVO CEMENTOSO, INCLUSO RELLENO Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO (CG2).						
	En itinerarios peatonales.						
	IP06	1	281,71				281,71
	IP07	1	75,36				75,36
	IP08	1	546,50				546,50
	Plaza Iglesia	1	337,22				337,22
	En obras de conexión e integración.						
	En itinerarios peatonales:						
	IP06/IP07	1	139,34				139,34
	Plaza Iglesia	1	59,54				59,54
	En espacios libres:						
	JL03	1	176,28				176,28
							1.615,95

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBPARTADO 3.4.6 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

CA21072	M2 CAPA DE RODADURA DE 5 CM AC16 SURF S INCLUSO BETÚN					
	CAPA DE RODADURA DE 5 CM DE ESPESOR DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), INCLUSO BETÚN 60/70 Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTADA.					
	En viales:					
	Calle V01		1.347,00			1.347,00
	Calle V02		166,72			166,72
	Calle V03		765,51			765,51
	Calle V04		319,78			319,78
	Calle Primero de Mayo		87,46			87,46
	En obras de conexión e integración:					
	Calle V01		80,97			80,97
	Calle V03		72,57			72,57
	Calle V04		23,36			23,36
	Calle Mossen Febrer		281,58			281,58
	Calle primero de Mayo		5,67			5,67
						3.150,62

CA21347	M2 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN C60B3					
	RIEGO DE ADHERENCIA PARA LA EXTENSION DE AGLOMERADO ASFALTICO, CON EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH Y DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 0,50 KG/M2 DE LIGANTE RESIDUAL, INCLUIDO EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADA.					
	En viales:					
	Calle V01		1.347,00			1.347,00
	Calle V02		166,72			166,72
	Calle V03		765,51			765,51
	Calle V04		319,78			319,78
	Calle Primero de Mayo		87,46			87,46
	En obras de conexión e integración:					
	Calle V01		80,97			80,97
	Calle V03		72,57			72,57
	Calle V04		23,36			23,36
	Calle Mossen Febrer		281,58			281,58
	Calle primero de Mayo		5,67			5,67
						3.150,62

SUBPARTADO 3.4.7 PAVIMENTO CONTÍNUO DE CAUCHO

CA21294	M2 PAVIMENTO CONTÍNUO ABSORBEDOR DE IMPACTOS					
	SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE PAVIMENTO CONTÍNUO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, PARA UNA ALTURA MÁXIMA DE CAIDA DE 1,5 M, EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, REALIZADO "IN SITU", DE 50 MM DE ESPESOR TOTAL, FORMADO POR UNA CAPA INFERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO RECICLADO SBR DE COLOR NEGRO DE 40 MM DE ESPESOR Y UNA CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM DE ESPESOR, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, UNIDAS AMBAS CAPAS CON LIGANTE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, A LOS HIDROCARBUROS Y A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, SEGÚN UNE-EN 1177, INCLUSO P.P. DE REMATES, ALISADO Y LIMPIEZA. TOTALMENTE TERMINADO					
	Espacios libres					
	Zona juegos:					
	JL03	1	235,83			235,83
	JL04	1	1.167,41			1.167,41
						1.403,24

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
APARTADO 3.5 PROTECCIÓN CHIMENEA							
CA21589	UD ANDAMIO ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE CHIMENEA ALQUILER DURANTE EL PLAZO DE OBRA DE ESTABILIZADOR EXTERIOR DE FACHADA, DE 25 M DE ALTURA, CONSTITUIDO POR UN SISTEMA DE VIGAS ALIGERADAS ANCLADAS AL SUELO MEDIANTE CIMENTACIONES DE HORMIGÓN, CON ELEMENTOS DE AMORTIGUACIÓN EN PUNTOS DE CONTACTO CON LA ESTRUCTURA. INCLUSO DE PROYECTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE.	1				1,000	1,00
CA21165	M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL. En cimentaciones de andamio estabilizador	6	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00
CA21122	M3 DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES. En cimentaciones de andamio estabilizador	6	1,000	1,000	1,000	6,000	6,00
SUBCAPÍTULO CAP. 4 SANEAMIENTO							
APARTADO 4.1 RED DE SANEAMIENTO							
SUBAPARTADO 4.1.1 TUBERÍAS							
CA21482	M TUBERÍA DE PEAD Ø 1200 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1200 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA. Colector B	52,64				52,64	52,64
CA21433	M TUBERÍA DE PEAD Ø 800 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 800 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA. Colector B	1	176,68			176,68	176,68
CA21432	M TUBERÍA DE PEAD Ø 630 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 630 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA. Colector A Colector B Colector B20 Colector C	1 1 1 1	112,68 136,33 51,55 16,73			112,68 136,33 51,55 16,73	317,29

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21431	M TUBERÍA DE PEAD Ø 500 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 500 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.						
	Colector B20	1	46,79			46,79	
	Colector C	1	115,22			115,22	
	Colector C10	1	113,04			113,04	
							275,05
CA21430	M TUBERÍA DE PEAD Ø 400 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 400 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.						
	Colector A	1	51,35			51,35	
	Colector B10	1	126,45			126,45	
	Colector B20	1	33,34			33,34	
	Colector C	1	34,22			34,22	
	Colector C10	1	70,00			70,00	
	Colector C110	1	45,00			45,00	
	Colector C20	1	41,72			41,72	
	Colector D	1	58,31			58,31	
	Colector D10	1	30,00			30,00	
	Colector E	1	78,09			78,09	
	Colector F	1	111,69			111,69	
	Colector F10	1	19,00			19,00	
							699,17
CA21429	M TUBERÍA DE PEAD Ø 315 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 315 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 4 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.						
	Acometidas:						
	Parcela R1	13	8,00			104,00	
	Parcela R3	6	8,00			48,00	
	Parcela R4	8	8,00			64,00	
	Parcela R5	3	8,00			24,00	
	Parcela R6	5	8,00			40,00	
	Parcela R7	6	8,00			48,00	
	Parcela R8	6	8,00			48,00	
	Parcela R9	4	8,00			32,00	
	Parcela EQ/EC	7	8,00			56,00	
	Parcela EQ/AD	3	8,00			24,00	
							488,00
CA21428	M TUBERÍA DE PEAD Ø 250 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 250 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 4 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.						
	Sumideros	57	7,00			399,00	
	Imbornales	17	7,00			119,00	
	Acometidas drenaje de parcelas	10	5,00			50,00	
							568,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBAPARTADO 4.1.2 POZOS DE REGISTRO

CA21303 UD POZO REGISTRO TIPO A HASTA 3 M, EN COLECTOR DE HASTA Ø1000 MM, CON BASE LADRILLO Y ELEMENTOS PREFABRICADOS

POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO A, EN COLECTOR DE HASTA Ø1000 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB, MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y FORMACIÓN DE CUNA HORMIGONADO, BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO Y CONO DE REDUCCIÓN, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE REFUERZO HM-20/P/20/IIB, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS COMPLETAMENTE TERMINADO.

Colector A	5	5,00
Colector B	6	6,00
Colector B10	4	4,00
Colector B20	4	4,00
Colector C	7	7,00
Colector C10	6	6,00
Colector C110	2	2,00
Colector C20	3	3,00
Colector D	2	2,00
Colector D10	2	2,00
Colector E	3	3,00
Colector F	5	5,00
Colector F10	1	1,00

50,00

CA21483 UD POZO REGISTRO TIPO A HASTA 3 M, EN COLECTOR DE Ø1100-1200 MM, CON BASE DE LADRILLO Y ELEMENTOS PREFABRICADOS

POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1,20 M PREFABRICADO TIPO A, EN COLECTOR DE Ø1100-1200 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB, MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y FORMACIÓN DE CUNA HORMIGONADO, BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO Y CONO DE REDUCCIÓN, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE REFUERZO HM-20/P/20/IIB, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS COMPLETAMENTE TERMINADO.

Colector B	3	3,00
------------	---	------

3,00

CA21304 UD POZO REGISTRO TIPO B HASTA 3 M, EN COLECTOR DE HASTA Ø1000 MM, CON BASE HORMIGÓN Y ELEMENTOS PREFABRICADOS (COLECTOR PASANTE)

POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, EN COLECTOR DE HASTA Ø1000 MM, CON SOLERA Y BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB, MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y FORMACIÓN DE CUNA MEDIANTE TUBO PASANTE HORMIGONADO, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO Y CONO DE REDUCCIÓN, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE REFUERZO HM-20/P/20/IIB, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS COMPLETAMENTE TERMINADO.

Colector A	5	5,00
Colector B	10	10,00
Colector B10	2	2,00
Colector B20	3	3,00
Colector C	2	2,00
Colector C10	4	4,00
Colector D	1	1,00
Colector E	1	1,00

28,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CA21040 UD ARQUETÓN REGISTRO IN SITU DE 2,30X1,75 M DE MEDIDAS INTERIORES Y HASTA 5,5 M DE PROFUNDIDAD

ARQUETON DE REGISTRO PARA TUBERIAS EN SERVICIO, DE DIAMETRO HASTA 2,00 M, PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 5 M Y DIMENSIONES INTERIORES DE 2,30X1,75 M, DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIB, INCLUSO EXCAVACION A MÁQUINA, MANUAL O MINA, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, CIMBRA, ENCOFRADO, HORMIGÓN POBRE DE RELLENO O GRAVILLA, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.

Arquetón A00	1			1,00	
					1,00

CA21553 UD ARQUETÓN REGISTRO IN SITU DE 2,30X2,30 M DE MEDIDAS INTERIORES Y HASTA 5,5 M DE PROFUNDIDAD

ARQUETON DE REGISTRO PARA TUBERIAS EN SERVICIO, DE DIAMETRO HASTA 2,00 M, PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 5,50 M Y DIMENSIONES INTERIORES DE 2,30X1,75 M, DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIB, INCLUSO EXCAVACION A MÁQUINA, MANUAL O MINA, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, CIMBRA, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-15 DE RELLENO O GRAVILLA, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.

Arquetón B00	1			1,000	
					1,00

CA21554 UD ARQUETÓN REGISTRO IN SITU DE 1,70X1,70 M DE MEDIDAS INTERIORES Y HASTA 2,7 M DE PROFUNDIDAD

ARQUETON DE REGISTRO PARA TUBERIAS EN SERVICIO, DE SECCIÓN 1,30X1,10 M, PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 3,00 M Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,70X1,70 M, DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIB, INCLUSO EXCAVACION A MÁQUINA, MANUAL O MINA, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, CIMBRA, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-15 DE RELLENO O GRAVILLA, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.

Arquetón C00	1			1,000	
Arquetón D00	1			1,000	
					2,00

SUBPARTADO 4.1.3 SUMIDEROS E IMBORNALES

CA21389 UD SUMIDERO MEDIANO 540X260 MM

SUMIDERO RECTANGULAR SIFONICO DE HORMIGÓN HM-20, DE 540X260 MM DE DIMENSIONES INTERIORES Y SEGÚN PLANOS, CON CAMA DE ASIENTO DE MATERIAL GRANULAR, MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA, POCETA SIFÓNICA PREFABRICADA DE PVC SEGÚN NORMA, JUNTAS DE MORTERO M-450, INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FABRICA DE LADRILLO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA. COMPLETAMENTE TERMINADO.

Colector A	5			5,00	
Colector B	13			13,00	
Colector B10	2			2,00	
Colector B20	8			8,00	
Colector C	10			10,00	
Colector C10	3			3,00	
Colector C110	2			2,00	
Colector C20	4			4,00	
Colector D	2			2,00	
Colector D10	2			2,00	
Colector E	5			5,00	
Colector calle Mossen Febrer	1			1,00	
					57,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CA21206 UD IMBORNAL RECTO MODELO VALENCIA

IMBORNAL RECTANGULAR MODELO "VALENCIA" DIRECTO O INVERSO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa Y SEGÚN PLANOS, CON POCETE SIFÓNICO PREFABRICADO DE PVC SEGÚN NORMA, CON TAPA REGISTRABLE DE 400X400 MM DE DIMENSIONES EXTERIORES, CON MARCO, TAPA RECTANGULAR Y REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA C-250, CON REVESTIMIENTO DE PINTURA ASFALTICA Y SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, INCLUSO CONEXION A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ABANICO DE CAPTACION, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA. COMPLETAMENTE TERMINADO.

Colector A	7	7,00
Colector B	2	2,00
Colector C	6	6,00
Colector C10	1	1,00
Colector calle Mossen Febrer	1	1,00
		17,00

SUBPARTADO 4.1.4 ACOMETIDAS Y ARQUETAS

CA21024 UD ARQUETA ACOMETIDA DE 0,5x0,5X2,0 M FÁBRICA LADRILLO

ARQUETA DE ACOMETIDA DE 0,50x0,50x2,00 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOCADADA EXTERIOR E INTERIORMENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, CERCO Y TAPA NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.

Acometidas:		
Parcela R1	13	13,00
Parcela R3	6	6,00
Parcela R4	8	8,00
Parcela R5	3	3,00
Parcela R6	5	5,00
Parcela R7	6	6,00
Parcela R8	6	6,00
Parcela R9	4	4,00
Parcela EQ/EC	7	7,00
Parcela EQ/AD	3	3,00
		61,00

CA21105 UD CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO

CONEXION A LA RED DE SANEAMIENTO PRINCIPAL, INCLUSO EXCAVACION, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, ROTURA Y REPOSICION DEL POZO EXISTENTE, Y RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, TOTALMENTE TERMINADO.

Acometidas en calle Mossen Febrer	6	6,00
Sumideros en calle Mossen Febrer	3	3,00
Acometidas en calle Primero de Mayo	2	2,00
Conexión colector A	1	1,00
Conexión colector B	1	1,00
Conexión colector C	1	1,00
Conexión colector D	1	1,00
Conexión colector F	1	1,00
		16,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 4.2 DRENAJE SOSTENIBLE

SUBAPARTADO 4.2.1 TUBERÍAS

CA21428 M TUBERÍA DE PEAD Ø 250 MM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 250 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 4 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.

Acometida de SUDS a pozo saneamiento:

JL1	7,57	7,57
JL1	3,31	3,31
JL2	2,74	2,74
JL2	2,71	2,71
JL3	7,41	7,41
JL4	6,72	6,72
JL4	7,81	7,81
JL4	7,51	7,51
JL5	8,12	8,12
JL5	3,00	3,00
JL6	3,23	3,23
JL6	3,47	3,47
JL6	3,02	3,02
JL8	4,51	4,51
JL8	5,11	5,11
JL9	3,74	3,74
JL10	3,05	3,05
JL10	6,37	6,37
JL11	4,74	4,74
JL11	2,91	2,91
JL12	5,27	5,27
JL13	5,49	5,49
Conexión entre zonas SUDS:		
JL1	3,59	3,59
JL2	3,59	3,59
JL3	3,59	3,59
JL3	5,51	5,51
JL4	6,80	6,80
JL4	4,50	4,50
JL4	4,50	4,50
JL6	5,50	5,50
JL9	3,59	3,59

148,98

SUBAPARTADO 4.2.2 ACOMETIDAS Y ARQUETAS

CA21105 UD CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO

CONEXION A LA RED DE SANEAMIENTO PRINCIPAL, INCLUSO EXCAVACION, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, ROTURA Y REPOSICION DEL POZO EXISTENTE, Y RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, TOTALMENTE TERMINADO.

JL9	1	1,00
-----	---	------

1,00

CA21485 UD ARQUETA DE 0,5x0,5X1,3 M FÁBRICA LADRILLO Y TAPA DE HORMIGÓN

ARQUETA DE 0,50x0,50 M Y PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,30 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE ENFOCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, CERCO Y TAPA DE HORMIGÓN NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.

Conexión entre zonas SUDS:

JL1	2	2,000
JL2	2	2,000
JL3	4	4,000
JL4	6	6,000
JL6	2	2,000
JL9	2	2,000

18,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CA21486 UD ARQUETA DE 0,5x0,5X1,3 M FÁBRICA LADRILLO Y TAPA DE TRAMEX

ARQUETA DE 0,50x0,50 M Y PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,30 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, ALIVIADERO, CERCO Y TAPA DE TRAMEX NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.

Recogida de zonas SUDS:

JL1	2	2,000
JL2	2	2,000
JL3	1	1,000
JL4	2	2,000
JL5	2	2,000
JL6	3	3,000
JL8	2	2,000
JL9	1	1,000
JL10	2	2,000
JL11	2	2,000
JL12	1	1,000
JL13	1	1,000

21,00

APARTADO 4.3 DRENAJE PARCELAS

SUBAPARTADO 4.3.1 TUBERÍAS

CA21441 M TUBERÍA PVC DRENAJE Ø 160 MM

Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de 160 mm de diámetro, en zanja drenante.

Drenaje de parcelas:

Parcela R1	1	1,00
Parcela R3	1	1,00
Parcela R4	1	1,00
Parcela R5	1	1,00
Parcela R6	1	1,00
Parcela R7	1	1,00
Parcela R8	1	1,00
Parcela R9	1	1,00
Parcela EQ/EC	1	1,00
Parcela EQ/RD	1	1,00

10,00

SUBAPARTADO 4.3.2 ACOMETIDAS Y ARQUETAS

CA21024 UD ARQUETA ACOMETIDA DE 0,5x0,5X2,0 M FÁBRICA LADRILLO

ARQUETA DE ACOMETIDA DE 0,50x0,50x2,00 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, CERCO Y TAPA NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.

Parcela R1	1	1,00
Parcela R3	1	1,00
Parcela R4	1	1,00
Parcela R5	1	1,00
Parcela R6	1	1,00
Parcela R7	1	1,00
Parcela R8	1	1,00
Parcela R9	1	1,00
Parcela EQ/EC	1	1,00
Parcela EQ/RD	1	1,00

10,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO CAP. 5 RED DE ABASTECIMIENTO E HIDRANTES

APARTADO 5.1 TUBERÍAS

CA21435 M TUBERÍA FD Ø 150 MM C100

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 150 MM DE DIAMETRO Y CLASE DE PRESIÓN C100 SEGÚN NORMA UNE EN 545, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO Y EXTERIOR DE ZINC Y BARNIZ BITUMINOSO EPOXI, INCLUSO P.P. DE JUNTA STANDARD Y PIEZAS ESPECIALES, BANDA DE PLASTICO DE 10 CM. DE ANCHO CON HILO METALICO EMBUTIDO, INCLUSO PRUEBAS DE RED INCLUYENDO LIMPIEZA DE TUBERIAS, BALDEO, DESINFECCION Y PUESTA EN CARGA.

Tramo 1	1	115,32	115,32
Tramo 3	1	67,36	67,36
Tramo 8	1	23,86	23,86
Tramo 9	1	63,07	63,07
Tramo 10	1	53,26	53,26
Tramo 11	1	121,92	121,92
Tramo 12	1	27,03	27,03
Tramo 13	1	20,14	20,14
Tramo 14	1	137,98	137,98
Tramo 17	1	115,77	115,77
Tramo 19	1	93,84	93,84
Tramo 23	1	56,01	56,01
Tramo 24	1	160,65	160,65
Tramo 25	1	18,22	18,22
Tramo 26	1	19,94	19,94
Tramo 27	1	61,21	61,21
Tramo 28	1	18,86	18,86
Tramo 31	1	40,32	40,32
Tramo 34	1	9,01	9,01
Tramo 35	1	11,00	11,00
Calle San Vicente	1	23,40	23,40
Calle San Vicente	1	18,05	18,05

1.276,22

CA21434 M TUBERÍA FD Ø 100 MM C100

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 100 MM DE DIAMETRO Y CLASE DE PRESIÓN C100 SEGÚN NORMA UNE EN 545, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO Y EXTERIOR DE ZINC Y BARNIZ BITUMINOSO EPOXI, INCLUSO P.P. DE JUNTA STANDARD Y PIEZAS ESPECIALES, BANDA DE PLASTICO DE 10 CM. DE ANCHO CON HILO METALICO EMBUTIDO, INCLUSO PRUEBAS DE RED INCLUYENDO LIMPIEZA DE TUBERIAS, BALDEO, DESINFECCION Y PUESTA EN CARGA.

Tramo 2	1	61,77	61,77
Tramo 4	1	26,43	26,43
Tramo 5	1	12,02	12,02
Tramo 6	1	92,69	92,69
Tramo 7	1	87,00	87,00
Tramo 15	1	167,93	167,93
Tramo 16	1	153,36	153,36
Tramo 18	1	102,23	102,23
Tramo 20	1	37,22	37,22
Tramo 21	1	28,94	28,94
Tramo 22	1	61,26	61,26
Tramo 29	1	112,94	112,94
Tramo 30	1	86,97	86,97
Tramo 32	1	45,63	45,63
Tramo 33	1	9,76	9,76

1.086,15

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 5.2 PIEZAS Y ACCESORIOS

CA21200 UD HIDRANTE Ø 150 MM

HIDRANTE DE DIAMETRO 150 MM., INCLUSO ARQUETA DE FUNDICION Y OBRAS DE FÁBRICA CON ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, CONEXION A LA RED EXISTENTE, VÁLVULA DE COMPUERTA, CORTE DE SERVICIO, ANCLAJES, TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE CONEXION Y DERIVACION, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, COLOCACION Y PRUEBAS, EJECUTADO SEGUN PLANO DE DETALLES Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA COMPLETAMENTE TERMINADO.

Tramo 1	1	1,00
Tramo 3	1	1,00
Tramo 8	1	1,00
Tramo 17	1	1,00
Tramo 24	1	1,00
Calle San Vicente	1	1,00

6,00

CA21448 UD VENTOSA Ø 40 MM PN16

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA AUTOMATICA DE DIAMETRO 40 MM., CON VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO INSTALADA, DE TRIPLE EFECTO DE PURGA DE AIRE, PARA UNA PN-16 ATM, MATERIAL DEL CUERPO Y TAPA EN FUNDICION, INTERIORES, FLOTADOR, ASIEN TO Y GUIA DE FLOTADOR EN ABS, COMPROBADOR DE FUNCIONAMIENTO Y TAPON DE LIMPIEZA, TOTAMENTE INSTALADA.

Tramo 14	1	1,00
Tramo 15	1	1,00
Tramo 16	1	1,00

3,00

CA21137 UD DESAGUE Ø 60 MM INCLUSO POZO DE REGISTRO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 60 MM Y PN16 ATM PARA DESAGUE, CON POZO DE REGISTRO Y POCETA DE DESCARGA DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO SOBRE BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB Y MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM, DE HASTA 1,50 M DE PROFUNDIDAD, ENFOSCADO FRATASADO Y BRUÑIDO, CERCO Y TAPA DE FUNDICION, DERIVACION DE RED DE HASTA Ø 200 MM, CARRETES ANCLAJE Y DE DESMONTAJE DE Ø 60 MM, CODOS 1/8 EMBRIDADOS Ø 60 MM, CONEXION A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERIA DE PVC, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, COLOCACION Y PRUEBAS, EJECUTADO SEGUN PLANO DE DETALLES Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA COMPLETAMENTE TERMINADO.

Tramo 2	1	1,00
Tramo 8	1	1,00
Tramo 10	1	1,00
Tramo 17	1	1,00
Tramo 18	1	1,00
Tramo 24	1	1,00
Tramo 33	1	1,00

7,00

CA21451 UD VÁLVULA COMPUERTA Ø 100 MM PN16

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 100 MM. Y PN-16 ATM. CON UNION MEDIANTE BRIDAS INCLUSO JUNTAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCACION Y PRUEBAS, PARA ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL: VALVULA DE COMPUERTA.

Nudo 2	1	1,00
Nudo 3	2	2,00
Nudo 5	1	1,00
Nudo 7	1	1,00
Nudo 9	1	1,00
Nudo 11	1	1,00
Nudo 12	1	1,00
Nudo 13	1	1,00
Nudo 14	1	1,00
Nudo 19	1	1,00
Nudo 20	1	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Nudo 21	1					1,00
	Nudo 22	1					1,00
	Nudo 23	1					1,00
	Nudo 24	1					1,00
	Nudo 25	1					1,00
	Nudo 26	1					1,00
	Nudo 27	1					1,00

19,00

CA21452 UD VÁLVULA COMPUERTA Ø 150 MM PN16

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 150 MM. Y PN-16 ATM. CON UNION MEDIANTE BRIDAS INCLUSO JUNTAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCACION Y PRUEBAS, PARA ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL: VALVULA DE COMPUERTA.

Nudo 1	2						2,00
Nudo 2	1						1,00
Nudo 8	2						2,00
Nudo 10	2						2,00
Nudo 13	1						1,00
Nudo 15	1						1,00
Nudo 16	2						2,00
Nudo 17	2						2,00
Nudo 18	1						1,00
Nudo 20	1						1,00
Nudo 25	1						1,00

16,00

APARTADO 5.3 ACOMETIDAS

CA21110 UD CONEXIÓN RED EXISTENTE Ø 150/160 MM

CONEXION A LA RED EXISTENTE DE DIAMETRO 150/160 MM, INCLUYENDO LAS OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO, PIEZAS ESPECIALES (TES, MANGUITOS, VIOLAS, ETC.) Y SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE DEL SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS EN DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.

Tramo 1	1						1,00
Tramo 13	1						1,00
Tramo 24	1						1,00
Tramo 26	1						1,00
Tramo 28	1						1,00
Calle San Vicente	2						2,00
Calle San Vicente	2						2,00

9,00

CA21109 UD CONEXIÓN RED EXISTENTE Ø 110 MM

CONEXION A LA RED EXISTENTE DE DIAMETRO 110 MM., INCLUYENDO LAS OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO, PIEZAS ESPECIALES (TES, MANGUITOS, VIOLAS, ETC.) Y SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE DEL SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS EN DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.

Tramo 5	1						1,00
Tramo 32	1						1,00

2,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CA21003 UD ACOMETIDA Ø40 MM Y CONEXIÓN A EXISTENTE

ACOMETIDA DE DIAMETRO 40 MM. DE LONGITUD HASTA 6 M, TERMINADA EN VALVULA DE CORTE DE BOLA, COMPUESTA POR: 1 PIEZA DE INJERTO EN FUNDICIÓN NODULAR DE DOS SECTORES CON DERIVACION ROSCADA DE 40 MM, 1 PIEZA DE TOMA PARA ACOMETIDA DE 40 MM, TUBERIA DE POLIETILENO PE/MRS100, DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, BANDA DE SEÑALIZACION PLASTICA DE "ATENCION AGUA POTABLE", 3 MANGUITOS ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO INTERIOR 50 MM, 1 LLAVE ESFERICA DE CORTE CON ENLACES ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, 1 TAPON SOLDADO, ARQUETA DE REGISTRO EN ACERA EJECUTADA EN FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO M-450, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DE 30x30 CM CON LA INSCRIPCIÓN "AGUA POTABLE", INCLUSO CONEXIÓN CON LA ACOMETIDA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDE-RO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES Y PUESTA EN SERVICIO.

Tramo 19	3	3,00
Tramo 21	2	2,00
Tramo 30	2	2,00
Tramo 31	2	2,00

9,00

CA21470 UD ACOMETIDA Ø40 MM LONGITUD HASTA 20 M

ACOMETIDA DE DIAMETRO 40 MM. DE LONGITUD HASTA 20 M, TERMINADA EN VALVULA DE CORTE DE BOLA, COMPUESTA POR: 1 PIEZA DE INJERTO EN FUNDICIÓN NODULAR DE DOS SECTORES CON DERIVACION ROSCADA DE 40 MM, 1 PIEZA DE TOMA PARA ACOMETIDA DE 40 MM, TUBERIA DE POLIETILENO PE/MRS100, DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, BANDA DE SEÑALIZACION PLASTICA DE "ATENCION AGUA POTABLE", 3 MANGUITOS ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO INTERIOR 50 MM, 1 LLAVE ESFERICA DE CORTE CON ENLACES ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, 1 TAPON SOLDADO, ARQUETA DE REGISTRO EN ACERA EJECUTADA EN FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO M-450, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DE 30x30 CM CON LA INSCRIPCIÓN "AGUA POTABLE", INCLUSO CONEXIÓN CON LA ACOMETIDA EXISTENTE Y TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SUMINISTRO PROVISIONAL HASTA SU DEFINITIVA PUESTA EN SERVICIO, DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDE-RO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES.

Fuente tramo 1	1	1,00
Fuente tramo 14	2	2,00
Fuente tramo 16	1	1,00
Fuente tramo 17	1	1,00
Fuente tramo 18	1	1,00
Fuente tramo 29	1	1,00

7,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 5.4 VARIOS

CA21034 UD ARQUETA REGISTRO VÁLVULAS/VENTOSAS

REGISTRO PARA VÁLVULAS Y VENTOSAS EN TUBERIAS DE DIAMETRO HASTA 300 MM, DE 40X40 CM Y PROFUNDIDAD HASTA 150 CM, FORMADO POR BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB CON MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO FRATASADO Y BRUÑIDO, CERCO Y TAPA DE FUNDICION, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y SEGUN PLANOS DE DETALLE.

Válvula DN 150 mm	16		16,00
Válvula DN 100 mm	19		19,00
Ventosa	3		3,00
			38,00

CA21019 UD ANCLAJE DE CODO O "T" HASTA Ø 100 MM PN16

ANCLAJE PARA VÁLVULAS, CODOS O "T" DE SALIDA DE HASTA DIAMETRO 100 MM CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA Y ACERO B-500-S, PARA UNA PN-16 ATM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, COMPLETAMENTE TERMINADO SEGUN PLANO DE DETALLE.

Te	6		6,00
Codo	8		8,00
			14,00

CA21020 UD ANCLAJE DE CODO O "T" Ø 150 MM PN16

ANCLAJE PARA VÁLVULAS, CODOS O "T" DE SALIDA DE DIAMETRO 150 MM CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA Y ACERO B-500-S, PARA UN PN-16 ATM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, COMPLETAMENTE TERMINADO SEGUN PLANO DE DETALLE.

Te	21		21,00
Codo	2		2,00
			23,00

SUBCAPÍTULO CAP. 6 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE ALUMBRADO PÚBLICO

SUBCAPÍTULO CAP. 7 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE JARDINERÍA Y RED DE RIEGO

SUBCAPÍTULO CAP. 8 SEÑALIZACIÓN

APARTADO 8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CA21251 M MARCA VIAL CONTINUA M-7.8 DE 15 CM

MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA TIPO M-7.8 DE 15 CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE.

Calle V01	1	602,70	602,70
Calle V02	1	98,65	98,65
Calle V03	1	315,15	315,15
Calle V04	1	106,55	106,55
Calle Mossen Febrer:	1	12,70	12,70
	1	34,34	34,34
	1	21,17	21,17
	1	21,93	21,93
			1.213,19

CA21249 M MARCA VIAL BLANCA DISCONTÍNUA M-7.3 DE 15 CM

MARCA VIAL RELEXIVA BLANCA DISCONTÍNUA TIPO M-7.3 DE 15 CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE.

Calle V01:			
Aparcamientos linea 1 plaza	1	5,00	5,00
Aparcamientos linea 2 plazas	6	10,00	60,00
Aparcamientos bateria oblicua 3 plazas	6	20,25	121,50
Aparcamientos bateria oblicua 4 plazas	5	39,95	199,75
Calle V03:			
Aparcamientos linea 1 plaza	2	5,00	10,00
Aparcamientos linea 2 plazas	9	10,00	90,00
Calle V04:			
Aparcamientos linea 1 plaza	1	5,00	5,00
Aparcamientos linea 2 plazas	4	10,00	40,00
Calle Mossen Febrer:			

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Aparcamientos línea	1	173,80			173,80	
							705,05

CA21160 M2 ESTARCIDO SÍMBOLOS, PALABRAS...

ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS, PALABRAS, PASOS DE PEATONES, MARCAS TRANSVERSALES DE DETENCIÓN, ETC., REALMENTE PINTADO CON TERMOPLASTICO EN FRIO DE DOS COMPONENTES, MICROESFERAS DE VIDRIO Y DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE Y POLVO MINERAL CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN LOS PASOS DE PEATONES

Flecha M-5.2.1 (recta)	13	1,20				15,60
Flecha M-5.2.2 (giro)	4	1,50				6,00
Flecha M-5.2.3 (recta y giro)	5	2,18				10,90
Ceda de paso M-6.5	2	1,44				2,88
Stop M-6.4	2	1,23				2,46
Paso peatones M-4.3	1	147,35				147,35
Línea detención M-4.1	1	45,35				45,35
Línea paso ciclistas M-4.4	16	0,50	0,50			4,00
Línea zig-zag M-7.9	1	115,40	0,15			17,31
Estarcido niños P-21	7	1,52				10,64
Aparcamiento movilidad reducida:						
Símbolo	3	0,24				0,72
Zona aproximación	3	2,85				8,55
Líneas	6	1,70	0,15			1,53
Aparcamiento motos:						
Símbolo	4	0,85				3,40
Líneas e isletas	4	3,75				15,00

291,69

APARTADO 8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL**CA21369 UD SEÑAL TRIANGULAR, CIRCULAR, OCTOGONAL SERIE C, REFLEXIVA RA2**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DE TIPO TRIANGULAR, OCTOGONAL, RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA, REFLEXIVA CLASE RA2, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.

Calle V01	16					16,00
Calle V02	4					4,00
Calle V03	8					8,00
Calle V04	5					5,00
Calle San Vicente Mártir	4					4,00
Calle Mossen Febrer	2					2,00

39,00

CA21370 UD SEÑAL ZONA ESCOLAR 60X90 CM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DEL TIPO ATENCIÓN ZONA ESCOLAR, DE DIMENSIONES 60X90 CM, REFLEXIVA CLASE RA2, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.

Calle V01	2					2,00
Calle V02	1					1,00

3,00

CA21366 UD SEÑAL ESTACIONAMIENTO S-17 DE 60X60 CM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DEL TIPO ESTACIONAMIENTO S-17, DE DIMENSIONES 60x60 CM, DE VEHÍCULOS DE MINUSVÁLIDO, MOTOCICLETAS O BICICLETAS, REFLEXIVA CLASE RA2, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.

Estacionamiento personas movilidad

reducida:

Calle V01	1					1,00
Calle V02	1					1,00
Calle V03	1					1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Estacionamiento motos:						
	Calle V01	1					1,00
	Calle V03	2					2,00
	Calle V04	1					1,00
							7,00
CA21073	UD CARTEL ZONA PEATONAL 60X40 CM						
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DEL TIPO ZONA PEATONAL R-100/R-308, DE DIMENSIONES 60x40 CM, REFLEXIVA CLASE RA2, SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.						
	Prohibido aparcar:						
	Calle V01	14					14,00
	Calle V03	6					6,00
	Calle Primero de Mayo	4					4,00
	Prohibido el paso:						
	Calle V01	9					9,00
	Calle V03	4					4,00
	Calle V04	1					1,00
	Calle Mossen Febrer	1					1,00
	Calle San Vicente Mártir	2					2,00
	Calle Primero de Mayo	4					4,00
	Calle Carteros	1					1,00
							46,00
	APARTADO 8.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO PARA DESVIOS DE TRÁFICO						
CA21250	UD MARCA VIAL CONTINUA AMAR.10 CM						
	MARCA VIAL CONTINUA AMARILLA DE 10 CM. DE ANCHO, TIPO TB-12, REALMENTE PINTADA CON PINTURA CONVENCIONAL, INCLUSO PREMARCAJE.						
	Calle Uruguay	1	70,00				70,00
	Calle Dolores Alcaide	2	180,00				360,00
	Calle San Vicente	3	360,00				1.080,00
							1.510,00
CA21153	UD ELEMENTO LUMINOSO TL-2 LUZ AMBAR						
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO LUMINOSO TL-2 SITUADOS EN SARGENTOS DE LUZ AMBAR INTERMITENTE, ANCLAJE A BARRERA DE SEGURIDAD O PANEL Y BATERIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.						
	Cada 15 m de New Jersey	33					33,00
							33,00
CA21152	UD ELEMENTO LUMINOSO TL-10 LUZ AMBAR						
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO LUMINOSO TL-10 DE LUZ AMBAR INTERMITENTE, ANCLAJE A BARRERA DE SEGURIDAD O PANEL Y BATERIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.						
		12					12,00
							12,00
CA21275	M2 PANEL INFORMATIVO REFLECTANTE						
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE POSTES, INCLUIDOS ESTOS Y SUS CIMENTACIONES, DE CONJUNTO DE PANEL INFORMATIVO REFLECTANTE H.I. CON OMEGAS GALVANIZADAS DE UNION, PIEZAS DE ANCLAJE Y TORNILLERIA INOXIDABLE, TODO SEGÚN 8.1.I.C, INCLUIDO 2 ELEMENTOS LUMINOSOS TL-10 Y BATERIA, Y MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.						
	Calle San Vicente	2					2,00
	Calle Dolores Alcaide	1					1,00
	Calle Carteros	2					2,00
	C. URUGUAY	1					1,00
							6,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21114	UD CONO GOMA REFLECTANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONO DE GOMA REFLECTANTE TIPO TB-6, CON FIJACION MECANICA AL PAVIMENTO, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.					100	100,00
							100,00
CA21046	UD BARRERA NEW JERSEY PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RIGIDA TIPO NEW JERSEY, DE PVC COLOR BLANCO-ROJO EN PIEZAS DE 1,20X0,60X0,40 METROS DE LONGITUD COLOCADAS CON LASTRE DE AGUA O ARENA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.						
	C. URUGUAY	1	90,00				90,00
	C. VICENTE MARTIR	1	277,00				277,00
	C. DOLORES ALCAIDE	1	180,00				180,00
							547,00
CA21053	M2 BORRADO MARCA VIAL BORRADO DE MARCA VIAL, ESTARCIDOS Y SIMBOLOS,					1	250,00
							250,00
							250,00
CA21276	UD PANEL ORIENTACIÓN TB-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ORIENTACION DIRECCIONAL ALTO, TIPO TB-2, POSTES DE SUSTENTACION, ANCLAJE Y TORNILLERIA. INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.						
	C. SAN VICENTE	1					1,00
	C. DOLORES ALCAIDE	1					1,00
	C. CARTEROS	1					1,00
	C. URUGUAY	1					1,00
	VIALES EXTERIORES	2					2,00
							6,00
CA21447	UD VALLA PEATONAL DE 2.50M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA PEATONAL Y CONTENCIÓN DE PEATONES FORMADA POR ELEMENTOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2.50X1.10 M2., INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.						
	C. URUGUAY	150					150,00
	C. DOLORES ALCAIDE	224					224,00
	C. VICENTE MARTIR	242					242,00
							616,00
CA21292	UD PASARELAS PROTEGIDAS CRUCE ZANJA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA DE 1,20 M. DE ANCHO PARA EL PASO DE PERSONAS POR ENCIMA DE ZANJAS, DE MADERA, CON PASAMANOS, PLINTO Y TABLA INTERMEDIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.						
	C. URUGUAY	11					11,00
	C. DOLORES ALCAIDE	1					1,00
	C. VICENTE MARTIR	7					7,00
							19,00
CA21300	M2 PLANCHA DE ACERO PARA PASO DE VEHICULOS POR ZANJA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALASTRO PARA CRUCES DE ZANJA CONSISTENTE EN UNA PLANCHA DE ACERO DE 3 CM. DE ESPESOR PARA USO DE VEHICULOS, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.						

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	URUGUAY	2	2,00	3,50		14,00	
	DOLORES ALCAIDE	2	2,00	3,50		14,00	
	VICENTE MARTIR	1	2,50	3,50		8,75	
							36,75
CA21251	M MARCA VIAL CONTINUA M-7.8 DE 15 CM MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA TIPO M-7.8 DE 15 CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE.	2	400,00			800,00	
							800,00
CA21249	M MARCA VIAL BLANCA DISCONTÍNUA M-7.3 DE 15 CM MARCA VIAL RELEXIVA BLANCA DISCONTINUA TIPO M-7.3 DE 15 CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE.						
	CALLE DOLORES ALCAIDE	2	180,00			360,00	
	CALLE URUGUAY	2	70,00			140,00	
							500,00
CA21160	M2 ESTARCIDO SÍMBOLOS, PALABRAS... ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS, PALABRAS, PASOS DE PEATONES, MARCAS TRANSVERSALES DE DETENCION, ETC., REALMENTE PINTADO CON TERMOPLASTICO EN FRIJO DE DOS COMPONENTES, MICROESFERAS DE VIDRIO Y DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE Y POLVO MINERAL CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN LOS PASOS DE PEATONES	1	250,00			250,00	
							250,00
CA21368	UD SEÑAL PROVISIONAL TRIANGULAR, CIRCULAR, OCTOGONAL SERIE C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PROVISIONAL TRIANGULAR, OCTOGONAL, RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA, REFLEXIVA CLASE RA2 Y TROQUELADA, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION Y TORNILLERIA GALVANIZADOS Y ANCLAJE, EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA.	11				11,00	
							11,00
CA21367	UD SEÑAL PROVISIONAL RECTANGULAR DE 60X90 REFLEXIVA RA2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PROVISIONAL RECTANGULAR DE DIMENSIONES 60X90, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION, REFLEXIVA CLASE RA 2 PINTADO, TORNILLERIA GALVANIZADA Y ANCLAJE, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMENTACION HM-20/P/20/IIA. INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA.	1				1,00	
							1,00
CA21074	UD CASCADA LUMINOSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASCADA LUMINOSA COMPUESTA POR DIEZ LUCES Y BATERIAS, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	1				1,00	
	C. SAN VICENTE	1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO CAP. 9 MOBILIARIO URBANO							
APARTADO 9.1 BANCOS							
CA21044	UD BANCO MOD."NEOBARCINO" UM304N O SIMILAR DE 1,80 M SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 1,80 M DE LARGO Y 0,715 M DE ANCHO, CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SEIS TABLONES DE SECCION 10X35 MM. DE MADERA TROPICAL Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO "NEOBARCINO" UM304N O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO.						
	Espacios libres:						
	JL1	1					1,00
	JL2	4					4,00
	JL3	6					6,00
	JL4	4					4,00
	JL6	5					5,00
	JL8	2					2,00
	JL9	2					2,00
	JL10	7					7,00
	JL11	3					3,00
							34,00
CA21519	UD BANCO MOD."NEOBARCINO" UM304NL O SIMILAR DE 3,00 M SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 3,00 M DE LARGO Y 0,715 M DE ANCHO, CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SEIS TABLONES DE SECCION 10X35 MM. DE MADERA TROPICAL Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO "NEOBARCINO" UM304NL O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO.						
	Espacios libres:						
	JL1	1					1,000
	JL4	1					1,000
	JL5	1					1,000
	JL6	1					1,000
							4,00
CA21561	UD BANQUETA MOD."NEOBARCINO" UM304NB O SIMILAR DE 1,80 M SIN RESPALDO SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 1,80 M DE LARGO Y 0,715 M DE ANCHO, CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SEIS TABLONES DE SECCION 10X35 MM. DE MADERA TROPICAL Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO "NEOBARCINO" UM304NB O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO.						
	Espacios libres:						
	JL2	2					2,000
	JL4	2					2,000
	JL6	8					8,000
	JL8	1					1,000
	Itinerarios peatonales:						
	IP08	2					2,000
							15,00
CA21560	UD ASIENTO SUPERCELL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO, MODELO "SUPERCELL" DE LURKOI O SIMILAR, DE 140 CM DE LONGITUD Y 43 CM DE ALTO, DE HORMIGÓN ARMADO Y FIJADO AL SUELO MEDIANTE PERNOS. TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.						
	JL4	3					3,000
							3,00
CA21042	M BANCO CORRIDO DE BLQUES DE HORMIGÓN Y ASIENTO DE LISTONES DE MADERA TROPICAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO CORRIDO DE BLOQUES DE HORMIGÓN, DE 0,40X0,40 M, Y LISTONES DE MADERA TROPICAL TRATADA CON "LIGNUS FDB" PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA E HIDRÓFUGO, EN COLOR NATURAL, DE 150X45 MM FIJADOS A LA FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN MEDIANTE PLETINAS METÁLICAS DE 40X8 MM, INCLUSO CIMENTACIÓN DE 0,40X0,25 M Y RELLENO DE BLOQUES CON HORMIGÓN HM-20/P/IIa, VARILLAS DE ANCLAJE DE ACERO Ø16, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, EXCAVACIÓN Y MORTERO DE ASIENTO. TOTALMENTE TERMINADO.						
	Espacios verdes:						
	JL4	15,98					15,98
	JL4	11,44					11,44
							27,42

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21515	UD PERGOLA DE ABETO DE 4,00X4,00 Y ALTURA HASTA 4,80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA DE MADERA MACIZA DE ABETO TRATADA EN AUTOCLAVE, DE 4,00X4,00 Y ALTURA HASTA 4,80 M, FORMADA POR CUATRO PILARES DE 9,5X9,5 CM DE SECCIÓN, CUATRO VIGAS DE 6X20 CM DE SECCIÓN Y VIGUETAS CADA 26 CM DE 4,5X25 CM, INCLUSO ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO, ZAPATA DE HORMIGÓN HM-20 Y BARNIZ PARA TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN.						
	Espacios libres: JL4	3					3,000
							3,00
	APARTADO 9.2 CERRAMIENTOS TELA METÁLICA						
CA21082	M2 CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN ST-40/14, FORMADO POR POSTES METÁLICOS DE 48 MM. DE DIÁMETRO, EMPOTRADOS Y RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO EN MURO DE FÁBRICA O ANCLADOS SOBRE EL TERRENO, SEPARADOS 3 M CON TORNAPUNTAS DE 32 MM. DE DIÁMETRO, MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN ST-40/14, TUBO SUPERIOR E INFERIOR PARA ATADO DE MALLA DE 32 MM. DE DIÁMETRO, TODO GALVANIZADO, INCLUSO TENSORES, ALAMBRE DE TENSADO, MONTAJE Y COLOCACIÓN.						
	JL02. Area canina	1	112,38		1,50		168,57
	JL08. Area canina	1	72,83		1,50		109,25
	JL08. Protección árbol área canina	2	8,80		1,50		26,40
	JL06. Huerto urbano	1	97,60		1,00		97,60
							401,82
CA21562	UD PUERTA DE 2,00X1,00 M CON DOS HOJAS ABATIBLES PUERTA DE ACCESO A PARCELA, DE 2,00x1,00 M CON DOS HOJAS ABATIBLES, ACABADO GALVANIZADO Z-275 Y PINTADA, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMPUESTA POR MONTANTES DE 40X40X1,5 MM., COLUMNA DE 60X60X2 MM., TRAVESAÑOS DE 30X30X1,2 MM. Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50X5 MM., INCLUSO CERRADURA, BISAGRAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA.						
	JL06. Huerto urbano	2					2,000
							2,00
CA21314	UD PUERTA DE 1,00X2,00 M CON UNA HOJA ABATIBLE PUERTA DE ACCESO A PARCELA, DE 1,00x2,00 M CON UNA HOJA ABATIBLE, ACABADO GALVANIZADO Z-275 Y PINTADA, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMPUESTA POR MONTANTES DE 40X40X1,5 MM., COLUMNA DE 60X60X2 MM., TRAVESAÑOS DE 30X30X1,2 MM. Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50X5 MM., INCLUSO CERRADURA, BISAGRAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA.						
	JL02. Area canina	2					2,00
	JL08. Area canina	2					2,00
							4,00
CA21315	UD PUERTA DE 2,00X2,00 M CON DOS HOJAS ABATIBLES PUERTA DE ACCESO A PARCELA, DE 2,00x2,00 M CON DOS HOJAS ABATIBLES, ACABADO GALVANIZADO Z-275 Y PINTADA, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMPUESTA POR MONTANTES DE 40X40X1,5 MM., COLUMNA DE 60X60X2 MM., TRAVESAÑOS DE 30X30X1,2 MM. Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50X5 MM., INCLUSO CERRADURA, BISAGRAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA.						
	JL02. Area canina	1					1,00
	JL08. Area canina	1					1,00
							2,00
CA21267	M2 MURO DE FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON 40X20X20 MURO DE FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN DE 40X20X20 CM. PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO 1:3 CEM II/B-M 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-5, RELLENOS DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA. DE CEMENTO/M3. DE DOSIFICACIÓN Y ARMADURA SEGÚN NORMATIVA, I/P.P. DE FORMACIÓN DE PILARES, DİNTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFB-6 Y CTE-SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.						
	JL02. Cerramiento área canina	1	112,38		0,40		44,95
	JL08. Cerramiento área canina	1	72,83		0,40		29,13
							74,08

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21563	M CERRAMIENTO ANTIVANDÁLICO PISTA MULTIDEPORTE						
	CERRAMIENTO ANTIVANDÁLICO PARA PISTA MULTIDEPORTE, DE 3 M DE ALTURA Y EN MÓDULOS DE 3 M DE LONGITUD, REALIZADA EN ACERO S275JR Y CON TRATAMIENTO DE PINTURA EN POLVO CON ESPESOR DE CAPA ENTRE 60 Y 90 MICRAS, FORMADO POR BASTIDORES TUBULARES QUE ENJAULAN EN SU INTERIOR UN ENTRAMADO DE BARROTES VERTICALES PASANTES, MACIZOS Y LISOS. TODO ELLO SUSPENDIDO DE POSTES Ø100 MM EN AMBOS EXTREMOS DE CADA MÓDULO, Y ANCLADOS POR MEDIO DE PLACA BASE Y VARILLAS ESPECIALES EN CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HA-20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE HUECOS PARA ACCESO. TOTALMENTE INSTALADA.						
	JL05. Pista deportiva	1	134,400				134,400
	JL05. Separación entre pistas	1	29,950				29,950
							164,35

APARTADO 9.3 CONTENEDORES Y PAPELERAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21279	UD PAPELERA 50L ADOSADA MOD. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA						
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA DE POLIETILENO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD DE 50 L, MODELO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, PARA INSTALACION EN COLUMNA, BACULO O SOPORTE, INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN NORMATIVA MUNICIPAL.						
	Calle Mossen Febrer	3					3,00
	Calle V01	10					10,00
	Calle V02	1					1,00
	Calle V03	4					4,00
	Calle V04	1					1,00
	IP02	2					2,00
	IP04	1					1,00
	IP05	1					1,00
	IP07	1					1,00
	IP08	1					1,00
	IP11	1					1,00
	IP12	1					1,00
	IP13	1					1,00
	IP17	1					1,00
	IP18	2					2,00
	IP19	1					1,00
	JL1	1					1,00
	JL2	1					1,00
	JL3	1					1,00
	JL4	3					3,00
	JL5	1					1,00
	JL6	2					2,00
	JL8	2					2,00
	JL10	1					1,00
	En obras de conexión e integración territorial:						
	Calle Mossen Febrer	1					1,00
	IP09	1					1,00
							46,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
APARTADO 9.4 ELEMENTOS DEPORTIVOS							
CA21508	UD ESCALERA DE DEDOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE DEDOS, MODELO "081425M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADA POR SOPORTE DE MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA DE 130X130X2125 MM CON ESCALERA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO. Espacios libres: JL10	1				1,000	1,00
CA21509	UD ASIENTO Y PEDALES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE PIERNAS, MODELO "081471M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR ASIENTO DE 610 MM DE ALTURA Y DOS SOPORTES DE 120X120X1170 MM EN MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA, MECANISMO CON PEDALES DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER Y PEDALES DE POLIPROPILENO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO. Espacios libres: JL10	1				1,000	1,00
CA21510	UD ASIENTO Y BARRA PARA LEVANTARSE/SENTARSE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE PIERNAS, MODELO "081445M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR ASIENTO DE 610 MM DE ALTURA Y DOS SOPORTES DE 120X120X1170 MM EN MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA, Y BARRA DE ACERO GALVANIZADO DE 1060 MM DE LONGITUD CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO. Espacios libres: JL10	1				1,000	1,00
CA21511	UD RUEDA PARA HOMBRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE HOMBRO, MODELO "081435M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR DOS SOPORTES DE MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA DE 12X12X152 CM, Y DISCOS Y BOLAS MÓVILES DE TPE Y POLICARBONATO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO. Espacios libres: JL10	1				1,000	1,00
CA21512	UD BARRA PARA HOMBRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE HOMBRO, MODELO "081402M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR DOS SOPORTES DE MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA DE 12X12X117 CM, BARRA ACERO ONDULADA DE 196 CM DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER, Y ANILLA. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO. Espacios libres: JL10	1				1,000	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21520	UD JUEGO CANASTAS BALONCESTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE CANASTAS DE BALONCESTO DE 3,95 M DE ALTURA FORMADA POR: POSTE DE TUBO DE ACERO DE 120 MM DE DIÁMETRO Y 4 MM DE ESPESOR, CON CODO CURVADO SOLDADO, CUADRO DE TUBO RECTANGULAR DE 50X30 CM Y TIRANTES DE TUBO DE ACERO, TODO ELLO PINTADO CON POLVO DE POLIÉSTER, TABLERO DE CONTRACHAPADO FENÓLICO, DE 180X105 CM Y 30 MM DE ESPESOR, ARO DE VARILLA MACIZA DE 20 MM DE ESPESOR COLOCADO A UNA ALTURA DE 3,05 M Y RED DE ALGODÓN CON CUERDAS DE 6 MM DE DIÁMETRO CON DOCE PUNTOS DE FIJACIÓN AL ARO, EMPOTRADA 60 CM EN UNA BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/20 Espacios libres: JL5	1				1,000	1,00
CA21521	UD JUEGO DE PORTERIAS DE FUTBOL SALA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE PORTERÍAS FIJAS DE BALONMANO O FÚTBOL SALA, DE 3 M DE BASE Y 2 M DE ALTURA FORMADA POR: POSTES Y LARGUERO DE SECCIÓN CUADRADA DE 80X80 MM, DE ACERO, ACABADO CON BARNIZ DE POLIURETANO, EN FRANJAS BLANCAS Y ROJAS, Y RED DE NYLON CON CUERDAS DE 3,5 MM DE DIÁMETRO CON SOPORTES DE POLIAMIDA PARA SUJECCIÓN DE LA RED A LA PORTERÍA, FIJADO A UNA BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/20 Espacios libres: JL5	1				1,000	1,00
CA21220	UD JUEGO DE PETANCA JUEGO DE PETANCA DE 5X15 M CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO SILVESTRE TRATADA EN AUTOCALIVE, DE 40 CM EN LOS LADOS MENORES Y DE 20 CM EN LOS LADOS MAYORES, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO DE ARENA, CON ESPESOR DE 0,30 M., TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA. Espacios libres: JL10	3				3,00	3,00
CA21581	M2 PAVIMENTO DEPORTIVO SISTEMA SPORTLIFE PAVIMENTO DEPORTIVO SOBRE HORMIGÓN, SISTEMA SPORTLIFE DE COMPOSAN O SIMILAR, DE 1 MM DE ESPESOR, DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO RUGOSO, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD>45 SEGUN UNE-EN 13606-4, RESBALADICIDAD CLASE 3 SEGUN CTE, CON CAPA DE REGULARIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MORTERO BICOMPONENTE, EPOXÁN SPORTSEAL O SIMILAR, A BASE DE RESINAS EPOXI Y CARGAS MINERALES CALIBRADAS (DOTACIÓN DE 0,8 A 1'0 KG/M ²), TRES CAPAS CON MORTERO BICOMPONENTE, COMPOMIX O SIMILAR, ACABADO TEXTURIZADO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS MINERALES CALIBRADAS Y PIGMENTOS (DOTACIÓN DE 0,4 KG/M ² POR CAPA), Y UNA CAPA DE SELLADO CON PINTURA AL AGUA BICOMPONENTE, COMPOPAINT O SIMILAR, A BASE DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS MICRONIZADAS Y PIGMENTOS (DOTACIÓN DE 0,3 KG/M ²). INCLUSO P/P DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE Y LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE ACABADA. Subbase pista deportiva	1	30,400	36,800		1.118,720	1.118,72
CA21582	UD MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE PISTA DE DEPORTIVA MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE PISTA DEPORTIVA, DE COLOR A ELEGIR, SOBRE PAVIMENTO DEPORTIVO DE RESINAS SINTÉTICAS, CON PINTURA AL AGUA FLEXIBLE Y DE GRAN ADHERENCIA PINTALINE DE COMPOSAN O SIMILAR. JL05. Pista balonmano JL05. Pista baloncesto	1 1				1,000 1,000	2,00
CA21564	M RED PARABALÓN PEHD RED PARABALÓN PARA PISTA MULTIDEPORTE, DE 1 M DE ALTURA Y EN MÓDULOS DE 6 M DE LONGITUD, CON POSTES TUBULARES DE DIÁMETRO 100X2 MM Y TIRANTES DIÁMETRO 6 MM, EN ACERO S275JR Y CON TRATAMIENTO DE PINTURA EN POLVO CON ESPESOR DE CAPA ENTRE 60 Y 90 MICRAS, Y RED ANUDADA DE 2,5 MM CON MALLA DE 120X120 MM DE POLIETILENO TRENZADO DE ALTA DENSIDAD. TOTALMENTE INSTALADA. JL05. Pista deportiva	2	48,800			97,600	97,60

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 9.5 FUENTES

CA21518 UD FUENTE CON DOS GRIFOS PULSADORES ACCESIBLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE CON 2 GRIFOS PULSADORES A DOS ALTURAS, CUERPO FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO SATINADO. CRITERIA ERGONÓMICA, CON CAUDAL DE AGUA REGULABLE. INCLUSO ANCLAJE SOBRE EL PAVIMENTO EXISTENTE, CONEXIÓN A LA RED DE ABASTECIMIENTO CON LLAVE DE CORTE EN ARQUETA DE 30X30 CM CON TAPA DE FUNDICIÓN Y CONEXIÓN DEL DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO.

Espacios libres:

JL2	1	1,000
JL3	1	1,000
JL4	1	1,000
JL6	1	1,000
JL10	1	1,000

5,00

CA21517 UD FUENTE CON DOS GRIFOS PULSADORES Y CUBETA CANINA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE CON 2 GRIFOS PULSADORES A DOS ALTURAS, UNO ADAPTADO A CUBETA PARA PERROS, CUERPO FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO SATINADO. CRITERIA ERGONÓMICA, CON CAUDAL DE AGUA REGULABLE. INCLUSO BASE DE APOYO DE DE HORMIGÓN HM-20 CON REMATE DE BORDILLO, DE 1,00X1,00 M, CONEXIÓN A LA RED DE ABASTECIMIENTO CON LLAVE DE CORTE EN ARQUETA DE 30X30 CM CON TAPA DE FUNDICIÓN Y CONEXIÓN DEL DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO.

JL1	1	1,000
JL8	1	1,000

2,00

APARTADO 9.6 HORQUILLAS Y BOLARDOS

CA21331 UD REINSTALACIÓN DE BOLARDO

REINSTALACION DE BOLARDO DE FUNDICIÓN, ANCLADO CON UN TORNILLO AL PAVIMENTO. TOTALMENTE COLOCADO.

Obras de conexión e integración

Calle Mossen Febrer	1	1,00
Calle San Vicente Mártir	19	19,00

20,00

APARTADO 9.7 JARDINERAS

CA21516 UD CAJÓN HUERTO EN MADERA DE 5,00X1,50X0,40 M

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJÓN PARA HUERTO SIN BASE, DE 5,00X1,50X0,40 M, EN MADERA MACIZA DE ABETO TRATADA EN AUTOCLAVE CON SALES DE COBRE, FIJADO DIRECTAMENTE AL SUELO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 4X4 CM, INCLUSO HERRAJES, TORNILLERÍA, MALLA GEOTEXTIL DE 100 GR/M2, GRAVA Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL CON SUSTRATO.

Espacios libres:

JL6	26	26,000
-----	----	--------

26,00

CA21012 UD PLETINA METÁLICA DE Ø 1400 MM PARA ALCORQUE

SUMINISTRTO Y FORMACIÓN DE ALCORQUE CON PLETINA METALICA Ø 1400 MM DE ACERO COR-TEN DE 100 X 8 MM ANCLADA A BASE DE HORMIGÓN O A PAVIMENTO EXISTENTE MEDIANTE EMPOTRAMIENTO.

Espacios libres:

JL2	3	3,00
JL5	2	2,00
JL6	8	8,00
JL10	4	4,00

17,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
APARTADO 9.8 JUEGOS INFANTILES							
CA21555	M VALLA AREA DE JUEGOS INFANTILES VALLA PARA ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, DE 0,80 M DE ALTURA, FORMADA POR POSTES VERTICALES Y DOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE MADERA DE PINO SILVESTRE, TRATADA EN AUTOCLAVE, ACABADA CON BARNIZ PROTECTOR, Y TABLAS VERTICALES DE MADERA DE EXTREMOS REDONDEADOS Y CANTOS ROMOS, DE VARIOS COLORES. COLOCACIÓN EN OBRA CON TACOS QUÍMICOS, SOBRE UNA SUPERFICIE BASE.						
	Espacios libres: JL3	1	62,610			62,610	
							62,61
CA21556	UD TOBOGÁN MARIQUITA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL CON SILUETA DE MARIQUITA, MODELO "M96371" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 2,18X1,07X1,02 M. DISPONE DE ESCALERA DE ACCESO, TOBOGÁN DE DESLIZAMIENTO Y TUNEL EN LA PARTE INFERIOR. REALIZADO EN PANELES DE CONTRACHAPADO DE ABEDUL TRATADA CON PINTURAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE, TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE Y TORNILLERÍA PROTEGIDA POR TAPONES DE POLIPROPILENO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.						
	Espacios libres: JL3	1				1,000	
							1,00
CA21557	UD VAIVÉN MARIQUITA PARA CUATRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE VAIVÉN PARA CUATRO, MODELO "096321" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 1,15X1,15X0,64 M. REALIZADO EN PANELES DE MADERA CONTRACHAPADO DE ABEDUL Y PINO TRATADA CON PINTURAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE, MUELLE DE ESPIRAL DE ACERO ESPECIAL PARA ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN Y TORNILLERÍA PROTEGIDA POR TAPONES DE POLIPROPILENO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.						
	Espacios libres: JL3	1				1,000	
							1,00
CA21558	UD ARENERO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENERO, MODELO "137404M" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 3,29X2,49X0,31 M. REALIZADO EN TABLONES DE MADERA DE PINO TRATADA EN AUTOCLAVE, UNIDOS CON POSTES CORONADOS CON PIEZAS DE PLÁSTICO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.						
	Espacios libres: JL3	1				1,000	
							1,00
CA21559	UD TORRE DE JUEGOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE JUEGOS, MODELO "137602" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 6,55X5,86X3,36 M. FORMADO POR VARIAS PLOATAFORMAS CUADRADAS CONEXIONADAS ENTRE SI MEDIANTE PUENTES, PASARELAS Y ELEMENTOS DE TREPA. CUENTA CON ELEMENTOS DE JUEGO DE PANELES, ANILLAS, BARRAS DE TREPA, CUERDAS, PUENTES, PRISMÁTICOS, TOBOGÁN, BARRAS CON ANILLAS, MAPA DEL TESORO, ASIENTO, RED CUADRADA Y ESCALERA DE DEDOS. ONDULADAS. REALIZADO EN MADERA IMPREGNADA EN AUTOCLAVE, ACERO GALVANIZADO, TORNILLERÍA PROTEGIDA POR TAPONES DE POLIPROPILENO Y CUERDAS DE POLIAMIDA DE DIÁMETRO 16 MM REFORZADAS CON FIBRAS DE ACERO CON UNA RESISTENCIA DE TORSIÓN SUPERIOR A 2200 KG. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.						
	Espacios libres: JL3	1				1,000	
							1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21328	<p>UD PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL GRANDE MODELO "200203" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE DE 5 A12 AÑOS, DE DIMENSIONES 9900X9900 MM Y 5700 MM DE ALTURA, FORMADO POR MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER, Y SISTEMA DE REDES FORMADO POR CUERDAS DE NYLON CON ALMA DE ACERO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.</p> <p>Espacios libres: JL4</p>	1				1,00	1,00
CA21505	<p>UD BALANCIN ROTADOR</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BALANCÍN ROTADOR DE DOS BRAZOS, MODELO "ROTA GLIDE" DE LURKOI O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 5 A12 AÑOS, REALIZADO EN ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER POR APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA CON LACA DE DOS COMPONENTES DE POLIURETANO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.</p> <p>Espacios libres: JL4</p>	1				1,000	1,00
CA21506	<p>UD COLUMPIO DOBLE Y CESTA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE Y CESTA, MODELO "220068M/000216" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 3 A12 AÑOS, CON PÓRTICO DE 6950X1700X2680 MM CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE Y PINTURA EPOXY POR APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, DOS COLUMPIOS CON ASIENTO DE GOMA Y UN COLUMPIO CON ASIENTO-CESTA NIDO, CON CADENAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6 MM DE DIÁMETRO CUBIERTAS DE FUNDA DE PLÁSTICO Y 160 CM DE LONGITUD. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.</p> <p>Espacios libres: JL4</p>	1				1,000	1,00
CA21507	<p>UD PLATAFORMA GIRATORIA ESCALABLE</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA GIRATORIA ESCALABLE DE FORMA CÓNICA, MODELO "220230" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 3 A12 AÑOS, DE DIMENSIONES 3400 MM DE DIÁMETRO DE BASE Y 4000 MM DE ALTURA. FORMADO POR MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER, GENERATRICES Y BASE INTERMEDIA DE CUERDAS DE NYLON REFORZADAS CON ACERO Y BASE DE CUBIERTA SÓLIDA. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.</p> <p>Espacios libres: JL4</p>	1				1,000	1,00
CA21513	<p>UD AREA PARKOUR</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AREA PARKOUR, MODELO "PARKOUR S" DE LAPPSET O SIMILAR, FORMADO POR SEIS ELEMENTOS DIFERENTES Y SEGUN SE REFLEJAN EN PLANOS, REALIZADO CON ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, MADERA DE CONTRACHAPADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.</p> <p>Espacios libres: JL4</p>	1				1,000	1,00
CA21514	<p>UD AREA DE CALISTENIA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AREA DE CALISTENIA, MODELO "88013" DE LURKOI O SIMILAR, FORMADO POR ELEMENTOS DE BARRAS Y SEGUN SE REFLEJAN EN PLANOS, REALIZADO CON ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA, MADERA DE CONTRACHAPADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.</p>						

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Espacios libres: JL4	1				1,000	1,00

APARTADO 9.9 SOPORTES DE BICICLETA

CA21021 UD APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51

Suministro y colocación de soporte para bicicletas de tubo redondo de diámetro 50 mm, de acero inoxidable con forma de "U" invertida, tipo MU-51 y dimensiones exteriores de 0,75x0,55 m, incluso anclaje.

Calle V01	2	6,00	12,00
Calle San Vicente Mártir	1	6,00	6,00
			18,00

APARTADO 9.10 CARTELES

CA21550 PANEL INDICADOR DE ÁREA DE 40X60 CM

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL INFORMATIVO DE INSTALACIÓN DE AREA, 40X60 CM, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMENTACION HM-20/P/20/IIA.

Espacios libres:			
JL1	1		1,000
JL3	1		1,000
JL4	4		4,000
JL6	2		2,000
JL8	1		1,000
JL10	1		1,000
			10,00

SUBCAPÍTULO CAP. 10 SERVICIOS NO MUNICIPALES

APARTADO 10.1 PROJ. ESPECÍF. ANEXO DE INFRAESTRUCTURA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (UE A.4-3). EXCEPTO "CAP. 10.1.2.5" C.T. DE EJECUCIÓN DIFERIDA

APARTADO 10.2 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS

APARTADO 10.3 INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

SUBAPARTADO 10.3.1 TUBERÍAS Y ACCESORIOS

CA21480 M PRISMA DE HM-20/B/20/IIA CON 6 TUBOS PVC Ø 63 MM Y 2 TUBOS PE Ø 125 MM

FORMACION DE CANALIZACION CON 6 TUBOS Ø 63 MM PVC Y CON 2 TUBOS Ø 125 MM PE CORRUGADO, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y PLANOS DE DETALLE, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPESANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, PRISMA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, TUBOS Y SEPARADORES, TOTALMENTE TERMINADO.

Calle V01	94,21	94,21
Calle V01	171,26	171,26
Calle V02	42,66	42,66
Calle V03	235,87	235,87
Calle V04	92,46	92,46
Calle P02	12,88	12,88
Calle P04-P06-P08-P10	236,67	236,67
Calle P11	63,66	63,66
Calle P12	70,39	70,39
Calle P17	33,39	33,39
Calle P18	142,67	142,67
Calle P19	141,39	141,39
Calle Primero de Mayo	127,83	127,83
Calle San Vicente Martir	52,25	52,25
Calle Mossen Febrer	149,37	149,37
		1.666,96

CA21234 M LIMPIEZA Y MANDRILADO CONDUCTOS

LIMPIEZA, GUIA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS DE PVC SEGUN NORMAS DE LAS COMPAÑIAS OPERADORAS.

Calle V01	8	94,21	753,68
Calle V01	8	171,26	1.370,08
Calle V02	8	42,66	341,28
Calle V03	8	235,87	1.886,96
Calle V04	8	92,46	739,68
Calle P02	8	12,88	103,04
Calle P04-P06-P08-P10	8	236,67	1.893,36
Calle P11	8	63,66	509,28

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Calle P12	8	70,39			563,12	
	Calle P17	8	33,39			267,12	
	Calle P18	8	142,67			1.141,36	
	Calle P19	8	141,39			1.131,12	
	Calle Primero de Mayo	8	127,83			1.022,64	
	Calle San Vicente	8	52,25			418,00	
	Calle Mossen Febrer	8	149,37			1.194,96	

13.335,68

SUBPARTADO 10.3.2 ARQUETAS

CA21038 UD ARQUETA TELEFÓNICA TIPO "M"

ARQUETA TIPO M, PREFABRICADA HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA O IN SITU, DE HORMIGÓN ARMADO HM-25/P/20/IIA EN SOLERA Y PAREDES, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA, AGOTAMIENTO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20/IIA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE HASTA LA OBRA Y COLOCACIÓN DE CERCO CON TAPA (INCLUIDO EL SUMINISTRO), EJECUTADA SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.

Calle V01	2	2,00
Calle V01	5	5,00
Calle V03	7	7,00
Calle V04	3	3,00
Calle P11	2	2,00
Calle P18	4	4,00
Calle P19	4	4,00
Calle Primero de Mayo	2	2,00
Calle Mossen Febrer	3	3,00

32,00

CA21037 UD ARQUETA TELEFÓNICA TIPO "H"

ARQUETA TIPO H, PREFABRICADA HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA O IN SITU, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA EN SOLERA Y PAREDES, CON SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, CON DOS VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, DOS REGLETAS Y DOS GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20/IIA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE HASTA LA OBRA Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO (SIN INCLUIR EL SUMINISTRO), EJECUTADA SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.

Calle V01		
Calle V01	1	1,00
Calle V03	3	3,00
Calle V04	3	3,00
Calle P04-P06-P08-P10	1	1,00
Calle P11	6	6,00
Calle P12	1	1,00
Calle P18	1	1,00
Calle P19	4	4,00
Calle Primero de Mayo	4	4,00
Calle San Vicente Martir	4	4,00
Calle Mossen febrer	1	1,00
	5	5,00

34,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CA21036 UD ARQUETA TELEFÓNICA TIPO "D"

ARQUETA TIPO D, PREFABRICADA HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA O IN SITU, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA EN SOLERA Y PAREDES, CON SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, CON DOS VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, DOS REGLETAS Y DOS GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20/IIA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPESANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE HASTA LA OBRA Y COLOCACIÓN DE CERCO CON TAPA (INCLUIDO EL SUMINISTRO), EJECUTADA SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.

Calle V01		1,00			1,00
Calle V03		4,00			4,00
Calle V04		1,00			1,00
Calle P04-P06-P08-P10		2,00			2,00
Calle P12		1,00			1,00
Calle P18		1,00			1,00
Calle P19		1,00			1,00
Calle San Vicente Martir		1,00			1,00
					12,00

CA21400 UD TAPON PARA TUBERIA PVC Ø 63 MM

TAPÓN PARA TUBERÍA DE PVC DE Ø 63 MM

Arqueta M	32	4,00			128,00
Arqueta H	34	12,00			408,00
Arqueta D	12	12,00			144,00
					680,00

CA21296 UD PEDESTAL ARMARIO METÁLICO U

PEDESTAL PARA ARMARIO METALICO DE DISTRIBUCION TIPO U, INCLUSO CONEXION ELECTRICA EN BAJA TENSION Y TOMA DE TIERRA, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA C.T. PLANO DE DETALLE TOTALMENTE TERMINADO.

	2				2,00
					2,00

SUBCAPÍTULO CAP. 11 GESTION DE RESIDUOS

CA21187 T GESTIÓN DE VERTIDO DE ESCOMBRO LIMPIO DE CUALQUIER MATERIAL NO PELIGROSO

GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO LIMPIO (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TALES COMO HORMIGÓN, TEJAS, ÁRIDOS, LADRILLOS Y MATERIALES CERÁMICOS), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, REICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Pavimentos	0,7	522,970	0,300	2,400	263,577
	0,7	711,840	0,400	2,400	478,356
	0,7	610,960	0,400	2,400	410,565
Colector hormigón	0,7	84,126		2,400	141,332
Soleras	0,7	932,240	0,400	2,400	626,465
Bordillos	0,7	390,920	0,120	2,400	78,809
Arquetas y muros	0,7	1.038,600		2,400	1.744,848
En obras de conexión e integración					
Pavimentos	0,7	629,240	0,300	2,400	317,137
	0,7	250,260	0,400	2,400	168,175
	0,7	98,890	0,400	2,400	66,454
	0,7	230,840		2,400	387,811
	0,7	261,120	0,300	2,400	131,604

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Colector hormigón	0,7	4,832		2,400		8,118
	Bordillos	0,7	267,000	0,120	2,400		53,827
	Arquetas y muros	0,7	3,400		2,400		5,712
	Jardín Casa Feliu:						
	Muros	0,7	31,090		2,400		52,231
	Muros	0,7	22,890		2,400		38,455
	Pavimento	0,7	13,610	0,300	2,400		6,859

4.980,34

CA21188 T GESTIÓN DE VERTIDO DE ESCOMBRO MEZCLADO DE CUALQUIER MATERIAL NO PELIGROSO

GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO SUCIO O MEZCLADO, (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TIPO ESCOMBRO LIMPIO, MEZCLADOS CON OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS COMO PAPEL, PLÁSTICO, CARTÓN METAL O MADERA), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Pavimentos	0,1	522,970	0,300	2,400	37,654
	0,1	711,840	0,400	2,400	68,337
	0,1	610,960	0,400	2,400	58,652
Colector hormigón	0,1	84,126		2,400	20,190
Soleras	0,1	932,240	0,400	2,400	89,495
Bordillos	0,1	390,920	0,120	2,400	11,258
Arquetas y muros	0,1	1.038,600		2,400	249,264
En obras de conexión e integración					
Pavimentos	0,1	629,240	0,300	2,400	45,305
	0,1	250,260	0,400	2,400	24,025
	0,1	98,890	0,400	2,400	9,493
	0,1	230,840		2,400	55,402
	0,1	261,120	0,300	2,400	18,801
	1	3.231,990	0,030	2,400	232,703
Colector hormigón	0,1	4,832		2,400	1,160
Bordillos	0,1	267,000	0,120	2,400	7,690
Arquetas y muros	0,1	3,400		2,400	0,816
Casa Feliu:					
Muros	0,1	31,090		2,400	7,462
Muros	0,1	22,890		2,400	5,494
Pavimento	0,1	13,610	0,300	2,400	0,980

944,18

CA21191 T GESTIÓN DE VERTIDO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O MATERIAL DE PROCESADO SOBRENTE

GESTIÓN DE VERTIDO O ENTREGA DE TIERRAS INERTES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O MATERIAL DE PROCESADO SOBRENTE O NO APTO PARA SU USO, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO PRETRATAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Excavación en desmonte	1	37.070,900		1,800	66.727,620
Zanja saneamiento	1	4.455,130		1,800	8.019,234
Excavación drenaje sostenible	1	126,730		1,800	228,114
Zanja abastecimiento	1	1.032,980		1,800	1.859,364

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Zanja baja presión	1	631,220		1,800	1.136,196	
	Zanja electrica	1	1.451,690		1,800	2.613,042	
	Zanja alumbrado público	1	793,910		1,800	1.429,038	
	Zanja telecomunicaciones	1	1.666,960	0,450	1,800	1.350,238	
	Zanja gas	1	415,240		1,800	747,432	
	Intervención Refugio:						
	Excavación en desmante	1	7.718,990		1,800	13.894,182	
	Excavación en desmante	1	63,830		1,800	114,894	

98.119,35

CA21193 T GESTIÓN DE VERTIDO METÁLICOS

GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE MATERIALES METÁLICOS LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Valla metálica	1	3.356,830		0,003	10,070
Soleras (20kg/m3)	1	932,240	0,400	0,020	7,458
Puertas Casa Feliu	2	0,900		8,000	14,400

31,93

CA21306 T PROCESADO DE ESCOMBROS

PROCESADO DE ESCOMBROS PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE EDIFICIOS Y SOLERAS INTERIORES, EN RECINTO DE LA OBRA MEDIANTE PLANTAS MACHACADORAS MÓVILES, EQUIPADAS CON MANDIBULAS Y CRIBA PARA LA OBTENCIÓN DE ZAHORRAS DE GRANULOMETRIAS 0-40 MM; 0-100 MM Y DEPOSITO A PIE DE OBRA, A DISPOSICION DE LA PROPIEDAD O PARA MEJORA DE FIRMES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN DE PROCESADO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y RECLASIFICACIÓN DEL RESIDUO. SE FACILITARA A LA PROPIEDAD UN ANALISIS GRANULOMETRICO Y DE PROPIEDADES DEL MATERIAL OBTENIDO. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EL TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO DE PROCESADO.

Pavimentos	0,2	522,97	0,30	2,40	75,31
	0,2	711,84	0,40	2,40	136,67
	0,2	610,96	0,40	2,40	117,30
Colector hormigón	0,2	84,13		2,40	40,38
Soleras	0,2	932,24	0,40	2,40	178,99
Bordillos	0,2	390,92	0,12	2,40	22,52
Arquetas y muros	0,2	1.038,60		2,40	498,53
En obras de conexión e integración					
Pavimentos	0,2	629,24	0,30	2,40	90,61
	0,2	250,26	0,40	2,40	48,05
	0,2	98,89	0,40	2,40	18,99
	0,2	230,84		2,40	110,80
	0,2	261,12	0,30	2,40	37,60
Colector hormigón	0,2	4,83		2,40	2,32
Bordillos	0,2	267,00	0,12	2,40	15,38
Arquetas y muros	0,2	3,40		2,40	1,63
Casa Feliu:					
Muros	0,2	31,09		2,40	14,92
Muros	0,2	22,89		2,40	10,99
Pavimento	0,2	13,61	0,30	2,40	1,96

1.422,95

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	SUBCAPÍTULO CAP. 12 MEDIDAS DE PROTECCION, CORRECCION E INTEGRACION AMBIENTAL						
CA21173	M2 FORMACIÓN RECINTO IMPERMEABILIZADO FORMACION DE RECINTO IMPERMEABILIZADO PARA PARQUE DE MAQUINARIA Y ALMACEN DE PRODUCTOS PELIGROSOS O POTENCIALMENTE CONTAMINANTES, INCLUSO: CERRAMIENTO PERIMETRAL CON MALLA METALICA DE SIMPLE TORSION DE 2M. DE ALTURA PUERTA DE ACCESO PARA PERSONAS Y PORTON PARA VEHICULOS, ARQUETON IMPERMEABILIZADO PARA RECOGIDA DE PRODUCTOS LIXIVIADOS E ILUMINACION DEL RECINTO, INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACION, TOTALMENTE TERMINADO CON APROBACION DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.	1	200,00			200,00	200,00
							200,00
CA21257	UD MEDICIÓN DE RUIDO Medición del ruido en las zonas de obra desarrollando la medición a lo largo de una jornada laboral completa, con toma de datos en diversos puntos de la obra y elaboración de un informe posterior, incluido el desplazamiento hasta la obra.	4				4,000	4,00
							4,00
CA21258	UD MEDICIÓN INMISIÓN PARTICULAS EN SUSPENSIÓN Y SEDIMENTACIÓN Medición de los niveles de inmisión de partículas en suspensión y sedimentables en obra, así como elaboración de informe, incluido desplazamiento hasta la obra.	2				2,000	2,00
							2,00
	SUBCAPÍTULO CAP. 13 SEGURIDAD Y SALUD						
	APARTADO 13.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES						
CA21077	UD CASCO SEGURIDAD PROT. DIELECTRICA CASCO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELECTRICA.	4				4,00	4,00
							4,00
CA21075	UD CASCO DE SEGURIDAD CASCO DE SEGURIDAD	20				20,00	20,00
							20,00
CA21288	UD PAR GUANTES USO GENERAL PAR GUANTES DE PROTECCION DE GOMA FINA REFORZADOS PARA TRABAJOS CON MATERIALES HUMANOS, ALBAÑILERIA POCERIA, HORMIGONADO, Y USO GENERAL.	20				20,00	20,00
							20,00
CA21286	UD PAR GUANTES ANTICORTE LONETA PAR DE GUANTES ANTICORTE DE LONETA-CUERO.	20				20,00	20,00
							20,00
CA21221	UD JUEGO GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENS JUEGO GUANTES DIELECTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN.	4				4,00	4,00
							4,00
CA21284	UD JUEGO GUANTES DIELECTRICOS ALTA TENS PAR GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA PARA ALTA TENSION FABRICADOS CON MATERIAL AISLANTE DIELECTRICO.	4				4,00	4,00
							4,00
CA21312	UD PROTECTOR GOMA MANOS PUNTERO PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO.	3				3,00	3,00
							3,00
CA21290	UD MANGUITOS SOLDADOR PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, HOMOLOGADOS.						

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
		1				1,00	
							1,00
CA21245	UD MANDIL CUERO P/SOLDADURA MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	1				1,00	
							1,00
CA21263	UD MONO TRABAJO 1 PIEZA MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA	20				20,00	
							20,00
CA21088	UD CHAQUETA C/CAPUCHA Y PANTALÓN CHAQUETA CON CAPUCHA BROCHES A PRESIÓN Y PANTALÓN CON CINTURÓN ELÁSTICO	20				20,00	
							20,00
CA21449	UD VESTIDO IMPERMEABLE P./O.PUBLICAS, PVC 0.4MM VESTIDO IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO	20				20,00	
							20,00
CA21087	UD CHALECOS REFLECTANTES CHALECO REFLECTANTE PARA OBRAS COMPUESTO DE CINTURON Y TIRANTES DE TELA REFLECTANTE, HOMOLOGADO.	20				20,00	
							20,00
CA21056	UD BOTA DE SEGURIDAD IMPACTOS Y PERFORACIONES BOTA DE SEGURIDAD ANTE IMPACTOS Y PERFORACIONES FABRICADA EN PIEL NEGRA CON SUELA DE POLIURETANO Y PUNTERA PLÁSTICA RESISTENTE A 200J, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	20				20,00	
							20,00
CA21054	UD BOTA ANTIAGUA PUNTERA Y PLANT BOTA ANTIAGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA DE SEGURIDAD FABRICADA EN P.V.C CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS., SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	20				20,00	
							20,00
CA21281	UD BOTAS DIELECTRICA PARA PROTECCION DE B.T. PAR BOTAS FABRICADAS CON MATERIAL DIELECTRICO PARA PROTECCION ELECTRICA DE B.T., HOMOLOGADAS.	4				4,00	
							4,00
CA21465	UD ZAPATO DIELECTRICO ZAPATO DIELECTRICO FABRICADO EN PIEL FLOR NEGRA CON SUELA AISLANTE Y PUNTERA DE PLÁSTICO RÍGIDO.	4				4,00	
							4,00
CA21180	UD GAFA PROTECTORA GAFA PROTECTORA	7				7,00	
							7,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21278	UD PANTALLA SOLDADOR CABEZA PANTALLA SOLDADOR COLOCADA EN CABEZA, CON MIRILLA ABATIBLE, RESISTENTE A LA PERFORACION, PANETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTI-INFLAMABLE, HOMOLOGADA.	1				1,00	1,00
CA21253	UD MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 I/ RECAMBIO MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 INCLUSO FILTROS DE RECAMBIO , HOMOLOGADA	7				7,00	7,00
CA21269	UD OREJERAS ANTIRRUIDO OREJERAS ANTIRRUIDO	7				7,00	7,00
CA21092	UD CINTURÓN ANTIVIBRATORIO CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.	2				2,00	2,00
CA21095	UD CINTURÓN SEGURIDAD ANTICAÍDAS SUSPENSIÓN 1PTO AMARRE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN CON 1PTO DE AMARRE, SEGÚN UNE-EN 358, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	3				3,00	3,00
CA21302	UD PORTÁTIL LUMINOSO SUMUNISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL DE MANO CON MANGO AISLANTE Y MALLA PROTECTORA.	10				10,00	10,00
CA21291	UD TAPONES ANTIRUIDO PAR TAPONES ANTIRUIDO DE POLIVINILO, HOMOLOGADOS.	30				30,00	30,00
CA21094	UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO.	20				20,00	20,00
CA21287	UD GUANTES PARA SOLDADOR PAR GUANTES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON MANGA 12 CM., HOMOLOGADOS.	1				1,00	1,00
CA21255	UD MASCARILLA CELULOSA ANTIPOLVO MARCARILLA DE CELULOSA ANTIPOLVO.	20				20,00	20,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
APARTADO 13.2 PROTECCIONES COLECTIVAS							
CA21090	M CINTA SEÑALIZADORA COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.		400,00			400,00	400,00
CA21115	UD CONO PVC 50CM REFL EG1 CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y REFLEXIÓN EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.		40			40,00	40,00
CA21153	UD ELEMENTO LUMINOSO TL-2 LUZ AMBAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO LUMINOSO TL-2 SITUADOS EN SARGENTOS DE LUZ AMBAR INTERMITENTE, ANCLAJE A BARRERA DE SEGURIDAD O PANEL Y BATERIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.		20			20,00	20,00
CA21166	UD EXTI PORTA POLV ABC 12 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 12 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 34A-233B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.		5			5,00	5,00
CA21167	UD EXTI PORTA POLV ABC 6 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.		5			5,00	5,00
CA21201	H HORAS DE CAMION CISTER. RIEGOS HORA DE CAMION CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR.		320			320,00	320,00
CA21216	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30M 25A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 M DE SENSIBILIDAD, 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 220 V, AMORTIZABLE EN UN USO.		2			2,00	2,00
CA21215	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300M 40A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 M. DE SENSIBILIDAD, 40 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 380 V., AMORTIZABLE EN UN USO.		1			1,00	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							1,00
CA21241	M LÍNEA PRINCIPAL TIERRA AISL 16MM2 Ø25MM LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.		2,00			2,00	2,00
CA21243	M MALLA DE PLÁSTICO COLOR BUTANO MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO.	1	500,00			500,00	500,00
CA21252	M MARCA VIAL DISC.NAR.10 CM. TB-12 MARCA VIAL DISCONTINUA NARANJA DE 10 CM. DE ANCHO, TIPO TB-12, REALMENTE PINTADA CON PINTURA CONVENCIONAL CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION , INCLUSO PREMARCAJE.	1	300,00			300,00	300,00
CA21271	UD PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP	6				6,00	6,00
CA21292	UD PASARELAS PROTEGIDAS CRUCE ZANJA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA DE 1,20 M. DE ANCHO PARA EL PASO DE PERSONAS POR ENCIMA DE ZANJAS, DE MADERA, CON PASAMANOS, PLINTO Y TABLA INTERMEDIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.	10				10,00	10,00
CA21300	M2 PLANCHA DE ACERO PARA PASO DE VEHICULOS POR ZANJA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALASTRO PARA CRUCES DE ZANJA CONSISTENTE EN UNA PLANCHA DE ACERO DE 3 CM. DE ESPESOR PARA USO DE VEHICULOS, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.	10				10,00	10,00
CA21390	UD PORTICOS DE SEÑALIZACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTICOS DE SEÑALIZACION DE LINEAS AEREAS EXISTENTES.	4				4,00	4,00
CA21371	UD SEÑAL PVC CON INDICACIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PVC SERIGRAFIADO CON INDICACIONES VARIAS DE SEGURIDAD SEGÚN RD 485/1997.	15				15,00	15,00
CA21399	UD TAPA PROTECTOR POZOS MADERA TAPA PROTECTOR DE POZOS REALIZADA EN MADERA.	20				20,00	20,00
CA21411	UD TOPE PARA CAMIÓN TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y VERTIDO DE TIERRAS.	2				2,00	2,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21446	UD VALLA MÓVIL P/PEATONES AMTZ 5 VALLA MOVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.						
		30				30,00	
							30,00
CA21447	UD VALLA PEATONAL DE 2.50M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA PEATONAL Y CONTENCIÓN DE PEATONES FORMADA POR ELEMENTOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2.50X1.10 M2., INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.						
		200				200,00	
							200,00
CA21046	UD BARRERA NEW JERSEY PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA TIPO NEW JERSEY, DE PVC COLOR BLANCO-ROJO EN PIEZAS DE 1,20X0,60X0,40 METROS DE LONGITUD COLOCADAS CON LASTRE DE AGUA O ARENA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.						
		100				100,00	
							100,00
CA21053	M2 BORRADO MARCA VIAL BORRADO DE MARCA VIAL, ESTARCIDOS Y SIMBOLOS,						
		1	300,00	0,10		30,00	
							30,00
APARTADO 13.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR							
CA21015	MES ALQUILER CASETA 17,90 M2 VESTUARIO MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 17,90 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES DE VESTUARIOS (INCLUYENDO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, E INSTALACIONES), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRÍO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METÁLICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TÉRMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO PREPARACIÓN DEL TERRENO, CIMENTACIÓN Y SOPORTES DE HORMIGÓN ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXIÓN DE INSTALACIONES, CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.						
		16				16,00	
							16,00
CA21013	MES ALQUILER CASETA 14,10 M2 ASEOS ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 14.10 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES DE ASEOS O BOTIQUÍN (INCLUYENDO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, INSTALACIONES Y/O APARATOS SANITARIOS), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRÍO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METÁLICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TÉRMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO PREPARACIÓN DEL TERRENO, CIMENTACIÓN Y SOPORTES DE HORMIGÓN ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXIÓN DE INSTALACIONES, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.						
		16				16,00	
							16,00
CA21014	MES ALQUILER CASETA 14,40 M2 COMEDOR ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 14.40 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES COMEDOR (INCLUYENDO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, INSTALACIONES, FREGADERO Y CALIENTAPLATOS), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRÍO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METÁLICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TÉRMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO PREPARACIÓN DEL TERRENO, CIMENTACIÓN Y SOPORTES DE HORMIGÓN ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXIÓN DE INSTALACIONES, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.						
		16				16,00	
							16,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21043	UD BANCO METÁLICO P/5 PERSONAS BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.	4				4,00	4,00
CA21248	UD MANO OBRA LIMPIEZA VESTUARIO/MES LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.	128				128,00	128,00
CA21178	UD FRIGORÍFICO 120 L. FRIGORÍFICO DE 120 LITROS DE CAPACIDAD.	1				1,00	1,00
CA21061	UD CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA, DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, DE POTENCIA 750/1000 W., INSTALADO.	2				2,00	2,00
CA21260	UD MESA METÁLICA P/10 PERSONAS MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.	2				2,00	2,00
CA21205	UD HORNO MICROONDAS HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L PLATO GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR.	2				2,00	2,00
CA21318	UD RADIADOR ELÉCTRICO 1000W RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000 W AMORTIZABLE EN DOS USOS.	2				2,00	2,00
CA21159	UD ESPEJO P/VESTUARIO Y ASEOS ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA.	4				4,00	4,00
CA21401	UD TAQUILLA MET 25X50X180CM 1ALT 1HUE TAQUILLA METÁLICA DE DIMENSIONES 25X50X180CM DE UNA ALTURA CON UN HUECO DE DIMENSIONES 25X50X180, FABRICADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO, ACERO ST42, ESPESOR 0.7MM EN CUERPO Y 1,0MM EN PUERTAS, PLIEGUES Y BORDES SIN ARISTAS CORTANTES, PUERTA CON BISAGRAS OCULTAS Y REFORZADAS CON CHAPA EN FORMA DE OMEGA EN EL INTERIOR DE LA HOJA, RESPIRADEROS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, SOPORTE PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, CERRADURA INDIVIDUAL CON DOS LLAVES, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN.	20				20,00	20,00
CA21323	UD RECIPIENTE RECOGIDA DESPERDICIOS RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS.	2				2,00	2,00
CA21007	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED ELÉCTRICA ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION, PARA OFICINAS, ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...						

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
		1				1,00	
							1,00
CA21005	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED DE ABASTECIMIENTO ACOMETIDA DE AGUA DESDE ARQUETA DE DISTRIBUCION, PARA ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	1				1,00	
							1,00
CA21004	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED SANEAMIENTO ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO.	1				1,00	
							1,00
APARTADO 13.4 MEDICINA PREVENTIVA							
CA21256	UD MATERIAL SANITARIO BOTIQUINES MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUINES.	16				16,00	
							16,00
CA21058	UD BOTIQUÍN URGENCIA BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.	16				16,00	
							16,00
CA21325	UD RECONOCIMIENTO MÉDICO RECONOCIMIENTO MÉDICO.	40				40,0000	
							40,00
APARTADO 13.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA							
CA21172	H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	320				320,00	
							320,00
CA21344	UD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.	32				32,00	
							32,00
CA21247	UD MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.	128				128,00	
							128,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	SUBCAPÍTULO CAP. 14 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE JARDIN DE CASA FELIU						
	SUBCAPÍTULO CAP. 15 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INTERVENCIÓN REFUGIO						

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO AA1 OBRAS DE CONEXIÓN Y URBANIZACIÓN ACTUACION AISLADA							
A.4-3./AA1							
SUBCAPÍTULO AA1.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS							
CA21232	M2 LEVANTADO SOLADO DE ACERAS CON MEDIOS MECÁNICOS C/MARTILLO LEVANTADO CON COMPRESOR DE SOLADO DE ACERAS DE CEMENTO CONTINUO, LOSETA HIDRÁULICA O TERRAZO Y P.P. DE MATERIAL DE AGARRE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.						
	Según plano demoliciones		100,98			100,98	
							100,98
CA21583	M3 DEMOLICIÓN DE COLECTOR HORMIGÓN DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE HORMIGÓN, EN MASA O ARMADO, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION(HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.						
	Tubería DN 40 cm	3,14	12,220	0,400	0,059	0,906	
							0,91
CA21165	M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.						
	Tubería DN 40 cm		12,22	1,12	1,40	19,16	
							19,16
CA21131	M3 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO O SIMILAR) DE FABRICA DE LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.						
	Pozos registro saneamiento	1	3,14	0,25	1,40	1,10	
	Arquetas sumidero	1	1,60	0,13	0,50	0,10	
							1,20
CA21128	M2 DEMOLICIÓN DE SOLADO CON BASE DE HORMIGÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE SOLADO CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MECÁNICOS DE HASTA 0,40 M DE ESPESOR, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.						
	Según plano demoliciones		18,29			18,29	
			23,41			23,41	
			10,77			10,77	
							52,47

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21130	M2 DEMOLICIÓN FIRME CON MEDIOS MECÁNICOS C/MARTILLO E=0.40 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DECUALQUIER TIPO Y ESPESOR HASTA 0,40 M, INCLUSO PRECORTE, BORDILLO Y ENCINTADOS, Y HORMIGÓN DE CIMIENTO Y BASE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.						
	Según plano demoliciones		26,69				26,69
			23,10				23,10
			6,64				6,64
							56,43
CA21228	UD LEVANTADO DE BOLARDO U HORQUILLA LEVANTADO DE BOLARDO U HORQUILLA PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS. CARGA DE BOLARDO, TRANSPORTE A ALMACÉN, DESCARGA Y VIGILANCIA EN OBRA. TOTALMENTE EJECUTADA.						
	Según plano demoliciones	6					6,00
							6,00
CA21230	UD LEVANTADO DE SEÑAL EXISTENTE LEVANTADO DE SEÑAL EXISTENTE CON POSTE Y PAPELERA ADOSADA, PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO						
	Calle Mora y Xaraba	1					1,00
							1,00
SUBCAPÍTULO AA1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACION							
CA21185	M2 GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES. En itinerarios peatonales:						
	IP07	1	16,81				16,81
	IP06	1	198,89				198,89
							215,70
CA21240	M2 LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE POLIPROPILENO 70-90 G/M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO DE 70 A 90 G/M2, COLOCADA NO ADHERIDA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES En itinerarios peatonales:						
	IP07	1	16,81				16,81
	IP06	1	198,89				198,89
							215,70
CA21203	M3 HORMIGÓN EN BASE DE ACERAS O PASEOS HM-20/P/20/IIA SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO CURADO, EN CAPA DE BASE DE ACERAS O PASEOS, CON HM-20/P/20/IIA, ARIDO MÁXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUSO P.P. DE CORTE PARA JUNTAS En aceras: En itinerarios peatonales: En pavimento direccional						
		1	259,39		0,15		38,91
		1	92,19		0,15		13,83
		1	16,81		0,15		2,52
		1	198,89		0,15		29,83
		1	1,32		0,15		0,20
							85,29
CA21238	M2 LOSETA HIDRÁULICA GRIS 20X20 CUATRO PASTILLAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR GRIS DE 20 X 20CM EN ACERAS, FORMADA POR CUATRO PASTILLAS DE 10 X 10 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION. En aceras:						
		1	259,39				259,39
		1	92,19				92,19
							351,58

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21474	M2 PAVIMENTO REALIZADO CON LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE VARIAS MEDIDAS PAVIMENTO REALIZADO CON LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE COLOR, DE MEDIDAS 60X40X10CM, 100X20X10CM, 60X20X10CM, 30X20X10CM Y 30X10X10CM, TIPO FENOLLAR METROPOLITAN BIO-INNOVA COLOR CLARO A ELEGIR POR DF O EQUIVALENTE PARA APROBAR POR DF, CON ETIQUETADO AMBIENTAL TIPO II O SUPERIOR, SENTADA SOBRE SUB-BASE RÍGIDA RESISTENTE, CON MORTERO DE ASIENTO M-5 Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO (CG2). ADHESIVO CEMENTOSO, INCLUSO RELLENO Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO (CG2).						
	Itinerarios peatonales.						
	IP07	1	16,81				16,81
	IP06	1	198,89				198,89
							215,70
CA21239	M2 LOSETA HIDRÁULICA TÁCTIL DIRECCIONAL CON BANDAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA TACTIL DIRECCIONAL, DE COLOR GRIS DE 20X20 CM, CON BANDAS LONGITUDINALES PARA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATAACION.						
	Calle San Vicente Mártir	1	1,32				1,32
							1,32
CA21051	M BORDILLO PREFABRICADO TIPO C8 20X30 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO TIPO C8 DE 20X30 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, EN RECTAS, CURVAS Y ALCORQUES, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y BISELADO EN ESQUINAS, TOTALMENTE COLOCADO.						
	En aceras		35,87				35,87
							35,87
CA21050	M BORDILLO PREFABRICADO TIPO A2 10X20 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RECTA O CURVA TIPO A2 DE 10X20 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.						
	En aceras e itinerarios peatonales:		16,03				16,03
			27,80				27,80
			42,03				42,03
			3,30				3,30
							89,16
CA21052	M BORDILLO PREFABRICADO TIPO C7 20X22 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO TIPO C8 DE 20X22 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, EN RECTAS Y CURVAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE CORTES ESPECIALES Y BISELADO EN REMATES, TOTALMENTE COLOCADO.						
	En aceras		4,80				4,80
							4,80

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	
SUBCAPÍTULO AA1.3 ALUMBRADO PUBLICO								
CA21384	u SUM.INST.FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII 48 LED 5119 SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII, BREÑA 48 LED DE SCHREDDER SOCELEC O SIMILAR, COMPUESTA DE CUERPO, CAPÓ Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y CIERRE PROTECTOR DE LA LUMINARIA EN VIDRIO PLANO EXTRACLARO, LA LUMINARIA DISPONDRÁ DE FIJACIÓN ROSCADA POST. TOP 3/4" GAS. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA CINCO NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM. CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IKA10 (CON LOS PANELES DEL PC). CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 48 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 500 mA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON FLUJO INICIAL DE 10700 LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 2700K (CON OPCIÓN DE LIMITACIÓN TRASERA DE LUZ INTRUSIVA EN FACHADA) DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L80_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10 KV. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFINIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.							
	PLAZA VICARIO FERRER	1					1,00	
							1,00	
CA21069	M CANALIZACIÓN TIPO 2T BAJO ACERA O CALZADA CANALIZACIÓN TIPO 2T BAJO ACERA O CALZADA PARA A.P., FORMADA POR 2 TUBOS DE PVC DE 90 MM EN PRISMA DE HORMIGON HM-20 SEGÚN PLANOS, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZADORA, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 30 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD 69 CM, Y CARGA DE PRODUCTOS SOBРАНTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.							
	PLAZA VICARIO FERRER		6,00				6,00	
							6,00	
CA21031	UD ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40X70 CM ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X70 CM FORMADA POR BASE DE LADRILLO PERFORADO PANAL, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40A, Y ALZADOS DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, MARCO Y TAPA DE POLIESTER REFORZADO DE CARGA MÍNIMA 6000 KG (ANAGRAMA DE AYUNTAMIENTO), INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBРАНTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.							
	PLAZA VICARIO FERRER	1					1,00	
							1,00	
CA21162	UD EXCAVACION Y CIM.COLUMNNA 4M A 6M EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE ALTURA 4 A 6M FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 0.50X0.50X0.70 M., INCLUYENDO PERNOS DE ANCLAJE, TORNILLERIA, TUBOS DE P.E., ETC. SEGUN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBРАНTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.							
	PLAZA VICARIO FERRER	1					1,00	
							1,00	
CA21381	M SUM.INST.CONDUCTOR CU RV-0.6/1 KV 1X6 MM2 SUBTERRANEA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1X6 MM2 DE SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, DE COLOR GRIS, MARRÓN Y NEGRO PARA LAS FASES Y AZUL PARA EL NEUTRO, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.							
	PLAZA VICARIO FERRER	4	6,00	1,10			26,40	
							26,40	
CA21378	M SUM.INST.CONDUCTOR CU AMARILLO-VERDE 1X16 MM2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION CON AISLAMIENTO DE XLPE PARA UNA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, COLOR AMARILLO-VERDE, PARA RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.							
	PLAZA VICARIO FERRER	1	6,00	1,10			6,60	

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	SUBCAPÍTULO AA1.4 JARDINERIA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO						6,60
CA21331	UD REINSTALACIÓN DE BOLARDO REINSTALACION DE BOLARDO DE FUNDICIÓN, ANCLADO CON UN TORNILLO AL PAVIMENTO. TOTALMENTE COLOCADO.	6				6,00	
	SUBCAPÍTULO AA1.5 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (A.4-3/AA1)						6,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO AA2 OBRAS DE CONEXIÓN Y URBANIZACIÓN ACTUACION AISLADA							
A.4-3./AA2							
SUBCAPÍTULO AA2.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS							
CA21131	M3 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO O SIMILAR) DE FABRICA DE LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.						
	Según plano demoliciones.						
	Muro perimetral cuartel:	0,5	13,89	0,25	2,50	4,34	
		0,5	14,96	0,25	2,50	4,68	
		1	38,74	0,25	2,50	24,21	
	Arquetas sumidero	2	1,60	0,13	0,50	0,21	
							33,44
CA21583	M3 DEMOLICIÓN DE COLECTOR HORMIGÓN DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE HORMIGÓN, EN MASA O ARMADO, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION(HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.						
	Tubería DN 40 cm	3,14	38,840	0,400	0,059	2,878	
							2,88
CA21128	M2 DEMOLICIÓN DE SOLADO CON BASE DE HORMIGÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE SOLADO CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MECÁNICOS DE HASTA 0,40 M DE ESPESOR, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.						
	Según plano demoliciones.		3,49			3,49	
							3,49
CA21125	M DEMOLICIÓN DE BORDILLO INCLUSO CIMENTACIÓN DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE CUALQUIER TIPO INCLUSO DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN DE CMIENTO DE ESPESOR VARIABLE, PRECORTE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.						
	Según plano demoliciones.		38,77			38,77	
							38,77
CA21177	M2CM FRESADO DE PAVIMENTO METRO CUADRADO POR CENTIMETRO DE ESPESOR DE FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON MÁQUINA FRESADORA, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.						
	Según plano demoliciones.		98,51		3,00	295,53	

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							295,53
CA21145	M2 DESMONTAJE CERRAMIENTO TELA METÁLICA DESMONTAJE DE CERRAMIENTO DE TELA METALICA O ALAMBRADA, INCLUSO DEMOLICION DE CIMENTACION, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDE-RO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.						
	Muro cuartel	0,5	13,89		2,50	17,36	
		0,5	14,96		2,50	18,70	
							36,06
	SUBCAPÍTULO AA2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN						
	APARTADO AA2.2.2 PAVIMENTACIÓN						
CA21347	M2 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN C60B3 RIEGO DE ADHERENCIA PARA LA EXTENSION DE AGLOMERADO ASFALTICO, CON EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH Y DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 0,50 KG/M2 DE LIGANTE RESIDUAL, INCLUIDO EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADA.						
	En viales		64,72			64,72	
							64,72
CA21072	M2 CAPA DE RODADURA DE 5 CM AC16 SURF S INCLUSO BETÚN CAPA DE RODADURA DE 5 CM DE ESPESOR DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), INCLUSO BETÚN 60/70 Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTADA.						
	En viales		64,72			64,72	
							64,72
CA21295	M3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FIBR. POLIPR. SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO, EN PAVIMENTO DE APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE, CON ACABADO SUPERFICIAL VISTO MEDIANTE FRATASADO CON HELICOPTERO, CON HM-20/P/20/IIA (CEMENTO CEM II/A-S 32,5 N) ÁRIDO MÁXIMO 20 MM Y CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO TRATAMIENTO ANTIFISURACIÓN CON FIBRAS DE POLIPROPILENO CON UNA DOTACIÓN DE 600 KG/M3, CURADO CON FILMOGENO, Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS DE CONTRACCION.						
	En aparcamientos		66,49		0,25	16,62	
							16,62
CA21185	M2 GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.						
	En viales		64,72			64,72	
	En aparcamientos		66,49			66,49	
	En aceras		111,08			111,08	
	En barbacanas		50,32			50,32	
							292,61
CA21240	M2 LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE POLIPROPILENO 70-90 G/M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO DE 70 A 90 G/M2, COLOCADA NO ADHERIDA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES						
	En viales		64,72			64,72	
	En aparcamientos		66,49			66,49	
	En aceras		111,08			111,08	
	En barbacanas		50,32			50,32	
							292,61
CA21202	M3 HORMIGÓN MAGRO COMPACTADO HORMIGÓN MAGRO COMPACTADO EN BASE DE FIRMES CON CEMENTO DE CLASE RESISTENTE DE 32,5 N, CON DOSIFICACIÓN SUPERIOR A 280 KG/M3, RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA DE 2,8 MPa, FABRICADO EN CENTRAL, PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, COMPACTADO CON PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, INCLUSO RIEGO DE CURADO CON EMULSIÓN C60B3 CUR CON DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 0,50 KG/M2 DE LIGANTE RESIDUAL, DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS MENOR DE 35 Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.						
	En viales		64,72			64,72	

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							64,72
CA21203	M3 HORMIGÓN EN BASE DE ACERAS O PASEOS HM-20/P/20/IIA SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO CURADO, EN CAPA DE BASE DE ACERAS O PASEOS, CON HM-20/P/20/IIA, ARIDO MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO P.P. DE CORTE PARA JUNTAS						
	En aceras		111,08		0,15	16,66	
							16,66
CA21238	M2 LOSETA HIDRÁULICA GRIS 20X20 CUATRO PASTILLAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR GRIS DE 20 X 20CM EN ACERAS, FORMADA POR CUATRO PASTILLAS DE 10 X 10 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.						
	En aceras		111,08			111,08	
							111,08
CA21445	M2 VADO DE TRES RAMPAS EN PASO DE PEATONES FORMACIÓN DE VADO DE TRES RAMPAS, SEGUN DETALLE, EN PASO DE PEATONES, FORMADO POR LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR GRIS DE 20X20 CM, LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR A ELEGIR DE 20X20 CM CON BOTONES CILÍNDRICOS Y FRANJA DE PAVIMENTO TÁCTIL DIRECCIONAL, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.						
	En pasos peatonales		50,32			50,32	
							50,32
CA21349	M RIGOLA PREFABRICADO 8X20X50 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON, DE 8X20X50 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.						
	En viales:		23,45			23,45	
							23,45
CA21051	M BORDILLO PREFABRICADO TIPO C8 20X30 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO TIPO C8 DE 20X30 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, EN RECTAS, CURVAS Y ALCORQUES, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y BISELADO EN ESQUINAS, TOTALMENTE COLOCADO.						
	En viales y alcorques		58,06			58,06	
							58,06
CA21050	M BORDILLO PREFABRICADO TIPO A2 10X20 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RECTA O CURVA TIPO A2 DE 10X20 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.						
	En aceras y alcorques		48,93			48,93	
							48,93

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO AA2.3 SANEAMIENTO

APARTADO AA2.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CA21165	<p>M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.</p>					
	Tubería DN 315 mm					
	Acometidas a parcela	2	8,00	0,72	1,08	12,44
	Tubería DN 250 mm					
	Sumideros	1	7,00	0,65	1,08	4,91
	Imbornales	1	7,00	0,65	1,08	4,91
	Acometidas drenaje parcelas	1	5,00	0,65	1,08	3,51
						25,77
CA21204	<p>M3 HORMIGÓN HM-20/P/IIA EN BASE Y RELLENO DE TUBERÍAS SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA TAMAÑO MÁXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, COLOCADO PARA ASIENTOS DE TUBERÍAS EN FONDOS DE EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO SOBRE PERFIL.</p>					
	Tubería DN 315 mm	2	8,00	0,72	0,77	8,87
	Tubería DN 250 mm	1	19,00	0,65	0,70	8,65
	A deducir tubos:					
	DN 315	-2	8,00	0,32	3,14	-1,29
	DN 250	-1	19,00	0,25	3,14	-0,93
						15,30
CA21333	<p>M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, SIN PIEDRAS DE TAMAÑO > 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD ÓPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDO SOBRE PERFIL.</p>					
	Tubería DN 315 mm:					
	Acometidas a parcela	2	8,00	0,72	0,31	3,57
	Tubería DN 250 mm:					
	Sumideros	1	7,00	0,72	0,38	1,92
	Imbornales	1	7,00	0,72	0,38	1,92
	Acometidas drenaje parcelas	1	5,00	0,72	0,38	1,37
						8,78
CA21136	<p>M2 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN FIRME DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE HORMIGON ARMADO, FABRICA DE LADRILLO, FIRMES DE CALZADAS DE ACERAS, BORDILLOS, ETC, INCLUSO RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, REPOSICION DEL FIRME DE CALZADAS DE ACERA, BORDILLO, ETC, CON MATERIALES Y ACABADOS DE IGUALES CARACTERISTICAS A LOS LEVANTADOS, TOTALMENTE EJECUTADO.</p>					
	Tubería DN 315 mm	2	1,50	0,60		1,80
	Tubería DN 250 mm	1	1,50	0,60		0,90
						2,70

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
APARTADO AA2.3.2 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS							
CA21429	M TUBERÍA DE PEAD Ø 315 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 315 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 4 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.						
	Acometidas	1	8,00			8,00	
							8,00
CA21428	M TUBERÍA DE PEAD Ø 250 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 250 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 4 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.						
	Sumideros	1	7,00			7,00	
	Imbornales	1	7,00			7,00	
	Acometidas drenaje de parcelas	1	5,00			5,00	
							19,00
APARTADO AA2.3.3 OBRAS DE FÁBRICA							
CA21024	UD ARQUETA ACOMETIDA DE 0,5x0,5X2,0 M FÁBRICA LADRILLO ARQUETA DE ACOMETIDA DE 0,50x0,50x2,00 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, CERCO Y TAPA NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.						
	Acometidas	1				1,00	
							1,00
CA21389	UD SUMIDERO MEDIANO 540X260 MM SUMIDERO RECTANGULAR SIFONICO DE HORMIGÓN HM-20, DE 540X260 MM DE DIMENSIONES INTERIORES Y SEGÚN PLANOS, CON CAMA DE ASIENTO DE MATERIAL GRANULAR, MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA, POCETA SIFÓNICA PREFABRICADA DE PVC SEGÚN NORMA, JUNTAS DE MORTERO M-450, INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FABRICA DE LADRILLO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA. COMPLETAMENTE TERMINADO.						
		1				1,00	
							1,00
CA21206	UD IMBORNAL RECTO MODELO VALENCIA IMBORNAL RECTANGULAR MODELO "VALENCIA" DIRECTO O INVERSO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa Y SEGÚN PLANOS, CON POCETE SIFÓNICO PREFABRICADO DE PVC SEGÚN NORMA, CON TAPA REGISTRABLE DE 400X400 MM DE DIMENSIONES EXTERIORES, CON MARCO, TAPA RECTANGULAR Y REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA C-250, CON REVESTIMIENTO DE PINTURA ASFALTICA Y SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, INCLUSO CONEXION A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ABANICO DE CAPTACION, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA. COMPLETAMENTE TERMINADO.						
		1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
APARTADO AA2.3.4 CONEXIONES							
CA21105	UD CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO CONEXION A LA RED DE SANEAMIENTO PRINCIPAL, INCLUSO EXCAVACION, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, ROTURA Y REPOSICION DEL POZO EXISTENTE, Y RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, TOTALMENTE TERMINADO.						
	Acometida	1					1,00
	Sumidero						
							1,00
SUBCAPÍTULO AA2.4 ALUMBRADO PÚBLICO							
CA21384	u SUM.INST.FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII 48 LED 5119 SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII, BREÑA 48 LED DE SCHREDDER SOCELEC O SIMILAR, COMPUESTA DE CUERPO, CAPÓ Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y CIERRE PROTECTOR DE LA LUMINARIA EN VIDRIO PLANO EXTRACLARO, LA LUMINARIA DISPONDRÁ DE FIJACIÓN ROSCADA POST. TOP 3/4" GAS. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA CINCO NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM. CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IKA10 (CON LOS PANELES DEL PC). CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 48 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 500 mA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON FLUJO INICIAL DE 10700 LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 2700K CON ÓPTICA 5119 (CON OPCIÓN DE LIMITACIÓN TRASERA DE LUZ INTRUSIVA EN FACHADA) DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L80_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10 KV. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFINIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.						
	V01	1					1,00
							1,00
CA21069	M CANALIZACIÓN TIPO 2T BAJO ACERA O CALZADA CANALIZACIÓN TIPO 2T BAJO ACERA O CALZADA PARA A.P., FORMADA POR 2 TUBOS DE PVC DE 90 MM EN PRISMA DE HORMIGON HM-20 SEGÚN PLANOS, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZADORA, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 30 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD 69 CM, Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.						
	PLAZA VICARIO FERRER	49,00					49,00
							49,00
CA21031	UD ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40X70 CM ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X70 CM FORMADA POR BASE DE LADRILLO PERFORADO PANAL, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40A, Y ALZADOS DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, MARCO Y TAPA DE POLIESTER REFORZADO DE CARGA MÍNIMA 6000 KG (ANAGRAMA DE AYUNTAMIENTO), INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.						
	MOSEN FEBRER	3					3,00
	V01	1					1,00
							4,00
CA21162	UD EXCAVACION Y CIM.COLUMNNA 4M A 6M EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE ALTURA 4 A 6M FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 0.50X0.50X0.70 M., INCLUYENDO PERNOS DE ANCLAJE, TORNILLERÍA, TUBOS DE P.E., ETC. SEGUN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.						
	MOSEN FEBRER	2					2,00
	V01	1					1,00
							3,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21381	<p>M SUM.INST.CONDUCTOR CU RV-0.6/1 KV 1X6 MM2 SUBTERRANEA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1X6 MM2 DE SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, DE COLOR GRIS, MARRÓN Y NEGRO PARA LAS FASES Y AZUL PARA EL NEUTRO, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.</p>						
	PLAZA VICARIO FERRER	4	49,00	1,10		215,60	
							215,60
CA21378	<p>M SUM.INST.CONDUCTOR CU AMARILLO-VERDE 1X16 MM2</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION CON AISLAMIENTO DE XLPE PARA UNA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, COLOR AMARILLO-VERDE, PARA RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.</p>						
	PLAZA VICARIO FERRER	1	49,00	1,10		53,90	
							53,90
CA21375	<p>u SUM.INST.CANDELABRO MODELO AVENIDA DE 3.76 M.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDELABRO MODELO AVENIDA DE 3.76 M. DE ALTURA, DE FUNDICION DE HIERRO GRIS, S/UNE 33111/73, FORMADA POR BASE ACAMPANADA CON PUERTA DE REGISTRO, PLETINA PARA CAJA DE FUSIBLES, TORNILLO PARA TOMA DE TIERRA, OREJAS EXTERIORES PARA SUJECCIÓN A PERNOS DE ANCLAJE. FUSTE INTERMEDIO ESTRIADO CON ANILLO ADORNO Y CAPITEL SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIAS. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO INCLUSO REPINTADO IN SITU, Y TRANSPORTE. INCLUIDO EMBLEMA DEL AYUNTAMIENTO.</p> <p>V01</p>						
							1,00
CA21376	<p>u SUM.INST.CANDELABRO MODELO MAHUELLA DE 5 M.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDELABRO MODELO MAHUELLA DE 5 M. CON BASE Y FUSTE TRONCOCONICOS DE FUNDICION DE HIERRO, CON PUERTA DE REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO INCLUSO REPINTADO IN SITU, Y TRANSPORTE. INCLUIDO EMBLEMA DEL AYUNTAMIENTO.</p>						
	MOSEN FEBRER	2				2,00	
							2,00
CA21625	<p>u SUM.INST.LUMINARIA MODELO ALBUFERA LED 24 1000 5119</p> <p>Luminaria modelo ALBUFERA 24LED (75W) compuesta por cuerpo y capó de inyección de aluminio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad de la luminaria, IP66, y tanto el bloque óptico como el compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles sin necesidad de herramientas, independientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares, integra un Driver electrónico regulable Cus Dim (hasta 5 escalones horarios), Doble nivel con línea de mando, Reductor de flujo en Cabecera, 0/1-10V o Dali y opcional con telegestión punto a punto con triple comunicación (celular, GPS y radiofrecuencia-zigbee) integrable y compatible con la ya existente en el municipio. Con Nema 7P. Así como un sistema de protección contra sobretensiones de 10kv y sensor de Tª para garantizar la vida de los leds ante subidas de Tª. Clase II (a elección del cliente). El bloque óptico integra 24 LEDs alimentados a 1000mA con óptica según cálculos 5119, de alto flujo luminoso blanco cálido de 2700K, y flujo inicial de 9791 lm y 75 W. Eficacia luminosa (en WW2700K) de 110 lm/W (flujo real emitido por la luminaria EN13032 sellado por Enac o equivalente internacional / consumo total de la luminaria). Gestión térmica optimizada para su funcionamiento tanto a 350mA como a 500mA y 900mA. Con opción de CLO, salida de luz constante. Elevado índice de reproducción cromática > 70. Vida útil L90 (tq 25º)B10>100.000H (con ensayo LM80-TM21). Rango de Tª de funcionamiento, de -40°C a + 55°C. Sencilla instalación mediante el montaje en dos partes separadas. Con dimensiones 583x90x340 (en mm) y 7,8kg de peso total. Una vez instalada, las fijaciones de diámetros 32x48mm, 42x60mm y de 76mm, permiten ajustar la inclinación de la luminaria de forma precisa in situ. RAL A ELEGIR. Con Garantía de 5 AÑOS. Con marcado CE y CERTIFICADO ENEC PLUS de la luminaria, ENEC, y certificados del Fabricante ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 y OHSAS 18001, EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Con etiqueta Smart label (con 2 copias adicionales), con código QR con la descripción de la luminaria, sus componentes y la posibilidad de integrar en un inventariado con la plataforma Smart label. Con etiqueta Circle Light, circularidad que se centra en reducir la carga medioambiental mediante la valorización del flujo de todos los materiales.</p>						
	MOSEN FEBRER	2				2,000	
							2,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO AA2.5 JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO							
CA21151	UD DRENAJE MEDIANTE GRAVA PARA HOYO 80X80 CM. DRENAJE PARA HOYO DE PLANTACIÓN DE 80X80 CM CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE UNA CAMA DE GRAVA SILÍCEA EN EL FONDO DEL MISMO DE 30 CM DE ESPESOR, NO SE INCLUYEN APERTURA NI TAPADO DEL HOYO, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN OBRA.						
	Total arbolado	3				3,00	3,00
CA21156	UD ENTUTOR.ÁRBOL,3 ROLL.INCL. Ø 8CM ENTUTORADO DE ÁRBOL MEDIANTE 3 POSTES DE ROLLIZO DE PINO CILINDRADOS, DE 8 CM DE DIÁMETRO CON EXTREMO SUPERIOR EN BAQUETÓN , TANALIZADOS EN AUTOCLAVE, ANCLADOS AL SUELO CON ESCAYOLA, DE MODO QUE FORMEN ENTRE ELLOS UN ÁNGULO DE 90º, Y UNIDOS CON EL TRONCO POR MEDIO DE UNA CINTA TEXTIL DE 4 CM DE ANCHO, INCLUIDA LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.						
	Total arbolado	3				3,00	3,00
CA21010	M2 ACONDICIONAMIENTO MANUAL SUPERFICIE ALCORQUE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE LA TIERRA DEL ALCORQUE, A MANO, MEDIANTE EL RECRECIDO CON UNA CAPA UNIFORME DE ARENA DE MINA, NO CALCÁREA DE 5 CM. DE ESPESOR INCLUSO EXTENDIDO, NIVELACION Y LIMPIEZA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.						
	Alcorques 2,00x2,00 m:	1	2,00	2,00		4,00	
	Alcorques 1,00x1,00 m:	2	1,00	1,00		2,00	
							6,00
CA21350	UD CELTIS AUSTRALIS 18/20 CM CEPELLÓN SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.						
	Calle V01	1				1,00	1,00
CA21357	UD MELIA AZEDARACH 18/20 CM CEPELLÓN SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MELIA AZEDARACH DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.						
	Calle Mossen Febrer	2				2,00	2,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	SUBCAPÍTULO AA2.6 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (A.4-3/AA2)						

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	CAPÍTULO CONEX.EXT. OBRAS DE CONEXIÓN E INTEGRACIÓN TERRITORIAL UE A.4-3, A.4-3./AA1, A.4-3./AA2						
	SUBCAPÍTULO CONEX.EXT.1 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (UE A.4-3; A.4-3/AA1;A.4-3/AA2)						

1.4 PRESUPUESTO GENERAL

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO UEA43 OBRAS DE CONEXIÓN Y URBANIZACIÓN ACTUACIÓN UE A.4-3			
	SUBCAPÍTULO CAP. 1 TRABAJOS PREVIOS			
	APARTADO 1.1 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE LIMPIEZA			
	TOTAL APARTADO 1.1 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE LIMPIEZA.....			17.782,00
	APARTADO 1.2 ARRANQUES Y DESMONTAJES			
CA21145	M2 DESMONTAJE CERRAMIENTO TELA METÁLICA DESMONTAJE DE CERRAMIENTO DE TELA METALICA O ALAMBRADA, INCLUSO DEMOLICION DE CIMENTACION, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.			
		3.356,83	1,00	3.356,83
CA21228	UD LEVANTADO DE BOLARDO U HORQUILLA LEVANTADO DE BOLARDO U HORQUILLA PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS. CARGA DE BOLARDO, TRANSPORTE A ALMACÉN, DESCARGA Y VIGILANCIA EN OBRA. TOTALMENTE EJECUTADA.			
		40,00	10,40	416,00
CA21230	UD LEVANTADO DE SEÑAL EXISTENTE LEVANTADO DE SEÑAL EXISTENTE CON POSTE Y PAPELERA ADOSADA, PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO			
		9,00	10,40	93,60
CA21584	M DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA CON DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS. CARGA DE BOLARDO, TRANSPORTE A ALMACÉN, DESCARGA Y VIGILANCIA EN OBRA. TOTALMENTE EJECUTADA			
		55,00	11,86	652,30
CA21585	UD DESMONTAJE DE FUENTE DESMONTAJE DE FUENTE PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO CONDENA DE ACOMETIDA, DEMOLICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.			
		1,00	85,66	85,66

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21324	UD RECOLOCACIÓN DE CONTENEDOR RECOLOCACIÓN DE CONTENEDOR DE VIDRIO, PAPEL, ORGÁNICO, PLÁSTICO Y ENVASES EN LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.	4,00	6,07	24,28
TOTAL APARTADO 1.2 ARRANQUES Y DESMONTAJES				4.628,67
APARTADO 1.3 DEMOLICIONES				
CA21232	M2 LEVANTADO SOLADO DE ACERAS CON MEDIOS MECÁNICOS C/MARTILLO LEVANTADO CON COMPRESOR DE SOLADO DE ACERAS DE CEMENTO CONTINUO, LOSETA HIDRÁULICA O TERRAZO Y P.P. DE MATERIAL DE AGARRE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.			
CA21583	M3 DEMOLICIÓN DE COLECTOR HORMIGÓN DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE HORMIGÓN, EN MASA O ARMADO, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION(HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.	1.152,21	4,78	5.507,56
CA21128	M2 DEMOLICIÓN DE SOLADO CON BASE DE HORMIGÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE SOLADO CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MECÁNICOS DE HASTA 0,40 M DE ESPESOR, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.	88,96	14,66	1.304,15
		962,10	5,42	5.214,58

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21125	<p>M DEMOLICIÓN DE BORDILLO INCLUSO CIMENTACIÓN</p> <p>DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE CUALQUIER TIPO INCLUSO DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN DE CIMIENTO DE ESPESOR VARIABLE, PRECORTE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.</p>	657,92	2,47	1.625,06
CA21131	<p>M3 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN</p> <p>DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO O SIMILAR) DE FABRICA DE LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.</p>	1.042,00	13,95	14.535,90
CA21177	<p>M2CMFRESADO DE PAVIMENTO</p> <p>METRO CUADRADO POR CENTIMETRO DE ESPESOR DE FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON MÁQUINA FRESADORA, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.</p>	3.231,99	2,57	8.306,21
CA21130	<p>M2 DEMOLICIÓN FIRMES CON MEDIOS MECÁNICOS C/MARTILLO E=0.40</p> <p>DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DECUALQUIER TIPO Y ESPESOR HASTA 0,40 M, INCLUSO PRECORTE, BORDILLO Y ENCINTADOS, Y HORMIGÓN DE CIMIENTO Y BASE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.</p>	709,85	5,89	4.181,02

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21135	<p>M2 DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGÓN MASA LIGERAMENTE ARMADA CON MEDIOS MECÁNICOS</p> <p>DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA O LIGERAMENTE ARMADA DE HASTA 0,40 M DE ESPESOR, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.</p>	932,24	6,43	5.994,30
CA21122	<p>M3 DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO</p> <p>DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.</p>	230,84	15,38	3.550,32
CA21136	<p>M2 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN FIRME</p> <p>DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE HORMIGON ARMADO, FABRICA DE LADRILLO, FIRMES DE CALZADAS DE ACERAS, BORDILLOS, ETC, INCLUSO RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, REPOSICION DEL FIRME DE CALZADAS DE ACERA, BORDILLO, ETC, CON MATERIALES Y ACABADOS DE IGUALES CARACTERISTICAS A LOS LEVANTADOS, TOTALMENTE EJECUTADO.</p>	261,12	32,54	8.496,84
TOTAL APARTADO 1.3 DEMOLICIONES				58.715,94
TOTAL SUBCAPÍTULO CAP. 1 TRABAJOS PREVIOS				81.126,61

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO CAP. 2 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE DERRIBOS			
	TOTAL SUBCAPÍTULO CAP. 2 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE DERRIBOS.....			546.847,39
	SUBCAPÍTULO CAP. 3 OBRA CIVIL			
	APARTADO 3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
	SUBAPARTADO 3.1.1 EXCAVACIÓN EN DESMONTE			
CA21163	M3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO EXCAVACIÓN EN DESMONTE POR MEDIOS MECANICOS CON PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN MANUAL, INCLUSO DEPEJE, DESBROCE Y FORMACIÓN DE CAJA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, TIERRA VEGETAL, ROCA, RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, INCLUSO CLASIFICACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO, CABALLERO O LUGAR DE EMPLEO (OBRA, OBRA DISTINTA, ACTIVIDAD DE RESTAURACIÓN, ACONDICIONAMIENTO O RELLENO, DEBIDAMENTE ACREDITADO) O VERTEDERO AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A CUALQUIER DISTANCIA, DESCARGA, MEDIDO SOBRE PERFIL.	37.070,90	3,00	111.212,70
	TOTAL SUBAPARTADO 3.1.1 EXCAVACIÓN EN DESMONTE			111.212,70
	SUBAPARTADO 3.1.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS			
	ELEMENTO 3.1.2.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS DE SANEAMIENTO			
	SUBELEMENTO 3.1.2.1.1 RED DE SANEAMIENTO			
CA21165	M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.	4.455,13	14,89	66.336,89
	TOTAL SUBELEMENTO 3.1.2.1.1 RED DE SANEAMIENTO ...			66.336,89
	SUBELEMENTO 3.1.2.1.2 DRENAJE SOSTENIBLE			
CA21165	M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.	126,73	14,89	1.887,01
	TOTAL SUBELEMENTO 3.1.2.1.2 DRENAJE SOSTENIBLE ...			1.887,01
	SUBELEMENTO 3.1.2.1.3 DRENAJE DE PARCELAS			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21165	M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.			
		36,00	14,89	536,04
	TOTAL SUBELEMENTO 3.1.2.1.3 DRENAJE DE PARCELAS			536,04
	TOTAL ELEMENTO 3.1.2.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS DE SANEAMIENTO			68.759,94
	ELEMENTO 3.1.2.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS DE ABASTECIMIENTO			
	SUBELEMENTO 3.1.2.2.1 RED DE ALTA PRESIÓN			
CA21165	M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.			
		1.032,98	14,89	15.381,07
	TOTAL SUBELEMENTO 3.1.2.2.1 RED DE ALTA PRESIÓN...			15.381,07
	SUBELEMENTO 3.1.2.2.2 RED DE BAJA PRESIÓN			
CA21165	M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.			
		631,22	14,89	9.398,87
	TOTAL SUBELEMENTO 3.1.2.2.2 RED DE BAJA PRESIÓN...			9.398,87
	TOTAL ELEMENTO 3.1.2.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS DE ABASTECIMIENTO.....			24.779,94
	ELEMENTO 3.1.2.4 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS PARA DEMOLICIONES			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21165	<p>M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO</p> <p>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.</p>	1.382,45	14,89	20.584,68
	TOTAL ELEMENTO 3.1.2.4 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS PARA DEMOLICIONES			20.584,68
	TOTAL SUBPARTADO 3.1.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.....			114.124,56
	SUBPARTADO 3.1.3 TERRAPLENES ESTRUCTURALES			
CA21405	<p>M3 TERRAPLÉN CORONACIÓN VIALES CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS CON CBR ENTRE 10 Y 20</p> <p>TERRAPLEN EN CORONACION DE VIALES POR MEDIOS MECANICOS, CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRESTAMO, CON CBR ENTRE 10 Y 20, PARA CONSEGUIR UNA EXPLANADA CATEGORIA AM02 (CATALOGO DE FIRMES Y PAVIMENTOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA), SEGÚN PG-3 PARA EXPLANADA E2, EN TONGADAS DE 30 CM., INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO, REFINO, NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACION AL 100 % DEL PROCTOR NORMAL (HUMEDAD OPTIMA + 1%, - 2%), MEDIDO SOBRE PERFIL.</p>	13.998,42	4,93	69.012,21
	TOTAL SUBPARTADO 3.1.3 TERRAPLENES ESTRUCTURALES.....			69.012,21
	SUBPARTADO 3.1.4 RELLENOS LOCALIZADOS			
	ELEMENTO 3.1.4.1 RELLENOS DE ZANJAS Y POZOS DE SANEAMIENTO			
	SUBELEMENTO 3.1.4.1.1 RED DE SANEAMIENTO			
CA21333	<p>M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS</p> <p>RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, SIN PIEDRAS DE TAMAÑO > 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD OPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDO SOBRE PERFIL.</p>	2.053,68	8,31	17.066,08
	TOTAL SUBELEMENTO 3.1.4.1.1 RED DE SANEAMIENTO ...			17.066,08
	SUBELEMENTO 3.1.4.1.2 DRENAJE SOSTENIBLE			
CA21333	<p>M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS</p> <p>RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, SIN PIEDRAS DE TAMAÑO > 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD OPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDO SOBRE PERFIL.</p>	119,37	8,31	991,96

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21484	M2 SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) FORMADO POR CAPA DE MANTILLO DE 0,20 M DE ESPESOR, CAPA FILTRANTE FORMADA POR MEZCLA AL 50% DE TIERRA VEGETAL, 40% DE ARENA DE SÍLICE Y 10% DE COMPOS DE 0,60 M ESPESOR. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TUBO DRENAJE RANURADO CON BASE PLANA, DE 110 MM DE DIÁMETRO EN SECCIÓN DE 0,40X0,30 M DE RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE Y ENVUELTO EN GEOTEXTIL, CONECTADO A ARQUETA DE DRENAJE.	4.985,80	46,27	230.692,97
	TOTAL SUBELEMENTO 3.1.4.1.2 DRENAJE SOSTENIBLE ...			231.684,93
	SUBELEMENTO 3.1.1.1.3 DRENAJE PARCELAS			
CA21182	M3 GARBANCILLO ZANJAS DRENAJE Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil.	27,99	19,69	551,12
	TOTAL SUBELEMENTO 3.1.1.1.3 DRENAJE PARCELAS			551,12
	TOTAL ELEMENTO 3.1.4.1 RELLENOS DE ZANJAS Y POZOS DE SANEAMIENTO			249.302,13
	ELEMENTO 3.1.4.2 RELLENOS DE ZANJAS Y POZOS DE ABASTECIMIENTO			
	SUBELEMENTO 3.1.4.2.1 RED DE ALTA PRESIÓN			
CA21372	M3 SUM.EXTENDIDO CAMA+RELLENO ARENA DE RIO ASIEN TO TUBULAR SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA PARA ASIEN TO DE CABLES Y TUBULARES Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, MEDIDO SOBRE PERFIL.	569,59	19,80	11.277,88
CA21334	M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO Y COMPACTACION >= 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD ÓPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDO SOBRE PERFIL.	404,61	20,00	8.092,20
	TOTAL SUBELEMENTO 3.1.4.2.1 RED DE ALTA PRESIÓN...			19.370,08
	SUBELEMENTO 3.1.4.2.2 RED DE BAJA PRESIÓN			
CA21372	M3 SUM.EXTENDIDO CAMA+RELLENO ARENA DE RIO ASIEN TO TUBULAR SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ARENA DE RIO EN FORMACION DE CAMA PARA ASIEN TO DE CABLES Y TUBULARES Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, MEDIDO SOBRE PERFIL.	252,84	19,80	5.006,23
CA21334	M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO Y COMPACTACION >= 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD ÓPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDO SOBRE PERFIL.	331,40	20,00	6.628,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL SUBELEMENTO 3.1.4.2.2 RED DE BAJA PRESIÓN...			11.634,23
	TOTAL ELEMENTO 3.1.4.2 RELLENOS DE ZANJAS Y POZOS DE ABASTECIMIENTO.....			31.004,31
	TOTAL SUBAPARTADO 3.1.4 RELLENOS LOCALIZADOS ...			280.306,44
	SUBAPARTADO 3.1.5 TIERRA MORTERENCA			
CA21407	M3 TIERRA MORTERENCA SUMINISTERO Y FORMACIÓN DE PISO DE TIERRA MORTERENCA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMECTACIÓN CMPACTACION AL 100 % DEL PROCTOR MODIFICADO Y REFINO TOTALMENTE TERMINADO.	234,06	14,32	3.351,74
	TOTAL SUBAPARTADO 3.1.5 TIERRA MORTERENCA.....			3.351,74
	SUBAPARTADO 3.1.6 GEOTEXTILES			
CA21185	M2 GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.	25.720,68	2,20	56.585,50
CA21184	M2 GEOTEXTIL DE FILTRO GRUPO 2 SEGÚN PG3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE FILTRO GRUPO 2 SEGÚN PG3, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.	220,00	0,98	215,60
	TOTAL SUBAPARTADO 3.1.6 GEOTEXTILES			56.801,10
	TOTAL APARTADO 3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS			634.808,75
	APARTADO 3.2 HORMIGONES, ACEROS Y ENCOFRADOS			
	SUBAPARTADO 3.2.1 HORMIGÓN EN MASA			
	ELEMENTO 3.2.1.1 RED DE SANEAMIENTO			
CA21204	M3 HORMIGÓN HM-20/P/IIA EN BASE Y RELLENO DE TUBERÍAS SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO PARA ASIENTOS DE TUBERIAS EN FONDOS DE EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO SOBRE PERFIL.	1.954,26	81,51	159.291,73
	TOTAL ELEMENTO 3.2.1.1 RED DE SANEAMIENTO.....			159.291,73
	ELEMENTO 3.2.1.2 RED DE ABASTECIMIENTO			
CA21204	M3 HORMIGÓN HM-20/P/IIA EN BASE Y RELLENO DE TUBERÍAS SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO PARA ASIENTOS DE TUBERIAS EN FONDOS DE EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO SOBRE PERFIL.	22,40	81,51	1.825,82
	TOTAL ELEMENTO 3.2.1.2 RED DE ABASTECIMIENTO.....			1.825,82

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ELEMENTO 3.2.1.3 RED DE RIEGO			
CA21204	M3 HORMIGÓN HM-20/P/IIA EN BASE Y RELLENO DE TUBERÍAS SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO PARA ASIENTOS DE TUBERIAS EN FONDOS DE EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO SOBRE PERFIL.	257,50	81,51	20.988,83
	TOTAL ELEMENTO 3.2.1.3 RED DE RIEGO			20.988,83
	ELEMENTO 3.2.1.4 RED DE DRENAJE DE PARCELAS			
CA21204	M3 HORMIGÓN HM-20/P/IIA EN BASE Y RELLENO DE TUBERÍAS SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO PARA ASIENTOS DE TUBERIAS EN FONDOS DE EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO SOBRE PERFIL.	6,00	81,51	489,06
	TOTAL ELEMENTO 3.2.1.4 RED DE DRENAJE DE PARCELAS.....			489,06
	TOTAL SUBPARTADO 3.2.1 HORMIGÓN EN MASA.....			182.595,44
	TOTAL APARTADO 3.2 HORMIGONES, ACEROS Y ENCOFRADOS.....			182.595,44
	APARTADO 3.3 FIRMES GRANULARES Y DRENAJES			
CA21457	M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20 SEGÚN PG3 ZAHORRA ARTIFICIAL, CLASIFICADA ZA 0/20 SEGUN PG-3 PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO SUPERIORES A 25 CM., INCLUSO SUMINISTRO , TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES , EXTENDIDO HUMECTACIÓN Y COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDA SOBRE PERFIL.	279,68	18,59	5.199,25
CA21456	M3 ZAHORRA ARTIFICIAL PARA CATEGORIA DE TRÁFICO T3 PROCEDENTE DE RECICLADO ZAHORRA ARTIFICIAL PARA CATEGORIA DE TRÁFICO T3, PUESTA EN OBRA EN TONGADAS NO SUPERIORES A 25 CM., PROCEDENTE DEL RECICLADO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE MATERIALES , EXTENDIDO HUMECTACIÓN Y COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDA SOBRE PERFIL.	1.521,07	1,88	2.859,61
	TOTAL APARTADO 3.3 FIRMES GRANULARES Y DRENAJES.....			8.058,86

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 3.4 PAVIMENTOS				
SUBAPARTADO 3.4.1 BORDILLOS				
CA21051	M BORDILLO PREFABRICADO TIPO C8 20X30 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO TIPO C8 DE 20X30 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, EN RECTAS, CURVAS Y ALCORQUES, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIEN- TO, REJUNTADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y BISELADO EN ESQUINAS, TOTALMENTE COLOCADO.	2.908,88	19,53	56.810,43
CA21052	M BORDILLO PREFABRICADO TIPO C7 20X22 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO TIPO C8 DE 20X22 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, EN RECTAS Y CURVAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIEN- TO, REJUNTADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE CORTES ESPECIALES Y BI- SELADO EN REMATES, TOTALMENTE COLOCADO.	73,45	20,21	1.484,42
CA21050	M BORDILLO PREFABRICADO TIPO A2 10X20 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RECTA O CURVA TIPO A2 DE 10X20 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMI- GÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIEN- TO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.	5.822,23	10,39	60.492,97
TOTAL SUBAPARTADO 3.4.1 BORDILLOS				118.787,82
SUBAPARTADO 3.4.2 RÍGOLAS				
CA21349	M RIGOLA PREFABRICADO 8X20X50 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIGOLA PREFABRICADA DE HORMI- GON, DE 8X20X50 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMI- GÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIEN- TO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.	1.605,02	12,87	20.656,61
CA21078	M CAZ CURVO PREFABRICADA 13X40X50 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAZ CURVO PREFABRICADO DE HOR- MIGON, DE 13X40X50 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIEN- TO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.	805,96	16,47	13.274,16
TOTAL SUBAPARTADO 3.4.2 RÍGOLAS				33.930,77

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBPARTADO 3.4.3 PAVIMENTOS DE ADOQUÍN				
CA21011	<p>M2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN 10X20X8 EN COLORES, DISEÑO Y APAREJO SEGÚN PLANOS</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN COLORES, DISEÑO Y APAREJO INDICADO EN PLANOS, DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 10X20X8 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.</p>	6.565,62	39,75	260.983,40
TOTAL SUBPARTADO 3.4.3 PAVIMENTOS DE ADOQUÍN..				260.983,40
SUBPARTADO 3.4.4 PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN				
CA21295	<p>M3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FIBR. POLIPR.</p> <p>SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO, EN PAVIMENTO DE APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE, CON ACABADO SUPERFICIAL VISTO MEDIANTE FRATASADO CON HELICOPTERO, CON HM-20/P/20/IIA (CEMENTO CEM II/A-S 32,5 N) ÁRIDO MÁXIMO 20 MM Y CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO TRATAMIENTO ANTIFISURACIÓN CON FIBRAS DE POLIPROPILENO CON UNA DOTACIÓN DE 600 KG/M3, CURADO CON FILMOGENO, Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS DE CONTRACCION.</p>	374,78	99,47	37.279,37
CA21202	<p>M3 HORMIGÓN MAGRO COMPACTADO</p> <p>HORMIGÓN MAGRO COMPACTADO EN BASE DE FIRMES CON CEMENTO DE CLASE RESISTENTE DE 32,5 N, CON DOSIFICACIÓN SUPERIOR A 280 KG/M3, RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA DE 2,8 MPa, FABRICADO EN CENTRAL, PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, COMPACTADO CON PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, INCLUSO RIEGO DE CURADO CON EMULSIÓN C60B3 CUR CON DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 0,50 KG/M2 DE LIGANTE RESIDUAL, DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS MENOR DE 35 Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.</p>	630,11	67,74	42.683,65
CA21203	<p>M3 HORMIGÓN EN BASE DE ACERAS O PASEOS HM-20/P/20/IIA</p> <p>SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO CURADO, EN CAPA DE BASE DE ACERAS O PASEOS, CON HM-20/P/20/IIA, ARIDO MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO P.P. DE CORTE PARA JUNTAS</p>	2.626,35	87,39	229.516,73
CA21244	<p>M2 MALLAZO 15X15 CM. D=5 MM.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACE-RO CORRUGADO B 500 T DE D=5 MM. EN CUADRÍCULA 15X15 CM., COLOCADO EN OBRA, I/P.P. DE ALAMBRE DE ATAR. SEGÚN EHE Y CTE-SE-A.</p>	2.521,96	3,28	8.272,03
TOTAL SUBPARTADO 3.4.4 PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN				317.751,78

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBPARTADO 3.4.5 EMBALDOSADOS, ACERAS BALDOSA HIDRAÚLICA DE HORMIGÓN			
CA21238	M2 LOSETA HIDRAÚLICA GRIS 20X20 CUATRO PASTILLAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR GRIS DE 20 X 20CM EN ACERAS, FORMADA POR CUATRO PASTILLAS DE 10 X 10 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.	5.564,70	12,97	72.174,16
CA21445	M2 VADO DE TRES RAMPAS EN PASO DE PEATONES FORMACIÓN DE VADO DE TRES RAMPAS, SEGUN DETALLE, EN PASO DE PEATONES, FORMADO POR LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR GRIS DE 20X20 CM, LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR A ELEGIR DE 20X20 CM CON BOTONES CILÍNDRICOS Y FRANJA DE PAVIMENTO TÁCTIL DIRECCIONAL, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.	1.193,87	15,13	18.063,25
CA21239	M2 LOSETA HIDRAÚLICA TÁCTIL DIRECCIONAL CON BANDAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA TACTIL DIRECCIONAL, DE COLOR GRIS DE 20X20 CM, CON BANDAS LONGITUDINALES PARA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.	46,84	16,42	769,11
CA21474	M2 PAVIMENTO REALIZADO CON LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE VARIAS MEDIDAS PAVIMENTO REALIZADO CON LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE COLOR, DE MEDIDAS 60X40X10CM, 100X20X10CM, 60X20X10CM, 30X20X10CM Y 30X10X10CM, TIPO FENOLLAR METROPOLITAN BIO-INNOVA COLOR CLARO A ELEGIR POR DF O EQUIVALENTE PARA APROBAR POR DF, CON ETIQUETADO AMBIENTAL TIPO II O SUPERIOR, SENTADA SOBRE SUB-BASE RÍGIDA RESISTENTE, CON MORTERO DE ASIENTO M-5 Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO (CG2). ADHESIVO CEMENTOSO, INCLUSO RELLENO Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO (CG2).	1.615,95	33,62	54.328,24
TOTAL SUBPARTADO 3.4.5 EMBALDOSADOS, ACERAS BALDOSA HIDRAÚLICA DE HORMIGÓN				145.334,76

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBPARTADO 3.4.6 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
CA21072	M2 CAPA DE RODADURA DE 5 CM AC16 SURF S INCLUSO BETÚN CAPA DE RODADURA DE 5 CM DE ESPESOR DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), INCLUSO BETÚN 60/70 Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTADA.	3.150,62	7,96	25.078,94
CA21347	M2 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN C60B3 RIEGO DE ADHERENCIA PARA LA EXTENSION DE AGLOMERADO ASFALTICO, CON EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH Y DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 0,50 KG/M2 DE LIGANTE RESIDUAL, INCLUIDO EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADA.	3.150,62	0,42	1.323,26
TOTAL SUBPARTADO 3.4.6 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS..				26.402,20
SUBPARTADO 3.4.7 PAVIMENTO CONTÍNUO DE CAUCHO				
CA21294	M2 PAVIMENTO CONTÍNUO ABSORBEDOR DE IMPACTOS SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE PAVIMENTO CONTÍNUO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, PARA UNA ALTURA MÁXIMA DE CAIDA DE 1,5 M, EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, REALIZADO "IN SITU", DE 50 MM DE ESPESOR TOTAL, FORMADO POR UNA CAPA INFERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO RECICLADO SBR DE COLOR NEGRO DE 40 MM DE ESPESOR Y UNA CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM DE ESPESOR, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, UNIDAS AMBAS CAPAS CON LIGANTE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, A LOS HIDROCARBUROS Y A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, SEGÚN UNE-EN 1177, INCLUSO P.P. DE REMATES, ALISADO Y LIMPIEZA. TOTALMENTE TERMINADO	1.403,24	49,07	68.856,99
TOTAL SUBPARTADO 3.4.7 PAVIMENTO CONTÍNUO DE CAUCHO.....				68.856,99
TOTAL APARTADO 3.4 PAVIMENTOS				972.047,72
APARTADO 3.5 PROTECCIÓN CHIMENEA				
CA21589	UD ANDAMIO ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE CHIMENEA ALQUILER DURANTE EL PLAZO DE OBRA DE ESTABILIZADOR EXTERIOR DE FACHADA, DE 25 M DE ALTURA, CONSTITUIDO POR UN SISTEMA DE VIGAS ALIGERADAS ANCLADAS AL SUELO MEDIANTE CIMENTOS DE HORMIGÓN, CON ELEMENTOS DE AMORTIGUACIÓN EN PUNTOS DE CONTACTO CON LA ESTRUCTURA. INCLUSO DE PROYECTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE.	1,00	11.778,72	11.778,72
CA21165	M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.	6,00	14,89	89,34

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21122	M3 DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.	6,00	15,38	92,28
TOTAL APARTADO 3.5 PROTECCIÓN CHIMENEA				11.960,34
TOTAL SUBCAPÍTULO CAP. 3 OBRA CIVIL				1.809.471,11
SUBCAPÍTULO CAP. 4 SANEAMIENTO				
APARTADO 4.1 RED DE SANEAMIENTO				
SUBAPARTADO 4.1.1 TUBERÍAS				
CA21482	M TUBERÍA DE PEAD Ø 1200 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1200 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.	52,64	229,54	12.082,99
CA21433	M TUBERÍA DE PEAD Ø 800 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 800 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.	176,68	107,53	18.998,40
CA21432	M TUBERÍA DE PEAD Ø 630 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 630 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA,PASO DE CAMARA Y PROBADA.	317,29	66,85	21.210,84
CA21431	M TUBERÍA DE PEAD Ø 500 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 500 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.	275,05	50,12	13.785,51
CA21430	M TUBERÍA DE PEAD Ø 400 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 400 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 8 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.	699,17	34,57	24.170,31

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21429	<p>M TUBERÍA DE PEAD Ø 315 MM</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 315 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 4 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.</p>	488,00	23,57	11.502,16
CA21428	<p>M TUBERÍA DE PEAD Ø 250 MM</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 250 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 4 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.</p>	568,00	19,09	10.843,12
TOTAL SUBPARTADO 4.1.1 TUBERÍAS				112.593,33
SUBPARTADO 4.1.2 POZOS DE REGISTRO				
CA21303	<p>UD POZO REGISTRO TIPO A HASTA 3 M, EN COLECTOR DE HASTA Ø1000 MM, CON BASE LADRILLO Y ELEMENTOS PREFABRICADOS</p> <p>POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO A, EN COLECTOR DE HASTA Ø1000 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB, MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y FORMACIÓN DE CUNA HORMIGONADO, BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO Y CONO DE REDUCCIÓN, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE REFUERZO HM-20/P/20/IIB, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS COMPLETAMENTE TERMINADO.</p>	50,00	1.277,59	63.879,50
CA21483	<p>UD POZO REGISTRO TIPO A HASTA 3 M, EN COLECTOR DE Ø1100-1200 MM, CON BASE DE LADRILLO Y ELEMENTOS PREFABRICADOS</p> <p>POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1,20 M PREFABRICADO TIPO A, EN COLECTOR DE Ø1100-1200 MM, CON SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB, MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y FORMACIÓN DE CUNA HORMIGONADO, BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO Y CONO DE REDUCCIÓN, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE REFUERZO HM-20/P/20/IIB, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS COMPLETAMENTE TERMINADO.</p>	3,00	1.406,48	4.219,44

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21304	<p>UD POZO REGISTRO TIPO B HASTA 3 M, EN COLECTOR DE HASTA Ø1000 MM, CON BASE HORMIGÓN Y ELEMENTOS PREFABRICADOS (COLECTOR PASANTE)</p> <p>POZO REGISTRO DE DIAMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, EN COLECTOR DE HASTA Ø1000 MM, CON SOLERA Y BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB, MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y FORMACIÓN DE CUNA MEDIANTE TUBO PASANTE HORMIGONADO, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO Y CONO DE REDUCCIÓN, DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN DE REFUERZO HM-20/P/20/IIB, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS COMPLETAMENTE TERMINADO.</p>	28,00	1.284,14	35.955,92
CA21040	<p>UD ARQUETÓN REGISTRO IN SITU DE 2,30X1,75 M DE MEDIDAS INTERIORES Y HASTA 5,5 M DE PROFUNDIDAD</p> <p>ARQUETON DE REGISTRO PARA TUBERIAS EN SERVICIO, DE DIAMETRO HASTA 2,00 M, PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 5 M Y DIMENSIONES INTERIORES DE 2,30X1,75 M, DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIB, INCLUSO EXCAVACION A MÁQUINA, MANUAL O MINA, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, CIMBRA, ENCOFRADO, HORMIGÓN POBRE DE RELLENO O GRAVILLA, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.</p>	1,00	6.376,97	6.376,97
CA21553	<p>UD ARQUETÓN REGISTRO IN SITU DE 2,30X2,30 M DE MEDIDAS INTERIORES Y HASTA 5,5 M DE PROFUNDIDAD</p> <p>ARQUETON DE REGISTRO PARA TUBERIAS EN SERVICIO, DE DIAMETRO HASTA 2,00 M, PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 5,50 M Y DIMENSIONES INTERIORES DE 2,30X1,75 M, DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIB, INCLUSO EXCAVACION A MÁQUINA, MANUAL O MINA, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, CIMBRA, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-15 DE RELLENO O GRAVILLA, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.</p>	1,00	7.455,63	7.455,63

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21554	<p>UD ARQUETÓN REGISTRO IN SITU DE 1,70X1,70 M DE MEDIDAS INTERIORES Y HASTA 2,7 M DE PROFUNDIDAD</p> <p>ARQUETON DE REGISTRO PARA TUBERIAS EN SERVICIO, DE SECCIÓN 1,30X1,10 M, PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 3,00 M Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,70X1,70 M, DE HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/IIB, INCLUSO EXCAVACION A MÁQUINA, MANUAL O MINA, AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN, CIMBRA, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-15 DE RELLENO O GRAVILLA, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, EJECUCIÓN DE TALLADROS PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, ALBAÑALES Y ACOMETIDAS, PATES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL NORMALIZADA, SEGÚN PLANOS, COMPLETAMENTE TERMINADO.</p>	2,00	3.611,61	7.223,22
TOTAL SUBAPARTADO 4.1.2 POZOS DE REGISTRO				125.110,68
SUBAPARTADO 4.1.3 SUMIDEROS E IMBORNALES				
CA21389	<p>UD SUMIDERO MEDIANO 540X260 MM</p> <p>SUMIDERO RECTANGULAR SIFONICO DE HORMIGÓN HM-20, DE 540X260 MM DE DIMENSIONES INTERIORES Y SEGÚN PLANOS, CON CAMA DE ASIENTO DE MATERIAL GRANULAR, MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA, POCETA SIFÓNICA PREFABRICADA DE PVC SEGÚN NORMA, JUNTAS DE MORTERO M-450, INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FABRICA DE LADRILLO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA. COMPLETAMENTE TERMINADO.</p>	57,00	249,96	14.247,72
CA21206	<p>UD IMBORNAL RECTO MODELO VALENCIA</p> <p>IMBORNAL RECTANGULAR MODELO "VALENCIA" DIRECTO O INVERSO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa Y SEGÚN PLANOS, CON POCETE SIFÓNICO PREFABRICADO DE PVC SEGÚN NORMA, CON TAPA REGISTRABLE DE 400X400 MM DE DIMENSIONES EXTERIORES, CON MARCO, TAPA RECTANGULAR Y REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA C-250, CON REVESTIMIENTO DE PINTURA ASFALTICA Y SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, INCLUSO CONEXION A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ABANICO DE CAPTACION, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA. COMPLETAMENTE TERMINADO.</p>	17,00	302,10	5.135,70
TOTAL SUBAPARTADO 4.1.3 SUMIDEROS E IMBORNALES				19.383,42

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBPARTADO 4.1.4 ACOMETIDAS Y ARQUETAS				
CA21024	UD ARQUETA ACOMETIDA DE 0,5x0,5x2,0 M FÁBRICA LADRILLO ARQUETA DE ACOMETIDA DE 0,50x0,50x2,00 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, CERCO Y TAPA NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.			
		61,00	401,61	24.498,21
CA21105	UD CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO CONEXION A LA RED DE SANEAMIENTO PRINCIPAL, INCLUSO EXCAVACION, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, ROTURA Y REPOSICION DEL POZO EXISTENTE, Y RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, TOTALMENTE TERMINADO.			
		16,00	126,26	2.020,16
TOTAL SUBPARTADO 4.1.4 ACOMETIDAS Y ARQUETAS.				26.518,37
TOTAL APARTADO 4.1 RED DE SANEAMIENTO				283.605,80
APARTADO 4.2 DRENAJE SOSTENIBLE				
SUBPARTADO 4.2.1 TUBERÍAS				
CA21428	M TUBERÍA DE PEAD Ø 250 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 250 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 4 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.			
		148,98	19,09	2.844,03
TOTAL SUBPARTADO 4.2.1 TUBERÍAS				2.844,03

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBPARTADO 4.2.2 ACOMETIDAS Y ARQUETAS				
CA21105	UD CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO CONEXION A LA RED DE SANEAMIENTO PRINCIPAL, INCLUSO EXCAVACION, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, ROTURA Y REPOSICION DEL POZO EXISTENTE, Y RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, TOTALMENTE TERMINADO.	1,00	126,26	126,26
CA21485	UD ARQUETA DE 0,5x0,5X1,3 M FÁBRICA LADRILLO Y TAPA DE HORMIGÓN ARQUETA DE 0,50x0,50 M Y PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,30 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, CERCO Y TAPA DE HORMIGÓN NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.	18,00	273,53	4.923,54
CA21486	UD ARQUETA DE 0,5x0,5X1,3 M FÁBRICA LADRILLO Y TAPA DE TRAMEX ARQUETA DE 0,50x0,50 M Y PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,30 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, ALIVIADERO, CERCO Y TAPA DE TRAMEX NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.	21,00	266,11	5.588,31
TOTAL SUBPARTADO 4.2.2 ACOMETIDAS Y ARQUETAS.				10.638,11
TOTAL APARTADO 4.2 DRENAJE SOSTENIBLE				13.482,14

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 4.3 DRENAJE PARCELAS			
	SUBAPARTADO 4.3.1 TUBERÍAS			
CA21441	M TUBERÍA PVC DRENAJE Ø 160 MM Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de 160 mm de diámetro, en zanja drenante.	10,00	6,44	64,40
	TOTAL SUBAPARTADO 4.3.1 TUBERÍAS			64,40
	SUBAPARTADO 4.3.2 ACOMETIDAS Y ARQUETAS			
CA21024	UD ARQUETA ACOMETIDA DE 0,5x0,5x2,0 M FÁBRICA LADRILLO ARQUETA DE ACOMETIDA DE 0,50x0,50x2,00 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, CERCO Y TAPA NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.	10,00	401,61	4.016,10
	TOTAL SUBAPARTADO 4.3.2 ACOMETIDAS Y ARQUETAS.			4.016,10
	TOTAL APARTADO 4.3 DRENAJE PARCELAS			4.080,50
	TOTAL SUBCAPÍTULO CAP. 4 SANEAMIENTO.....			301.168,44
	SUBCAPÍTULO CAP. 5 RED DE ABASTECIMIENTO E HIDRANTES			
	APARTADO 5.1 TUBERÍAS			
CA21435	M TUBERÍA FD Ø 150 MM C100 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 150 MM DE DIAMETRO Y CLASE DE PRESIÓN C100 SEGÚN NORMA UNE EN 545, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO Y EXTERIOR DE ZINC Y BARNIZ BITUMINOSO EPOXI, INCLUSO P.P. DE JUNTA STANDARD Y PIEZAS ESPECIALES, BANDA DE PLASTICO DE 10 CM. DE ANCHO CON HILO METALICO EMBUTIDO, INCLUSO PRUEBAS DE RED INCLUYENDO LIMPIEZA DE TUBERIAS, BALDEO, DESINFECCION Y PUESTA EN CARGA.	1.276,22	54,95	70.128,29
CA21434	M TUBERÍA FD Ø 100 MM C100 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE 100 MM DE DIAMETRO Y CLASE DE PRESIÓN C100 SEGÚN NORMA UNE EN 545, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO Y EXTERIOR DE ZINC Y BARNIZ BITUMINOSO EPOXI, INCLUSO P.P. DE JUNTA STANDARD Y PIEZAS ESPECIALES, BANDA DE PLASTICO DE 10 CM. DE ANCHO CON HILO METALICO EMBUTIDO, INCLUSO PRUEBAS DE RED INCLUYENDO LIMPIEZA DE TUBERIAS, BALDEO, DESINFECCION Y PUESTA EN CARGA.	1.086,15	46,77	50.799,24
	TOTAL APARTADO 5.1 TUBERÍAS.....			120.927,53

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 5.2 PIEZAS Y ACCESORIOS				
CA21200	UD HIDRANTE Ø 150 MM HIDRANTE DE DIAMETRO 150 MM., INCLUSO ARQUETA DE FUNDICION Y OBRAS DE FÁBRICA CON ENFOSCADO INTERIOR CON MORTE RO DE CEMENTO, CONEXION A LA RED EXISTENTE, VÁLVULA DE COMPUERTA, CORTE DE SERVICIO, ANCLAJES, TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE CONEXION Y DERIVACION, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOB RANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, COLOCACION Y PRUEBAS, EJECUTADO SE GUN PLANO DE DETALLES Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRA DORA COMPLETAMENTE TERMINADO.			
		6,00	645,47	3.872,82
CA21448	UD VENTOSA Ø 40 MM PN16 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA AUTOMATICA DE DIAME TRO 40 MM., CON VALVULA DE COMPUERTA DE ASIEN TO ELASTICO INSTALADA, DE TRIPLE EFECTO DE PURGA DE AIRE, PARA UNA PN-16 ATM, MATERIAL DEL CUERPO Y TAPA EN FUNDICION, INTERIO RES, FLOTADOR, ASIEN TO Y GUÍA DE FLOTADOR EN ABS, COMPROBA DOR DE FUNCIONAMIENTO Y TAPON DE LIMPIEZA, TOTALMENTE INS TALADA.			
		3,00	777,40	2.332,20
CA21137	UD DESAGUE Ø 60 MM INCLUSO POZO DE REGISTRO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 60 MM Y PN16 ATM PARA DESAGUE, CON POZO DE REGISTRO Y POCETA DE DESCARGA DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO SOB RE BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB Y MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM, DE HASTA 1,50 M DE PROFUNDIDAD, ENFOSCADO FRATASADO Y BRUÑIDO, CERCO Y TAPA DE FUNDICION, DERIVA CION DE RED DE HASTA Ø 200 MM, CARRETES ANCLAJE Y DE DES MONTAJE DE Ø 60 MM, CODOS 1/8 EMBRIDADOS Ø 60 MM, CONE XION A RED DE SANEAMIENTO CON TUBERIA DE PVC, INCLUSO EX CAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUC TOS SOB RANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, COLOCACION Y PRUEBAS, EJE CUTADO SE GUN PLANO DE DETALLES Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SU MINISTRADORA COMPLETAMENTE TERMINADO.			
		7,00	518,91	3.632,37
CA21451	UD VÁLVULA COMPUERTA Ø 100 MM PN16 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 100 MM. Y PN-16 ATM. CON UNION MEDIANTE BRIDAS INCLUSO JUNTAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCACION Y PRUEBAS, PARA ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL: VALVULA DE COMPUERTA.			
		19,00	204,18	3.879,42
CA21452	UD VÁLVULA COMPUERTA Ø 150 MM PN16 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DN 150 MM. Y PN-16 ATM. CON UNION MEDIANTE BRIDAS INCLUSO JUNTAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCACION Y PRUEBAS, PARA ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL: VALVULA DE COMPUERTA.			
		16,00	293,63	4.698,08
TOTAL APARTADO 5.2 PIEZAS Y ACCESORIOS.....				18.414,89

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 5.3 ACOMETIDAS				
CA21110	<p>UD CONEXIÓN RED EXISTENTE Ø 150/160 MM</p> <p>CONEXION A LA RED EXISTENTE DE DIAMETRO 150/160 MM, INCLUYENDO LAS OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO, PIEZAS ESPECIALES (TES, MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE DEL SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS EN DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.</p>	9,00	742,00	6.678,00
CA21109	<p>UD CONEXIÓN RED EXISTENTE Ø 110 MM</p> <p>CONEXION A LA RED EXISTENTE DE DIAMETRO 110 MM., INCLUYENDO LAS OPORTUNAS EXCAVACIONES A MAQUINA Y A MANO, PIEZAS ESPECIALES (TES, MANGUITOS, VIROLAS, ETC.) Y SUS CORRESPONDIENTES ANCLAJES, CORTE DEL SUMINISTRO Y DESAGUE DE LA RED, INCLUSO LA REPERCUSION POR TRABAJOS EN DIAS FESTIVOS O FUERA DE LA JORNADA LABORAL LEGALMENTE ESTABLECIDA, HASTA LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO NORMAL DEL SUMINISTRO, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.</p>	2,00	477,00	954,00
CA21003	<p>UD ACOMETIDA Ø40 MM Y CONEXIÓN A EXISTENTE</p> <p>ACOMETIDA DE DIAMETRO 40 MM. DE LONGITUD HASTA 6 M, TERMINADA EN VALVULA DE CORTE DE BOLA, COMPUESTA POR: 1 PIEZA DE INJERTO EN FUNDICION NODULAR DE DOS SECTORES CON DERIVACION ROSCADA DE 40 MM, 1 PIEZA DE TOMA PARA ACOMETIDA DE 40 MM, TUBERIA DE POLIETILENO PE/MRS100, DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, BANDA DE SEÑALIZACION PLASTICA DE "ATENCION AGUA POTABLE", 3 MANGUITOS ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO INTERIOR 50 MM, 1 LLAVE ESFERICA DE CORTE CON ENLACES ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, 1 TAPON SOLDADO, ARQUETA DE REGISTRO EN ACERA EJECUTADA EN FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE ½ PIE DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO M-450, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DE 30x30 CM CON LA INSCRIPCIÓN "AGUA POTABLE", INCLUSO CONEXIÓN CON LA ACOMETIDA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES Y PUESTA EN SERVICIO.</p>	9,00	650,09	5.850,81

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21470	<p>UD ACOMETIDA Ø40 MM LONGITUD HASTA 20 M</p> <p>ACOMETIDA DE DIAMETRO 40 MM. DE LONGITUD HASTA 20 M, TERMINADA EN VALVULA DE CORTE DE BOLA, COMPUESTA POR: 1 PIEZA DE INJERTO EN FUNDICION NODULAR DE DOS SECTORES CON DERIVACION ROSCADA DE 40 MM, 1 PIEZA DE TOMA PARA ACOMETIDA DE 40 MM, TUBERIA DE POLIETILENO PE/MRS100, DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, BANDA DE SEÑALIZACION PLASTICA DE "ATENCION AGUA POTABLE", 3 MANGUITOS ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO INTERIOR 50 MM, 1 LLAVE ESFERICA DE CORTE CON ENLACES ELECTROSOLDABLES DE POLIETILENO DE DIAMETRO EXTERIOR 50 MM, 1 TAPON SOLDADO, ARQUETA DE REGISTRO EN ACERA EJECUTADA EN FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR, ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO M-450, CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DE 30x30 CM CON LA INSCRIPCIÓN "AGUA POTABLE", INCLUSO CONEXIÓN CON LA ACOMETIDA EXISTENTE Y TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SUMINISTRO PROVISIONAL HASTA SU DEFINITIVA PUESTA EN SERVICIO, DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADA SEGUN PLANO DE DETALLES.</p>	7,00	679,54	4.756,78
TOTAL APARTADO 5.3 ACOMETIDAS				18.239,59
APARTADO 5.4 VARIOS				
CA21034	<p>UD ARQUETA REGISTRO VÁLVULAS/VENTOSAS</p> <p>REGISTRO PARA VALVULAS Y VENTOSAS EN TUBERIAS DE DIAMETRO HASTA 300 MM, DE 40X40 CM Y PROFUNDIDAD HASTA 150 CM, FORMADO POR BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIB CON MALLAZO DE REFUERZO # 15x15 Ø 8 MM Y ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO FRATASADO Y BRUÑIDO, CERCO Y TAPA DE FUNDICION, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y SEGUN PLANOS DE DETALLE.</p>	38,00	505,22	19.198,36
CA21019	<p>UD ANCLAJE DE CODO O "T" HASTA Ø 100 MM PN16</p> <p>ANCLAJE PARA VÁLVULAS, CODO O "T" DE SALIDA DE HASTA DIAMETRO 100 MM CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA Y ACERO B-500-S, PARA UNA PN-16 ATM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, COMPLETAMENTE TERMINADO SEGUN PLANO DE DETALLE.</p>	14,00	87,13	1.219,82
CA21020	<p>UD ANCLAJE DE CODO O "T" Ø 150 MM PN16</p> <p>ANCLAJE PARA VÁLVULAS, CODO O "T" DE SALIDA DE DIAMETRO 150 MM CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA Y ACERO B-500-S, PARA UN PN-16 ATM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, COMPLETAMENTE TERMINADO SEGUN PLANO DE DETALLE.</p>	23,00	206,72	4.754,56
TOTAL APARTADO 5.4 VARIOS				25.172,74
TOTAL SUBCAPÍTULO CAP. 5 RED DE ABASTECIMIENTO E HIDRANTES				182.754,75

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO CAP. 6 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE ALUMBRADO PÚBLICO				
TOTAL SUBCAPÍTULO CAP. 6 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE ALUMBRADO PÚBLICO				414.736,79
SUBCAPÍTULO CAP. 7 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE JARDINERÍA Y RED DE RIEGO				
TOTAL SUBCAPÍTULO CAP. 7 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE JARDINERÍA Y RED DE RIEGO				345.182,05
SUBCAPÍTULO CAP. 8 SEÑALIZACIÓN				
APARTADO 8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL				
CA21251	M MARCA VIAL CONTINUA M-7.8 DE 15 CM MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA TIPO M-7.8 DE 15 CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE.			
		1.213,19	0,70	849,23
CA21249	M MARCA VIAL BLANCA DISCONTINUA M-7.3 DE 15 CM MARCA VIAL RELEXIVA BLANCA DISCONTINUA TIPO M-7.3 DE 15 CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE.			
		705,05	0,64	451,23
CA21160	M2 ESTARCIDO SÍMBOLOS, PALABRAS... ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS, PALABRAS, PASOS DE PEATONES, MARCAS TRANSVERSALES DE DETENCION, ETC., REALMENTE PINTADO CON TERMOPLASTICO EN FRIO DE DOS COMPONENTES, MICROESFERAS DE VIDRIO Y DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE Y POLVO MINERAL CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN LOS PASOS DE PEATONES			
		291,69	20,02	5.839,63
TOTAL APARTADO 8.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.....				7.140,09
APARTADO 8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL				
CA21369	UD SEÑAL TRIANGULAR, CIRCULAR, OCTOGONAL SERIE C, REFLEXIVA RA2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DE TIPO TRIANGULAR, OCTOGONAL, RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA, REFLEXIVA CLASE RA2, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.			
		39,00	143,40	5.592,60

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21370	<p>UD SEÑAL ZONA ESCOLAR 60X90 CM</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DEL TIPO ATENCION ZONA ESCOLAR, DE DIMENSIONES 60X90 CM, REFLEXIVA CLASE RA2, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.</p>	3,00	131,92	395,76
CA21366	<p>UD SEÑAL ESTACIONAMIENTO S-17 DE 60X60 CM</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DEL TIPO ESTACIONAMIENTO S-17, DE DIMENSIONES 60x60 CM, DE VEHÍCULOS DE MINUSVÁLIDO, MOTOCICLETAS O BICICLETAS, REFLEXIVA CLASE RA2, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.</p>	7,00	92,88	650,16
CA21073	<p>UD CARTEL ZONA PEATONAL 60X40 CM</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL DE ALUMINIO FORMADA POR DOS PLACAS LISAS DE 3 MM CON PERFIL PERIMETRAL NO INFERIOR A 35 MM E INTERIOR RELLENO CON MATERIAL ANTIABOLLAMIENTO, DEL TIPO ZONA PEATONAL R-100/R-308, DE DIMENSIONES 60x40 CM, REFLEXIVA CLASE RA2, SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION DE ACERO INOXIDABLE, ELEMENTOS DE ENSAMBLAJE Y SUJECCIÓN DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, TORNILLERIA GALVANIZADA, Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA.</p>	46,00	91,92	4.228,32
TOTAL APARTADO 8.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL				10.866,84

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 8.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO PARA DESVIOS DE TRÁFICO				
CA21250	UD MARCA VIAL CONTINUA AMAR.10 CM MARCA VIAL CONTINUA AMARILLA DE 10 CM. DE ANCHO, TIPO TB-12, REALMENTE PINTADA CON PINTURA CONVENCIONAL, INCLUSO PREMARCAJE.	1.510,00	0,67	1.011,70
CA21153	UD ELEMENTO LUMINOSO TL-2 LUZ AMBAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO LUMINOSO TL-2 SITUADOS EN SARGENTOS DE LUZ AMBAR INTERMITENTE, ANCLAJE A BARRERA DE SEGURIDAD O PANEL Y BATERIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	33,00	38,15	1.258,95
CA21152	UD ELEMENTO LUMINOSO TL-10 LUZ AMBAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO LUMINOSO TL-10 DE LUZ AMBAR INTERMITENTE, ANCLAJE A BARRERA DE SEGURIDAD O PANEL Y BATERIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	12,00	185,65	2.227,80
CA21275	M2 PANEL INFORMATIVO REFLECTANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOBRE POSTES, INCLUIDOS ESTOS Y SUS CIMENTACIONES, DE CONJUNTO DE PANEL INFORMATIVO REFLECTANTE H.I. CON OMEGAS GALVANIZADAS DE UNION, PIEZAS DE ANCLAJE Y TORNILLERÍA INOXIDABLE, TODO SEGÚN 8.1.I.C, INCLUIDO 2 ELEMENTOS LUMINOSOS TL-10 Y BATERIA, Y MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	6,00	322,87	1.937,22
CA21114	UD CONO GOMA REFLECTANTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONO DE GOMA REFLECTANTE TIPO TB-6, CON FIJACION MECANICA AL PAVIMENTO, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	100,00	20,01	2.001,00
CA21046	UD BARRERA NEW JERSEY PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RIGIDA TIPO NEW JERSEY, DE PVC COLOR BLANCO-ROJO EN PIEZAS DE 1,20X0,60X0,40 METROS DE LONGITUD COLOCADAS CON LASTRE DE AGUA O ARENA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	547,00	137,15	75.021,05
CA21053	M2 BORRADO MARCA VIAL BORRADO DE MARCA VIAL, ESTARCIDOS Y SIMBOLOS,	250,00	11,79	2.947,50
CA21276	UD PANEL ORIENTACIÓN TB-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ORIENTACION DIRECCIONAL ALTO, TIPO TB-2, POSTES DE SUSTENTACION, ANCLAJE Y TORNILLERÍA. INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.	6,00	190,08	1.140,48

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21447	UD VALLA PEATONAL DE 2.50M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA PEATONAL Y CONTENCIÓN DE PEATONES FORMADA POR ELEMENTOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2.50X1.10 M2., INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.			
		616,00	21,84	13.453,44
CA21292	UD PASARELAS PROTEGIDAS CRUCE ZANJA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA DE 1,20 M. DE ANCHO PARA EL PASO DE PERSONAS POR ENCIMA DE ZANJAS, DE MADERA, CON PASAMANOS, PLINTO Y TABLA INTERMEDIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.			
		19,00	52,66	1.000,54
CA21300	M2 PLANCHA DE ACERO PARA PASO DE VEHICULOS POR ZANJA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALASTRO PARA CRUCES DE ZANJA CONSISTENTE EN UNA PLANCHA DE ACERO DE 3 CM. DE ESPESOR PARA USO DE VEHICULOS, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.			
		36,75	14,30	525,53
CA21251	M MARCA VIAL CONTINUA M-7.8 DE 15 CM MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA TIPO M-7.8 DE 15 CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE.			
		800,00	0,70	560,00
CA21249	M MARCA VIAL BLANCA DISCONTÍNUA M-7.3 DE 15 CM MARCA VIAL RELEXIVA BLANCA DISCONTINUA TIPO M-7.3 DE 15 CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE.			
		500,00	0,64	320,00
CA21160	M2 ESTARCIDO SÍMBOLOS, PALABRAS... ESTARCIDO EN SIMBOLOS, FLECHAS, PALABRAS, PASOS DE PEATONES, MARCAS TRANSVERSALES DE DETENCIÓN, ETC., REALMENTE PINTADO CON TERMOPLASTICO EN FRIO DE DOS COMPONENTES, MICROESFERAS DE VIDRIO Y DE LARGA DURACION, INCLUSO PREMARCAJE Y POLVO MINERAL CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN LOS PASOS DE PEATONES			
		250,00	20,02	5.005,00
CA21368	UD SEÑAL PROVISIONAL TRIANGULAR, CIRCULAR, OCTOGONAL SERIE C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PROVISIONAL TRIANGULAR, OCTOGONAL, RECTANGULAR, CIRCULAR O CUADRADA, REFLEXIVA CLASE RA2 Y TROQUELADA, SERIE C PARA ZONAS URBANAS Y SEGUN PLANO, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION Y TORNILLERIA GALVANIZADOS Y ANCLAJE, EXCAVACIÓN Y HORMIGON DE CIMENTACIÓN HM-20/P/20/IIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA.			
		11,00	168,44	1.852,84

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21367	UD SEÑAL PROVISIONAL RECTANGULAR DE 60X90 REFLEXIVA RA2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PROVISIONAL RECTANGULAR DE DIMENSIONES 60X90, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION, REFLEXIVA CLASE RA 2 PINTADO, TORNILLERIA GALVANIZADA Y ANCLAJE, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMENTACION HM-20/P/20/IIA. INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O ACOPIO A CUALQUIER DISTANCIA.			
		1,00	161,72	161,72
CA21074	UD CASCADA LUMINOSA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASCADA LUMINOSA COMPUESTA POR DIEZ LUCES Y BATERIAS, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.			
		1,00	4.770,00	4.770,00
TOTAL APARTADO 8.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO PARA DESVIOS DE TRÁFICO				115.194,77
TOTAL SUBCAPÍTULO CAP. 8 SEÑALIZACIÓN				133.201,70
SUBCAPÍTULO CAP. 9 MOBILIARIO URBANO				
APARTADO 9.1 BANCOS				
CA21044	UD BANCO MOD."NEOBARCINO" UM304N O SIMILAR DE 1,80 M SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 1,80 M DE LARGO Y 0,715 M DE ANCHO, CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SEIS TABLONES DE SECCION 10X35 MM. DE MADERA TROPICAL Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO "NEOBARCINO" UM304N O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO.			
		34,00	209,18	7.112,12
CA21519	UD BANCO MOD."NEOBARCINO" UM304NL O SIMILAR DE 3,00 M SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 3,00 M DE LARGO Y 0,715 M DE ANCHO, CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SEIS TABLONES DE SECCION 10X35 MM. DE MADERA TROPICAL Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO "NEOBARCINO" UM304NL O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO.			
		4,00	387,81	1.551,24
CA21561	UD BANQUETA MOD."NEOBARCINO" UM304NB O SIMILAR DE 1,80 M SIN RESPALDO SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE 1,80 M DE LARGO Y 0,715 M DE ANCHO, CON PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SEIS TABLONES DE SECCION 10X35 MM. DE MADERA TROPICAL Y TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO "NEOBARCINO" UM304NB O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO.			
		15,00	169,96	2.549,40
CA21560	UD ASIENTO SUPERCELL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO, MODELO "SUPERCELL" DE LURKOI O SIMILAR, DE 140 CM DE LONGITUD Y 43 CM DE ALTO, DE HORMIGÓN ARMADO Y FIJADO AL SUELO MEDIANTE PERNOS. TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.			
		3,00	1.906,20	5.718,60

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21042	<p>M BANCO CORRIDO DE BLQUES DE HORMIGÓN Y ASIENTO DE LISTONES DE MADERA TROPICAL</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO CORRIDO DE BLOQUES DE HORMIGÓN, DE 0,40X0,40 M, Y LISTONES DE MADERA TROPICAL TRATADA CON "LIGNUS FDB" PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA E HIDRÓFUGO, EN COLOR NATURAL, DE 150X45 MM FIJADOS A LA FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN MEDIANTE PLETINAS METÁLICAS DE 40X8 MM, INCLUSO CIMENTACIÓN DE 0,40X0,25 M Y RELLENO DE BLOQUES CON HORMIGÓN HM-20/P/IIa, VARILLAS DE ANCLAJE DE ACERO Ø16, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, EXCAVACIÓN Y MORTERO DE ASIENTO. TOTALMENTE TERMINADO.</p>	27,42	153,24	4.201,84
CA21515	<p>UD PERGOLA DE ABETO DE 4,00X4,00 Y ALTURA HASTA 4,80 M</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA DE MADERA MACIZA DE ABETO TRATADA EN AUTOCLAVE, DE 4,00X4,00 Y ALTURA HASTA 4,80 M, FORMADA POR CUATRO PILARES DE 9,5X9,5 CM DE SECCIÓN, CUATRO VIGAS DE 6X20 CM DE SECCIÓN Y VIGUETAS CADA 26 CM DE 4,5X25 CM, INCLUSO ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, ELEMENTOS DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO, ZAPATA DE HORMIGÓN HM-20 Y BARNIZ PARA TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN.</p>	3,00	4.741,42	14.224,26
TOTAL APARTADO 9.1 BANCOS.....				35.357,46
APARTADO 9.2 CERRAMIENTOS TELA METÁLICA				
CA21082	<p>M2 CERRAMIENTO MALLA SIMPLE TORSIÓN</p> <p>CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN ST-40/14, FORMADO POR POSTES METÁLICOS DE 48 MM. DE DIÁMETRO, EMPOTRADOS Y RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO EN MURO DE FÁBRICA O ANCLADOS SOBRE EL TERRENO, SEPARADOS 3 M CON TORNAPUNTAS DE 32 MM. DE DIÁMETRO, MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN ST-40/14, TUBO SUPERIOR E INFERIOR PARA ATADO DE MALLA DE 32 MM. DE DIÁMETRO, TODO GALVANIZADO, INCLUSO TENSORES, ALAMBRE DE TENSADO, MONTAJE Y COLOCACIÓN.</p>	401,82	28,72	11.540,27
CA21562	<p>UD PUERTA DE 2,00X1,00 M CON DOS HOJA S ABATIBLES</p> <p>PUERTA DE ACCESO A PARCELA, DE 2,00x1,00 M CON DOS HOJAS ABATIBLES, ACABADO GALVANIZADO Z-275 Y PINTADA, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMPUESTA POR MONTANTES DE 40X40X1,5 MM., COLUMNA DE 60X60X2 MM., TRAVESAÑOS DE 30X30X1,2 MM. Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50X5 MM., INCLUSO CERRADURA, BISAGRAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA.</p>	2,00	122,63	245,26
CA21314	<p>UD PUERTA DE 1,00X2,00 M CON UNA HOJA ABATIBLE</p> <p>PUERTA DE ACCESO A PARCELA, DE 1,00x2,00 M CON UNA HOJA ABATIBLE, ACABADO GALVANIZADO Z-275 Y PINTADA, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMPUESTA POR MONTANTES DE 40X40X1,5 MM., COLUMNA DE 60X60X2 MM., TRAVESAÑOS DE 30X30X1,2 MM. Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50X5 MM., INCLUSO CERRADURA, BISAGRAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA.</p>	4,00	99,15	396,60
CA21315	<p>UD PUERTA DE 2,00X2,00 M CON DOS HOJAS ABATIBLES</p> <p>PUERTA DE ACCESO A PARCELA, DE 2,00x2,00 M CON DOS HOJAS ABATIBLES, ACABADO GALVANIZADO Z-275 Y PINTADA, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMPUESTA POR MONTANTES DE 40X40X1,5 MM., COLUMNA DE 60X60X2 MM., TRAVESAÑOS DE 30X30X1,2 MM. Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50X5 MM., INCLUSO CERRADURA, BISAGRAS Y ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA.</p>	2,00	178,93	357,86

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21267	<p>M2 MURO DE FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGON 40X20X20</p> <p>MURO DE FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN DE 40X20X20 CM. PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO 1:3 CEM II/B-M 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-5, RELLENOS DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA. DE CEMENTO/M3. DE DOSIFICACIÓN Y ARMADURA SEGÚN NORMATIVA, I/P.P. DE FORMACIÓN DE PILARES, DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFB-6 Y CTE-SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.</p>	74,08	51,63	3.824,75
CA21563	<p>M CERRAMIENTO ANTIVANDÁLICO PISTA MULTIDEPORTE</p> <p>CERRAMIENTO ANTIVANDÁLICO PARA PISTA MULTIDEPORTE, DE 3 M DE ALTURA Y EN MÓDULOS DE 3 M DE LONGITUD, REALIZADA EN ACERO S275JR Y CON TRATAMIENTO DE PINTURA EN POLVO CON ESPESOR DE CAPA ENTRE 60 Y 90 MICRAS, FORMADO POR BASTIDORES TUBULARES QUE ENJAULAN EN SU INTERIOR UN ENTRAMADO DE BARROTES VERTICALES PASANTES, MACIZOS Y LISOS. TODO ELLO SUSPENDIDO DE POSTES Ø100 MM EN AMBOS EXTREMOS DE CADA MÓDULO, Y ANCLADOS POR MEDIO DE PLACA BASE Y VARIILLAS ESPECIALES EN CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN HA-20, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE HUECOS PARA ACCESO. TOTALMENTE INSTALADA.</p>	164,35	131,01	21.531,49
TOTAL APARTADO 9.2 CERRAMIENTOS TELA METÁLICA.				37.896,23
APARTADO 9.3 CONTENEDORES Y PAPELERAS				
CA21279	<p>UD PAPELERA 50L ADOSADA MOD. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA DE POLIETILENO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD DE 50 L, MODELO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, PARA INSTALACION EN COLUMNA, BACULO O SOPORTE, INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN NORMATIVA MUNICIPAL.</p>	46,00	77,27	3.554,42
TOTAL APARTADO 9.3 CONTENEDORES Y PAPELERAS....				3.554,42
APARTADO 9.4 ELEMENTOS DEPORTIVOS				
CA21508	<p>UD ESCALERA DE DEDOS</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE DEDOS, MODELO "081425M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADA POR SOPORTE DE MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA DE 130X130X2125 MM CON ESCALERA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.</p>	1,00	1.271,82	1.271,82
CA21509	<p>UD ASIENTO Y PEDALES</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE PIERNAS, MODELO "081471M" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR ASIENTO DE 610 MM DE ALTURA CON DOS ASAS EN MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA, MECANISMO CON PEDALES DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER Y PEDALES DE POLIPROPILENO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.</p>	1,00	4.129,58	4.129,58

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21510	UD ASIENTO Y BARRA PARA LEVANTARSE/SENTARSE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE PIERNAS, MODELO "081445M" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR ASIENTO DE 610 MM DE ALTURA Y DOS SOPORTES DE 120X120X1170 MM EN MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA, Y BARRA DE ACERO GALVANIZADO DE 1060 MM DE LONGITUD CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	1,00	4.258,16	4.258,16
CA21511	UD RUEDA PARA HOMBRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE HOMBRO, MODELO "081435M" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR DOS SOPORTES DE MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA DE 12X12X152 CM, Y DISCOS Y BOLLAS MÓVILES DE TPE Y POLICARBONATO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	1,00	3.039,10	3.039,10
CA21512	UD BARRA PARA HOMBRO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO PARA EJERCICIO DE HOMBRO, MODELO "081402M" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA ZONA DEPORTIVA DE MAYORES, FORMADO POR DOS SOPORTES DE MADERA LAMINADA DE PINO IMPREGNADA DE 12X12X117 CM, BARRA ACERO ONDULADA DE 196 CM DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER, Y ANILLA. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	1,00	2.002,58	2.002,58
CA21520	UD JUEGO CANASTAS BALONCESTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE CANASTAS DE BALONCESTO DE 3,95 M DE ALTURA FORMADA POR: POSTE DE TUBO DE ACERO DE 120 MM DE DIÁMETRO Y 4 MM DE ESPESOR, CON CODO CURVADO SOLDADO, CUADRO DE TUBO RECTANGULAR DE 50X30 CM Y TIRANTES DE TUBO DE ACERO, TODO ELLO PINTADO CON POLVO DE POLIÉSTER, TABLERO DE CONTRACHAPADO FENÓLICO, DE 180X105 CM Y 30 MM DE ESPESOR, ARO DE VARILLA MACIZA DE 20 MM DE ESPESOR COLOCADO A UNA ALTURA DE 3,05 M Y RED DE ALGODÓN CON CUERDAS DE 6 MM DE DIÁMETRO CON DOCE PUNTOS DE FIJACIÓN AL ARO, EMPOTRADA 60 CM EN UNA BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/20	1,00	1.302,71	1.302,71
CA21521	UD JUEGO DE PORTERIAS DE FUTBOL SALA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE PORTERÍAS FIJAS DE BALONMANO O FÚTBOL SALA, DE 3 M DE BASE Y 2 M DE ALTURA FORMADA POR: POSTES Y LARGUERO DE SECCIÓN CUADRADA DE 80X80 MM, DE ACERO, ACABADO CON BARNIZ DE POLIURETANO, EN FRANJAS BLANCAS Y ROJAS, Y RED DE NYLON CON CUERDAS DE 3,5 MM DE DIÁMETRO CON SOPORTES DE POLIAMIDA PARA SUJECIÓN DE LA RED A LA PORTERÍA, FIJADO A UNA BASE DE HORMIGÓN HM-20/P/20	1,00	637,52	637,52

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21220	UD JUEGO DE PETANCA JUEGO DE PETANCA DE 5X15 M CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO SILVESTRE TRATADA EN AUTOCLAVE, DE 40 CM EN LOS LADOS MENORES Y DE 20 CM EN LOS LADOS MAYORES, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO DE ARENA, CON ESPESOR DE 0,30 M., TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA.			
		3,00	1.081,37	3.244,11
CA21581	M2 PAVIMENTO DEPORTIVO SISTEMA SPORTLIFE PAVIMENTO DEPORTIVO SOBRE HORMIGÓN, SISTEMA SPORTLIFE DE COMPOSAN O SIMILAR, DE 1 MM DE ESPESOR, DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO RUGOSO, RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD>45 SEGÚN UNE-EN 13606-4, RESBALADICIDAD CLASE 3 SEGÚN CTE, CON CAPA DE REGULARIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON MORTERO BICOMPONENTE, EPOXÁN SPORTSEAL O SIMILAR, A BASE DE RESINAS EPOXI Y CARGAS MINERALES CALIBRADAS (DOTACIÓN DE 0,8 A 1'0 KG/M ²), TRES CAPAS CON MORTERO BICOMPONENTE, COMPOMIX O SIMILAR, ACABADO TEXTURIZADO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS MINERALES CALIBRADAS Y PIGMENTOS (DOTACIÓN DE 0,4 KG/M ² POR CAPA), Y UNA CAPA DE SELLADO CON PINTURA AL AGUA BICOMPONENTE, COMPOPAINTE O SIMILAR, A BASE DE RESINAS ACRÍLICO-EPOXI, CARGAS MICRONIZADAS Y PIGMENTOS (DOTACIÓN DE 0,3 KG/M ²). INCLUSO P/P DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE Y LIMPIEZA FINAL DE LA SUPERFICIE ACABADA.			
		1.118,72	18,24	20.405,45
CA21582	UD MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE PISTA DE DEPORTIVA MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE PISTA DEPORTIVA, DE COLOR A ELEGIR, SOBRE PAVIMENTO DEPORTIVO DE RESINAS SINTÉTICAS, CON PINTURA AL AGUA FLEXIBLE Y DE GRAN ADHERENCIA PINTALINE DE COMPOSAN O SIMILAR.			
		2,00	377,61	755,22
CA21564	M RED PARABALÓN PEHD RED PARABALÓN PARA PISTA MULTIDEPORTE, DE 1 M DE ALTURA Y EN MÓDULOS DE 6 M DE LONGITUD, CON POSTES TUBULARES DE DIÁMETRO 100X2 MM Y TIRANTES DIÁMETRO 6 MM, EN ACERO S275JR Y CON TRATAMIENTO DE PINTURA EN POLVO CON ESPESOR DE CAPA ENTRE 60 Y 90 MICRAS , Y RED ANUDADA DE 2,5 MM CON MALLA DE 120X120 MM DE POLIETILENO TRENZADO DE ALTA DENSIDAD. TOTALMENTE INSTALADA.			
		97,60	29,54	2.883,10
TOTAL APARTADO 9.4 ELEMENTOS DEPORTIVOS				43.929,35

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 9.5 FUENTES				
CA21518	UD FUENTE CON DOS GRIFOS PULSADORES ACCESIBLE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE CON 2 GRIFOS PULSADORES A DOS ALTURAS, CUERPO FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO SATINADO. GRITERÍA ERGONÓMICA, CON CAUDAL DE AGUA REGULABLE. INCLUSO ANCLAJE SOBRE EL PAVIMENTO EXISTENTE, CONEXIÓN A LA RED DE ABASTECIMIENTO CON LLAVE DE CORTE EN ARQUETA DE 30X30 CM CON TAPA DE FUNDICIÓN Y CONEXIÓN DEL DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO.	5,00	1.119,58	5.597,90
CA21517	UD FUENTE CON DOS GRIFOS PULSADORES Y CUBETA CANINA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE CON 2 GRIFOS PULSADORES A DOS ALTURAS, UNO ADAPTADO A CUBETA PARA PERROS, CUERPO FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN. CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO SATINADO. GRITERÍA ERGONÓMICA, CON CAUDAL DE AGUA REGULABLE. INCLUSO BASE DE APOYO DE DE HORMIGÓN HM-20 CON REMATE DE BORDILLO, DE 1,00X1,00 M, CONEXIÓN A LA RED DE ABASTECIMIENTO CON LLAVE DE CORTE EN ARQUETA DE 30X30 CM CON TAPA DE FUNDICIÓN Y CONEXIÓN DEL DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO.	2,00	1.172,78	2.345,56
TOTAL APARTADO 9.5 FUENTES				7.943,46
APARTADO 9.6 HORQUILLAS Y BOLARDOS				
CA21331	UD REINSTALACIÓN DE BOLARDO REINSTALACION DE BOLARDO DE FUNDICIÓN, ANCLADO CON UN TORNILLO AL PAVIMENTO. TOTALMENTE COLOCADO.	20,00	14,58	291,60
TOTAL APARTADO 9.6 HORQUILLAS Y BOLARDOS.....				291,60
APARTADO 9.7 JARDINERAS				
CA21516	UD CAJÓN HUERTO EN MADERA DE 5,00X1,50X0,40 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJÓN PARA HUERTO SIN BASE, DE 5,00X1,50X0,40 M, EN MADERA MACIZA DE ABETO TRATADA EN AUTOCALVE CON SALES DE COBRE, FIJADO DIRECTAMENTE AL SUELO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 4X4 CM, INCLUSO HERRAJES, TORNILLERÍA, MALLA GEOTEXTIL DE 100 GR/M2, GRAVA Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL CON SUSTRATO.	26,00	337,82	8.783,32
CA21012	UD PLETINA METÁLICA DE Ø 1400 MM PARA ALCORQUE SUMINISTRTO Y FORMACIÓN DE ALCORQUE CON PLETINA METALICA Ø 1400 MM DE ACERO CORTEN DE 100 X 8 MM ANCLADA A BASE DE HORMIGÓN O A PAVIMENTO EXISTENTE MEDIANTE EMPOTRAMIENTO.	17,00	55,29	939,93
TOTAL APARTADO 9.7 JARDINERAS.....				9.723,25

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 9.8 JUEGOS INFANTILES				
CA21555	<p>M VALLA AREA DE JUEGOS INFANTILES</p> <p>VALLA PARA ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, DE 0,80 M DE ALTURA, FORMADA POR POSTES VERTICALES Y DOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE MADERA DE PINO SILVESTRE, TRATADA EN AUTOCLAVE, ACABADA CON BARNIZ PROTECTOR, Y TABLAS VERTICALES DE MADERA DE EXTREMOS REDONDEADOS Y CANTOS ROMOS, DE VARIOS COLORES. COLOCACIÓN EN OBRA CON TACOS QUÍMICOS, SOBRE UNA SUPERFICIE BASE.</p>			
		62,61	107,12	6.706,78
CA21556	<p>UD TOBOGÁN MARIQUITA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL CON SILUETA DE MARIQUITA, MODELO "M96371" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 2,18X1,07X1,02 M. DISPONE DE ESCALERA DE ACCESO, TOBOGÁN DE DESLIZAMIENTO Y TUNEL EN LA PARTE INFERIOR. REALIZADO EN PANELES DE CONTRACHAPADO DE ABEDUL TRATADA CON PINTURAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE, TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE Y TORNILLERÍA PROTEGIDA POR TAPONES DE POLIPROPILENO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.</p>			
		1,00	3.571,87	3.571,87
CA21557	<p>UD VAIVÉN MARIQUITA PARA CUATRO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE VAIVÉN PARA CUATRO, MODELO "096321" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 1,15X1,15X0,64 M. REALIZADO EN PANELES DE MADERA CONTRACHAPADO DE ABEDUL Y PINO TRATADA CON PINTURAS RESISTENTES A LA INTEMPERIE, MUELLE DE ESPIRAL DE ACERO ESPECIAL PARA ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN Y TORNILLERÍA PROTEGIDA POR TAPONES DE POLIPROPILENO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.</p>			
		1,00	1.635,98	1.635,98
CA21558	<p>UD ARENERO</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENERO, MODELO "137404M" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 3,29X2,49X0,31 M. REALIZADO EN TABLONES DE MADERA DE PINO TRATADA EN AUTOCLAVE, UNIDOS CON POSTES CORONADOS CON PIEZAS DE PLÁSTICO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.</p>			
		1,00	1.176,06	1.176,06
CA21559	<p>UD TORRE DE JUEGOS</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE JUEGOS, MODELO "137602" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, DE 6,55X5,86X3,36 M. FORMADO POR VARIAS PLOATAFORMAS CUADRADAS CONEXIONADAS ENTRE SI MEDIANTE PUENTES, PASARELAS Y ELEMENTOS DE TREPA. CUENTA CON ELEMENTOS DE JUEGO DE PANELES, ANILLAS, BARRAS DE TREPA, CUERDAS, PUENTES, PRISMÁTICOS, TOBOGÁN, BARRAS CON ANILLAS, MAPA DEL TESORO, ASIEN-TO, RED CUADRADA Y ESCALERA DE DEDOS. ONDULADAS. REALIZADO EN MADERA IMPREGNADA EN AUTOCLAVE, ACERO GALVANIZADO, TORNILLERÍA PROTEGIDA POR TAPONES DE POLIPROPILENO Y CUERDAS DE POLIAMIDA DE DIÁMETRO 16 MM REFORZADAS CON FIBRAS DE ACERO CON UNA RESISTENCIA DE TORSIÓN SUPERIOR A 2200 KG. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.</p>			
		1,00	35.756,55	35.756,55

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21328	UD PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL GRANDE MODELO "200203" DE LAPPSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE DE 5 A 12 AÑOS, DE DIMENSIONES 9900X9900 MM Y 5700 MM DE ALTURA, FORMADO POR MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER, Y SISTEMA DE REDES FORMADO POR CUERDAS DE NYLON CON ALMA DE ACERO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	1,00	24.760,70	24.760,70
CA21505	UD BALANCIN ROTADOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE BALANCÍN ROTADOR DE DOS BRAZOS, MODELO "ROTA GLIDE" DE LURKOI O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS, REALIZADO EN ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER POR APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA CON LACA DE DOS COMPONENTES DE POLIURETANO. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	1,00	6.308,01	6.308,01
CA21506	UD COLUMPIO DOBLE Y CESTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE Y CESTA, MODELO "220068M/000216" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS, CON PÓRTICO DE 6950X1700X2680 MM CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE Y PINTURA EPOXY POR APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, DOS COLUMPIOS CON ASIENTO DE GOMA Y UN COLUMPIO CON ASIENTO-CESTA NIDO, CON CADENAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6 MM DE DIÁMETRO CUBIERTAS DE FUNDA DE PLÁSTICO Y 160 CM DE LONGITUD. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	1,00	6.486,22	6.486,22
CA21507	UD PLATAFORMA GIRATORIA ESCALABLE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA GIRATORIA ESCALABLE DE FORMA CÓNICA, MODELO "220230" DE LAPPSSET O SIMILAR, PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS, DE DIMENSIONES 3400 MM DE DIÁMETRO DE BASE Y 4000 MM DE ALTURA. FORMADO POR MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA INTEMPERIE CON PINTURA EN POLVO DE POLIESTER, GENERATRICES Y BASE INTERMEDIA DE CUERDAS DE NYLON REFORZADAS CON ACERO Y BASE DE CUBIERTA SÓLIDA. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	1,00	24.262,54	24.262,54
CA21513	UD AREA PARKOUR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AREA PARKOUR, MODELO "PARKOUR S" DE LAPPSET O SIMILAR, FORMADO POR SEIS ELEMENTOS DIFERENTES Y SEGUN SE REFLEJAN EN PLANOS, REALIZADO CON ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, MADERA DE CONTRACHAPADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	1,00	33.018,36	33.018,36

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21514	UD AREA DE CALISTENIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AREA DE CALISTENIA, MODELO "88013" DE LURKOI O SIMILAR, FORMADO POR ELEMENTOS DE BARRAS Y SEGUN SE REFLEJAN EN PLANOS, REALIZADO CON ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA, MADERA DE CONTRACHAPADO CON TRATAMIENTO ESPECIAL INTEMPERIE. EL JUEGO SE FIJARA AL TERRENO MEDIANTE LOS ANCLAJES QUE SUMINISTRE EL FABRICANTE Y SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES, Y QUEDARA TOTALMENTE INSTALADO PARA SU USO.	1,00	12.621,31	12.621,31
	TOTAL APARTADO 9.8 JUEGOS INFANTILES			156.304,38
	APARTADO 9.9 SOPORTES DE BICICLETA			
CA21021	UD APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51 Suministro y colocación de soporte para bicicletas de tubo redondo de diámetro 50 mm, de acero inoxidable con forma de "U" invertida, tipo MU-51 y dimensiones exteriores de 0,75x0,55 m, incluso anclaje.	18,00	146,11	2.629,98
	TOTAL APARTADO 9.9 SOPORTES DE BICICLETA			2.629,98
	APARTADO 9.10 CARTELES			
CA21550	PANEL INDICADOR DE ÁREA DE 40X60 CM SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL INFORMATIVO DE INSTALACION DE AREA, 40X60 CM, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION Y ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMENTACION HM-20/P/20/IIA.	10,00	109,75	1.097,50
	TOTAL APARTADO 9.10 CARTELES			1.097,50
	TOTAL SUBCAPÍTULO CAP. 9 MOBILIARIO URBANO			298.727,63
	SUBCAPÍTULO CAP. 10 SERVICIOS NO MUNICIPALES			
	APARTADO 10.1 PROY. ESPECÍF. ANEXO DE INFRAESTRUCTURA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (UE A.4-3). EXCEPTO "CAP. 10.1.2.5" C.T. DE EJECUCIÓN DIFERIDA			
	TOTAL APARTADO 10.1 PROY. ESPECÍF. ANEXO DE INFRAESTRUCTURA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (UE A.4-3). EXCEPTO "CAP. 10.1.2.5" C.T. DE EJECUCIÓN DIFERIDA			598.696,20

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 10.2 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS			
	TOTAL APARTADO 10.2 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS			41.042,63
	APARTADO 10.3 INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES			
	SUBAPARTADO 10.3.1 TUBERÍAS Y ACCESORIOS			
CA21480	M PRISMA DE HM-20/B/20/IIA CON 6 TUBOS PVC Ø 63 MM Y 2 TUBOS PE Ø 125 MM FORMACION DE CANALIZACION CON 6 TUBOS Ø 63 MM PVC Y CON 2 TUBOS Ø 125 MM PE CORRUGADO, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA Y PLANOS DE DETALLE, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, PRISMA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA, TUBOS Y SEPARADORES, TOTALMENTE TERMINADO.	1.666,96	42,53	70.895,81
CA21234	M LIMPIEZA Y MANDRILADO CONDUCTOS LIMPIEZA, GUIA Y MANDRILADO DE CONDUCTOS DE PVC SEGUN NORMAS DE LAS COMPAÑIAS OPERADORAS.	13.335,68	0,98	13.068,97
	TOTAL SUBAPARTADO 10.3.1 TUBERÍAS Y ACCESORIOS.			83.964,78
	SUBAPARTADO 10.3.2 ARQUETAS			
CA21038	UD ARQUETA TELEFÓNICA TIPO "M" ARQUETA TIPO M, PREFABRICADA HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA O IN SITU, DE HORMIGÓN ARMADO HM-25/P/20/IIA EN SOLERA Y PAREDES, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA, AGOTAMIENTO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20/IIA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE HASTA LA OBRA Y COLOCACIÓN DE CERCO CON TAPA (INCLUIDO EL SUMINISTRO), EJECUTADA SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.	32,00	221,68	7.093,76
CA21037	UD ARQUETA TELEFÓNICA TIPO "H" ARQUETA TIPO H, PREFABRICADA HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA O IN SITU, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA EN SOLERA Y PAREDES, CON SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, CON DOS VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, DOS REGLETAS Y DOS GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20/IIA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE HASTA LA OBRA Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO (SIN INCLUIR EL SUMINISTRO), EJECUTADA SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.	34,00	665,64	22.631,76

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21036	UD ARQUETA TELEFÓNICA TIPO "D" ARQUETA TIPO D, PREFABRICADA HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA O IN SITU, DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA EN SOLERA Y PAREDES, CON SUMIDERO O POCETA, RECERCADO CON PERFIL METÁLICO L 40X4 MM. EN SOLERA PARA RECOGIDA DE AGUAS, CON DOS VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, DOS REGLETAS Y DOS GANCHOS DE TIRO, INCLUSO EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/B/20/IIA, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE HASTA LA OBRA Y COLOCACIÓN DE CERCO CON TAPA (INCLUIDO EL SUMINISTRO), EJECUTADA SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.			
		12,00	887,38	10.648,56
CA21400	UD TAPON PARA TUBERIA PVC Ø 63 MM TAPÓN PARA TUBERÍA DE PVC DE Ø 63 MM			
		680,00	3,08	2.094,40
CA21296	UD PEDESTAL ARMARIO METÁLICO U PEDESTAL PARA ARMARIO METALICO DE DISTRIBUCION TIPO U, INCLUSO CONEXION ELECTRICA EN BAJA TENSION Y TOMA DE TIERRA, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA C.T. PLANO DE DETALLE TOTALMENTE TERMINADO.			
		2,00	871,91	1.743,82
	TOTAL SUBPARTADO 10.3.2 ARQUETAS			44.212,30
	TOTAL APARTADO 10.3 INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES			128.177,08
	TOTAL SUBCAPÍTULO CAP. 10 SERVICIOS NO MUNICIPALES.....			767.915,91
	SUBCAPÍTULO CAP. 11 GESTION DE RESIDUOS			
CA21187	T GESTIÓN DE VERTIDO DE ESCOMBRO LIMPIO DE CUALQUIER MATERIAL NO PELIGROSO GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO LIMPIO (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TALES COMO HORMIGÓN, TEJAS, ÁRIDOS, LADRILLOS Y MATERIALES CERÁMICOS), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECLICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.			
		4.980,34	5,09	25.349,93

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21188	<p>T GESTIÓN DE VERTIDO DE ESCOMBRO MEZCLADO DE CUALQUIER MATERIAL NO PELIGROSO</p> <p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO SUCIO O MEZCLADO, (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TIPO ESCOMBRO LIMPIO, MEZCLADOS CON OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS COMO PAPEL, PLÁSTICO, CARTÓN METAL O MADERA), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.</p>			
		944,18	7,02	6.628,14
CA21191	<p>T GESTIÓN DE VERTIDO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O MATERIAL DE PROCESADO SOBRANTE</p> <p>GESTIÓN DE VERTIDO O ENTREGA DE TIERRAS INERTES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O MATERIAL DE PROCESADO SOBRANTE O NO APTO PARA SU USO, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO PRETRATAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.</p>			
		98.119,35	1,17	114.799,64

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21193	<p>T GESTIÓN DE VERTIDO METÁLICOS</p> <p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE MATERIALES METÁLICOS LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLUMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.</p>			
		31,93	0,56	17,88
CA21306	<p>T PROCESADO DE ESCOMBROS</p> <p>PROCESADO DE ESCOMBROS PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE EDIFICIOS Y SOLERAS INTERIORES, EN RECINTO DE LA OBRA MEDIANTE PLANTAS MACHACADORAS MÓVILES, EQUIPADAS CON MANDIBULAS Y CRIBA PARA LA OBTENCIÓN DE ZAHORRAS DE GRANULOMETRIAS 0-40 MM; 0-100 MM Y DEPOSITO A PIE DE OBRA, A DISPOSICION DE LA PROPIEDAD O PARA MEJORA DE FIRMES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN DE PROCESADO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y RECLASIFICACIÓN DEL RESIDUO. SE FACILITARA A LA PROPIEDAD UN ANALISIS GRANULOMETRICO Y DE PROPIEDADES DEL MATERIAL OBTENIDO. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EL TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO DE PROCESADO.</p>			
		1.422,95	4,77	6.787,47
TOTAL SUBCAPÍTULO CAP. 11 GESTION DE RESIDUOS				153.583,06

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO CAP. 12 MEDIDAS DE PROTECCION, CORRECCION E INTEGRACION AMBIENTAL			
CA21173	M2 FORMACIÓN RECINTO IMPERMEABILIZADO FORMACION DE RECINTO IMPERMEABILIZADO PARA PARQUE DE MAQUINARIA Y ALMACEN DE PRODUCTOS PELIGROSOS O POTENCIALMENTE CONTAMINANTES, INCLUSO: CERRAMIENTO PERIMETRAL CON MALLA METALICA DE SIMPLE TORSION DE 2M. DE ALTURA PUERTA DE ACCESO PARA PERSONAS Y PORTON PARA VEHICULOS, ARQUETON IMPERMEABILIZADO PARA RECOGIDA DE PRODUCTOS LIXIVIADOS E ILUMINACION DEL RECINTO, INCLUSO P.P. DE SEÑALIZACION, TOTALMENTE TERMINADO CON APROBACION DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.	200,00	5,30	1.060,00
CA21257	UD MEDICIÓN DE RUIDO Medición del ruido en las zonas de obra desarrollando la medición a lo largo de una jornada laboral completa, con toma de datos en diversos puntos de la obra y elaboración de un informe posterior, incluido el desplazamiento hasta la obra.	4,00	590,00	2.360,00
CA21258	UD MEDICIÓN INMISIÓN PARTICULAS EN SUSPENSIÓN Y SEDIMENTACIÓN Medición de los niveles de inmisión de partículas en suspensión y sedimentables en obra, así como elaboración de informe, incluido desplazamiento hasta la obra.	2,00	225,40	450,80
	TOTAL SUBCAPÍTULO CAP. 12 MEDIDAS DE PROTECCION, CORRECCION E INTEGRACION AMBIENTAL			3.870,80
	SUBCAPÍTULO CAP. 13 SEGURIDAD Y SALUD			
	APARTADO 13.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES			
CA21077	UD CASCO SEGURIDAD PROT. DIELECTRICA CASCO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELECTRICA.	4,00	4,36	17,44
CA21075	UD CASCO DE SEGURIDAD CASCO DE SEGURIDAD	20,00	2,52	50,40
CA21288	UD PAR GUANTES USO GENERAL PAR GUANTES DE PROTECCION DE GOMA FINA REFORZADOS PARA TRABAJOS CON MATERIALES HUMEDOS, ALBAÑILERIA POCERIA, HORMIGONADO, Y USO GENERAL.	20,00	1,08	21,60
CA21286	UD PAR GUANTES ANTICORTE LONETA PAR DE GUANTES ANTICORTE DE LONETA-CUERO.	20,00	1,98	39,60
CA21221	UD JUEGO GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENS JUEGO GUANTES DIELECTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN.	4,00	45,42	181,68
CA21284	UD JUEGO GUANTES DIELECTRICOS ALTA TENS PAR GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA PARA ALTA TENSION FABRICADOS CON MATERIAL AISLANTE DIELECTRICO.	4,00	52,49	209,96
CA21312	UD PROTECTOR GOMA MANOS PUNTERO PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO.	3,00	6,85	20,55

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21290	UD MANGUITOS SOLDADOR PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, HOMOLOGADOS.	1,00	10,82	10,82
CA21245	UD MANDIL CUERO P/SOLDADURA MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	1,00	11,00	11,00
CA21263	UD MONO TRABAJO 1 PIEZA MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA	20,00	15,39	307,80
CA21088	UD CHAQUETA C/CAPUCHA Y PANTALÓN CHAQUETA CON CAPUCHA BROCHES A PRESIÓN Y PANTALÓN CON CINTURÓN ELÁSTICO	20,00	11,13	222,60
CA21449	UD VESTIDO IMPERMEABLE P./O.PUBLICAS, PVC 0.4MM VESTIDO IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO	20,00	29,00	580,00
CA21087	UD CHALECOS REFLECTANTES CHALECO REFLECTANTE PARA OBRAS COMPUESTO DE CINTURON Y TIRANTES DE TELA REFLECTANTE, HOMOLOGADO.	20,00	2,55	51,00
CA21056	UD BOTA DE SEGURIDAD IMPACTOS Y PERFORACIONES BOTA DE SEGURIDAD ANTE IMPACTOS Y PERFORACIONES FABRICADA EN PIEL NEGRA CON SUELA DE POLIURETANO Y PUNTERA PLÁSTICA RESISTENTE A 200J, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	20,00	45,41	908,20
CA21054	UD BOTA ANTIAGUA PUNTERA Y PLANT BOTA ANTIAGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA DE SEGURIDAD FABRICADA EN P.V.C CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS., SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	20,00	18,09	361,80
CA21281	UD BOTAS DIELECTRICA PARA PROTECCION DE B.T. PAR BOTAS FABRICADAS CON MATERIAL DIELECTRICO PARA PROTECCION ELECTRICA DE B.T., HOMOLOGADAS.	4,00	61,31	245,24
CA21465	UD ZAPATO DIELÉCTRICO ZAPATO DIELÉCTRICO FABRICADO EN PIEL FLOR NEGRA CON SUELA AISLANTE Y PUNTERA DE PLÁSTICO RÍGIDO.	4,00	10,04	40,16
CA21180	UD GAFA PROTECTORA GAFA PROTECTORA	7,00	10,92	76,44
CA21278	UD PANTALLA SOLDADOR CABEZA PANTALLA SOLDADOR COLOCADA EN CABEZA, CON MIRILLA ABATIBLE, RESISTENTE A LA PERFORACION, PANETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTI-INFLAMABLE, HOMOLOGADA.			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21253	UD MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 I/ RECAMBIO MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 INCLUSO FILTROS DE RECAMBIO , HOMOLOGADA	1,00	13,71	13,71
CA21269	UD OREJERAS ANTIRRUIDO OREJERAS ANTIRRUIDO	7,00	38,16	267,12
CA21092	UD CINTURÓN ANTIVIBRATORIO CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.	7,00	23,35	163,45
CA21095	UD CINTURÓN SEGURIDAD ANTICAÍDAS SUSPENSIÓN 1PTO AMARRE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN CON 1PTO DE AMARRE, SEGÚN UNE-EN 358, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	2,00	37,55	75,10
CA21302	UD PORTÁTIL LUMINOSO SUMUNISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL DE MANO CON MANGO AISLANTE Y MALLA PROTECTORA.	3,00	46,61	139,83
CA21291	UD TAPONES ANTIRRUIDO PAR TAPONES ANTIRRUIDO DE POLIVINILO, HOMOLOGADOS.	10,00	4,49	44,90
CA21094	UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO.	30,00	0,72	21,60
CA21287	UD GUANTES PARA SOLDADOR PAR GUANTES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON MANGA 12 CM., HOMOLOGADOS.	20,00	13,25	265,00
CA21255	UD MASCARILLA CELULOSA ANTIPOLVO MASCARILLA DE CELULOSA ANTIPOLVO.	1,00	8,40	8,40
		20,00	0,14	2,80
TOTAL APARTADO 13.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ...				4.358,20

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 13.2 PROTECCIONES COLECTIVAS				
CA21090	M CINTA SEÑALIZADORA COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.			
		400,00	0,30	120,00
CA21115	UD CONO PVC 50CM REFL EG1 CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y REFLEXIÓN EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.			
		40,00	18,08	723,20
CA21153	UD ELEMENTO LUMINOSO TL-2 LUZ AMBAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO LUMINOSO TL-2 SITUADOS EN SARGENTOS DE LUZ AMBAR INTERMITENTE, ANCLAJE A BARRERA DE SEGURIDAD O PANEL Y BATERIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.			
		20,00	38,15	763,00
CA21166	UD EXTI PORTA POLV ABC 12 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 12 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 34A-233B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.			
		5,00	79,63	398,15
CA21167	UD EXTI PORTA POLV ABC 6 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.			
		5,00	53,33	266,65
CA21201	H HORAS DE CAMION CISTER. RIEGOS HORA DE CAMION CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR.			
		320,00	37,39	11.964,80
CA21216	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30M 25A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 M DE SENSIBILIDAD, 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 220 V, AMORTIZABLE EN UN USO.			
		2,00	94,74	189,48

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21215	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300M 40A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 M. DE SENSIBILIDAD, 40 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 380 V., AMORTIZABLE EN UN USO.			
		1,00	95,97	95,97
CA21241	M LÍNEA PRINCIPAL TIERRA AISL 16MM2 Ø25MM LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.			
		2,00	7,54	15,08
CA21243	M MALLA DE PLÁSTICO COLOR BUTANO MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO.			
		500,00	0,42	210,00
CA21252	M MARCA VIAL DISC.NAR.10 CM. TB-12 MARCA VIAL DISCONTINUA NARANJA DE 10 CM. DE ANCHO, TIPO TB-12, REALMENTE PINTADA CON PINTURA CONVENCIONAL CON MICROESFERAS DE VIDRIO DE LARGA DURACION , INCLUSO PREMARCAJE.			
		300,00	0,67	201,00
CA21271	UD PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP			
		6,00	12,32	73,92
CA21292	UD PASARELAS PROTEGIDAS CRUCE ZANJA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA DE 1,20 M. DE ANCHO PARA EL PASO DE PERSONAS POR ENCIMA DE ZANJAS, DE MADERA, CON PASAMANOS, PLINTO Y TABLA INTERMEDIA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.			
		10,00	52,66	526,60
CA21300	M2 PLANCHA DE ACERO PARA PASO DE VEHICULOS POR ZANJA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALASTRO PARA CRUCES DE ZANJA CONSISTENTE EN UNA PLANCHA DE ACERO DE 3 CM. DE ESPESOR PARA USO DE VEHICULOS, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.			
		10,00	14,30	143,00
CA21390	UD PORTICOS DE SEÑALIZACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTICOS DE SEÑALIZACION DE LINEAS AEREAS EXISTENTES.			
		4,00	305,14	1.220,56
CA21371	UD SEÑAL PVC CON INDICACIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PVC SERIGRAFIADO CON INDICACIONES VARIAS DE SEGURIDAD SEGÚN RD 485/1997.			
		15,00	4,29	64,35
CA21399	UD TAPA PROTECTOR POZOS MADERA TAPA PROTECTOR DE POZOS REALIZADA EN MADERA.			
		20,00	7,31	146,20
CA21411	UD TOPE PARA CAMIÓN TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y VERTIDO DE TIERRAS.			
		2,00	44,50	89,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21446	UD VALLA MÓVIL P/PEATONES AMTZ 5 VALLA MOVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.	30,00	11,67	350,10
CA21447	UD VALLA PEATONAL DE 2.50M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA PEATONAL Y CONTENCIÓN DE PEATONES FORMADA POR ELEMENTOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2.50X1.10 M2., INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.	200,00	21,84	4.368,00
CA21046	UD BARRERA NEW JERSEY PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA DE SEGURIDAD RIGIDA TIPO NEW JERSEY, DE PVC COLOR BLANCO-ROJO EN PIEZAS DE 1,20X0,60X0,40 METROS DE LONGITUD COLOCADAS CON LASTRE DE AGUA O ARENA, INCLUSO MONTAJES Y DESMONTAJES NECESARIOS DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA.	100,00	137,15	13.715,00
CA21053	M2 BORRADO MARCA VIAL BORRADO DE MARCA VIAL, ESTARCIDOS Y SIMBOLOS,	30,00	11,79	353,70
TOTAL APARTADO 13.2 PROTECCIONES COLECTIVAS				35.997,76
APARTADO 13.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR				
CA21015	MES ALQUILER CASETA 17,90 M2 VESTUARIO MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 17,90 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES DE VESTUARIOS (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, E INSTALACIONES), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.	16,00	239,03	3.824,48
CA21013	MES ALQUILER CASETA 14,10 M2 ASEOS ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 14.10 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES DE ASEOS O BOTIQUIN (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, INSTALACIONES Y/O APARATOS SANITARIOS), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, TRANSPORTE, COLOCACION Y DESMONTAJE.	16,00	272,13	4.354,08

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21014	MES ALQUILER CASETA 14,40 M2 COMEDOR ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 14.40 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES COMEDOR (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, INSTALACIONES, FREGADERO Y CALIENTAPLATOS), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, TRANSPORTE, COLOCACION Y DESMONTAJE.	16,00	197,94	3.167,04
CA21043	UD BANCO METÁLICO P/5 PERSONAS BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.	4,00	32,70	130,80
CA21248	UD MANO OBRA LIMPIEZA VESTUARIO/MES LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.	128,00	47,35	6.060,80
CA21178	UD FRIGORÍFICO 120 L. FRIGORÍFICO DE 120 LITROS DE CAPACIDAD.	1,00	290,48	290,48
CA21061	UD CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA, DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, DE POTENCIA 750/1000 W., INSTALADO.	2,00	311,84	623,68
CA21260	UD MESA METÁLICA P/10 PERSONAS MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.	2,00	55,63	111,26
CA21205	UD HORNO MICROONDAS HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L PLATO GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR.	2,00	30,56	61,12
CA21318	UD RADIADOR ELÉCTRICO 1000W RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000 W AMORTIZABLE EN DOS USOS.	2,00	27,00	54,00
CA21159	UD ESPEJO P/VESTUARIO Y ASEOS ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA.	4,00	31,93	127,72
CA21401	UD TAQUILLA MET 25X50X180CM 1ALT 1HUE TAQUILLA METÁLICA DE DIMENSIONES 25X50X180CM DE UNA ALTURA CON UN HUECO DE DIMENSIONES 25X50X180, FABRICADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO, ACERO ST42, ESPESOR 0.7MM EN CUERPO Y 1,0MM EN PUERTAS, PLIEGUES Y BORDES SIN ARISTAS CORTANTES, PUERTA CON BISAGRAS OCULTAS Y REFORZADAS CON CHAPA EN FORMA DE OMEGA EN EL INTERIOR DE LA HOJA, RESPIRADEROS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, SOPORTE PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, CERRADURA INDIVIDUAL CON DOS LLAVES, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN.	20,00	33,94	678,80
CA21323	UD RECIPIENTE RECOGIDA DESPERDICIOS RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS.			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21007	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED ELÉCTRICA ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION, PARA OFICINAS, ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	2,00	37,17	74,34
CA21005	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED DE ABASTECIMIENTO ACOMETIDA DE AGUA DESDE ARQUETA DE DISTRIBUCION, PARA ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	1,00	239,10	239,10
CA21004	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED SANEAMIENTO ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO.	1,00	568,58	568,58
		1,00	241,64	241,64
TOTAL APARTADO 13.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.....				20.607,92
APARTADO 13.4 MEDICINA PREVENTIVA				
CA21256	UD MATERIAL SANITARIO BOTIQUINES MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUINES.	16,00	57,38	918,08
CA21058	UD BOTIQUÍN URGENCIA BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.	16,00	55,57	889,12
CA21325	UD RECONOCIMIENTO MÉDICO RECONOCIMIENTO MÉDICO.	40,00	54,06	2.162,40
TOTAL APARTADO 13.4 MEDICINA PREVENTIVA.....				3.969,60
APARTADO 13.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA				
CA21172	H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	320,00	15,90	5.088,00
CA21344	UD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.	32,00	104,30	3.337,60
CA21247	UD MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.	128,00	126,27	16.162,56
TOTAL APARTADO 13.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA.....				24.588,16
TOTAL SUBCAPÍTULO CAP. 13 SEGURIDAD Y SALUD.....				89.521,64

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO CAP. 14 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE JARDIN DE CASA FELIU			
	TOTAL SUBCAPÍTULO CAP. 14 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE JARDIN DE CASA FELIU			96.133,04
	SUBCAPÍTULO CAP. 15 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INTERVENCIÓN REFUGIO			
	TOTAL SUBCAPÍTULO CAP. 15 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INTERVENCIÓN REFUGIO			67.731,35
	TOTAL CAPÍTULO UEA43 OBRAS DE CONEXIÓN Y URBANIZACIÓN ACTUACIÓN UE A.4-3			5.291.972,27

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO AA1 OBRAS DE CONEXIÓN Y URBANIZACIÓN			
	ACTUACION AISLADA A.4-3./AA1			
	SUBCAPÍTULO AA1.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS			
CA21232	M2 LEVANTADO SOLADO DE ACERAS CON MEDIOS MECÁNICOS C/MARTILLO LEVANTADO CON COMPRESOR DE SOLADO DE ACERAS DE CEMENTO CONTINUO, LOSETA HIDRÁULICA O TERRAZO Y P.P. DE MATERIAL DE AGARRE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.			
		100,98	4,78	482,68
CA21583	M3 DEMOLICIÓN DE COLECTOR HORMIGÓN DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE HORMIGÓN, EN MASA O ARMADO, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION(HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.			
		0,91	14,66	13,34
CA21165	M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.			
		19,16	14,89	285,29
CA21131	M3 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO O SIMILAR) DE FABRICA DE LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.			
		1,20	13,95	16,74

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21128	<p>M2 DEMOLICIÓN DE SOLADO CON BASE DE HORMIGÓN CON MEDIOS MECÁNICOS</p> <p>DEMOLICIÓN DE SOLADO CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MECÁNICOS DE HASTA 0,40 M DE ESPESOR, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.</p>			
		52,47	5,42	284,39
CA21130	<p>M2 DEMOLICIÓN FIRMES CON MEDIOS MECÁNICOS C/MARTILLO E=0.40</p> <p>DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DECUALQUIER TIPO Y ESPESOR HASTA 0,40 M, INCLUSO PRECORTE, BORDILLO Y ENCINTADOS, Y HORMIGÓN DE CIMIENTO Y BASE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.</p>			
		56,43	5,89	332,37
CA21228	<p>UD LEVANTADO DE BOLARDO U HORQUILLA</p> <p>LEVANTADO DE BOLARDO U HORQUILLA PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS. CARGA DE BOLARDO, TRANSPORTE A ALMACÉN, DESCARGA Y VIGILANCIA EN OBRA. TOTALMENTE EJECUTADA.</p>			
		6,00	10,40	62,40
CA21230	<p>UD LEVANTADO DE SEÑAL EXISTENTE</p> <p>LEVANTADO DE SEÑAL EXISTENTE CON POSTE Y PAPELERA ADOSADA, PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACÉN MUNICIPAL, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO</p>			
		1,00	10,40	10,40
TOTAL SUBCAPÍTULO AA1.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.....				1.487,61

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO AA1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACION			
CA21185	M2 GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.	215,70	2,20	474,54
CA21240	M2 LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE POLIPROPILENO 70-90 G/M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO DE 70 A 90 G/M2, COLOCADA NO ADHERIDA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES	215,70	1,83	394,73
CA21203	M3 HORMIGÓN EN BASE DE ACERAS O PASEOS HM-20/P/20/IIA SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO CURADO, EN CAPA DE BASE DE ACERAS O PASEOS, CON HM-20/P/20/IIA, ARIDO MÁXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, INCLUSO P.P. DE CORTE PARA JUNTAS	85,29	87,39	7.453,49
CA21238	M2 LOSETA HIDRÁULICA GRIS 20X20 CUATRO PASTILLAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR GRIS DE 20 X 20CM EN ACERAS, FORMADA POR CUATRO PASTILLAS DE 10 X 10 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.	351,58	12,97	4.559,99
CA21474	M2 PAVIMENTO REALIZADO CON LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE VARIAS MEDIDAS PAVIMENTO REALIZADO CON LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE COLOR, DE MEDIDAS 60X40X10CM, 100X20X10CM, 60X20X10CM, 30X20X10CM Y 30X10X10CM, TIPO FENOLLAR METROPOLITAN BIO-INNOVA COLOR CLARO A ELEGIR POR DF O EQUIVALENTE PARA APROBAR POR DF, CON ETIQUETADO AMBIENTAL TIPO II O SUPERIOR, SENTADA SOBRE SUB-BASE RÍGIDA RESISTENTE, CON MORTERO DE ASIENTO M-5 Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO (CG2). ADHESIVO CEMENTOSO, INCLUSO RELLENO Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO (CG2).	215,70	33,62	7.251,83
CA21239	M2 LOSETA HIDRÁULICA TÁCTIL DIRECCIONAL CON BANDAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA TÁCTIL DIRECCIONAL, DE COLOR GRIS DE 20X20 CM, CON BANDAS LONGITUDINALES PARA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.	1,32	16,42	21,67
CA21051	M BORDILLO PREFABRICADO TIPO C8 20X30 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO TIPO C8 DE 20X30 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, EN RECTAS, CURVAS Y ALCORQUES, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y BISELADO EN ESQUINAS, TOTALMENTE COLOCADO.	35,87	19,53	700,54

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21050	<p>M BORDILLO PREFABRICADO TIPO A2 10X20</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RECTA O CURVA TIPO A2 DE 10X20 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.</p>	89,16	10,39	926,37
CA21052	<p>M BORDILLO PREFABRICADO TIPO C7 20X22</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO TIPO C8 DE 20X22 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, EN RECTAS Y CURVAS, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE CORTES ESPECIALES Y BISELADO EN REMATES, TOTALMENTE COLOCADO.</p>	4,80	20,21	97,01
TOTAL SUBCAPÍTULO AA1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACION				21.880,17
SUBCAPÍTULO AA1.3 ALUMBRADO PUBLICO				
CA21384	<p>u SUM.INST.FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII 48 LED 5119</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII, BREÑA 48 LED DE SCHREDER SOCELEC O SIMILAR, COMPUESTA DE CUERPO, CAPÓ Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y CIERRE PROTECTOR DE LA LUMINARIA EN VIDRIO PLANO EXTRACLARO, LA LUMINARIA DISPONDRÁ DE FIJACIÓN ROSCADA POST. TOP 3/4" GAS. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA CINCO NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM. CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IKA10 (CON LOS PANELES DEL PC). CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 48 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 500 mA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON FLUJO INICIAL DE 10700 LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 2700K CON ÓPTICA 5119 (CON OPCIÓN DE LIMITACIÓN TRASERA DE LUZ INTRUSIVA EN FACHADA) DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L80_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10 KV. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFINIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.</p>	1,00	473,92	473,92
CA21069	<p>M CANALIZACIÓN TIPO 2T BAJO ACERA O CALZADA</p> <p>CANALIZACIÓN TIPO 2T BAJO ACERA O CALZADA PARA A.P., FORMADA POR 2 TUBOS DE PVC DE 90 MM EN PRISMA DE HORMIGON HM-20 SEGÚN PLANOS, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZADORA, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 30 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD 69 CM, Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.</p>	6,00	17,31	103,86

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21031	<p>UD ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40X70 CM</p> <p>ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X70 CM FORMADA POR BASE DE LADRILLO PERFORADO PANAL, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40A, Y ALZADOS DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, MARCO Y TAPA DE POLIESTER REFORZADO DE CARGA MÍNIMA 6000 KG (ANAGRAMA DE AYUNTAMIENTO), INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.</p>			
		1,00	94,91	94,91
CA21162	<p>UD EXCAVACION Y CIM.COLUMNNA 4M A 6M</p> <p>EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE ALTURA 4 A 6M FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 0.50X0.50X0.70 M., INCLUYENDO PERNOS DE ANCLAJE, TORNILLERÍA, TUBOS DE P.E., ETC. SEGUN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRAINTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.</p>			
		1,00	82,04	82,04
CA21381	<p>M SUM.INST.CONDUCTOR CU RV-0.6/1 KV 1X6 MM2 SUBTERRANEA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1X6 MM2 DE SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, DE COLOR GRIS, MARRÓN Y NEGRO PARA LAS FASES Y AZUL PARA EL NEUTRO, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.</p>			
		26,40	2,23	58,87
CA21378	<p>M SUM.INST.CONDUCTOR CU AMARILLO-VERDE 1X16 MM2</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION CON AISLAMIENTO DE XLPE PARA UNA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, COLOR AMARILLO-VERDE, PARA RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.</p>			
		6,60	3,15	20,79
TOTAL SUBCAPÍTULO AA1.3 ALUMBRADO PUBLICO.....				834,39

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO AA1.4 JARDINERIA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO			
CA21331	UD REINSTALACIÓN DE BOLARDO REINSTALACION DE BOLARDO DE FUNDICIÓN, ANCLADO CON UN TORNILLO AL PAVIMENTO. TOTALMENTE COLOCADO.	6,00	14,58	87,48
	TOTAL SUBCAPÍTULO AA1.4 JARDINERIA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO			87,48
	SUBCAPÍTULO AA1.5 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (A.4-3/AA1)			
	TOTAL SUBCAPÍTULO AA1.5 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (A.4-3/AA1)			9.010,75
	TOTAL CAPÍTULO AA1 OBRAS DE CONEXIÓN Y URBANIZACIÓN ACTUACION AISLADA A.4-3./AA1			33.300,40

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO AA2 OBRAS DE CONEXIÓN Y URBANIZACIÓN ACTUACION AISLADA A.4-3./AA2			
	SUBCAPÍTULO AA2.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS			
CA21131	M3 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO O SIMILAR) DE FABRICA DE LADRILLO O BLOQUE DE HORMIGÓN, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.			
		33,44	13,95	466,49
CA21583	M3 DEMOLICIÓN DE COLECTOR HORMIGÓN DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE HORMIGÓN, EN MASA O ARMADO, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION(HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.			
		2,88	14,66	42,22
CA21128	M2 DEMOLICIÓN DE SOLADO CON BASE DE HORMIGÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE SOLADO CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MECÁNICOS DE HASTA 0,40 M DE ESPESOR, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.			
		3,49	5,42	18,92
CA21125	M DEMOLICIÓN DE BORDILLO INCLUSO CIMENTACIÓN DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE CUALQUIER TIPO INCLUSO DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN DE CIMENTO DE ESPESOR VARIABLE, PRECORTE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERAMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLASTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGUN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACION, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.			
		38,77	2,47	95,76

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21177	<p>M2CMFRESADO DE PAVIMENTO</p> <p>METRO CUADRADO POR CENTIMETRO DE ESPESOR DE FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON MÁQUINA FRESADORA, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.</p>			
		295,53	2,57	759,51
CA21145	<p>M2 DESMONTAJE CERRAMIENTO TELA METÁLICA</p> <p>DESMONTAJE DE CERRAMIENTO DE TELA METALICA O ALAMBRADA, INCLUSO DEMOLICION DE CIMENTACION, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION, CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA A ACOPIO O A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO MEDIOS MECANICOS Y MANUALES.</p>			
		36,06	1,00	36,06
TOTAL SUBCAPÍTULO AA2.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.....				1.418,96
SUBCAPÍTULO AA2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN				
APARTADO AA2.2.2 PAVIMENTACIÓN				
CA21347	<p>M2 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN C60B3</p> <p>RIEGO DE ADHERENCIA PARA LA EXTENSION DE AGLOMERADO ASFALTICO, CON EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B3 ADH Y DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 0,50 KG/M2 DE LIGANTE RESIDUAL, INCLUIDO EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADA.</p>			
		64,72	0,42	27,18
CA21072	<p>M2 CAPA DE RODADURA DE 5 CM AC16 SURF S INCLUSO BETÚN</p> <p>CAPA DE RODADURA DE 5 CM DE ESPESOR DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), INCLUSO BETÚN 60/70 Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTADA.</p>			
		64,72	7,96	515,17
CA21295	<p>M3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA FIBR. POLIPR.</p> <p>SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO, EN PAVIMENTO DE APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE, CON ACABADO SUPERFICIAL VISTO MEDIANTE FRATASADO CON HELICOPTERO, CON HM-20/P/20/IIA (CEMENTO CEM II/A-S 32,5 N) ÁRIDO MÁXIMO 20 MM Y CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO TRATAMIENTO ANTIFISURACIÓN CON FIBRAS DE POLIPROPILENO CON UNA DOTACIÓN DE 600 KG/M3, CURADO CON FILMOGENO, Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS DE CONTRACCION.</p>			
		16,62	99,47	1.653,19
CA21185	<p>M2 GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GRUPO 3 SEGÚN PG3, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES.</p>			
		292,61	2,20	643,74

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21240	<p>M2 LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE POLIPROPILENO 70-90 G/M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA SEPARADORA DE FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO DE 70 A 90 G/M2, COLOCADA NO ADHERIDA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES</p>	292,61	1,83	535,48
CA21202	<p>M3 HORMIGÓN MAGRO COMPACTADO</p> <p>HORMIGÓN MAGRO COMPACTADO EN BASE DE FIRMES CON CEMENTO DE CLASE RESISTENTE DE 32,5 N, CON DOSIFICACIÓN SUPERIOR A 280 KG/M3, RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA DE 2,8 MPa, FABRICADO EN CENTRAL, PUESTO EN OBRA, EXTENDIDO, COMPACTADO CON PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, INCLUSO RIEGO DE CURADO CON EMULSIÓN C60B3 CUR CON DOTACION NO INFERIOR EN NINGUN CASO A 0,50 KG/M2 DE LIGANTE RESIDUAL, DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS MENOR DE 35 Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.</p>	64,72	67,74	4.384,13
CA21203	<p>M3 HORMIGÓN EN BASE DE ACERAS O PASEOS HM-20/P/20/IIA</p> <p>SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIA, VIBRADO Y MOLDEADO EN SU CASO CURADO, EN CAPA DE BASE DE ACERAS O PASEOS, CON HM-20/P/20/IIA, ARIDO MAXIMO 20 Y CONSISTENCIA PLASTICA, INCLUSO P.P. DE CORTE PARA JUNTAS</p>	16,66	87,39	1.455,92
CA21238	<p>M2 LOSETA HIDRÁULICA GRIS 20X20 CUATRO PASTILLAS</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR GRIS DE 20 X 20CM EN ACERAS, FORMADA POR CUATRO PASTILLAS DE 10 X 10 CM, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.</p>	111,08	12,97	1.440,71
CA21445	<p>M2 VADO DE TRES RAMPAS EN PASO DE PEATONES</p> <p>FORMACIÓN DE VADO DE TRES RAMPAS, SEGUN DETALLE, EN PASO DE PEATONES, FORMADO POR LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR GRIS DE 20X20 CM, LOSETA HIDRÁULICA DE COLOR A ELEGIR DE 20X20 CM CON BOTONES CILÍNDRICOS Y FRANJA DE PAVIMENTO TÁCTIL DIRECCIONAL, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA DE DILATACION.</p>	50,32	15,13	761,34
CA21349	<p>M RIGOLA PREFABRICADO 8X20X50</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE 8X20X50 CM, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.</p>	23,45	12,87	301,80
CA21051	<p>M BORDILLO PREFABRICADO TIPO C8 20X30</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO TIPO C8 DE 20X30 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, EN RECTAS, CURVAS Y ALCORQUES, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, Y PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN DE VADOS PEATONALES Y BISELADO EN ESQUINAS, TOTALMENTE COLOCADO.</p>	58,06	19,53	1.133,91
CA21050	<p>M BORDILLO PREFABRICADO TIPO A2 10X20</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO BICAPA PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RECTA O CURVA TIPO A2 DE 10X20 CM Y CLASE RESISTENTE 5 MPa, INCLUSO EXCAVACIÓN, ENCOFRADO Y HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EN CIMIENTO Y REFUERZO, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO, TOTALMENTE COLOCADO.</p>			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		48,93	10,39	508,38
	TOTAL APARTADO AA2.2.2 PAVIMENTACIÓN			13.360,95
	TOTAL SUBCAPÍTULO AA2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN			13.360,95
SUBCAPÍTULO AA2.3 SANEAMIENTO				
APARTADO AA2.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS				
CA21165	M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TERRENO EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO MINA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO TIERRA VEGETAL, ROCA Y RESTOS DE CANALIZACIONES, ZAPATAS Y MATERIAL ANTRÓPICO, APEO DE SERVICIOS EXISTENTES, Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTO, ENTIBACIÓN CON PARTE PROPORCIONAL DE TABLESTACADO, CLASIFICACION Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A CABALLERO, LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDA SOBRE PERFIL.	25,77	14,89	383,72
CA21204	M3 HORMIGÓN HM-20/P/IIA EN BASE Y RELLENO DE TUBERÍAS SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20/P/20/IIA TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM. Y CONSISTENCIA PLASTICA, COLOCADO PARA ASIENTOS DE TUBERIAS EN FONDOS DE EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR SEGUN PLANO DE DETALLES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO SOBRE PERFIL.	15,30	81,51	1.247,10
CA21333	M3 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMOS RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON SUELOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, SIN PIEDRAS DE TAMAÑO > 20 MM, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO Y A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMEDADES COMPRENDIDAS ENTRE -0.5% Y +2% DE LA HUMEDAD OPTIMA CORRESPONDIENTE, MEDIDO SOBRE PERFIL.	8,78	8,31	72,96
CA21136	M2 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN FIRME DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE HORMIGON ARMADO, FABRICA DE LADRILLO, FIRMES DE CALZADAS DE ACERAS, BORDILLOS, ETC, INCLUSO RETIRADA, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, REPOSICION DEL FIRME DE CALZADAS DE ACERA, BORDILLO, ETC, CON MATERIALES Y ACABADOS DE IGUALES CARACTERISTICAS A LOS LEVANTADOS, TOTALMENTE EJECUTADO.	2,70	32,54	87,86
	TOTAL APARTADO AA2.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS			1.791,64

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO AA2.3.2 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS				
CA21429	M TUBERÍA DE PEAD Ø 315 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 315 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 4 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.	8,00	23,57	188,56
CA21428	M TUBERÍA DE PEAD Ø 250 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 250 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MINIMA DE 4 KN/M2, UNION JUNTA ELASTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA, PASO DE CAMARA Y PROBADA.	19,00	19,09	362,71
TOTAL APARTADO AA2.3.2 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS				551,27
APARTADO AA2.3.3 OBRAS DE FÁBRICA				
CA21024	UD ARQUETA ACOMETIDA DE 0,5x0,5X2,0 M FÁBRICA LADRILLO ARQUETA DE ACOMETIDA DE 0,50x0,50x2,00 M SEGÚN PLANOS, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA EXTERIOR E INTERIORMENTE CON MORTERO HIDRÓFUGO M-700, Y BRUÑIDO INTERIOR, CERCO Y TAPA NORMALIZADA SEGÚN PLANOS, INCLUSO EXCAVACION, AGOTAMIENTO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, TOTALMENTE TERMINADO Y CONEXIONADO, SEGUN PLANOS DE DETALLE.	1,00	401,61	401,61
CA21389	UD SUMIDERO MEDIANO 540X260 MM SUMIDERO RECTANGULAR SIFONICO DE HORMIGÓN HM-20, DE 540X260 MM DE DIMENSIONES INTERIORES Y SEGÚN PLANOS, CON CAMA DE ASIENTO DE MATERIAL GRANULAR, MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA, POCETA SIFÓNICA PREFABRICADA DE PVC SEGÚN NORMA, JUNTAS DE MORTERO M-450, INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FABRICA DE LADRILLO, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA. COMPLETAMENTE TERMINADO.	1,00	249,96	249,96
CA21206	UD IMBORNAL RECTO MODELO VALENCIA IMBORNAL RECTANGULAR MODELO "VALENCIA" DIRECTO O INVERSO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa Y SEGÚN PLANOS, CON POCETE SIFÓNICO PREFABRICADO DE PVC SEGÚN NORMA, CON TAPA REGISTRABLE DE 400X400 MM DE DIMENSIONES EXTERIORES, CON MARCO, TAPA RECTANGULAR Y REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL NORMALIZADA C-250, CON REVESTIMIENTO DE PINTURA ASFALTICA Y SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, INCLUSO CONEXION A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACION, AGOTAMIENTO, ABANICO DE CAPTACION, RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA. COMPLETAMENTE TERMINADO.	1,00	302,10	302,10

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL APARTADO AA2.3.3 OBRAS DE FÁBRICA				953,67
APARTADO AA2.3.4 CONEXIONES				
CA21105	UD CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO CONEXION A LA RED DE SANEAMIENTO PRINCIPAL, INCLUSO EXCAVACION, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, ROTURA Y REPOSICION DEL POZO EXISTENTE, Y RELLENO CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN COMPACTADO, TOTALMENTE TERMINADO.	1,00	126,26	126,26
TOTAL APARTADO AA2.3.4 CONEXIONES				126,26
TOTAL SUBCAPÍTULO AA2.3 SANEAMIENTO				3.422,84
SUBCAPÍTULO AA2.4 ALUMBRADO PÚBLICO				
CA21384	u SUM.INST.FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII 48 LED 5119 SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL CLASICO MODELO FERNANDO VII, BREÑA 48 LED DE SCHREDER SOCELEC O SIMILAR, COMPUESTA DE CUERPO, CAPÓ Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y CIERRE PROTECTOR DE LA LUMINARIA EN VIDRIO PLANO EXTRACLARO, LA LUMINARIA DISPONDRÁ DE FIJACIÓN ROSCADA POST. TOP 3/4" GAS. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDADES DE HASTA CINCO NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI Y AMP DIM. CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IKA10 (CON LOS PANELES DEL PC). CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 48 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 500 mA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA CON SENSOR DE TEMPERATURA, CON FLUJO INICIAL DE 10700 LM, TEMPERATURA DE COLOR WW 2700K CON ÓPTICA 5119 (CON OPCIÓN DE LIMITACIÓN TRASERA DE LUZ INTRUSIVA EN FACHADA) DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L80_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10 KV. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO SEGÚN ESCALONES DE REGULACIÓN DEFINIDOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO Y CONEXIONADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL.	1,00	473,92	473,92
CA21069	M CANALIZACIÓN TIPO 2T BAJO ACERA O CALZADA CANALIZACIÓN TIPO 2T BAJO ACERA O CALZADA PARA A.P., FORMADA POR 2 TUBOS DE PVC DE 90 MM EN PRISMA DE HORMIGON HM-20 SEGÚN PLANOS, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZADORA, EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 30 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD 69 CM, Y CARGA DE PRODUCTOS SOBRLANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CAÑON DE VERTIDO.	49,00	17,31	848,19

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21031	UD ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40X70 CM ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X70 CM FORMADA POR BASE DE LADRILLO PERFORADO PANAL, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-40A, Y ALZADOS DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM. DE ESPESOR, MARCO Y TAPA DE POLIESTER REFORZADO DE CARGA MÍNIMA 6000 KG (ANAGRAMA DE AYUNTAMIENTO), INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA INCLUSO CANON DE VERTIDO.	4,00	94,91	379,64
CA21162	UD EXCAVACION Y CIM.COLUMNNA 4M A 6M EXCAVACION Y CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE ALTURA 4 A 6M FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 0.50X0.50X0.70 M., INCLUYENDO PERNOS DE ANCLAJE, TORNILLERÍA, TUBOS DE P.E., ETC. SEGUN PLANO DE DETALLE Y NORMAS, INCLUSO RELLENO COMPACTADO, CLASIFICACIÓN Y CARGA DE PRODUCTOS SOBREPANTES CON TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, ACOPIO O VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.	3,00	82,04	246,12
CA21381	M SUM.INST.CONDUCTOR CU RV-0.6/1 KV 1X6 MM2 SUBTERRANEA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO DE XLPE DE 1X6 MM2 DE SECCION, PARA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, DE COLOR GRIS, MARRÓN Y NEGRO PARA LAS FASES Y AZUL PARA EL NEUTRO, EN INSTALACION SUBTERRANEA, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.	215,60	2,23	480,79
CA21378	M SUM.INST.CONDUCTOR CU AMARILLO-VERDE 1X16 MM2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2 DE SECCION CON AISLAMIENTO DE XLPE PARA UNA TENSION NOMINAL DE 0.6/1 KV, COLOR AMARILLO-VERDE, PARA RED DE TIERRAS, CON TRANSPORTE Y COLOCACION DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADO Y EMBORNADO, INCLUSO FORMACIÓN DE MAZOS Y SELLADO DE TUBOS.	53,90	3,15	169,79
CA21375	u SUM.INST.CANDELABRO MODELO AVENIDA DE 3.76 M. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDELABRO MODELO AVENIDA DE 3.76 M. DE ALTURA, DE FUNDICION DE HIERRO GRIS, S/UNE 33111/73, FORMADA POR BASE ACAMPAÑADA CON PUERTA DE REGISTRO, PLETINA PARA CAJA DE FUSIBLES, TORNILLO PARA TOMA DE TIERRA, OREJAS EXTERIORES PARA SUJECCIÓN A PERNOS DE ANCLAJE. FUSTE INTERMEDIO ESTRIADO CON ANILLO ADORNO Y CAPITEL SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIAS. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO INCLUSO REPINTADO IN SITU, Y TRANSPORTE. INCLUIDO EMBLEMA DEL AYUNTAMIENTO.	1,00	511,42	511,42
CA21376	u SUM.INST.CANDELABRO MODELO MAHUELLA DE 5 M. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDELABRO MODELO MAHUELLA DE 5 M. CON BASE Y FUSTE TRONCOCONICOS DE FUNDICION DE HIERRO, CON PUERTA DE REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO INCLUSO REPINTADO IN SITU, Y TRANSPORTE. INCLUIDO EMBLEMA DEL AYUNTAMIENTO.	2,00	693,31	1.386,62

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21625	<p>u SUM.INST.LUMINARIA MODELO ALBUFERA LED 24 1000 5119</p> <p>Luminaria modelo ALBUFERA 24LED (75W) compuesta por cuerpo y capó de inyección de aluminio pintado y protector de vidrio plano templado extraclaro de alta transmitancia, y resistencia al impacto IK09. Grado de hermeticidad de la luminaria, IP66, y tanto el bloque óptico como el compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles sin necesidad de herramientas, independientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares, integra un Driver electrónico regulable Cus Dim (hasta 5 escalones horarios), Doble nivel con línea de mando, Reductor de flujo en Cabecera, 0/1-10V o Dali y opcional con telegestión punto a punto con triple comunicación (celular, GPS y radiofrecuencia-zigbee) integrable y compatible con la ya existente en el municipio. Con Nema 7P. Así como un sistema de protección contra sobretensiones de 10kv y sensor de Tª para garantizar la vida de los leds ante subidas de Tª. Clase II (a elección del cliente). El bloque óptico integra 24 LEDs alimentados a 1000mA con óptica según cálculos 5119, de alto flujo luminoso blanco cálido de 2700K, y flujo inicial de 9791 lm y 75 W. Eficacia luminosa (en WW2700K) de 110 lm/W (flujo real emitido por la luminaria EN13032 sellado por Enac o equivalente internacional / consumo total de la luminaria). Gestión térmica optimizada para su funcionamiento tanto a 350mA como a 500mA y 900mA. Con opción de CLO, salida de luz constante. Elevado índice de reproducción cromática > 70. Vida útil L90 (tq 25º)B10>100.000H (con ensayo LM80-TM21). Rango de Tª de funcionamiento, de -40ºC a + 55ºC. Sencilla instalación mediante el montaje en dos partes separadas. Con dimensiones 583x90x340 (en mm) y 7,8kg de peso total. Una vez instalada, las fijaciones de diámetros 32x48mm, 42x60mm y de 76mm, permiten ajustar la inclinación de la luminaria de forma precisa in situ. RAL A ELEGIR. Con Garantía de 5 AÑOS. Con marcado CE Y CERTIFICADO ENEC PLUS de la luminaria, ENEC, y certificados del Fabricante ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 y OHSAS 18001, EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Con etiqueta Smart label (con 2 copias adicionales), con código QR con la descripción de la luminaria, sus componentes y la posibilidad de integrar en un inventariado con la plataforma Smart label. Con etiqueta Circle Light, circularidad que se centra en reducir la carga medioambiental mediante la valorización del flujo de todos los materiales.</p>	2,00	365,80	731,60
TOTAL SUBCAPÍTULO AA2.4 ALUMBRADO PÚBLICO.....				5.228,09
SUBCAPÍTULO AA2.5 JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO				
CA21151	<p>UD DRENAJE MEDIANTE GRAVA PARA HOYO 80X80 CM.</p> <p>DRENAJE PARA HOYO DE PLANTACIÓN DE 80X80 CM CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE UNA CAMA DE GRAVA SILÍCEA EN EL FONDO DEL MISMO DE 30 CM DE ESPESOR, NO SE INCLUYEN APERTURA NI TAPADO DEL HOYO, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA EN OBRA.</p>	3,00	4,89	14,67
CA21156	<p>UD ENTUTOR.ÁRBOL,3 ROLL.INCL. Ø 8CM</p> <p>ENTUTORADO DE ÁRBOL MEDIANTE 3 POSTES DE ROLLIZO DE PINO CILINDRADOS, DE 8 CM DE DIÁMETRO CON EXTREMO SUPERIOR EN BAQUETÓN , TANALIZADOS EN AUTOCLAVE, ANCLADOS AL SUELO CON ESCAYOLA, DE MODO QUE FORMEN ENTRE ELLOS UN ÁNGULO DE 90º, Y UNIDOS CON EL TRONCO POR MEDIO DE UNA CINTA TEXTIL DE 4 CM DE ANCHO, INCLUIDA LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EN OBRA.</p>	3,00	63,61	190,83
CA21010	<p>M2 ACONDICIONAMIENTO MANUAL SUPERFICIE ALCORQUE</p> <p>ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE LA TIERRA DEL ALCORQUE, A MANO, MEDIANTE EL RECRECIDO CON UNA CAPA UNIFORME DE ARENA DE MINA, NO CALCÁREA DE 5 CM. DE ESPESOR INCLUSO EXTENDIDO, NIVELACION Y LIMPIEZA, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN OBRA.</p>	6,00	18,55	111,30

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21350	UD CELTIS AUSTRALIS 18/20 CM CEPELLÓN SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	1,00	108,87	108,87
CA21357	UD MELIA AZEDARACH 18/20 CM CEPELLÓN SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MELIA AZEDARACH DE CALIBRE 18/20 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN CEPELLÓN, INCLUSO TRANSPORTE, APERTURA DE HOYO DE 0,80X0,80X0,80 M, RELLENO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA CRIBADA Y MANTILLO, RIEGO, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS HASTA FIN DE PERIODO DE GARANTIA.	2,00	64,08	128,16
TOTAL SUBCAPÍTULO AA2.5 JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO				553,83
SUBCAPÍTULO AA2.6 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (A.4-3/AA2)				
TOTAL SUBCAPÍTULO AA2.6 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (A.4-3/AA2)				7.649,01
TOTAL CAPÍTULO AA2 OBRAS DE CONEXIÓN Y URBANIZACIÓN ACTUACION AISLADA A.4-3./AA2				31.633,68

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO CONEX.EXT. OBRAS DE CONEXIÓN E INTEGRACIÓN TERRITORIAL UE A.4-3, A.4-3./AA1, A.4-3./AA2			
	SUBCAPÍTULO CONEX.EXT.1 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (UE A.4-3; A.4-3/AA1;A.4-3/AA2)			
	TOTAL SUBCAPÍTULO CONEX.EXT.1 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (UE A.4-3; A.4-3/AA1;A.4-3/AA2)			306.415,99
	TOTAL CAPÍTULO CONEX.EXT. OBRAS DE CONEXIÓN E INTEGRACIÓN TERRITORIAL UE A.4-3, A.4-3./AA1, A.4-3./AA2			306.415,99

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE
UEA43	OBRAS DE CONEXIÓN Y URBANIZACIÓN ACTUACIÓN UE A.4-3.....	5.291.972,27
-CAP. 1	-TRABAJOS PREVIOS	81.126,61
-CAP. 2	-PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE DERRIBOS.....	546.847,39
-CAP. 3	-OBRA CIVIL	1.809.471,11
-CAP. 4	-SANEAMIENTO	301.168,44
-CAP. 5	-RED DE ABASTECIMIENTO E HIDRANTES.....	182.754,75
-CAP. 6	-PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE ALUMBRADO PÚBLICO.....	414.736,79
-CAP. 7	-PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE JARDINERÍA Y RED DE RIEGO	345.182,05
-CAP. 8	-SEÑALIZACIÓN.....	133.201,70
-CAP. 9	-MOBILIARIO URBANO.....	298.727,63
-CAP. 10	-SERVICIOS NO MUNICIPALES.....	767.915,91
-CAP. 11	-GESTION DE RESIDUOS	153.583,06
-CAP. 12	-MEDIDAS DE PROTECCION, CORRECCION E INTEGRACION AMBIENTAL	3.870,80
-CAP. 13	-SEGURIDAD Y SALUD	89.521,64
-CAP. 14	-PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE JARDIN DE CASA FELIU	96.133,04
-CAP. 15	-PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INTERVENCIÓN REFUGIO.....	67.731,35
AA1	OBRAS DE CONEXIÓN Y URBANIZACIÓN ACTUACION AISLADA A.4-3./AA1	33.300,40
-AA1.1	-DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .	1.487,61
-AA1.2	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACION.....	21.880,17
-AA1.3	-ALUMBRADO PUBLICO.....	834,39
-AA1.4	-JARDINERIA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO	87,48
-AA1.5	-PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (A.4-3/AA1) ...	9.010,75
AA2	OBRAS DE CONEXIÓN Y URBANIZACIÓN ACTUACION AISLADA A.4-3./AA2.....	31.633,68
-AA2.1	-DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .	1.418,96
-AA2.2	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN.....	13.360,95
-AA2.3	-SANEAMIENTO	3.422,84
-AA2.4	-ALUMBRADO PÚBLICO.....	5.228,09
-AA2.5	-JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO	553,83
-AA2.6	-PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE	7.649,01

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE
	INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (A.4-3/AA2) ...	
CONEX.EXT.OBRAS DE CONEXIÓN E INTEGRACIÓN TERRITORIAL UE A.4-3, A.4-3./AA1, A.4-3./AA2 ..		306.415,99
-CONEX.EXT.1	-PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (UE A.4-3; A.4-3/AA1;A.4-3/AA2)	306.415,99
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	5.663.322,34

1.5 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL SIN GESTIÓN DE RESIDUOS		5.415.794,28 €
13% Gastos Generales	704.053,26 €	
6% Beneficio Industrial	324.947,66 €	
	SUMA DE G.G. y B.I.	1.029.000,92 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL GESTION DE RESIDUOS (CAPÍTULOS 2.1.4; 2.2.4; 11)		247.528,06 €
13% Gastos Generales	32.178,65 €	
6% Beneficio Industrial	14.851,68 €	
	SUMA DE G.G. y B.I.	47.030,33 €
VALORACIÓN ESTIMADA		6.739.353,59 €
VALORACIÓN ESTIMADA (EXCEPTO GESTIÓN DE RESIDUOS)		6.444.795,20 €
	I.V.A. 21%	1.353.406,99 €
VALORACIÓN ESTIMADA (GESTIÓN DE RESIDUOS)		294.558,39 €
	I.V.A. 10%	29.455,84 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO		8.122.216,42 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación IVA incluido a la cantidad de OCHO MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (8.122.216,42 €).

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE
PLANEAMIENTO Y PROYECTOS

FIRMADO DIGITALMENTE

Javier González Ramiro
Arquitecto