

**ANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO**

ÍNDICE GENERAL

1	PRESUPUESTOS SEGURIDAD Y SALUD DE LA DEMOLICIÓN	5
-	EDIFICIOS 1 AL 14 DEL ÁMBITO A.-4.3 DEL PRI "PARQUE Y MAESTRANZA DE ARTILLERÍA"	
-	EDIFICIOS 15 AL 17 DE LA ACTUACIÓN AISLADA 1 "SAN VICENTE/VICARIO FERRER" (A.4-3/AA1)	
1.1	CUADRO DE PRECIOS 1.....	7
1.2	CUADRO DE PRECIOS 2.....	9
1.3	MEDICIONES	11
1.4	PRESUPUESTO	13

1 PRESUPUESTOS SEGURIDAD Y SALUD DE LA DEMOLICIÓN

- **EDIFICIOS 1 AL 14 DEL ÁMBITO A.-4.3 DEL PRI "PARQUE Y MAESTRANZA DE ARTILLERÍA"**
- **EDIFICIOS 15 AL 17 DE LA ACTUACIÓN AISLADA 1 "SAN VICENTE/VICARIO FERRER" (A.4-3/AA1)**

1.1 CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	CA21004	UD	ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO.		241,64
				DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0002	CA21005	UD	ACOMETIDA DE AGUA DESDE ARQUETA DE DISTRIBUCION, PARA ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...		568,58
				QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0003	CA21007	UD	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION, PARA OFICINAS, ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...		239,10
				DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
0004	CA21015	MES	MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 17,90 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES DE VESTUARIOS (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, E INSTALACIONES), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.		239,03
				DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0005	CA21016	MES	MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 7,87X2,33X2,30 M. DE 18,35 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-EXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.		197,94
				CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0006	CA21017	MES	ALQUILER DE UNIDAD DE DESCONTAMINACION PORTATIL DE ACUERDO A REAL DECRETO 396/2006 FORMADA POR TRES MODULOS CON PUERTAS DE ACCESO Y COMPARTIMENTALES RÍGIDAS, CON FLUJO DE AIRE DE 0.5 M3/S DUCHA DE AGUA CALIENTE/FRIA , DEPRESOR DE AIRE, EQUIPO DE REGULACIÓN Y FILTRACION DE AGUA, TAQUILLAS BIDON DE RECOGIDA DE EQUIPOS CONTAMINADOS Y MATERIAL FUNGIBLE TODO DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA EVALUACION Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO INCLUSO MONTAJE, CONEXION DE INSTALACIONES DESMONTAJE Y TRANSPORTES.		1.060,00
				MIL SESENTA EUROS	
0007	CA21043	UD	BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.		32,70
				TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0008	CA21054	UD	BOTA ANTIAGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA DE SEGURIDAD FABRICADA EN P.V.C CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS., SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		18,09
				DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
0009	CA21056	UD	BOTA DE SEGURIDAD ANTE IMPACTOS Y PERFORACIONES FABRICADA EN PIEL NEGRA CON SUELA DE POLIURETANO Y PUNTERA PLÁSTICA RESISTENTE A 200J, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		45,41
				CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
0010	CA21058	UD	BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.		55,57
				CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0011	CA21061	UD	CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA, DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, DE POTENCIA 750/1000 W., INSTALADO.		311,84
				TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0012	CA21075	UD	CASCO DE SEGURIDAD		2,52
				DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0013	CA21077	UD	CASCO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELECTRICA.		4,36
				CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0014	CA21080	M	CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA CON MALLA DE SIMPLE TORSION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES DE FIJACION CADA 3 M., CIMENTACIONES, PUERTAS DE ACCESO, ETC., TOTALMENTE INSTALADO.		27,22
				VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
0015	CA21086	UD	CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD		5,94
				CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0016	CA21088	UD	CHAQUETA CON CAPUCHA BROCHES A PRESIÓN Y PANTALÓN CON CINTURÓN ELÁSTICO		11,13
				ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
0017	CA21090	M	COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.		0,30
				CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
0018	CA21092	UD	CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.		37,55
				TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0019	CA21094	UD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO.		13,25
				TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
0020	CA21095	UD	CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN CON 1PTO DE AMARRE, SEGÚN UNE-EN 358, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		46,61
				CJARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
0021	CA21115	UD	CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y REFLEXIÓN EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.		18,08
				DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
0022	CA21116	UD	CONTROL AMBIENTAL REALIZADO POR EMPRESA HOMOLOGADA DE ACUERDO AL GUÍA PARA LA EVALUACION Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO.		74,20
				SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0023	CA21119	MES	MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 4,10X1,90X2,30 M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L.;DOS PLACAS TURCAS, DOS PLACAS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA. TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.		272,12
				DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
0024	CA21159	UD	ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA.		31,93
				TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0025	CA21166	UD	EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 12 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 34A-233B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.		79,63
				SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0026	CA21167	UD	EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.		53,33
				CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
0027	CA21171	u	FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN 14387 Y UNE-EN 143, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		3,07
				TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
0028	CA21172	H	FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.		15,90
				QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
0029	CA21178	UD	FRIGORÍFICO DE 120 LITROS DE CAPACIDAD.		290,48
				DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0030	CA21180	UD	GAFAS PROTECTORAS		10,92
				DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0031	CA21197	UD	PAR DE GUANTES CONTRA LOS AGENTES QUÍMICOS FABRICADOS EN ALGODÓN-PVC SUPERPLASTIFICADO, BUENA RESISTENCIA ANTE ÁCIDOS Y BASES, SEGÚN NORMA UNE-EN 374 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		1,19
				UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
0032	CA21198	UD	PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS EN ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		14,60
				CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
0033	CA21199	UD	PAR DE GUANTES PARA SOLDADURA FABRICADOS EN SERRAJE VACUNO CON MANGUITO LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 407 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.		3,98
				TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0034	CA21201	H	HORA DE CAMION CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR.		37,39
				TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0035	CA21205	UD	HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L PLATO GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR.		30,56
				TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0036	CA21215	UD	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 M. DE SENSIBILIDAD, 40 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 380 V., AMORTIZABLE EN UN USO.		95,97
				NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0037	CA21216	UD	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 M DE SENSIBILIDAD, 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 220 V, AMORTIZABLE EN UN USO.		94,74
				NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0038	CA21221	UD	JUEGO GUANTES DIELECTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN.		45,42
				CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0039	CA21235	M	LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER CUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCION DE DESGASTE SEGUN RD 773/97, HOMOLOGADA INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE		10,15
				DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
0040	CA21241	M	LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.		7,54
				SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0041	CA21243	M	MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO.		0,42
				CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0042	CA21245	UD	MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA		11,00
				ONCE EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0043	CA21247	UD	MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.		126,27
				CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
0044	CA21248	UD	LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MIS- MOS EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.		47,35
				CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0045	CA21253	UD	MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 INCLUSO FIL- TROS DE RECAMBIO , HOMOLOGADA		38,16
				TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
0046	CA21255	UD	MARGARILLA DE CELULOSA ANTIPOLVO.		0,14
				CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
0047	CA21256	UD	MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUINES.		57,38
				CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0048	CA21260	UD	MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.		55,63
				CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
0049	CA21263	UD	MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA		15,39
				QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0050	CA21268	UD	MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE CAR- BÓN ACTIVO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E INORGÁNI- COS, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPT- CIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMA- TIVO.		22,47
				VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0051	CA21269	UD	OREJERAS ANTIRUIDO		23,35
				VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0052	CA21271	UD	PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP		12,32
				DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
0053	CA21273	UD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ADVERTENCIA O INFORMACION PROVISIONAL DE 1.50X0.45 M2., SOBRE SOPORTES CON BASE EN "T", SEGUN MINISTERIO DE FOMENTO.		94,30
				NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
0054	CA21277	UD	PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO PREFORMADO, CON VISOR VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A IMPACTOS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS INOCUOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992.		26,50
				VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
0055	CA21287	UD	PAR GUANTES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON MANGA 12 CM., HOMOLOGADOS.		8,40
				OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
0056	CA21288	UD	PAR GUANTES DE PROTECCION DE GOMA FINA REFORZADOS PARA TRABAJOS CON MATERIALES HUMEDOS, ALBAÑILERIA POCERIA, HORMIGONADO, Y USO GENERAL.		1,08
				UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
0057	CA21302	UD	SUMUNISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL DE MAÑO CON MANGO AISLANTE Y MALLA PROTECTORA.		4,49
				CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0058	CA21311	UD	TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE UNIÓN FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A LOS CANALES AUDITIVOS, CON UNA ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES), AMORTIZABLE EN 3 USOS.		1,01
				UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
0059	CA21312	UD	PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO.		6,85
				SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0060	CA21318	UD	RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000 W AMORTIZABLE EN DOS USOS.		27,00
				VEINTISIETE EUROS	
0061	CA21323	UD	RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS.		37,17
				TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0062	CA21325	UD	RECONOCIMIENTO MÉDICO.		54,06
				CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
0063	CA21344	UD	REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.		104,30
				CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
0064	CA21371	UD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PVC SERIGRAFIA- DO CON INDICACIONES VARIAS DE SEGURIDAD SEGÚN RD 485/1997.		4,29
				CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
0065	CA21390	UD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTICOS DE SEÑALIZACION DE LINEAS AEREAS EXISTENTES.		305,14
				TRESCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
0066	CA21401	UD	TAQUILLA METÁLICA DE DIMENSIONES 25X50X180CM DE UNA ALTURA CON UN HUECO DE DIMENSIONES 25X50X180, FABRI- CADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO, ACERO ST42, ESPESOR 0.7MM EN CUERPO Y 1,0MM EN PUERTAS, PLIEGUES Y BOR- DES SIN ARISTAS CORTANTES, PUERTA CON BISAGRAS OCUL- TAS Y REFORZADAS CON CHAPA EN FORMA DE OMEGA EN EL INTERIOR DE LA HOJA, RESPIRADEROS EN LA PARTE SUPE- RIOR E INFERIOR, SOPORTE PARA TARJETA DE IDENTIFICA- CIÓN, CERRADURA INDIVIDUAL CON DOS LLAVES, AMORTIZA- BLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN.		33,94
				TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0067	CA21411	UD	TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y VERTIDO DE TIERRAS.		44,50
				CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
0068	CA21413	UD	TRAJE DESECHABLE TIPO 5, PARA LABORES DE DESAMIANTA- DO INCLUSO CUBREBOTAS, HOMOLOGADO		6,36
				SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0069	CA21446	UD	VALLA MOVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE PEATONES, IN- CLUIDA LA COLOCACIÓN.		11,67
				ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0070	CA21449	UD	VESTIDO IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO		29,00
				VEINTINUEVE EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0071	CA21465	UD	ZAPATO DIELECTRICO FABRICADO EN PIEL FLOR NEGRA CON SUELA AISLANTE Y PUNTERA DE PLÁSTICO RÍGIDO.		10,04

DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE
PLANEAMIENTO Y PROYECTOS

FIRMADO DIGITALMENTE

Javier González Ramiro
Arquitecto

1.2 CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0001	CA21004	UD	ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO.	
			Resto de obra y materiales.....	227,96
			Suma la partida.....	227,96
			Costes indirectos 6,00%	13,68
			TOTAL PARTIDA.....	241,64
0002	CA21005	UD	ACOMETIDA DE AGUA DESDE ARQUETA DE DISTRIBUCION, PARA ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	
			Resto de obra y materiales.....	536,40
			Suma la partida.....	536,40
			Costes indirectos 6,00%	32,18
			TOTAL PARTIDA.....	568,58
0003	CA21007	UD	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION, PARA OFICINAS, ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	
			Resto de obra y materiales.....	225,57
			Suma la partida.....	225,57
			Costes indirectos 6,00%	13,53
			TOTAL PARTIDA.....	239,10
0004	CA21015	MES	MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 17,90 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES DE VESTUARIOS (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, E INSTALACIONES), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIEN TO, CONEXION DE INSTALACIONES, CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.	
			Mano de obra.....	1,28
			Resto de obra y materiales.....	224,22
			Suma la partida.....	225,50
			Costes indirectos 6,00%	13,53
			TOTAL PARTIDA.....	239,03

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE										
0005	CA21016	MES	MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 7,87X2,33X2,30 M. DE 18,35 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-EXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.											
				<table border="0"> <tr> <td>Mano de obra.....</td> <td>1,28</td> </tr> <tr> <td>Resto de obra y materiales.....</td> <td>185,46</td> </tr> <tr> <td>Suma la partida.....</td> <td>186,74</td> </tr> <tr> <td>Costes indirectos 6,00%</td> <td>11,20</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>197,94</td> </tr> </table>	Mano de obra.....	1,28	Resto de obra y materiales.....	185,46	Suma la partida.....	186,74	Costes indirectos 6,00%	11,20	TOTAL PARTIDA.....	197,94
Mano de obra.....	1,28													
Resto de obra y materiales.....	185,46													
Suma la partida.....	186,74													
Costes indirectos 6,00%	11,20													
TOTAL PARTIDA.....	197,94													
0006	CA21017	MES	ALQUILER DE UNIDAD DE DESCONTAMINACION PORTATIL DE ACUERDO A REAL DECRETO 396/2006 FORMADA POR TRES MODULOS CON PRUERTAS DE ACCESO Y COMPARTIMENTALES RÍGIDAS, CON FLUJO DE AIRE DE 0.5 M3/S DUCHA DE AGUA CALIENTE/FRIA , DEPRESOR DE AIRE, EQUIPO DE REGULACIÓN Y FILTRACION DE AGUA, TAQUILLAS BIDON DE RECOGIDA DE EQUIPOS CONTAMINADOS Y MATERIAL FUNGIBLE TODO DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA EVALUACION Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO INCLUSO MONTAJE, CONEXION DE INSTALACIONES DESMONTAJE Y TRANSPORTES.											
				<table border="0"> <tr> <td>Resto de obra y materiales.....</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Suma la partida.....</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Costes indirectos 6,00%</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>1.060,00</td> </tr> </table>	Resto de obra y materiales.....	1.000,00	Suma la partida.....	1.000,00	Costes indirectos 6,00%	60,00	TOTAL PARTIDA.....	1.060,00		
Resto de obra y materiales.....	1.000,00													
Suma la partida.....	1.000,00													
Costes indirectos 6,00%	60,00													
TOTAL PARTIDA.....	1.060,00													
0007	CA21043	UD	BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.											
				<table border="0"> <tr> <td>Mano de obra.....</td> <td>1,49</td> </tr> <tr> <td>Resto de obra y materiales.....</td> <td>29,36</td> </tr> <tr> <td>Suma la partida.....</td> <td>30,85</td> </tr> <tr> <td>Costes indirectos 6,00%</td> <td>1,85</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>32,70</td> </tr> </table>	Mano de obra.....	1,49	Resto de obra y materiales.....	29,36	Suma la partida.....	30,85	Costes indirectos 6,00%	1,85	TOTAL PARTIDA.....	32,70
Mano de obra.....	1,49													
Resto de obra y materiales.....	29,36													
Suma la partida.....	30,85													
Costes indirectos 6,00%	1,85													
TOTAL PARTIDA.....	32,70													

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0008	CA21054	UD	BOTA ANTIAGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA DE SEGURIDAD FABRICADA EN P.V.C CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS., SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	
			Resto de obra y materiales.....	17,07
			Suma la partida.....	17,07
			Costes indirectos 6,00%	1,02
			TOTAL PARTIDA.....	18,09
0009	CA21056	UD	BOTA DE SEGURIDAD ANTE IMPACTOS Y PERFORACIONES FABRICADA EN PIEL NEGRA CON SUELA DE POLIURETANO Y PUNTERA PLÁSTICA RESISTENTE A 200J, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	
			Resto de obra y materiales.....	42,84
			Suma la partida.....	42,84
			Costes indirectos 6,00%	2,57
			TOTAL PARTIDA.....	45,41
0010	CA21058	UD	BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.	
			Mano de obra.....	2,98
			Resto de obra y materiales.....	49,44
			Suma la partida.....	52,42
			Costes indirectos 6,00%	3,15
			TOTAL PARTIDA.....	55,57
0011	CA21061	UD	CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA, DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, DE POTENCIA 750/1000 W., INSTALADO.	
			Mano de obra.....	2,98
			Resto de obra y materiales.....	291,21
			Suma la partida.....	294,19
			Costes indirectos 6,00%	17,65
			TOTAL PARTIDA.....	311,84
0012	CA21075	UD	CASCO DE SEGURIDAD	
			Resto de obra y materiales.....	2,38
			Suma la partida.....	2,38
			Costes indirectos 6,00%	0,14
			TOTAL PARTIDA.....	2,52

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0013	CA21077	UD	CASCO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELECTRICA.	
			Resto de obra y materiales.....	4,11
			Suma la partida.....	4,11
			Costes indirectos 6,00%	0,25
			TOTAL PARTIDA.....	4,36
0014	CA21080	M	CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA CON MALLA DE SIMPLE TORSION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES DE FIJACION CADA 3 M., CIMENTACIONES, PUERTAS DE ACCESO, ETC., TOTALMENTE INSTALADO.	
			Mano de obra.....	4,64
			Maquinaria	4,21
			Resto de obra y materiales.....	16,83
			Suma la partida.....	25,68
			Costes indirectos 6,00%	1,54
			TOTAL PARTIDA.....	27,22
0015	CA21086	UD	CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD	
			Resto de obra y materiales.....	5,60
			Suma la partida.....	5,60
			Costes indirectos 6,00%	0,34
			TOTAL PARTIDA.....	5,94
0016	CA21088	UD	CHAQUETA CON CAPUCHA BROCHES A PRESIÓN Y PANTALÓN CON CINTURÓN ELÁSTICO	
			Resto de obra y materiales.....	10,50
			Suma la partida.....	10,50
			Costes indirectos 6,00%	0,63
			TOTAL PARTIDA.....	11,13
0017	CA21090	M	COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.	
			Mano de obra.....	0,15
			Resto de obra y materiales.....	0,13
			Suma la partida.....	0,28
			Costes indirectos 6,00%	0,02
			TOTAL PARTIDA.....	0,30
0018	CA21092	UD	CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.	
			Resto de obra y materiales.....	35,42
			Suma la partida.....	35,42
			Costes indirectos 6,00%	2,13
			TOTAL PARTIDA.....	37,55
0019	CA21094	UD	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO.	
			Resto de obra y materiales.....	12,50
			Suma la partida.....	12,50
			Costes indirectos 6,00%	0,75
			TOTAL PARTIDA.....	13,25

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0020	CA21095	UD	CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN CON 1PTO DE AMARRE, SEGÚN UNE-EN 358, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	
			Resto de obra y materiales.....	43,97
			Suma la partida.....	43,97
			Costes indirectos 6,00%	2,64
			TOTAL PARTIDA.....	46,61
0021	CA21115	UD	CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y REFLEXIÓN EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.	
			Mano de obra.....	0,74
			Resto de obra y materiales.....	16,32
			Suma la partida.....	17,06
			Costes indirectos 6,00%	1,02
			TOTAL PARTIDA.....	18,08
0022	CA21116	UD	CONTROL AMBIENTAL REALIZADO POR EMPRESA HOMOLOGADA DE ACUERDO AL GUÍA PARA LA EVALUACION Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO.	
			Resto de obra y materiales.....	70,00
			Suma la partida.....	70,00
			Costes indirectos 6,00%	4,20
			TOTAL PARTIDA.....	74,20

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0023	CA21119	MES	MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 4,10X1,90X2,30 M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L.; DOS PLACAS TURCAS, DOS PLACAS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA. TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.	
			Mano de obra.....	1,27
			Resto de obra y materiales.....	255,45
			Suma la partida.....	256,72
			Costes indirectos 6,00%	15,40
			TOTAL PARTIDA.....	272,12
0024	CA21159	UD	ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA.	
			Mano de obra.....	1,49
			Resto de obra y materiales.....	28,63
			Suma la partida.....	30,12
			Costes indirectos 6,00%	1,81
			TOTAL PARTIDA.....	31,93

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0025	CA21166	UD	EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 12 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 34A-233B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	

Mano de obra.....	6,80
Resto de obra y materiales.....	68,32
Suma la partida.....	75,12
Costes indirectos 6,00%	4,51
TOTAL PARTIDA.....	79,63

0026	CA21167	UD	EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	
------	---------	----	--	--

Mano de obra.....	6,80
Resto de obra y materiales.....	43,51
Suma la partida.....	50,31
Costes indirectos 6,00%	3,02
TOTAL PARTIDA.....	53,33

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0027	CA21171	u	FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN 14387 Y UNE-EN 143, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	
			Resto de obra y materiales.....	2,90
			Suma la partida.....	2,90
			Costes indirectos 6,00%	0,17
			TOTAL PARTIDA.....	3,07
0028	CA21172	H	FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
			Resto de obra y materiales.....	15,00
			Suma la partida.....	15,00
			Costes indirectos 6,00%	0,90
			TOTAL PARTIDA.....	15,90
0029	CA21178	UD	FRIGORÍFICO DE 120 LITROS DE CAPACIDAD.	
			Mano de obra.....	2,98
			Resto de obra y materiales.....	271,06
			Suma la partida.....	274,04
			Costes indirectos 6,00%	16,44
			TOTAL PARTIDA.....	290,48
0030	CA21180	UD	GAFA PROTECTORA	
			Resto de obra y materiales.....	10,30
			Suma la partida.....	10,30
			Costes indirectos 6,00%	0,62
			TOTAL PARTIDA.....	10,92
0031	CA21197	UD	PAR DE GUANTES CONTRA LOS AGENTES QUÍMICOS FABRICADOS EN ALGODÓN-PVC SUPERPLASTIFICADO, BUENA RESISTENCIA ANTE ÁCIDOS Y BASES, SEGÚN NORMA UNE-EN 374 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	
			Resto de obra y materiales.....	1,12
			Suma la partida.....	1,12
			Costes indirectos 6,00%	0,07
			TOTAL PARTIDA.....	1,19

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0032	CA21198	UD	PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS EN ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	
			Resto de obra y materiales.....	13,77
			Suma la partida.....	13,77
			Costes indirectos 6,00%	0,83
			TOTAL PARTIDA.....	14,60
0033	CA21199	UD	PAR DE GUANTES PARA SOLDADURA FABRICADOS EN SERRAJE VACUNO CON MANGUITO LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 407 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	
			Resto de obra y materiales.....	3,75
			Suma la partida.....	3,75
			Costes indirectos 6,00%	0,23
			TOTAL PARTIDA.....	3,98
0034	CA21201	H	HORA DE CAMION CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR.	
			Maquinaria	31,94
			Resto de obra y materiales.....	3,33
			Suma la partida.....	35,27
			Costes indirectos 6,00%	2,12
			TOTAL PARTIDA.....	37,39
0035	CA21205	UD	HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L PLATO GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR.	
			Mano de obra.....	2,98
			Resto de obra y materiales.....	25,85
			Suma la partida.....	28,83
			Costes indirectos 6,00%	1,73
			TOTAL PARTIDA.....	30,56

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0036	CA21215	UD	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 M. DE SENSIBILIDAD, 40 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 380 V., AMORTIZABLE EN UN USO.	
			Mano de obra.....	3,95
			Resto de obra y materiales.....	86,59
			Suma la partida.....	90,54
			Costes indirectos 6,00%	5,43
			TOTAL PARTIDA.....	95,97
0037	CA21216	UD	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 M DE SENSIBILIDAD, 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 220 V, AMORTIZABLE EN UN USO.	
			Mano de obra.....	3,95
			Resto de obra y materiales.....	85,43
			Suma la partida.....	89,38
			Costes indirectos 6,00%	5,36
			TOTAL PARTIDA.....	94,74
0038	CA21221	UD	JUEGO GUANTES DIELÉCTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN.	
			Resto de obra y materiales.....	42,85
			Suma la partida.....	42,85
			Costes indirectos 6,00%	2,57
			TOTAL PARTIDA.....	45,42
0039	CA21235	M	LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER CUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCION DE DESGASTE SEGUN RD 773/97, HOMOLOGADA INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE	
			Mano de obra.....	2,29
			Resto de obra y materiales.....	7,29
			Suma la partida.....	9,58
			Costes indirectos 6,00%	0,57
			TOTAL PARTIDA.....	10,15

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0040	CA21241	M	LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.	
			Mano de obra.....	4,69
			Resto de obra y materiales.....	2,43
			Suma la partida.....	7,11
			Costes indirectos 6,00%	0,43
			TOTAL PARTIDA.....	7,54
0041	CA21243	M	MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO.	
			Mano de obra.....	0,15
			Resto de obra y materiales.....	0,25
			Suma la partida.....	0,40
			Costes indirectos 6,00%	0,02
			TOTAL PARTIDA.....	0,42
0042	CA21245	UD	MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	
			Resto de obra y materiales.....	10,38
			Suma la partida.....	10,38
			Costes indirectos 6,00%	0,62
			TOTAL PARTIDA.....	11,00
0043	CA21247	UD	MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.	
			Mano de obra.....	119,12
			Suma la partida.....	119,12
			Costes indirectos 6,00%	7,15
			TOTAL PARTIDA.....	126,27
0044	CA21248	UD	LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.	
			Mano de obra.....	44,67
			Suma la partida.....	44,67
			Costes indirectos 6,00%	2,68
			TOTAL PARTIDA.....	47,35

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0045	CA21253	UD	MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 INCLUSO FILTROS DE RECAMBIO , HOMOLOGADA	
			Resto de obra y materiales.....	36,00
			Suma la partida.....	36,00
			Costes indirectos 6,00%	2,16
			TOTAL PARTIDA.....	38,16
0046	CA21255	UD	MARCARILLA DE CELULOSA ANTIPOLVO.	
			Resto de obra y materiales.....	0,13
			Suma la partida.....	0,13
			Costes indirectos 6,00%	0,01
			TOTAL PARTIDA.....	0,14
0047	CA21256	UD	MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUINES.	
			Resto de obra y materiales.....	54,13
			Suma la partida.....	54,13
			Costes indirectos 6,00%	3,25
			TOTAL PARTIDA.....	57,38
0048	CA21260	UD	MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.	
			Mano de obra.....	1,49
			Resto de obra y materiales.....	50,99
			Suma la partida.....	52,48
			Costes indirectos 6,00%	3,15
			TOTAL PARTIDA.....	55,63
0049	CA21263	UD	MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA	
			Resto de obra y materiales.....	14,52
			Suma la partida.....	14,52
			Costes indirectos 6,00%	0,87
			TOTAL PARTIDA.....	15,39
0050	CA21268	UD	MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	
			Resto de obra y materiales.....	21,20
			Suma la partida.....	21,20
			Costes indirectos 6,00%	1,27
			TOTAL PARTIDA.....	22,47

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0051	CA21269	UD	OREJERAS ANTIRUIDO	
			Resto de obra y materiales.....	22,03
			Suma la partida.....	22,03
			Costes indirectos 6,00%	1,32
			TOTAL PARTIDA.....	23,35
0052	CA21271	UD	PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP	
			Resto de obra y materiales.....	11,62
			Suma la partida.....	11,62
			Costes indirectos 6,00%	0,70
			TOTAL PARTIDA.....	12,32
0053	CA21273	UD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ADVERTENCIA O INFORMACION PROVISIONAL DE 1.50X0.45 M2., SOBRE SOPORTES CON BASE EN "T", SEGUN MINISTERIO DE FOMENTO.	
			Mano de obra.....	1,51
			Resto de obra y materiales.....	87,45
			Suma la partida.....	88,96
			Costes indirectos 6,00%	5,34
			TOTAL PARTIDA.....	94,30
0054	CA21277	UD	PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO PREFORMADO, CON VISOR VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A IMPACTOS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS INOCUOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992.	
			Resto de obra y materiales.....	25,00
			Suma la partida.....	25,00
			Costes indirectos 6,00%	1,50
			TOTAL PARTIDA.....	26,50
0055	CA21287	UD	PAR GUANTES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON MANGA 12 CM., HOMOLOGADOS.	
			Resto de obra y materiales.....	7,92
			Suma la partida.....	7,92
			Costes indirectos 6,00%	0,48
			TOTAL PARTIDA.....	8,40
0056	CA21288	UD	PAR GUANTES DE PROTECCION DE GOMA FINA REFORZADOS PARA TRABAJOS CON MATERIALES HUMEDOS, ALBAÑILERIA POCERIA, HORMIGONADO, Y USO GENERAL.	
			Resto de obra y materiales.....	1,02
			Suma la partida.....	1,02
			Costes indirectos 6,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....	1,08
0057	CA21302	UD	SUMUNISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL DE MAÑO CON MANGO AISLANTE Y MALLA PROTECTORA.	
			Resto de obra y materiales.....	4,24
			Suma la partida.....	4,24
			Costes indirectos 6,00%	0,25
			TOTAL PARTIDA.....	4,49

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0058	CA21311	UD	TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE UNIÓN FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A LOS CANALES AUDITIVOS, CON UNA ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES), AMORTIZABLE EN 3 USOS.	
			Resto de obra y materiales.....	0,95
			Suma la partida.....	0,95
			Costes indirectos 6,00%	0,06
			TOTAL PARTIDA.....	1,01
0059	CA21312	UD	PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO.	
			Resto de obra y materiales.....	6,46
			Suma la partida.....	6,46
			Costes indirectos 6,00%	0,39
			TOTAL PARTIDA.....	6,85
0060	CA21318	UD	RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000 W AMORTIZABLE EN DOS USOS.	
			Mano de obra.....	7,90
			Resto de obra y materiales.....	17,57
			Suma la partida.....	25,47
			Costes indirectos 6,00%	1,53
			TOTAL PARTIDA.....	27,00
0061	CA21323	UD	RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS.	
			Mano de obra.....	1,49
			Resto de obra y materiales.....	33,58
			Suma la partida.....	35,07
			Costes indirectos 6,00%	2,10
			TOTAL PARTIDA.....	37,17
0062	CA21325	UD	RECONOCIMIENTO MÉDICO.	
			Resto de obra y materiales.....	51,00
			Suma la partida.....	51,00
			Costes indirectos 6,00%	3,06
			TOTAL PARTIDA.....	54,06
0063	CA21344	UD	REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.	
			Resto de obra y materiales.....	98,40
			Suma la partida.....	98,40
			Costes indirectos 6,00%	5,90
			TOTAL PARTIDA.....	104,30

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0064	CA21371	UD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PVC SERIGRAFIA- DO CON INDICACIONES VARIAS DE SEGURIDAD SEGÚN RD 485/1997.	
			Mano de obra.....	1,51
			Resto de obra y materiales.....	2,54
			Suma la partida.....	4,05
			Costes indirectos 6,00%	0,24
			TOTAL PARTIDA.....	4,29
0065	CA21390	UD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTICOS DE SEÑALIZACION DE LINEAS AEREAS EXISTENTES.	
			Mano de obra.....	22,79
			Maquinaria	23,08
			Resto de obra y materiales.....	242,00
			Suma la partida.....	287,87
			Costes indirectos 6,00%	17,27
			TOTAL PARTIDA.....	305,14
0066	CA21401	UD	TAQUILLA METÁLICA DE DIMENSIONES 25X50X180CM DE UNA ALTURA CON UN HUECO DE DIMENSIONES 25X50X180, FABRI- CADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO, ACERO ST42, ESPESOR 0.7MM EN CUERPO Y 1,0MM EN PUERTAS, PLIEGUES Y BOR- DES SIN ARISTAS CORTANTES, PUERTA CON BISAGRAS OCUL- TAS Y REFORZADAS CON CHAPA EN FORMA DE OMEGA EN EL INTERIOR DE LA HOJA, RESPIRADEROS EN LA PARTE SUPE- RIOR E INFERIOR, SOPORTE PARA TARJETA DE IDENTIFICA- CIÓN, CERRADURA INDIVIDUAL CON DOS LLAVES, AMORTIZA- BLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN.	
			Mano de obra.....	1,49
			Resto de obra y materiales.....	30,53
			Suma la partida.....	32,02
			Costes indirectos 6,00%	1,92
			TOTAL PARTIDA.....	33,94
0067	CA21411	UD	TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y VERTIDO DE TIERRAS.	
			Mano de obra.....	4,53
			Resto de obra y materiales.....	37,45
			Suma la partida.....	41,98
			Costes indirectos 6,00%	2,52
			TOTAL PARTIDA.....	44,50
0068	CA21413	UD	TRAJE DESECHABLE TIPO 5, PARA LABORES DE DESAMIAN- DO INCLUSO CUBREBOTAS, HOMOLOGADO	
			Resto de obra y materiales.....	6,00
			Suma la partida.....	6,00
			Costes indirectos 6,00%	0,36
			TOTAL PARTIDA.....	6,36

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0069	CA21446	UD	VALLA MOVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.	
			Mano de obra.....	1,49
			Resto de obra y materiales.....	9,52
			Suma la partida.....	11,01
			Costes indirectos 6,00%	0,66
			TOTAL PARTIDA.....	11,67
0070	CA21449	UD	VESTIDO IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO	
			Resto de obra y materiales.....	27,36
			Suma la partida.....	27,36
			Costes indirectos 6,00%	1,64
			TOTAL PARTIDA.....	29,00
0071	CA21465	UD	ZAPATO DIELÉCTRICO FABRICADO EN PIEL FLOR NEGRA CON SUELA AISLANTE Y PUNTERA DE PLÁSTICO RÍGIDO.	
			Resto de obra y materiales.....	9,47
			Suma la partida.....	9,47
			Costes indirectos 6,00%	0,57
			TOTAL PARTIDA.....	10,04

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE
PLANEAMIENTO Y PROYECTOS

FIRMADO DIGITALMENTE

Javier González Ramiro
Arquitecto

1.3 MEDICIONES

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	CAPÍTULO CAP. 2 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE DERRIBOS						
	SUBCAPÍTULO 2.1 DERRIBOS ACTUACIÓN INTEGRADA UE A.4-3						
	APARTADO 2.1.5 SEGURIDAD Y SALUD						
	SUBAPARTADO 2.1.5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES						
CA21077	UD CASCO SEGURIDAD PROT. DIELECTRICA CASCO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELECTRICA.	2				2,00	2,00
CA21075	UD CASCO DE SEGURIDAD CASCO DE SEGURIDAD	7				7,00	7,00
CA21269	UD OREJERAS ANTIRRUIDO OREJERAS ANTIRRUIDO	4				4,00	4,00
CA21311	UD PROTECTOR ANTIRRUIDO TIPO TAPÓN CON CORDÓN TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE UNIÓN FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A LOS CANALES AUDITIVOS, CON UNA ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES), AMORTIZABLE EN 3 USOS.	14				14,00	14,00
CA21180	UD GAFA PROTECTORA GAFA PROTECTORA	7				7,00	7,00
CA21277	UD PANTALLA P/SOLDADURA ELÉCTRICA PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO PREFORMADO, CON VISOR VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A IMPACTOS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS INOCUOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992.	1				1,00	1,00
CA21253	UD MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 I/ RECAMBIO MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 INCLUSO FILTROS DE RECAMBIO , HOMOLOGADA	2				2,00	2,00
CA21255	UD MASCARILLA CELULOSA ANTIPOLVO MASCARILLA DE CELULOSA ANTIPOLVO.	14				14,00	14,00
CA21268	UD MÁSCARA RESPIRATORIA BUCONASAL MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7				7,00	7,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21171	u FILTRO MASCARILLA FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN 14387 Y UNE-EN 143, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7				7,00	7,00
CA21287	UD GUANTES PARA SOLDADOR PAR GUANTES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON MANGA 12 CM., HOMOLOGADOS.	1				1,00	1,00
CA21312	UD PROTECTOR GOMA MANOS PUNTERO PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO.	2				2,00	2,00
CA21221	UD JUEGO GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENS JUEGO GUANTES DIELECTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN.	2				2,00	2,00
CA21198	UD GUANTES RIESGOS MECÁNICOS. PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS EN ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7				7,00	7,00
CA21197	UD GUANTES CONTRA AGENTES QUÍMICOS. PAR DE GUANTES CONTRA LOS AGENTES QUÍMICOS FABRICADOS EN ALGODÓN-PVC SUPERPLASTIFICADO, BUENA RESISTENCIA ANTE ÁCIDOS Y BASES, SEGÚN NORMA UNE-EN 374 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	14				14,00	14,00
CA21288	UD PAR GUANTES USO GENERAL PAR GUANTES DE PROTECCION DE GOMA FINA REFORZADOS PARA TRABAJOS CON MATERIALES HUMANOS, ALBAÑILERÍA POCERÍA, HORMIGONADO, Y USO GENERAL.	7				7,00	7,00
CA21199	UD GUANTES SOLDADOR SERRAJE VACUNO PAR DE GUANTES PARA SOLDADURA FABRICADOS EN SERRAJE VACUNO CON MANGUITO LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 407 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21056	UD BOTA DE SEGURIDAD IMPACTOS Y PERFORACIONES BOTA DE SEGURIDAD ANTE IMPACTOS Y PERFORACIONES FABRICADA EN PIEL NEGRA CON SUELA DE POLIURETANO Y PUNTERA PLÁSTICA RESISTENTE A 200J, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.						

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
		7				7,00	
							7,00
CA21465	UD ZAPATO DIELECTRICO ZAPATO DIELECTRICO FABRICADO EN PIEL FLOR NEGRA CON SUELA AISLANTE Y PUNTERA DE PLÁSTICO RÍGIDO.	2				2,00	
							2,00
CA21054	UD BOTA ANTIAGUA PUNTERA Y PLANT BOTA ANTIAGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA DE SEGURIDAD FABRICADA EN P.V.C CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS., SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7				7,00	
							7,00
CA21413	UD TRAJE DESECHABLE TIPO 5 TRAJE DESECHABLE TIPO 5, PARA LABORES DE DESAMIANADO INCLUSO CUBREBOTAS, HOMOLOGADO	56				56,00	
							56,00
CA21092	UD CINTURÓN ANTIVIBRATORIO CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.	2				2,00	
							2,00
CA21095	UD CINTURÓN SEGURIDAD ANTICAÍDAS SUSPENSIÓN 1PTO AMARRE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN CON 1PTO DE AMARRE, SEGÚN UNE-EN 358, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	3				3,00	
							3,00
CA21245	UD MANDIL CUERO P/SOLDADURA MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	1				1,00	
							1,00
CA21263	UD MONO TRABAJO 1 PIEZA MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA	7				7,00	
							7,00
CA21088	UD CHAQUETA C/CAPUCHA Y PANTALÓN CHAQUETA CON CAPUCHA BROCHES A PRESIÓN Y PANTALÓN CON CINTURÓN ELÁSTICO	7				7,00	
							7,00
CA21449	UD VESTIDO IMPERMEABLE P./O.PUBLICAS, PVC 0.4MM VESTIDO IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO	7				7,00	
							7,00
CA21086	UD CHALECO ALTA VISIBILIDAD CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD	10				10,00	
							10,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21302	UD PORTÁTIL LUMINOSO SUMUNISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL DE MANO CON MANGO AISLANTE Y MALLA PROTECTORA.	1				1,00	1,00
CA21094	UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO.	1				1,00	1,00
SUBPARTADO 2.1.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS							
CA21167	UD EXTI PORTA POLV ABC 6 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	5				5,00	5,00
CA21166	UD EXTI PORTA POLV ABC 12 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 12 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 34A-233B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	3				3,00	3,00
CA21243	M MALLA DE PLÁSTICO COLOR BUTANO MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO.	1	200,00			200,00	200,00
CA21371	UD SEÑAL PVC CON INDICACIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PVC SERIGRAFIADO CON INDICACIONES VARIAS DE SEGURIDAD SEGÚN RD 485/1997.	10				10,00	10,00
CA21273	UD PANEL ADVERTENCIA. 1.50X0.45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ADVERTENCIA O INFORMACION PROVISIONAL DE 1.50X0.45 M2., SOBRE SOPORTES CON BASE EN "T", SEGUN MINISTERIO DE FOMENTO.	1				1,00	1,00
CA21115	UD CONO PVC 50CM REFL EG1 CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y REFLEXIÓN EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.	10				10,00	10,00
CA21411	UD TOPE PARA CAMIÓN TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y VERTIDO DE TIERRAS.	1				1,00	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21271	UD PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP	2				2,00	2,00
CA21446	UD VALLA MÓVIL P/PEATONES AMTZ 5 VALLA MOVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.	30				30,00	30,00
CA21090	M CINTA SEÑALIZADORA COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.		400,00			400,00	400,00
CA21216	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30M 25A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 M DE SENSIBILIDAD, 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 220 V, AMORTIZABLE EN UN USO.	1				1,00	1,00
CA21215	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300M 40A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 M. DE SENSIBILIDAD, 40 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 380 V., AMORTIZABLE EN UN USO.	1				1,00	1,00
CA21241	M LÍNEA PRINCIPAL TIERRA AISL 16MM2 Ø25MM LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.		2,00			2,00	2,00
CA21201	H HORAS DE CAMION CISTER. RIEGOS HORA DE CAMION CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR.	50				50,00	50,00
CA21390	UD PORTICOS DE SEÑALIZACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTICOS DE SEÑALIZACION DE LINEAS AEREAS EXISTENTES.	2				2,00	2,00
CA21235	M LINEA DE VIDA HORIZONTAL LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER CUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCION DE DESGASTE SEGUN RD 773/97, HOMOLOGADA INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE		240,00			240,00	240,00
CA21080	M CERRAMIENTO DE 2 M. MALLA SIMPLE CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA CON MALLA DE SIMPLE TORSION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES DE FIJACION CADA 3 M., CIMENTACIONES, PUERTAS DE ACCESO, ETC., TOTALMENTE INSTALADO.	1	150,00			150,00	150,00
CA21116	UD CONTROL AMBIENTAL DE ACUERDO A RD/2006 CONTROL AMBIENTAL REALIZADO POR EMPRESA HOMOLOGADA DE ACUERDO AL GUÍA PARA LA EVALUACION Y PREVENCION DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO.						

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
		3				3,00	3,00
SUBPARTADO 2.1.5.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR							
CA21016	MES ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 M2 MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 7,87X2,33X2,30 M. DE 18,35 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.	3				3,00	3,00
CA21015	MES ALQUILER CASETA 17,90 M2 VESTUARIO MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 17,90 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES DE VESTUARIOS (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, E INSTALACIONES), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIEN TO, CONEXION DE INSTALACIONES, CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.	3				3,00	3,00
CA21119	MES ALQUILER CASETA ASEO 7,80 M2 MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 4,10X1,90X2,30 M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L.; DOS PLACAS TURCAS, DOS PLACAS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLITICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA. TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.	3				3,00	3,00
CA21178	UD FRIGORÍFICO 120 L. FRIGORÍFICO DE 120 LITROS DE CAPACIDAD.	1				1,00	1,00
CA21061	UD CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA, DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, DE POTENCIA 750/1000 W., INSTALADO.	1				1,00	1,00
CA21043	UD BANCO METÁLICO P/5 PERSONAS BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.	2				2,00	2,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21260	UD MESA METÁLICA P/10 PERSONAS MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.	1				1,00	1,00
CA21205	UD HORNO MICROONDAS HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L PLATO GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR.	1				1,00	1,00
CA21017	MES ALQUILER UNIDAD DE DESCONTAMINACION ALQUILER DE UNIDAD DE DESCONTAMINACION PORTATIL DE ACUERDO A REAL DECRETO 396/2006 FORMADA POR TRES MODULOS CON PUERTAS DE ACCESO Y COMPARTIMENTALES RÍGIDAS, CON FLUJO DE AIRE DE 0.5 M3/S DUCHA DE AGUA CALIENTE/FRIA , DEPRESOR DE AIRE, EQUIPO DE REGULACIÓN Y FILTRACION DE AGUA, TAQUILLAS BIDON DE RECOGIDA DE EQUIPOS CONTAMINADOS Y MATERIAL FUNGIBLE TODO DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA EVALUACION Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO INCLUSO MONTAJE, CONEXION DE INSTALACIONES DESMONTAJE Y TRANSPORTES.	2				2,00	2,00
CA21318	UD RADIADOR ELÉCTRICO 1000W RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000 W AMORTIZABLE EN DOS USOS.	2				2,00	2,00
CA21159	UD ESPEJO P/VESTUARIO Y ASEOS ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA.	1				1,00	1,00
CA21401	UD TAQUILLA MET 25X50X180CM 1ALT 1HUE TAQUILLA METÁLICA DE DIMENSIONES 25X50X180CM DE UNA ALTURA CON UN HUECO DE DIMENSIONES 25X50X180, FABRICADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO, ACERO ST42, ESPESOR 0.7MM EN CUERPO Y 1,0MM EN PUERTAS, PLIEGUES Y BORDES SIN ARISTAS CORTANTES, PUERTA CON BISAGRAS OCULTAS Y REFORZADAS CON CHAPA EN FORMA DE OMEGA EN EL INTERIOR DE LA HOJA, RESPIRADEROS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, SOPORTE PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, CERRADURA INDIVIDUAL CON DOS LLAVES, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN.	7				7,00	7,00
CA21323	UD RECIPIENTE RECOGIDA DESPERDICIOS RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS.	2				2,00	2,00
CA21007	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED ELÉCTRICA ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION, PARA OFICINAS, ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	1				1,00	1,00
CA21005	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED DE ABASTECIMIENTO ACOMETIDA DE AGUA DESDE ARQUETA DE DISTRIBUCION, PARA ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	1				1,00	1,00
CA21004	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED SANEAMIENTO ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO.	1				1,00	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21248	UD MANO OBRA LIMPIEZA VESTUARIO/MES LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.	3				3,00	3,00
SUBPARTADO 2.1.5.4 MEDICINA PREVENTIVA							
CA21256	UD MATERIAL SANITARIO BOTIQUINES MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUINES.	1				1,00	1,00
CA21058	UD BOTIQUÍN URGENCIA BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.	1				1,00	1,00
SUBPARTADO 2.1.5.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA							
CA21172	H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	21				21,00	21,00
CA21344	UD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.	3				3,00	3,00
CA21247	UD MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.	60				60,00	60,00
SUBPARTADO 2.1.5.4 MEDICINA PREVENTIVA							
CA21256	UD MATERIAL SANITARIO BOTIQUINES MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUINES.	1				1,00	1,00
CA21058	UD BOTIQUÍN URGENCIA BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.	1				1,00	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBPARTADO 2.1.5.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA							
CA21172	H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	21				21,00	21,00
CA21344	UD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.	3				3,00	3,00
CA21247	UD MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.	60				60,00	60,00
SUBCAPÍTULO 2.2 DERRIBOS ACTUACIÓN AISLADA A.4-3/AA1							
APARTADO 2.2.5 SEGURIDAD Y SALUD							
SUBPARTADO 2.2.5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES							
CA21077	UD CASCO SEGURIDAD PROT. DIELÉCTRICA CASCO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELÉCTRICA.	1				1,00	1,00
CA21075	UD CASCO DE SEGURIDAD CASCO DE SEGURIDAD	1				1,00	1,00
CA21269	UD OREJERAS ANTIRRUIDO OREJERAS ANTIRRUIDO	1				1,00	1,00
CA21311	UD PROTECTOR ANTIRRUIDO TIPO TAPÓN CON CORDÓN TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE UNIÓN FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A LOS CANALES AUDITIVOS, CON UNA ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES), AMORTIZABLE EN 3 USOS.	1				1,00	1,00
CA21180	UD GAFA PROTECTORA GAFA PROTECTORA	1				1,00	1,00
CA21277	UD PANTALLA P/SOLDADURA ELÉCTRICA PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO PREFORMADO, CON VISOR VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A IMPACTOS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS INOCUOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992.	1				1,00	1,00
CA21253	UD MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 I/ RECAMBIO MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 INCLUSO FILTROS DE RECAMBIO , HOMOLOGADA	1				1,00	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21255	UD MASCARILLA CELULOSA ANTIPOLVO MASCARILLA DE CELULOSA ANTIPOLVO.	1				1,00	1,00
CA21268	UD MÁSCARA RESPIRATORIA BUCONASAL MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21171	u FILTRO MASCARILLA FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN 14387 Y UNE-EN 143, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21287	UD GUANTES PARA SOLDADOR PAR GUANTES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON MANGA 12 CM., HOMOLOGADOS.	1				1,00	1,00
CA21312	UD PROTECTOR GOMA MANOS PUNTERO PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO.	1				1,00	1,00
CA21221	UD JUEGO GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENS JUEGO GUANTES DIELECTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN.	1				1,00	1,00
CA21198	UD GUANTES RIESGOS MECÁNICOS. PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS EN ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21197	UD GUANTES CONTRA AGENTES QUÍMICOS. PAR DE GUANTES CONTRA LOS AGENTES QUÍMICOS FABRICADOS EN ALGODÓN-PVC SUPERPLASTIFICADO, BUENA RESISTENCIA ANTE ÁCIDOS Y BASES, SEGÚN NORMA UNE-EN 374 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21288	UD PAR GUANTES USO GENERAL PAR GUANTES DE PROTECCION DE GOMA FINA REFORZADOS PARA TRABAJOS CON MATERIALES HÚMEDOS, ALBAÑILERIA POCERIA, HORMIGONADO, Y USO GENERAL.	1				1,00	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21199	UD GUANTES SOLDADOR SERRAJE VACUNO PAR DE GUANTES PARA SOLDADURA FABRICADOS EN SERRAJE VACUNO CON MANGUITO LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 407 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21056	UD BOTA DE SEGURIDAD IMPACTOS Y PERFORACIONES BOTA DE SEGURIDAD ANTE IMPACTOS Y PERFORACIONES FABRICADA EN PIEL NEGRA CON SUELA DE POLIURETANO Y PUNTERA PLÁSTICA RESISTENTE A 200J, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21465	UD ZAPATO DIELECTRICO ZAPATO DIELECTRICO FABRICADO EN PIEL FLOR NEGRA CON SUELA AISLANTE Y PUNTERA DE PLÁSTICO RÍGIDO.	1				1,00	1,00
CA21054	UD BOTA ANTIAGUA PUNTERA Y PLANT BOTA ANTIAGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA DE SEGURIDAD FABRICADA EN P.V.C CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS., SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21413	UD TRAJE DESECHABLE TIPO 5 TRAJE DESECHABLE TIPO 5, PARA LABORES DE DESAMANTADO INCLUSO CUBREBOTAS, HOMOLOGADO	4				4,00	4,00
CA21092	UD CINTURÓN ANTIVIBRATORIO CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.	1				1,00	1,00
CA21095	UD CINTURÓN SEGURIDAD ANTICAÍDAS SUSPENSIÓN 1PTO AMARRE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN CON 1PTO DE AMARRE, SEGÚN UNE-EN 358, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21245	UD MANDIL CUERO P/SOLDADURA MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	1				1,00	1,00
CA21263	UD MONO TRABAJO 1 PIEZA MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA	1				1,00	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21088	UD CHAQUETA C/CAPUCHA Y PANTALÓN CHAQUETA CON CAPUCHA BROCHES A PRESIÓN Y PANTALÓN CON CINTURÓN ELÁSTICO	1				1,00	1,00
CA21449	UD VESTIDO IMPERMEABLE P./O.PUBLICAS, PVC 0.4MM VESTIDO IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO	1				1,00	1,00
CA21086	UD CHALECO ALTA VISIBILIDAD CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD	1				1,00	1,00
CA21302	UD PORTÁTIL LUMINOSO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL DE MANO CON MANGO AISLANTE Y MALLA PROTECTORA.	1				1,00	1,00
CA21094	UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO.	1				1,00	1,00
SUBPARTADO 2.2.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS							
CA21167	UD EXTI PORTA POLV ABC 6 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	1				1,00	1,00
CA21166	UD EXTI PORTA POLV ABC 12 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 12 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 34A-233B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	1				1,00	1,00
CA21243	M MALLA DE PLÁSTICO COLOR BUTANO MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO.	1	14,72			14,72	14,72
CA21371	UD SEÑAL PVC CON INDICACIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PVC SERIGRAFIADO CON INDICACIONES VARIAS DE SEGURIDAD SEGÚN RD 485/1997.	1				1,00	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21273	UD PANEL ADVERTENCIA. 1.50X0.45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ADVERTENCIA O INFORMACION PROVISIONAL DE 1.50X0.45 M2., SOBRE SOPORTES CON BASE EN "T", SEGUN MINISTERIO DE FOMENTO.	1				1,00	1,00
CA21115	UD CONO PVC 50CM REFL EG1 CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y REFLEXIÓN EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.	1				1,00	1,00
CA21411	UD TOPE PARA CAMIÓN TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y VERTIDO DE TIERRAS.	1				1,00	1,00
CA21271	UD PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP	1				1,00	1,00
CA21446	UD VALLA MÓVIL P/PEATONES AMTZ 5 VALLA MOVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.	2				2,00	2,00
CA21090	M CINTA SEÑALIZADORA COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.	29				29,00	29,00
CA21216	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30M 25A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 M DE SENSIBILIDAD, 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 220 V, AMORTIZABLE EN UN USO.	1				1,00	1,00
CA21215	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300M 40A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 M. DE SENSIBILIDAD, 40 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 380 V., AMORTIZABLE EN UN USO.	1				1,00	1,00
CA21241	M LÍNEA PRINCIPAL TIERRA AISL 16MM2 Ø25MM LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.	1				1,00	1,00
CA21201	H HORAS DE CAMION CISTER. RIEGOS HORA DE CAMION CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR.	4				4,00	4,00
CA21390	UD PORTICOS DE SEÑALIZACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTICOS DE SEÑALIZACION DE LINEAS AEREAS EXISTENTES.	1				1,00	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21235	M LINEA DE VIDA HORIZONTAL LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER CUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCION DE DESGASTE SEGUN RD 773/97, HOMOLOGADA INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE	18				18,00	18,00
CA21080	M CERRAMIENTO DE 2 M. MALLA SIMPLE CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA CON MALLA DE SIMPLE TORSION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES DE FIJACION CADA 3 M., CIMENTACIONES, PUERTAS DE ACCESO, ETC., TOTALMENTE INSTALADO.	1	11,00			11,00	11,00
CA21116	UD CONTROL AMBIENTAL DE ACUERDO A RD/2006 CONTROL AMBIENTAL REALIZADO POR EMPRESA HOMOLOGADA DE ACUERDO AL GUÍA PARA LA EVALUACION Y PREVENCION DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO.	1				1,00	1,00
SUBPARTADO 2.2.5.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR							
CA21248	UD MANO OBRA LIMPIEZA VESTUARIO/MES LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.	1				1,00	1,00
SUBPARTADO 2.2.5.4 MEDICINA PREVENTIVA							
CA21256	UD MATERIAL SANITARIO BOTIQUINES MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUINES.	1				1,00	1,00
CA21058	UD BOTIQUÍN URGENCIA BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.	1				1,00	1,00
CA21325	UD RECONOCIMIENTO MÉDICO RECONOCIMIENTO MÉDICO.	1				1,0000	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBPARTADO 2.2.5.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA							
CA21172	H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.						
		2				2,00	
							2,00
CA21344	UD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.						
		2				2,00	
							2,00
CA21247	UD MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.						
		5				5,00	
							5,00

1.4 PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO CAP. 2 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE DERRIBOS			
	SUBCAPÍTULO 2.1 DERRIBOS ACTUACIÓN INTEGRADA UE A.4-3			
	APARTADO 2.1.5 SEGURIDAD Y SALUD			
	SUBAPARTADO 2.1.5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES			
CA21077	UD CASCO SEGURIDAD PROT. DIELECTRICA CASCO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELECTRICA.	2,00	4,36	8,72
CA21075	UD CASCO DE SEGURIDAD CASCO DE SEGURIDAD	7,00	2,52	17,64
CA21269	UD OREJERAS ANTIRUIDO OREJERAS ANTIRUIDO	4,00	23,35	93,40
CA21311	UD PROTECTOR ANTIRUIDO TIPO TAPÓN CON CORDÓN TAPONES ANTIRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE UNIÓN FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A LOS CANALES AUDITIVOS, CON UNA ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES), AMORTIZABLE EN 3 USOS.	14,00	1,01	14,14
CA21180	UD GAFA PROTECTORA GAFA PROTECTORA	7,00	10,92	76,44
CA21277	UD PANTALLA P/SOLDADURA ELÉCTRICA PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO PREFORMADO, CON VISOR VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A IMPACTOS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS INOCUOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992.	1,00	26,50	26,50
CA21253	UD MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 I/ RECAMBIO MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 INCLUSO FILTROS DE RECAMBIO , HOMOLOGADA	2,00	38,16	76,32
CA21255	UD MASCARILLA CELULOSA ANTIPOLVO MASCARILLA DE CELULOSA ANTIPOLVO.	14,00	0,14	1,96
CA21268	UD MÁSCARA RESPIRATORIA BUCONASAL MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7,00	22,47	157,29

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21171	u FILTRO MASCARILLA FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN 14387 Y UNE-EN 143, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7,00	3,07	21,49
CA21287	UD GUANTES PARA SOLDADOR PAR GUANTES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON MANGA 12 CM., HOMOLOGADOS.	1,00	8,40	8,40
CA21312	UD PROTECTOR GOMA MANOS PUNTERO PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO.	2,00	6,85	13,70
CA21221	UD JUEGO GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENS JUEGO GUANTES DIELECTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN.	2,00	45,42	90,84
CA21198	UD GUANTES RIESGOS MECÁNICOS. PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS EN ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7,00	14,60	102,20
CA21197	UD GUANTES CONTRA AGENTES QUÍMICOS. PAR DE GUANTES CONTRA LOS AGENTES QUÍMICOS FABRICADOS EN ALGODÓN-PVC SUPERPLASTIFICADO, BUENA RESISTENCIA ANTE ÁCIDOS Y BASES, SEGÚN NORMA UNE-EN 374 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	14,00	1,19	16,66
CA21288	UD PAR GUANTES USO GENERAL PAR GUANTES DE PROTECCION DE GOMA FINA REFORZADOS PARA TRABAJOS CON MATERIALES HUMEDOS, ALBAÑILERIA POCERIA, HORMIGONADO, Y USO GENERAL.	7,00	1,08	7,56
CA21199	UD GUANTES SOLDADOR SERRAJE VACUNO PAR DE GUANTES PARA SOLDADURA FABRICADOS EN SERRAJE VACUNO CON MANGUITO LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 407 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	3,98	3,98

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21056	UD BOTA DE SEGURIDAD IMPACTOS Y PERFORACIONES BOTA DE SEGURIDAD ANTE IMPACTOS Y PERFORACIONES FABRICADA EN PIEL NEGRA CON SUELA DE POLIURETANO Y PUNTERA PLÁSTICA RESISTENTE A 200J, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7,00	45,41	317,87
CA21465	UD ZAPATO DIELECTRICO ZAPATO DIELECTRICO FABRICADO EN PIEL FLOR NEGRA CON SUELA AISLANTE Y PUNTERA DE PLÁSTICO RÍGIDO.	2,00	10,04	20,08
CA21054	UD BOTA ANTIAGUA PUNTERA Y PLANT BOTA ANTIAGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA DE SEGURIDAD FABRICADA EN P.V.C CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS., SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7,00	18,09	126,63
CA21413	UD TRAJE DESECHABLE TIPO 5 TRAJE DESECHABLE TIPO 5, PARA LABORES DE DESAMANTADO INCLUSO CUBREBOTAS, HOMOLOGADO	56,00	6,36	356,16
CA21092	UD CINTURÓN ANTIVIBRATORIO CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.	2,00	37,55	75,10
CA21095	UD CINTURÓN SEGURIDAD ANTICAÍDAS SUSPENSIÓN 1PTO AMARRE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN CON 1PTO DE AMARRE, SEGÚN UNE-EN 358, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	3,00	46,61	139,83
CA21245	UD MANDIL CUERO P/SOLDADURA MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	1,00	11,00	11,00
CA21263	UD MONO TRABAJO 1 PIEZA MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA	7,00	15,39	107,73
CA21088	UD CHAQUETA C/CAPUCHA Y PANTALÓN CHAQUETA CON CAPUCHA BROCHES A PRESIÓN Y PANTALÓN CON CINTURÓN ELÁSTICO	7,00	11,13	77,91
CA21449	UD VESTIDO IMPERMEABLE P./O.PUBLICAS, PVC 0.4MM VESTIDO IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO	7,00	29,00	203,00
CA21086	UD CHALECO ALTA VISIBILIDAD CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21302	UD PORTÁTIL LUMINOSO SUMUNISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL DE MANO CON MANGO AISLANTE Y MALLA PROTECTORA.	10,00	5,94	59,40
CA21094	UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO.	1,00	4,49	4,49
		1,00	13,25	13,25
TOTAL SUBPARTADO 2.1.5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES				2.249,69
SUBPARTADO 2.1.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS				
CA21167	UD EXTI PORTA POLV ABC 6 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	5,00	53,33	266,65
CA21166	UD EXTI PORTA POLV ABC 12 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 12 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 34A-233B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	3,00	79,63	238,89
CA21243	M MALLA DE PLÁSTICO COLOR BUTANO MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO.	200,00	0,42	84,00
CA21371	UD SEÑAL PVC CON INDICACIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PVC SERIGRAFIADO CON INDICACIONES VARIAS DE SEGURIDAD SEGÚN RD 485/1997.	10,00	4,29	42,90
CA21273	UD PANEL ADVERTENCIA. 1.50X0.45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ADVERTENCIA O INFORMACION PROVISIONAL DE 1.50X0.45 M2., SOBRE SOPORTES CON BASE EN "T", SEGUN MINISTERIO DE FOMENTO.	1,00	94,30	94,30
CA21115	UD CONO PVC 50CM REFL EG1 CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y REFLEXIÓN EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.	10,00	18,08	180,80

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21411	UD TOPE PARA CAMIÓN TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y VERTIDO DE TIERRAS.	1,00	44,50	44,50
CA21271	UD PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP	2,00	12,32	24,64
CA21446	UD VALLA MÓVIL P/PEATONES AMTZ 5 VALLA MOVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.	30,00	11,67	350,10
CA21090	M CINTA SEÑALIZADORA COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.	400,00	0,30	120,00
CA21216	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30M 25A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 M DE SENSIBILIDAD, 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 220 V, AMORTIZABLE EN UN USO.	1,00	94,74	94,74
CA21215	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300M 40A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 M. DE SENSIBILIDAD, 40 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 380 V., AMORTIZABLE EN UN USO.	1,00	95,97	95,97
CA21241	M LÍNEA PRINCIPAL TIERRA AISL 16MM2 Ø25MM LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.	2,00	7,54	15,08
CA21201	H HORAS DE CAMION CISTER. RIEGOS HORA DE CAMION CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR.	50,00	37,39	1.869,50
CA21390	UD PORTICOS DE SEÑALIZACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTICOS DE SEÑALIZACION DE LINEAS AEREAS EXISTENTES.	2,00	305,14	610,28
CA21235	M LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER CUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCION DE DESGASTE SEGUN RD 773/97, HOMOLOGADA INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE	240,00	10,15	2.436,00
CA21080	M CERRAMIENTO DE 2 M. MALLA SIMPLE CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA CON MALLA DE SIMPLE TORSION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES DE FIJACION CADA 3 M., CIMENTACIONES, PUERTAS DE ACCESO, ETC., TOTALMENTE INSTALADO.	150,00	27,22	4.083,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21116	<p>UD CONTROL AMBIENTAL DE ACUERDO A RD/2006</p> <p>CONTROL AMBIENTAL REALIZADO POR EMPRESA HOMOLOGADA DE ACUERDO AL GUÍA PARA LA EVALUACION Y PREVENCION DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO.</p>	3,00	74,20	222,60
TOTAL SUBPARTADO 2.1.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS				10.873,95
SUBPARTADO 2.1.5.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR				
CA21016	<p>MES ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 M2</p> <p>MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 7,87X2,33X2,30 M. DE 18,35 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.</p>	3,00	197,94	593,82
CA21015	<p>MES ALQUILER CASETA 17,90 M2 VESTUARIO</p> <p>MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 17,90 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES DE VESTUARIOS (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, E INSTALACIONES), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.</p>	3,00	239,03	717,09
CA21119	<p>MES ALQUILER CASETA ASEO 7,80 M2</p> <p>MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 4,10X1,90X2,30 M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L.; DOS PLACAS TURCAS, DOS PLACAS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA. TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.</p>	3,00	272,12	816,36
CA21178	<p>UD FRIGORÍFICO 120 L.</p> <p>FRIGORÍFICO DE 120 LITROS DE CAPACIDAD.</p>			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21061	UD CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA, DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, DE POTENCIA 750/1000 W., INSTALADO.	1,00	290,48	290,48
CA21043	UD BANCO METÁLICO P/5 PERSONAS BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.	1,00	311,84	311,84
CA21260	UD MESA METÁLICA P/10 PERSONAS MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.	2,00	32,70	65,40
CA21205	UD HORNO MICROONDAS HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L PLATO GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR.	1,00	55,63	55,63
CA21017	MES ALQUILER UNIDAD DE DESCONTAMINACION ALQUILER DE UNIDAD DE DESCONTAMINACION PORTATIL DE ACUERDO A REAL DECRETO 396/2006 FORMADA POR TRES MODULOS CON PUERTAS DE ACCESO Y COMPARTIMENTALES RÍGIDAS, CON FLUJO DE AIRE DE 0.5 M3/S DUCHA DE AGUA CALIENTE/FRIA , DEPRESOR DE AIRE, EQUIPO DE REGULACIÓN Y FILTRACION DE AGUA, TAQUILLAS BIDON DE RECOGIDA DE EQUIPOS CONTAMINADOS Y MATERIAL FUNGIBLE TODO DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA EVALUACION Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CON EXPOSICIÓN AL AMIANTO INCLUSO MONTAJE, CONEXIÓN DE INSTALACIONES DESMONTAJE Y TRANSPORTES.	1,00	30,56	30,56
CA21318	UD RADIADOR ELÉCTRICO 1000W RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000 W AMORTIZABLE EN DOS USOS.	2,00	1.060,00	2.120,00
CA21159	UD ESPEJO P/VESTUARIO Y ASEOS ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA.	2,00	27,00	54,00
CA21401	UD TAQUILLA MET 25X50X180CM 1ALT 1HUE TAQUILLA METÁLICA DE DIMENSIONES 25X50X180CM DE UNA ALTURA CON UN HUECO DE DIMENSIONES 25X50X180, FABRICADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO, ACERO ST42, ESPESOR 0.7MM EN CUERPO Y 1,0MM EN PUERTAS, PLIEGUES Y BORDES SIN ARISTAS CORTANTES, PUERTA CON BISAGRAS OCULTAS Y REFORZADAS CON CHAPA EN FORMA DE OMEGA EN EL INTERIOR DE LA HOJA, RESPIRADEROS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, SOPORTE PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, CERRADURA INDIVIDUAL CON DOS LLAVES, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN.	1,00	31,93	31,93
CA21323	UD RECIPIENTE RECOGIDA DESPERDICIOS RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS.	7,00	33,94	237,58
CA21007	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED ELÉCTRICA ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, PARA OFICINAS, ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	2,00	37,17	74,34
CA21005	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED DE ABASTECIMIENTO ACOMETIDA DE AGUA DESDE ARQUETA DE DISTRIBUCIÓN, PARA ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	1,00	239,10	239,10

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21004	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED SANEAMIENTO ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO.	1,00	568,58	568,58
CA21248	UD MANO OBRA LIMPIEZA VESTUARIO/MES LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.	1,00	241,64	241,64
		3,00	47,35	142,05
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.5.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.....				6.590,40
SUBAPARTADO 2.1.5.4 MEDICINA PREVENTIVA				
CA21256	UD MATERIAL SANITARIO BOTIQUINES MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUINES.	1,00	57,38	57,38
CA21058	UD BOTIQUÍN URGENCIA BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.	1,00	55,57	55,57
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.5.4 MEDICINA PREVENTIVA				112,95
SUBAPARTADO 2.1.5.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA				
CA21172	H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	21,00	15,90	333,90
CA21344	UD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.	3,00	104,30	312,90
CA21247	UD MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.	60,00	126,27	7.576,20
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.5.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA.....				8.223,00
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.5.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA.....				8.223,00

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBPARTADO 2.1.5.4 MEDICINA PREVENTIVA				
CA21256	UD MATERIAL SANITARIO BOTIQUINES MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUINES.	1,00	57,38	57,38
CA21058	UD BOTIQUÍN URGENCIA BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.	1,00	55,57	55,57
TOTAL SUBPARTADO 2.1.5.4 MEDICINA PREVENTIVA				112,95
SUBPARTADO 2.1.5.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA				
CA21172	H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	21,00	15,90	333,90
CA21344	UD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.	3,00	104,30	312,90
CA21247	UD MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.	60,00	126,27	7.576,20
TOTAL SUBPARTADO 2.1.5.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA.....				8.223,00
TOTAL APARTADO 2.1.5 SEGURIDAD Y SALUD				28.049,99
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 DERRIBOS ACTUACIÓN INTEGRADA UE A.4-3				28.049,99
SUBCAPÍTULO 2.2 DERRIBOS ACTUACIÓN AISLADA A.4-3./AA1				
APARTADO 2.2.5 SEGURIDAD Y SALUD				
SUBPARTADO 2.2.5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES				
CA21077	UD CASCO SEGURIDAD PROT. DIELÉCTRICA CASCO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELÉCTRICA.	1,00	4,36	4,36
CA21075	UD CASCO DE SEGURIDAD CASCO DE SEGURIDAD	1,00	2,52	2,52
CA21269	UD OREJERAS ANTIRRUIDO OREJERAS ANTIRRUIDO	1,00	23,35	23,35
CA21311	UD PROTECTOR ANTIRRUIDO TIPO TAPÓN CON CORDÓN TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE UNIÓN FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A LOS CANALES AUDITIVOS, CON UNA ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES), AMORTIZABLE EN 3 USOS.	1,00	1,01	1,01

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21180	UD GAFA PROTECTORA GAFA PROTECTORA	1,00	10,92	10,92
CA21277	UD PANTALLA P/SOLDADURA ELÉCTRICA PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO PREFORMADO, CON VISOR VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A IMPACTOS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS INOCUOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992.	1,00	26,50	26,50
CA21253	UD MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 I/ RECAMBIO MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 INCLUSO FILTROS DE RECAMBIO , HOMOLOGADA	1,00	38,16	38,16
CA21255	UD MASCARILLA CELULOSA ANTIPOLVO MASCARILLA DE CELULOSA ANTIPOLVO.	1,00	0,14	0,14
CA21268	UD MÁSCARA RESPIRATORIA BUCONASAL MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	22,47	22,47
CA21171	u FILTRO MASCARILLA FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN 14387 Y UNE-EN 143, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	3,07	3,07
CA21287	UD GUANTES PARA SOLDADOR PAR GUANTES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON MANGA 12 CM., HOMOLOGADOS.	1,00	8,40	8,40
CA21312	UD PROTECTOR GOMA MANOS PUNTERO PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO.	1,00	6,85	6,85
CA21221	UD JUEGO GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENS JUEGO GUANTES DIELECTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN.	1,00	45,42	45,42
CA21198	UD GUANTES RIESGOS MECÁNICOS. PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS EN ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	14,60	14,60

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21197	UD GUANTES CONTRA AGENTES QUÍMICOS. PAR DE GUANTES CONTRA LOS AGENTES QUÍMICOS FABRICADOS EN ALGODÓN-PVC SUPERPLASTIFICADO, BUENA RESISTENCIA ANTE ÁCIDOS Y BASES, SEGÚN NORMA UNE-EN 374 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	1,19	1,19
CA21288	UD PAR GUANTES USO GENERAL PAR GUANTES DE PROTECCION DE GOMA FINA REFORZADOS PARA TRABAJOS CON MATERIALES HUMEDOS, ALBAÑILERIA POCERIA, HORMIGONADO, Y USO GENERAL.	1,00	1,08	1,08
CA21199	UD GUANTES SOLDADOR SERRAJE VACUNO PAR DE GUANTES PARA SOLDADURA FABRICADOS EN SERRAJE VACUNO CON MANGUITO LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 407 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	3,98	3,98
CA21056	UD BOTA DE SEGURIDAD IMPACTOS Y PERFORACIONES BOTA DE SEGURIDAD ANTE IMPACTOS Y PERFORACIONES FABRICADA EN PIEL NEGRA CON SUELA DE POLIURETANO Y PUNTERA PLÁSTICA RESISTENTE A 200J, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	45,41	45,41
CA21465	UD ZAPATO DIELECTRICO ZAPATO DIELECTRICO FABRICADO EN PIEL FLOR NEGRA CON SUELA AISLANTE Y PUNTERA DE PLÁSTICO RÍGIDO.	1,00	10,04	10,04
CA21054	UD BOTA ANTIAGUA PUNTERA Y PLANT BOTA ANTIAGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA DE SEGURIDAD FABRICADA EN P.V.C CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS., SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	18,09	18,09
CA21413	UD TRAJE DESECHABLE TIPO 5 TRAJE DESECHABLE TIPO 5, PARA LABORES DE DESAMANTADO INCLUSO CUBREBOTAS, HOMOLOGADO	4,00	6,36	25,44
CA21092	UD CINTURÓN ANTIVIBRATORIO CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.	1,00	37,55	37,55

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21095	UD CINTURÓN SEGURIDAD ANTICAÍDAS SUSPENSIÓN 1PTO AMARRE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN CON 1PTO DE AMARRE, SEGÚN UNE-EN 358, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	46,61	46,61
CA21245	UD MANDIL CUERO P/SOLDADURA MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	1,00	11,00	11,00
CA21263	UD MONO TRABAJO 1 PIEZA MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA	1,00	15,39	15,39
CA21088	UD CHAQUETA C/CAPUCHA Y PANTALÓN CHAQUETA CON CAPUCHA BROCHES A PRESIÓN Y PANTALÓN CON CINTURÓN ELÁSTICO	1,00	11,13	11,13
CA21449	UD VESTIDO IMPERMEABLE P./O.PUBLICAS, PVC 0.4MM VESTIDO IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO	1,00	29,00	29,00
CA21086	UD CHALECO ALTA VISIBILIDAD CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD	1,00	5,94	5,94
CA21302	UD PORTÁTIL LUMINOSO SUMUNISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL DE MANO CON MANGO AISLANTE Y MALLA PROTECTORA.	1,00	4,49	4,49
CA21094	UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO.	1,00	13,25	13,25
TOTAL SUBPARTADO 2.2.5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES				487,36

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBPARTADO 2.2.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS				
CA21167	UD EXTI PORTA POLV ABC 6 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	1,00	53,33	53,33
CA21166	UD EXTI PORTA POLV ABC 12 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 12 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 34A-233B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	1,00	79,63	79,63
CA21243	M MALLA DE PLÁSTICO COLOR BUTANO MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO.	14,72	0,42	6,18
CA21371	UD SEÑAL PVC CON INDICACIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PVC SERIGRAFIADO CON INDICACIONES VARIAS DE SEGURIDAD SEGÚN RD 485/1997.	1,00	4,29	4,29
CA21273	UD PANEL ADVERTENCIA. 1.50X0.45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ADVERTENCIA O INFORMACION PROVISIONAL DE 1.50X0.45 M2., SOBRE SOPORTES CON BASE EN "T", SEGUN MINISTERIO DE FOMENTO.	1,00	94,30	94,30
CA21115	UD CONO PVC 50CM REFL EG1 CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y REFLEXIÓN EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.	1,00	18,08	18,08
CA21411	UD TOPE PARA CAMIÓN TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y VERTIDO DE TIERRAS.	1,00	44,50	44,50
CA21271	UD PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP	1,00	12,32	12,32
CA21446	UD VALLA MÓVIL P/PEATONES AMTZ 5 VALLA MOVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.	2,00	11,67	23,34

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21090	M CINTA SEÑALIZADORA COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.			
		29,00	0,30	8,70
CA21216	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30M 25A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 M DE SENSIBILIDAD, 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 220 V, AMORTIZABLE EN UN USO.			
		1,00	94,74	94,74
CA21215	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300M 40A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 M. DE SENSIBILIDAD, 40 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 380 V., AMORTIZABLE EN UN USO.			
		1,00	95,97	95,97
CA21241	M LÍNEA PRINCIPAL TIERRA AISL 16MM2 Ø25MM LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.			
		1,00	7,54	7,54
CA21201	H HORAS DE CAMION CISTER. RIEGOS HORA DE CAMION CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR.			
		4,00	37,39	149,56
CA21390	UD PORTICOS DE SEÑALIZACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTICOS DE SEÑALIZACION DE LINEAS AEREAS EXISTENTES.			
		1,00	305,14	305,14
CA21235	M LINEA DE VIDA HORIZONTAL LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER CUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCION DE DESGASTE SEGUN RD 773/97, HOMOLOGADA INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE			
		18,00	10,15	182,70
CA21080	M CERRAMIENTO DE 2 M. MALLA SIMPLE CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA CON MALLA DE SIMPLE TORSION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES DE FIJACION CADA 3 M., CIMENTACIONES, PUERTAS DE ACCESO, ETC., TOTALMENTE INSTALADO.			
		11,00	27,22	299,42
CA21116	UD CONTROL AMBIENTAL DE ACUERDO A RD/2006 CONTROL AMBIENTAL REALIZADO POR EMPRESA HOMOLOGADA DE ACUERDO AL GUÍA PARA LA EVALUACION Y PREVENCION DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO.			
		1,00	74,20	74,20
TOTAL SUBPARTADO 2.2.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS				1.553,94

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBPARTADO 2.2.5.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR			
CA21248	UD MANO OBRA LIMPIEZA VESTUARIO/MES LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.	1,00	47,35	47,35
	TOTAL SUBPARTADO 2.2.5.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.....			47,35
	SUBPARTADO 2.2.5.4 MEDICINA PREVENTIVA			
CA21256	UD MATERIAL SANITARIO BOTIQUINES MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUINES.	1,00	57,38	57,38
CA21058	UD BOTIQUÍN URGENCIA BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.	1,00	55,57	55,57
CA21325	UD RECONOCIMIENTO MÉDICO RECONOCIMIENTO MÉDICO.	1,00	54,06	54,06
	TOTAL SUBPARTADO 2.2.5.4 MEDICINA PREVENTIVA			167,01
	SUBPARTADO 2.2.5.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA			
CA21172	H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	2,00	15,90	31,80
CA21344	UD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.	2,00	104,30	208,60
CA21247	UD MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.	5,00	126,27	631,35
	TOTAL SUBPARTADO 2.2.5.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA.....			871,75
	TOTAL APARTADO 2.2.5 SEGURIDAD Y SALUD			3.127,41
	TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 DERRIBOS ACTUACIÓN AISLADA A.4-3./AA1			3.127,41
	TOTAL CAPÍTULO CAP. 2 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE DERRIBOS.....			31.177,40

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE
CAP. 2	PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE DERRIBOS	31.177,40
-2.1	-DERRIBOS ACTUACIÓN INTEGRADA UE A.4-3.....	28.049,99
-2.1.5	--SEGURIDAD Y SALUD	28.049,99
-2.2	-DERRIBOS ACTUACIÓN AISLADA A.4-3./AA1	3.127,41
-2.2.5	--SEGURIDAD Y SALUD	3.127,41
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	31.177,40

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS

FIRMADO DIGITALMENTE

Javier González Ramiro
Arquitecto