

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTOS

DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS 1 AL 14 DEL ÁMBITO A.4-3 DEL PRI "PARQUE
Y MAESTRANZA DE ARTILLERÍA"

DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS 15 AL 17 DE LA ACTUACIÓN AISLADA 1 "SAN
VICENTE/VICARIO FERRER" (A.4-3/AA1)

ÍNDICE GENERAL

4	PRESUPUESTOS	5
4.1	MEDICIONES	5
4.2	CUADROS DE PRECIO Nº1 Y Nº2.	7
4.3	PRESUPUESTOS	9

4 PRESUPUESTO

4.1 MEDICIONES

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP. 2 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE DERRIBOS							
SUBCAPÍTULO 2.1 DERRIBOS ACTUACIÓN INTEGRADA UE A.4-3							
APARTADO 2.1.1 TRABAJOS PREVIOS							
CA21118	UD CORTE Y TAPONADO RED SANEAMIENTO						
	TAPONADO DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA ZONA INTERIOR DEL PARQUE DE INGENIEROS EN SU CONEXION CON LA RED GENERAL A VIA PUBLICA. NO SE CONSIDERAN DESVIOS O SUSTTITUCIONES AL SER UNA RED QUE VA A DESPARECER EN SU TOTALIDAD CON LAS NUEVA URBANZIACION DE LA ZONA.						
	Edif 1 1º de mayo 6	1					1,000
	Edif 2 1º de mayo 8	1					1,000
	Edif 3 1º de mayo 10	1					1,000
	Edif 4 1º de mayo 12	1					1,000
	Edif 5 Mossen Febrer 25	1					1,000
	Edif 6 Mossen Febrer 15	1					1,000
	Edif 7 Mossen Febrer 13	1					1,000
	Edif 8 Vicent Martir 320	1					1,000
	Edif 9 Vicent Martir 322	1					1,000
	Edif 10 Vicario Ferrer 7	1					1,000
	Edif 11 Capitular de Gandia 6	1					1,000
	Edif 12 Vicario Ferrer 9	1					1,000
	Edif 13 Vicario Ferrer 10	1					1,000
	Edif 14 Mossen Febrer 11	1					1,000
							14,00
CA21338	UD RETIRADA DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS						
	MODIFICACIÓN Y/O RETIRADA DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SITUADAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS A DEMOLER, CON POSIBLES CORTES TEMPORALES DE SUMINISTRO, NUEVA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LÍNEAS, INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES.						
	Edif 2 1º de mayo 8	1					1,000
	Edif 3 1º de mayo 10	1					1,000
	Edif 4 1º de mayo 12	1					1,000
	Edif 5 Mossen Febrer 25	1					1,000
	Edif 6 Mossen Febrer 15	1					1,000
	Edif 7 Mossen Febrer 13	1					1,000
	Edif 8 Vicent Martir 320	1					1,000
	Edif 9 Vicent Martir 322	1					1,000
	Edif 10 Vicario Ferrer 7	1					1,000
	Edif 11 Capitular de Gandia 6	1					1,000
	Edif 12 Vicario Ferrer 9	1					1,000
	Edif 13 Vicario Ferrer 10	1					1,000
	Edif 14 Mossen Febrer 11	1					1,000
							13,00
CA21139	UD DESCONEXIÓN ACOMETIDA ELECTRICIDAD						
	DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ELECTRICIDAD, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO AUTORIZADO DESDE CUALQUIER DISTANCIA, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.						
	Edif 1 1º de mayo 6	1					1,000
	Edif 2 1º de mayo 8	1					1,000
	Edif 3 1º de mayo 10	1					1,000
	Edif 4 1º de mayo 12	1					1,000
	Edif 5 Mossen Febrer 25	1					1,000
	Edif 6 Mossen Febrer 15	1					1,000
	Edif 7 Mossen Febrer 13	1					1,000
	Edif 8 Vicent Martir 320	1					1,000
	Edif 9 Vicent Martir 322	1					1,000
	Edif 10 Vicario Ferrer 7	1					1,000
	Edif 11 Capitular de Gandia 6	1					1,000
	Edif 12 Vicario Ferrer 9	1					1,000
	Edif 13 Vicario Ferrer 10	1					1,000
	Edif 14 Mossen Febrer 11	1					1,000
							14,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21138	UD DESCONEXIÓN ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DE AGUA DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO AUTORIZADO DES-DE CUALQUIER DISTANCIA, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS TRÁ-MITES CORRESPONDIENTES.						
	Edif 1 1º de mayo 6	1					1,000
	Edif 2 1º de mayo 8	1					1,000
	Edif 3 1º de mayo 10	1					1,000
	Edif 4 1º de mayo 12	1					1,000
	Edif 5 Mossen Ferrer 25	1					1,000
	Edif 6 Mossen Ferrer 15	1					1,000
	Edif 7 Mossen Ferrer 13	1					1,000
	Edif 8 Vicent Martir 320	1					1,000
	Edif 9 Vicent Martir 322	1					1,000
	Edif 10 Vicario Ferrer 7	1					1,000
	Edif 11 Capitular de Gandia 6	1					1,000
	Edif 12 Vicario Ferrer 9	1					1,000
	Edif 13 Vicario Ferrer 10	1					1,000
	Edif 14 Mossen Febrer 11	1					1,000
							14,00
CA21233	UD LIMPIEZA DE BASURAS Y ENSERES PREVIOS A DEMOLICIÓN LIMPIEZA DE BASURAS Y ENSERES DEPOSITADOS EN LOS EDIFICIOS PREVIOS A LA DEMOLICIÓN, CON RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDORES Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EM-PLEANDO EN EL PROCESO DE LIMPIEZA MEDIOS MANUALES, TOLVAS BAJADAS DE MATERIALES, ETC.						
	Edif 1 1º de mayo 6	1					1,000
	Edif 2 1º de mayo 8	1					1,000
	Edif 3 1º de mayo 10	1					1,000
	Edif 4 1º de mayo 12	1					1,000
	Edif 5 Mossen Ferrer 25	1					1,000
	Edif 6 Mossen Ferrer 15	1					1,000
	Edif 7 Mossen Ferrer 13	1					1,000
	Edif 8 Vicent Martir 320	1					1,000
	Edif 9 Vicent Martir 322	1					1,000
	Edif 10 Vicario Ferrer 7	1					1,000
	Edif 11 Capitular de Gandia 6	1					1,000
	Edif 12 Vicario Ferrer 9	1					1,000
	Edif 13 Vicario Ferrer 10	1					1,000
	Edif 14 Mossen Febrer 11	1					1,000
							14,00
CA21308	UD PROTECCIÓN ARBOLADO PROTECCIÓN DE ARBOLADO, SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE JARDINERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, CON LA COLOCACIÓN DE TABLONES DE MADERA ALREDEDOR DEL TRONCO E INCLUSO PODADO PREVENTIVO DEL MISMO SI FUERA NECESARIO.						
		5					5,000
							5,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

APARTADO 2.1.2 TRABAJOS DEMOLICIÓN**CA21132 M2 DEMOLICIÓN LOSA DE HORMIGÓN 30 CM MEDIOS MECÁNICOS**

DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE HASTA 30 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO NEUMÁTICO, CON RETIRADA DE ESCOMBROS Y CARGA A MACHACADORA PORTÁTIL O CONTENEDOR.

Edif 1 1º de mayo 6	1	554,80				554,80
Edif 2 1º de mayo 8	1	621,18				621,18
Edif 3 1º de mayo 10	1	1.492,69				1.492,69
Edif 4 1º de mayo 12	1	1.071,57				1.071,57
Edif 5 Mossen Febrer 25	1	283,75				283,75
Edif 6 Mossen Febrer 15	1	229,99				229,99
Edif 7 Mossen Febrer 13	1	925,95				925,95
Edif 8 Vicent Martir 320	1	228,51				228,51
Edif 9 Vicent Martir 322	1	185,92				185,92
Edif 10 Vicario Ferrer 7	1	824,18				824,18
Edif 11 Capitular de Gandia 6	1	693,20				693,20
Edif 12 Vicario Ferrer 9	1	274,08				274,08
Edif 13 Vicario Ferrer 10	1	326,66				326,66
Edif 14 Mossen Febrer 11	1	221,96				221,96

7.934,44

CA21121 M3 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO MEDIOS MECÁNICOS

DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ELEMENTO DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO, INCLUYENDO LA CARGA, TRASPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.

Edificio 1:						
Pilares	22	0,8000	0,8000	0,6000		8,4480
Riostra	1	112,7600	0,4000	0,6000		27,0624
Edificio 2:						
Pilares	24	0,8000	0,8000	0,6000		9,2160
Riostra	1	121,5800	0,4000	0,6000		29,1792
Edificio 3:						
Pilares	37	0,8000	0,8000	0,6000		14,2080
Riostra	1	357,0000	0,4000	0,6000		85,6800
Edificio 4:						
Pilares	18	0,8000	0,8000	0,6000		6,9120
Riostra	1	148,0000	0,4000	0,6000		35,5200
Edificio 5:						
Pilares	16	0,8000	0,8000	0,6000		6,1440
Riostra	1	97,1200	0,4000	0,6000		23,3088
Edificio 6:						
Pilares	16	0,8000	0,8000	0,6000		6,1440
Riostra	1	92,6600	0,4000	0,6000		22,2384
Edificio 7:						
Pilares	38	0,8000	0,8000	0,6000		14,5920
Riostra	1	112,7600	0,4000	0,6000		27,0624
Edificio 8:						
Cimentación corrida	1	51,0000	0,4000	0,6000		12,2400
Edificio 9:						
Cimentación corrida	1	54,0000	0,4000	0,6000		12,9600
Edificio 10:						
Pilares	33	0,8000	0,8000	0,6000		12,6720
Riostra	1	169,5200	0,4000	0,6000		40,6848
Edificio 11:						
Cimentación corrida	1	46,3000	0,4000	0,6000		11,1120
Edificio 12:						
Cimentación corrida	1	44,1700	0,4000	0,6000		10,6008
Edificio 13:						
Cimentación corrida	1	76,7800	0,4000	0,6000		18,4272
Edificio 14:						
Cimentación corrida	1	49,0900	0,4000	0,6000		11,7816

446,19

CA21147 M2 DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN CUBIERTAS

DESMONTAJE DE PLACAS ONDULADAS DE FIBROCEMENTO EN TECHOS DE NAVE O EDIFICIOS, A MANO, CON P.P. DE AYUDA DE ELEMENTOS DE ELEVACIÓN, TRABAJOS REALIZADOS CON FORME AL R.D. 396/2006 DE 31 DE MARZO Y GUÍA TÉCNICA QUE LO DESARROLLA PARA TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO, INCLUSO REDACCIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y PRESENTACIÓN EN LA AUTORIDAD LABORAL PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA O EMPRESA AUTORIZADA. INSTALACIÓN DE CASSETAS DE DESCONTAMINACIÓN, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, APILADA Y PROTECCIÓN DE PLACAS.

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Edif 1 1º de mayo 6	1	595,120	1,150		684,388	
	Edif 2 1º de mayo 8	1	691,060	1,150		794,719	
	Edif 3 1º de mayo 10	1	1.684,630	1,150		1.937,325	
	Edif 4 1º de mayo 12	1	1.017,400	1,150		1.170,010	
	Edif 5 Mossen Febrer 25	1	210,320	1,150		241,868	
	Edif 6 Mossen Febrer 15	1	290,020	1,150		333,523	
	Edif 7 Mossen Febrer 13	1	871,840	1,150		1.002,616	
	Edif 8 Vicent Martir 320	1	81,060	1,150		93,219	
	Edif 9 Vicent Martir 322	1	76,310	1,150		87,757	
	Edif 10 Vicario Ferrer 7	1	774,230	1,150		890,365	
	Edif 11 Capitular de Gandia 6	1	64,100	1,150		73,715	
	Edif 12 Vicario Ferrer 9	1	9,980	1,150		11,477	
	Edif 13 Vicario Ferrer 10	1	59,540	1,150		68,471	
	Edif 14 Mossen Febrer 11	1	221,960	1,150		255,254	

7.644,71

CA21416

M2 TRANSPORTE MATERIALES DE FIBROCEMENTO

TRANSPORTE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON PRESENCIA DE AMIANTO, CONSIDERADAS COMO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 LLEVADA A CABO POR EMPRESA AUTORIZADA POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS, INCLUSO MARCADO DEL CONTENEDOR CON LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE, SEGÚN RD 833/1988 Y SU MODIFICACIÓN POR RD 952/1997, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/200 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, HASTA LLEGAR A VERTEDERO LEGALMENTE AUTORIZADO EN TERRITORIO NACIONAL, CONSIDERANDO SU CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE Y VUELTA.

Edif 1 1º de mayo 6	1	595,120	1,150	684,388
Edif 2 1º de mayo 8	1	691,060	1,150	794,719
Edif 3 1º de mayo 10	1	1.684,630	1,150	1.937,325
Edif 4 1º de mayo 12	1	1.017,400	1,150	1.170,010
Edif 5 Mossen Febrer 25	1	210,320	1,150	241,868
Edif 6 Mossen Febrer 15	1	290,020	1,150	333,523
Edif 7 Mossen Febrer 13	1	871,840	1,150	1.002,616
Edif 8 Vicent Martir 320	1	81,060	1,150	93,219
Edif 9 Vicent Martir 322	1	76,310	1,150	87,757
Edif 10 Vicario Ferrer 7	1	774,230	1,150	890,365
Edif 11 Capitular de Gandia 6	1	64,100	1,150	73,715
Edif 12 Vicario Ferrer 9	1	9,980	1,150	11,477
Edif 13 Vicario Ferrer 10	1	59,540	1,150	68,471
Edif 14 Mossen Febrer 11	1	221,960	1,150	255,254

7.644,71

CA21468

M2 DEMOLICIÓN DE EDIFICIO AISLADO, VIGAS MADERA, 3 PLANTAS

DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, PILARES DE LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA HORIZONTAL DE VIGAS Y VIGUETAS E MADERA CON REVOLTONES DE YESO, TABIQUERÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TEJA O TERRAZA, INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EDIFICIO CON UN ALZADO DE TRES PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANERAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFICIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLICÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE INCLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSERES, BASURAS Y MOBILIARIO.

Edif 12 Vicario Ferrer 9	1	77,79	77,79
--------------------------	---	-------	-------

77,79

CA21134

M2 DEMOLICIÓN NAVE HASTA 2 ALTURAS CON CUBIERTA FIBROCEMENTO SIN MEDIANERA

DEMOLICIÓN DE NAVE SIN MEDIANERAS HASTA DOS ALTURAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS Y PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CORREAS DE MADERA, SIN DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE CUBRICIÓN, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, FORJADO Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, CON SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,...) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Edif 1 1º de mayo 6	1	572,000			572,000	
	Edif 2 1º de mayo 8	1	639,000			639,000	
	Edif 3 1º de mayo 10	1	1.537,000			1.537,000	
	Edif 4 1º de mayo 12	1	957,200			957,200	
	Edif 5 Mossen Febrer 25	1	196,150			196,150	
	Edif 6 Mossen Febrer 15	1	247,480			247,480	
	Edif 7 Mossen Febrer 13	1	807,190			807,190	
	Edif 8 Vicent Martir 320	1	75,480			75,480	
	Edif 9 Vicent Martir 322	1	68,160			68,160	
	Edif 10 Vicario Ferrer 7	1	112,000			112,000	
	Edif 11 Capitular de Gandia 6	1	52,470			52,470	
	Edif 12 Vicario Ferrer 9	1	9,160			9,160	
	Edif 13 Vicario Ferrer 10	1	54,630			54,630	

5.327,92

CA21120 M2 DEMOLICIÓN EDIFICIO AISLADO, VIGAS MADERA, 1 O 2 PLANTAS

DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, PILARES DE LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA HORIZONTAL DE VIGAS Y VIGUETAS Y MADERA CON REVOLTONES DE YESO, TABIQUERÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TEJA O TERRAZA, INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EDIFICIO CON UN ALZADO DE UNA O DOS PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANERAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFICIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLICÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE INCLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSERES, BASURAS Y MOBILIARIO.

Edif 8 Vicent Martir 320	1	158,27	158,27
Edif 9 Vicent Martir 322	1	116,64	116,64
Edif 11 Capitular de Gandia 6	1	193,74	193,74
Edif 13 Vicario Ferrer 10	1	92,01	92,01
Edif 14 Mossen Febrer 11	1	221,96	221,96

782,62

CA21466 M2 DEMOLICIÓN NAVE HASTA 2 ALTURAS CON CUBIERTA DE TEJA O CHAPA SIN MEDIANERA

DEMOLICIÓN DE NAVE SIN MEDIANERAS HASTA DOS ALTURAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS, INCLUSO PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CON CORREAS DE MADERA O METÁLICAS, INCLUYENDO EL ELEMENTO DE CUBRICIÓN EJECUTADO CON TEJA PLANA O TEJA CURVA CON TABLERO DE LADRILLO, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, FORJADO Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.

Edif 13 Vicario Ferrer 10	1	152,670	152,670
---------------------------	---	---------	---------

152,67

CA21469 M2 DEMOLICIÓN EDIFICIO ESTRUCTURA METÁLICA O MIXTA, 1 O 2 PLANTAS

DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EJECUTADA CON ESTRUCTURA METÁLICA O MIXTA DE HORMIGÓN Y METÁLICA, CON CERRAMIENTO DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO O MACIZO, CÁMARA DE AIRE Y TABIQUE DE LADRILLO H/S, TABIQUERÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TEJA O TERRAZA. INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. EDIFICIO CON UN ALZADO DE UNA O DOS PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANERAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFICIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLICÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE INCLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSERES, BASURAS Y MOBILIARIO.

Edif 4 1º de mayo 12	1	151,65	151,65
Edif 5 Mossen Ferrer 25	1	105,85	105,85
Edif 7 Mossen Ferrer 13	1	118,42	118,42
Edif 10 Vicario ferrer 7		212,53	212,53

588,45

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CA21467 **M2 DEMOLICIÓN NAVE 3 O MAS ALTURAS CON CUBIERTA DE FIBROCEMENTO CON MEDIA**

DEMOLICIÓN DE NAVE DE 3 O MAS ALTURAS CON MEDIANERAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS Y PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CORREAS DE MADERA, SIN DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE CUBRICIÓN, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, CON SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESÍDUOS DE DEMOLICIÓN (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESÍDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.

Edif 10 Vicario Ferrer 7

1 735,350

735,350

735,35

APARTADO 2.1.3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

CA21079 **M CERCADO MALLA SIMPLE TORSIÓN DE 100 CM ALTURA**

CERCADO DE 100CM DE ALTURA REALIZADO CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE DIÁMETRO 40MM DE ACERO GALVANIZADO DISPUESTOS CADA 3.0M, INCLUSO REPLANTEO, RECIBIDO DE LOS POSTES Y PARTE PROPORCIONAL DE LOS SOPORTES RIGIDIZADORES CON MORTERO DE CEMENTO, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE LOS MISMOS, COLOCACIÓN Y TENSADO DE LA MALLA , MERMAS Y DESPUNTES.

esquina suroeste	5,67	1,00	5,67
esquina suroeste	16,05	1,00	16,05
jardines suroeste	21,96	1,00	21,96
sur	6,69	1,00	6,69
sur	53,94	1,00	53,94
edificios 1, 2, 3 y 4	95,14	1,00	95,14
edificios 1 y 11	63,05	1,00	63,05
edificio 10	5,37	1,00	5,37
edificio 10	13,63	1,00	13,63
edificio 10	12,36	1,00	12,36
edificios10, 12 y 13	26,88	1,00	26,88
sureste	18,60	1,00	18,60
edificio 9	19,87	1,00	19,87
edificio 9	8,69	1,00	8,69
edificio 8	1,85	1,00	1,85
edificio 8	10,27	1,00	10,27
edificios 6 y 14	22,07	1,00	22,07
edificio 5	12,05	1,00	12,05

414,14

CA21170 **M2 FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE 20 CM DE ESPESOR**

FÁBRICA PARA REVESTIR DE 20CM DE ESPESOR, REALIZADA CON BLOQUES DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS DE 40X20X20CM, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, CON JUNTAS DE 1CM DE ESPESOR, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, PARTE PROPORCIONAL DE ENJARJES, MERMAS Y ROTURAS Y PIEZAS ESPECIALES (MEDIO, ESQUINA, ETC.), HUMEDECIDO DE LAS PARTES EN CONTACTO CON EL MORTERO, REJUNTADO Y LIMPIEZA, CONSIDERANDO UN 3% DE PÉRDIDAS Y UN 30% DE MERMAS DE MORTERO, SEGÚN DB SE-F DEL CTE Y NTE/FFB.

esquina suroeste	5,67	1,00	5,67
esquina suroeste	16,05	1,00	16,05
jardines suroeste	21,96	1,00	21,96
sur	6,69	1,00	6,69
sur	53,94	1,00	53,94
edificios 1, 2, 3 y 4	95,14	1,00	95,14
edificios 1 y 11	63,05	1,00	63,05
edificio 10	5,37	1,00	5,37
edificio 10	13,63	1,00	13,63
edificio 10	12,36	1,00	12,36
edificios10, 12 y 13	26,88	1,00	26,88
sureste	18,60	1,00	18,60
edificio 9	19,87	1,00	19,87
edificio 9	8,69	1,00	8,69
edificio 8	1,85	1,00	1,85
edificio 8	10,27	1,00	10,27

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	edificios 6 y 14		22,07	1,00		22,07	
	edificio 5		12,05	1,00		12,05	

414,14

CA21479 UD POSTE MADERA CREOSOTADA DE 10 M PARA ENERGÍA ELÉCTRICA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE MADERA CREOSOTADA DE 10 M PARA LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN, SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA.

20

20,00

20,00

APARTADO 2.1.4 GESTION DE RESIDUOS

CA21187 T GESTIÓN DE VERTIDO DE ESCOMBRO LIMPIO/HORMIGÓN

GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO LIMPIO (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TALES COMO HORMIGÓN, TEJAS, ÁRIDOS, LADRILLOS Y MATERIALES CERÁMICOS), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Edif 1 1º de mayo 6	1	602,760	0,600	361,656
Edif 2 1º de mayo 8	1	680,590	0,600	408,354
Edif 3 1º de mayo 10	1	1.610,010	0,600	966,006
Edif 4 1º de mayo 12	1	1.134,240	0,600	680,544
Edif 5 Mossen Febrer 25	1	488,470	0,600	293,082
Edif 6 Mossen Febrer 15	1	419,200	0,600	251,520
Edif 7 Mossen Febrer 13	1	1.087,380	0,600	652,428
Edif 8 Vicent Martir 320	1	431,460	0,600	258,876
Edif 9 Vicent Martir 322	1	327,960	0,600	196,776
Edif 10 Vicario Ferrer 7	1	1.674,960	0,600	1.004,976
Edif 11 Capitulat de Gandia 6	1	660,250	0,600	396,150
Edif 12 Vicario Ferrer 9	1	563,940	0,600	338,364
Edif 13 Vicario Ferrer 10	1	548,180	0,600	328,908
Edif 14 Mossen Febrer 11	1	407,270	0,600	244,362

6.382,00

CA21188 T GESTIÓN DE VERTIDO DE ESCOMBRO MEZCLADO

GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO SUCIO O MEZCLADO, (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TIPO ESCOMBRO LIMPIO, MEZCLADOS CON OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS COMO PAPEL, PLÁSTICO, CARTÓN METAL O MADERA), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Edif 1 1º de mayo 6	1	602,760	0,100	60,276
Edif 2 1º de mayo 8	1	680,590	0,100	68,059
Edif 3 1º de mayo 10	1	1.610,010	0,100	161,001
Edif 4 1º de mayo 12	1	1.134,240	0,100	113,424
Edif 5 Mossen Febrer 25	1	488,470	0,100	48,847
Edif 6 Mossen Febrer 15	1	419,200	0,100	41,920
Edif 7 Mossen Febrer 13	1	1.087,380	0,100	108,738
Edif 8 Vicent Martir 320	1	431,460	0,100	43,146
Edif 9 Vicent Martir 322	1	327,960	0,100	32,796

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Edif 10 Vicario Ferrer 7	1	1.674,960	0,100		167,496	
	Edif 11 Capitular de Gandia 6	1	660,250	0,100		66,025	
	Edif 12 Vicario Ferrer 9	1	563,940	0,100		56,394	
	Edif 13 Vicario Ferrer 10	1	548,180	0,100		54,818	
	Edif 14 Mossen Febrer 11	1	407,270	0,100		40,727	
							1.063,67

CA21190 T GESTIÓN DE VERTIDO DE MADERA

GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE MADERA LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.

Edif 1 1º de mayo 6	1	0,620		0,620
Edif 2 1º de mayo 8	1	0,220		0,220
Edif 3 1º de mayo 10				
Edif 4 1º de mayo 12				
Edif 5 Mossen Febrer 25	1	10,740		10,740
Edif 6 Mossen Febrer 15		10,800		10,800
Edif 7 Mossen Febrer 13	1	12,030		12,030
Edif 8 Vicent Martir 320	1	12,400		12,400
Edif 9 Vicent Martir 322	1	11,860		11,860
Edif 10 Vicario Ferrer 7				
Edif 11 Capitular de Gandia 6	1	0,220		0,220
Edif 12 Vicario Ferrer 9		10,910		10,910
Edif 13 Vicario Ferrer 10		21,650		21,650
Edif 14 Mossen Febrer 11	1	3,330		3,330
				94,78

CA21193 T GESTIÓN DE VERTIDO METÁLICOS

GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE MATERIALES METÁLICOS LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Edif 1 1º de mayo 6	1	33,010		33,010
Edif 2 1º de mayo 8	1	8,090		8,090
Edif 3 1º de mayo 10	1	20,820		20,820
Edif 4 1º de mayo 12	1	16,200		16,200
Edif 5 Mossen Febrer 25	1	4,220		4,220
Edif 6 Mossen Febrer 15	1	4,030		4,030
Edif 7 Mossen Febrer 13	1	11,310		11,310
Edif 8 Vicent Martir 320	1	1,960		1,960
Edif 9 Vicent Martir 322	1	1,500		1,500
Edif 10 Vicario Ferrer 7	1	10,300		10,300
Edif 11 Capitular de Gandia 6	1	5,010		5,010
Edif 12 Vicario Ferrer 9	1	2,620		2,620
Edif 13 Vicario Ferrer 10	1	2,730		2,730
Edif 14 Mossen Febrer 11	1	2,660		2,660
				124,46

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CA21192 T GESTIÓN DE VERTIDO DE VIDRIO

GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE VIDRIO LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.

Edif 1 1º de mayo 6	1	0,330					0,330
Edif 2 1º de mayo 8	1	0,110					0,110
Edif 3 1º de mayo 10	1	0,360					0,360
Edif 4 1º de mayo 12	1	0,230					0,230
Edif 5 Mossen Febrer 25	1	0,130					0,130
Edif 6 Mossen Febrer 15	1	0,070					0,070
Edif 7 Mossen Febrer 13	1	0,100					0,100
Edif 8 Vicent Martir 320	1	0,140					0,140
Edif 9 Vicent Martir 322	1	0,050					0,050
Edif 10 Vicario Ferrer 7	1	0,290					0,290
Edif 11 Capítular de Gandia 6	1	0,120					0,120
Edif 12 Vicario Ferrer 9	1	0,710					0,710
Edif 13 Vicario Ferrer 10	1	0,460					0,460
Edif 14 Mossen Febrer 11	1	0,060					0,060

3,16

CA21186 T GESTIÓN DE VERTIDO DE MATERIALES CON AMIANTO

GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON AMIANTO, CONSIDERADOS COMO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.

Edif 1 1º de mayo 6	1	12,320					12,320
Edif 2 1º de mayo 8	1	14,300					14,300
Edif 3 1º de mayo 10	1	34,880					34,880
Edif 4 1º de mayo 12	1	21,050					21,050
Edif 5 Mossen Febrer 25	1	4,350					4,350
Edif 6 Mossen Febrer 15	1	6,000					6,000
Edif 7 Mossen Febrer 13	1	18,030					18,030
Edif 8 Vicent Martir 320	1	1,680					1,680
Edif 9 Vicent Martir 322	1	1,570					1,570
Edif 10 Vicario Ferrer 7	1	16,020					16,020
Edif 11 Capítular de Gandia 6	1	1,320					1,320
Edif 12 Vicario Ferrer 9	1	0,210					0,210
Edif 13 Vicario Ferrer 10	1	1,240					1,240
Edif 14 Mossen Febrer 11	1	4,590					4,590

137,56

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21306	T PROCESADO DE ESCOMBROS PROCESADO DE ESCOMBROS PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE EDIFICIOS Y SOLERAS INTERIORES, EN RECINTO DE LA OBRA MEDIANTE PLANTAS MACHACADORAS MÓVILES, EQUIPADAS CON MANDIBULAS Y CRIBA PARA LA OBTENCIÓN DE ZAHORRAS DE GRANULOMETRIAS 0-40 MM; 0-100 MM Y DEPOSITO A PIE DE OBRA, A DISPOSICIÓN DE LA PROPIEDAD O PARA MEJORA DE FIRMES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN DE PROCESADO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y RECLASIFICACIÓN DEL RESIDUO. SE FACILITARA A LA PROPIEDAD UN ANALISIS GRANULOMETRICO Y DE PROPIEDADES DEL MATERIAL OBTENIDO. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EL TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO DE PROCESADO.						
	Edif 1 1º de mayo 6	1	602,76	0,30			180,83
	Edif 2 1º de mayo 8	1	680,59	0,30			204,18
	Edif 3 1º de mayo 10	1	1.610,01	0,30			483,00
	Edif 4 1º de mayo 12	1	1.134,24	0,30			340,27
	Edif 5 Mossen Febrer 25	1	488,47	0,30			146,54
	Edif 6 Mossen Febrer 15	1	419,20	0,30			125,76
	Edif 7 Mossen Febrer 13	1	1.087,38	0,30			326,21
	Edif 8 Vicent Martir 320	1	431,46	0,30			129,44
	Edif 9 Vicent Martir 322	1	327,96	0,30			98,39
	Edif 10 Vicario Ferrer 7	1	1.674,96	0,30			502,49
	Edif 11 Capitular de Gandia 6	1	660,25	0,30			198,08
	Edif 12 Vicario Ferrer 9	1	593,94	0,30			178,18
	Edif 13 Vicario Ferrer 10	1	548,18	0,30			164,45
	Edif 14 Mossen Febrer 11	1	407,27	0,30			122,18
							3.200,00
	APARTADO 2.1.5 SEGURIDAD Y SALUD						
	SUBAPARTADO 2.1.5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES						
CA21077	UD CASCO SEGURIDAD PROT. DIELÉCTRICA CASCO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELÉCTRICA.						
		2					2,00
							2,00
CA21075	UD CASCO DE SEGURIDAD CASCO DE SEGURIDAD						
		7					7,00
							7,00
CA21269	UD OREJERAS ANTIRRUIDO OREJERAS ANTIRRUIDO						
		4					4,00
							4,00
CA21311	UD PROTECTOR ANTIRRUIDO TIPO TAPÓN CON CORDÓN TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE UNIÓN FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A LOS CANALES AUDITIVOS, CON UNA ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES), AMORTIZABLE EN 3 USOS.						
		14					14,00
							14,00
CA21180	UD GAFA PROTECTORA GAFA PROTECTORA						
		7					7,00
							7,00
CA21277	UD PANTALLA P/SOLDADURA ELÉCTRICA PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO PREFORMADO, CON VISOR VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A IMPACTOS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS INOCUOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992.						
		1					1,00
							1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21253	UD MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 I/ RECAMBIO MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 INCLUSO FILTROS DE RECAMBIO , HOMOLOGADA	2				2,00	2,00
CA21255	UD MASCARILLA CELULOSA ANTIPOLVO MASCARILLA DE CELULOSA ANTIPOLVO.	14				14,00	14,00
CA21268	UD MÁSCARA RESPIRATORIA BUCONASAL MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7				7,00	7,00
CA21171	u FILTRO MASCARILLA FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN 14387 Y UNE-EN 143, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7				7,00	7,00
CA21287	UD GUANTES PARA SOLDADOR PAR GUANTES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON MANGA 12 CM., HOMOLOGADOS.	1				1,00	1,00
CA21312	UD PROTECTOR GOMA MANOS PUNTERO PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO.	2				2,00	2,00
CA21221	UD JUEGO GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENS JUEGO GUANTES DIELECTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN.	2				2,00	2,00
CA21198	UD GUANTES RIESGOS MECÁNICOS. PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS EN ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7				7,00	7,00
CA21197	UD GUANTES CONTRA AGENTES QUÍMICOS. PAR DE GUANTES CONTRA LOS AGENTES QUÍMICOS FABRICADOS EN ALGODÓN-PVC SUPERPLASTIFICADO, BUENA RESISTENCIA ANTE ÁCIDOS Y BASES, SEGÚN NORMA UNE-EN 374 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	14				14,00	14,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21288	UD PAR GUANTES USO GENERAL PAR GUANTES DE PROTECCION DE GOMA FINA REFORZADOS PARA TRABAJOS CON MATERIALES HUEMEDOS, ALBAÑILERÍA POCERIA, HORMIGONADO, Y USO GENERAL.	7				7,00	7,00
CA21199	UD GUANTES SOLDADOR SERRAJE VACUNO PAR DE GUANTES PARA SOLDADURA FABRICADOS EN SERRAJE VACUNO CON MANGUITO LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 407 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21056	UD BOTA DE SEGURIDAD IMPACTOS Y PERFORACIONES BOTA DE SEGURIDAD ANTE IMPACTOS Y PERFORACIONES FABRICADA EN PIEL NEGRA CON SUELA DE POLIURETANO Y PUNTERA PLÁSTICA RESISTENTE A 200J, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7				7,00	7,00
CA21465	UD ZAPATO DIELECTRICO ZAPATO DIELECTRICO FABRICADO EN PIEL FLOR NEGRA CON SUELA AISLANTE Y PUNTERA DE PLÁSTICO RÍGIDO.	2				2,00	2,00
CA21054	UD BOTA ANTIAGUA PUNTERA Y PLANT BOTA ANTIAGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA DE SEGURIDAD FABRICADA EN P.V.C CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS., SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7				7,00	7,00
CA21413	UD TRAJE DESECHABLE TIPO 5 TRAJE DESECHABLE TIPO 5, PARA LABORES DE DESAMIANADO INCLUSO CUBREBOTAS, HOMOLOGADO	56				56,00	56,00
CA21092	UD CINTURÓN ANTIVIBRATORIO CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.	2				2,00	2,00
CA21095	UD CINTURÓN SEGURIDAD ANTICAÍDAS SUSPENSIÓN 1PTO AMARRE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN CON 1PTO DE AMARRE, SEGÚN UNE-EN 358, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	3				3,00	3,00
CA21245	UD MANDIL CUERO P/SOLDADURA MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	1				1,00	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21263	UD MONO TRABAJO 1 PIEZA MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA	7				7,00	7,00
CA21088	UD CHAQUETA C/CAPUCHA Y PANTALÓN CHAQUETA CON CAPUCHA BROCHES A PRESIÓN Y PANTALÓN CON CINTURÓN ELÁSTICO	7				7,00	7,00
CA21449	UD VESTIDO IMPERMEABLE P./O.PUBLICAS, PVC 0.4MM VESTIDO IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO	7				7,00	7,00
CA21086	UD CHALECO ALTA VISIBILIDAD CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD	10				10,00	10,00
CA21302	UD PORTÁTIL LUMINOSO SUMUNISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL DE MANO CON MANGO AISLANTE Y MALLA PROTECTORA.	1				1,00	1,00
CA21094	UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO.	1				1,00	1,00
SUBPARTADO 2.1.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS							
CA21167	UD EXTI PORTA POLV ABC 6 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	5				5,00	5,00
CA21166	UD EXTI PORTA POLV ABC 12 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 12 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 34A-233B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	3				3,00	3,00
CA21243	M MALLA DE PLÁSTICO COLOR BUTANO MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO.	1	200,00			200,00	200,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21371	UD SEÑAL PVC CON INDICACIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PVC SERIGRAFIADO CON INDICACIONES VARIAS DE SEGURIDAD SEGÚN RD 485/1997.	10				10,00	10,00
CA21273	UD PANEL ADVERTENCIA. 1.50X0.45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ADVERTENCIA O INFORMACION PROVISIONAL DE 1.50X0.45 M2., SOBRE SOPORTES CON BASE EN "T", SEGUN MINISTERIO DE FOMENTO.	1				1,00	1,00
CA21115	UD CONO PVC 50CM REFL EG1 CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y REFLEXIÓN EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.	10				10,00	10,00
CA21411	UD TOPE PARA CAMIÓN TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y VERTIDO DE TIERRAS.	1				1,00	1,00
CA21271	UD PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP	2				2,00	2,00
CA21446	UD VALLA MÓVIL P/PEATONES AMTZ 5 VALLA MOVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.	30				30,00	30,00
CA21090	M CINTA SEÑALIZADORA COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.	400,00				400,00	400,00
CA21216	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30M 25A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 M DE SENSIBILIDAD, 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 220 V, AMORTIZABLE EN UN USO.	1				1,00	1,00
CA21215	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300M 40A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 M. DE SENSIBILIDAD, 40 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 380 V., AMORTIZABLE EN UN USO.	1				1,00	1,00
CA21241	M LÍNEA PRINCIPAL TIERRA AISL 16MM2 Ø25MM LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.	2,00				2,00	2,00
CA21201	H HORAS DE CAMION CISTER. RIEGOS HORA DE CAMION CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR.	50				50,00	50,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							50,00
CA21390	UD PORTICOS DE SEÑALIZACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTICOS DE SEÑALIZACION DE LINEAS AEREAS EXISTENTES.	2				2,00	2,00
CA21235	M LINEA DE VIDA HORIZONTAL LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER CUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCION DE DESGASTE SEGUN RD 773/97, HOMOLOGADA INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE		240,00			240,00	240,00
CA21080	M CERRAMIENTO DE 2 M. MALLA SIMPLE CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA CON MALLA DE SIMPLE TORSION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES DE FIJACION CADA 3 M., CIMENTACIONES, PUERTAS DE ACCESO, ETC., TOTALMENTE INSTALADO.	1	150,00			150,00	150,00
CA21116	UD CONTROL AMBIENTAL DE ACUERDO A RD/2006 CONTROL AMBIENTAL REALIZADO POR EMPRESA HOMOLOGADA DE ACUERDO AL GUÍA PARA LA EVALUACION Y PREVENCION DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO.	3				3,00	3,00
SUBPARTADO 2.1.5.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR							
CA21016	MES ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 M2 MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 7,87X2,33X2,30 M. DE 18,35 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.	3				3,00	3,00
CA21015	MES ALQUILER CASETA 17,90 M2 VESTUARIO MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 17,90 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES DE VESTUARIOS (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, E INSTALACIONES), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO, CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.	3				3,00	3,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21119	MES ALQUILER CASETA ASEO 7,80 M2 MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 4,10X1,90X2,30 M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L.;DOS PLACAS TURCAS, DOS PLACAS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA. TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.	3				3,00	3,00
CA21178	UD FRIGORÍFICO 120 L. FRIGORÍFICO DE 120 LITROS DE CAPACIDAD.	1				1,00	1,00
CA21061	UD CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA, DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, DE POTENCIA 750/1000 W., INSTALADO.	1				1,00	1,00
CA21043	UD BANCO METÁLICO P/5 PERSONAS BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.	2				2,00	2,00
CA21260	UD MESA METÁLICA P/10 PERSONAS MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.	1				1,00	1,00
CA21205	UD HORNO MICROONDAS HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L PLATO GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR.	1				1,00	1,00
CA21017	MES ALQUILER UNIDAD DE DESCONTAMINACION ALQUILER DE UNIDAD DE DESCONTAMINACION PORTATIL DE ACUERDO A REAL DECRETO 396/2006 FORMADA POR TRES MODULOS CON PUERTAS DE ACCESO Y COMPARTIMENTALES RÍGIDAS, CON FLUJO DE AIRE DE 0.5 M3/S DUCHA DE AGUA CALIENTE/FRIA , DEPRESOR DE AIRE, EQUIPO DE REGULACIÓN Y FILTRACIÓN DE AGUA, TAQUILLAS BIDON DE RECOGIDA DE EQUIPOS CONTAMINADOS Y MATERIAL FUNGIBLE TODO DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA EVALUACION Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO INCLUSO MONTAJE, CONEXION DE INSTALACIONES DESMONTAJE Y TRANSPORTES.	2				2,00	2,00
CA21318	UD RADIADOR ELÉCTRICO 1000W RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000 W AMORTIZABLE EN DOS USOS.	2				2,00	2,00
CA21159	UD ESPEJO P/VESTUARIO Y ASEOS ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA.	1				1,00	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21401	UD TAQUILLA MET 25X50X180CM 1ALT 1HUE TAQUILLA METÁLICA DE DIMENSIONES 25X50X180CM DE UNA ALTURA CON UN HUECO DE DIMENSIONES 25X50X180, FABRICADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO, ACERO ST42, ESPESOR 0.7MM EN CUERPO Y 1,0MM EN PUERTAS, PLIEGUES Y BORDES SIN ARISTAS CORTANTES, PUERTA CON BISAGRAS OCULTAS Y REFORZADAS CON CHAPA EN FORMA DE OMEGA EN EL INTERIOR DE LA HOJA, RESPIRADEROS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, SOPORTE PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, CERRADURA INDIVIDUAL CON DOS LLAVES, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN.	7				7,00	7,00
CA21323	UD RECIPIENTE RECOGIDA DESPERDICIOS RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS.	2				2,00	2,00
CA21007	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED ELÉCTRICA ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION, PARA OFICINAS, ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	1				1,00	1,00
CA21005	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED DE ABASTECIMIENTO ACOMETIDA DE AGUA DESDE ARQUETA DE DISTRIBUCION, PARA ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	1				1,00	1,00
CA21004	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED SANEAMIENTO ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO.	1				1,00	1,00
CA21248	UD MANO OBRA LIMPIEZA VESTUARIO/MES LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.	3				3,00	3,00
SUBPARTADO 2.1.5.4 MEDICINA PREVENTIVA							
CA21256	UD MATERIAL SANITARIO BOTIQUINES MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUINES.	1				1,00	1,00
CA21058	UD BOTIQUÍN URGENCIA BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.	1				1,00	1,00
CA21325	UD RECONOCIMIENTO MÉDICO RECONOCIMIENTO MÉDICO.						0,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBPARTADO 2.1.5.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA							
CA21172	H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	21				21,00	21,00
CA21344	UD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.	3				3,00	3,00
CA21247	UD MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.	60				60,00	60,00
SUBCAPÍTULO 2.2 DERRIBOS ACTUACIÓN AISLADA A.4-3./AA1							
APARTADO 2.2.1 TRABAJOS PREVIOS							
CA21118	UD CORTE Y TAPONADO RED SANEAMIENTO TAPONADO DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA ZONA INTERIOR DEL PARQUE DE INGENIEROS EN SU CONEXION CON LA RED GENERAL A VIA PUBLICA. NO SE CONSIDERAN DESVIOS O SUSTITUCIONES AL SER UNA RED QUE VA A DESPARECER EN SU TOTALIDAD CON LAS NUEVA URBANZIACION DE LA ZONA.						
	Edif 15 San Vicente martir 324	1				1,000	
	Edif 16 Plaza Vicario Ferrer 2	1				1,000	
	Edif 17 San Vicente Martir 328	1				1,000	
							3,00
CA21338	UD RETIRADA DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS MODIFICACIÓN Y/O RETIRADA DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SITUADAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS A DEMOLER, CON POSIBLES CORTES TEMPORALES DE SUMINISTRO, NUEVA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LÍNEAS, INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES.						
	Edif 15 San Vicente martir 324	1				1,000	
	Edif 16 Plaza Vicario Ferrer 2	1				1,000	
	Edif 17 San Vicente Martir 328	1				1,000	
							3,00
CA21139	UD DESCONEXIÓN ACOMETIDA ELECTRICIDAD DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ELECTRICIDAD, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO DESDE CUALQUIER DISTANCIA, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.						
	Edif 15 San Vicente martir 324	1				1,000	
	Edif 16 Plaza Vicario Ferrer 2	1				1,000	
	Edif 17 San Vicente Martir 328	1				1,000	
							3,00
CA21138	UD DESCONEXIÓN ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DE AGUA DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO DESDE CUALQUIER DISTANCIA, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.						
	Edif 15 San Vicente martir 324	1				1,000	
	Edif 16 Plaza Vicario Ferrer 2	1				1,000	
	Edif 17 San Vicente Martir 328	1				1,000	
							3,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21233	UD LIMPIEZA DE BASURAS Y ENSERES PREVIOS A DEMOLICIÓN LIMPIEZA DE BASURAS Y ENSERES DEPOSITADOS EN LOS EDIFICIOS PREVIOS A LA DEMOLICIÓN, CON RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDORES Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE LIMPIEZA MEDIOS MANUALES, TOLVAS BAJADAS DE MATERIALES, ETC.						
	Edif 15 San Vicente martir 324	1					1,000
	Edif 16 Plaza Vicario Ferrer 2	1					1,000
	Edif 17 San Vicente Martir 328	1					1,000
							3,00
CA21308	UD PROTECCIÓN ARBOLADO PROTECCIÓN DE ARBOLADO, SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE JARDINERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, CON LA COLOCACIÓN DE TABLONES DE MADERA ALREDEDOR DEL TRONCO E INCLUSO PODADO PREVENTIVO DEL MISMO SI FUERA NECESARIO.						
							0,00
APARTADO 2.2.2 TRABAJOS DEMOLICIÓN							
CA21132	M2 DEMOLICIÓN LOSA DE HORMIGÓN 30 CM MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE HASTA 30 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO NEUMÁTICO, CON RETIRADA DE ESCOMBROS Y CARGA A MACHACADORA PORTÁTIL O CONTENEDOR.						
	Edif 15 San Vicente martir 324	1	146,71				146,71
	Edif 16 Plaza Vicario Ferrer 2	1	99,02				99,02
	Edif 17 San Vicente Martir 328	1	692,83				692,83
							938,56
CA21121	M3 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ELEMENTO DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO, INCLUYENDO LA CARGA, TRASPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.						
	Edificio 15: Cimentación corrida	1	33,6600	0,4000	0,6000		8,0784
	Edificio 16: Cimentación corrida	1	22,5000	0,4000	0,6000		5,4000
							13,48
CA21147	M2 DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN CUBIERTAS DESMONTAJE DE PLACAS ONDULADAS DE FIBROCEMENTO EN TECHOS DE NAVE O EDIFICIOS, A MANO, CON P.P. DE AYUDA DE ELEMENTOS DE ELEVACIÓN, TRABAJOS REALIZADOS CON FORME AL R.D. 396/2006 DE 31 DE MARZO Y GUÍA TÉCNICA QUE LO DESARROLLA PARA TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO, INCLUSO REDACCIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y PRESENTACIÓN EN LA AUTORIDAD LABORAL PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA O EMPRESA AUTORIZADA. INSTALACIÓN DE CASSETAS DE DESCONTAMINACIÓN, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, APILADA Y PROTECCIÓN DE PLACAS.						
	Edif 15 San Vicente martir 324	1	7,600	1,150			8,740
	Edif 16 Plaza Vicario Ferrer 2	1	46,380	1,150			53,337
	Edif 17 San Vicente Martir 328	1	92,230	1,150			106,065
							168,14
CA21416	M2 TRANSPORTE MATERIALES DE FIBROCEMENTO TRANSPORTE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON PRESENCIA DE AMIANTO, CONSIDERADAS COMO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 LLEVADA A CABO POR EMPRESA AUTORIZADA POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS, INCLUSO MARCADO DEL CONTENEDOR CON LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE, SEGÚN RD 833/1988 Y SU MODIFICACIÓN POR RD 952/1997, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/200 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, HASTA LLEGAR A VERTEDERO LEGALMENTE AUTORIZADO EN TERRITORIO NACIONAL, CONSIDERANDO SU CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE Y VUELTA.						
	Edif 15 San Vicente martir 324	1	7,600	1,150			8,740
	Edif 16 Plaza Vicario Ferrer 2	1	46,380	1,150			53,337
	Edif 17 San Vicente Martir 328	1	92,230	1,150			106,065
							168,14

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21134	M2 DEMOLICIÓN NAVE HASTA 2 ALTURAS CON CUBIERTA FIBROCEMENTO SIN MEDIANERA DEMOLICIÓN DE NAVE SIN MEDIANERAS HASTA DOS ALTURAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS Y PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CORREAS DE MADERA, SIN DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE CUBRICIÓN, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, FORJADO Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, CON SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,...) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.						
	Edif 17 San Vicente Martir 328	1	92,230	1,150		106,065	
							106,07
CA21120	M2 DEMOLICIÓN EDIFICIO AISLADO, VIGAS MADERA, 1 O 2 PLANTAS DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, PILARES DE LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA HORIZONTAL DE VIGAS Y VIGUETAS E MADERA CON REVOLTONES DE YESO, TABIQUERÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TEJA O TERRAZA, INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EDIFICIO CON UN ALZADO DE UNA O DOS PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANERAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFICIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLICÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE INCLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSERES, BASURAS Y MOBILIARIO.						
	Edif 15 San Vicente martir 324	1	87,74			87,74	
	Edif 16 Plaza Vicario Ferrer 2	1	77,92			77,92	
							165,66
APARTADO 2.2.3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS							
CA21309	M2 PROTECCIÓN DE MEDIANERA DE EDIFICACIÓN VISTA PROTECCIÓN DE MEDIANERA VISTA INCLUSO SANEADO DEL PARAMENTO Y PROYECCIÓN NEUMÁTICA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIURETANO DE 30 MM DE ESPESOR Y DENSIDAD DE 35 KG/M3, INCLUSO MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.						
	edificio 15	1	11,22		3,40	38,15	
	edificio 16	1	10,39		7,00	72,73	
							110,88
CA21079	M CERCADO MALLA SIMPLE TORSIÓN DE 100 CM ALTURA CERCADO DE 100CM DE ALTURA REALIZADO CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE DIÁMETRO 40MM DE ACERO GALVANIZADO DISPUESTOS CADA 3.0M, INCLUSO REPLANTEO, RECIBIDO DE LOS POSTES Y PARTE PROPORCIONAL DE LOS SOPORTES RIGIDIZADORES CON MORTERO DE CEMENTO, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE LOS MISMOS, COLOCACIÓN Y TENSADO DE LA MALLA , MERMAS Y DESPUNTES.						
	esquina noreste		11,06	1,00		11,06	
	esquina noreste/este		19,53	1,00		19,53	
	este		7,47	1,00		7,47	
	este		7,28	1,00		7,28	
	este		6,35	1,00		6,35	
							51,69
CA21170	M2 FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE 20 CM DE ESPESOR FÁBRICA PARA REVESTIR DE 20CM DE ESPESOR, REALIZADA CON BLOQUES DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS DE 40X20X20CM, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, CON JUNTAS DE 1CM DE ESPESOR, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, PARTE PROPORCIONAL DE ENJARJES, MERMAS Y ROTURAS Y PIEZAS ESPECIALES (MEDIO, ESQUINA, ETC.), HUMEDECIDO DE LAS PARTES EN CONTACTO CON EL MORTERO, REJUNTADO Y LIMPIEZA, CONSIDERANDO UN 3% DE PÉRDIDAS Y UN 30% DE MERMAS DE MORTERO, SEGÚN DB SE-F DEL CTE Y NTE/FFB.						
	esquina noreste		11,06	1,00		11,06	
	esquina noreste/este		19,53	1,00		19,53	
	este		7,47	1,00		7,47	
	este		7,28	1,00		7,28	
	este		6,35	1,00		6,35	

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CA21473	M2 AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR PARA MEDIANERÍAS SATE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR PARA MEDIANERÍAS SATE, COMPUESTO POR PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 60 MM DE ESPESOR, FIJADO CON AL SOPORTE CON MORTERO ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y CON FIJACIONES METÁLICAS, CON ACABADO DE MORTERO ACRÍLICO COLOR BLANCO, INCLUIDOS PERFILES DE ALUMINIO DE ARRANQUE ESQUINA LATERAL Y TERMINACIÓN.						51,69
	edificio 15	1	5,83		6,00		34,98
	edificio 15	1	7,41		3,00		22,23
	edificio 16	1	10,96		7,50		82,20
	edificio 16	1	3,43		3,00		10,29
							149,70

APARTADO 2.2.4 GESTION DE RESIDUOS

CA21187	T GESTIÓN DE VERTIDO DE ESCOMBRO LIMPIO/HORMIGÓN GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO LIMPIO (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TALES COMO HORMIGÓN, TEJAS, ÁRIDOS, LADRILLOS Y MATERIALES CERÁMICOS), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, REICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.						
	Edif 15 San Vicente martir 324	1	328,110	0,600			196,866
	Edif 16 Plaza Vicario Ferrer 2	1	232,040	0,600			139,224
	Edif 17 San Vicente Martir 328	1	197,330	0,600			118,398
							454,49

CA21188	T GESTIÓN DE VERTIDO DE ESCOMBRO MEZCLADO GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO SUCIO O MEZCLADO, (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TIPO ESCOMBRO LIMPIO, MEZCLADOS CON OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS COMO PAPEL, PLÁSTICO, CARTÓN METAL O MADERA), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, REICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.						
	Edif 15 San Vicente martir 324	1	328,110	0,100			32,811
	Edif 16 Plaza Vicario Ferrer 2	1	232,040	0,100			23,204
	Edif 17 San Vicente Martir 328	1	197,330	0,100			19,733
							75,75

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CA21190 T GESTIÓN DE VERTIDO DE MADERA

GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE MADERA LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.

Edif 15 San Vicente martir 324	1	9,860	9,860
Edif 16 Plaza Vicario Ferrer 2	1	9,190	9,190
Edif 17 San Vicente Martir 328	1	0,060	0,060

19,11

CA21193 T GESTIÓN DE VERTIDO METÁLICOS

GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE MATERIALES METÁLICOS LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Edif 15 San Vicente martir 324	1	2,110	2,110
Edif 16 Plaza Vicario Ferrer 2	1	1,240	1,240
Edif 17 San Vicente Martir 328	1	1,480	1,480

4,83

CA21192 T GESTIÓN DE VERTIDO DE VIDRIO

GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE VIDRIO LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.

Edif 15 San Vicente martir 324	1	0,180	0,180
Edif 16 Plaza Vicario Ferrer 2	1	0,360	0,360

0,54

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21186	T GESTIÓN DE VERTIDO DE MATERIALES CON AMIANTO GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON AMIANTO, CONSIDERADOS COMO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.						
	Edif 15 San Vicente martir 324	1	0,160				0,160
	Edif 16 Plaza Vicario Ferrer 2	1	0,990				0,990
	Edif 17 San Vicente Martir 328	1	1,460				1,460
							2,61
CA21306	T PROCESADO DE ESCOMBROS PROCESADO DE ESCOMBROS PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE EDIFICIOS Y SOLERAS INTERIORES, EN RECINTO DE LA OBRA MEDIANTE PLANTAS MACHACADORAS MÓVILES, EQUIPADAS CON MANDIBULAS Y CRIBA PARA LA OBTENCIÓN DE ZAHORRAS DE GRANULOMETRIAS 0-40 MM; 0-100 MM Y DEPOSITO A PIE DE OBRA, A DISPOSICION DE LA PROPIEDAD O PARA MEJORA DE FIRMES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN DE PROCESADO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y RECLASIFICACIÓN DEL RESIDUO. SE FACILITARA A LA PROPIEDAD UN ANALISIS GRANULOMETRICO Y DE PROPIEDADES DEL MATERIAL OBTENIDO. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EL TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO DE PROCESADO.						
	Edif 15 San Vicente martir 324	1	328,11	0,30			98,43
	Edif 16 Plaza Vicario Ferrer 2	1	232,04	0,30			69,61
	Edif 17 San Vicente Martir 328	1	197,33	0,30			59,20
							227,24
	APARTADO 2.2.5 SEGURIDAD Y SALUD						
	SUBAPARTADO 2.2.5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES						
CA21077	UD CASCO SEGURIDAD PROT. DIELÉCTRICA CASCO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELÉCTRICA.						
		1					1,00
							1,00
CA21075	UD CASCO DE SEGURIDAD CASCO DE SEGURIDAD						
		1					1,00
							1,00
CA21269	UD OREJERAS ANTIRRUIDO OREJERAS ANTIRRUIDO						
		1					1,00
							1,00
CA21311	UD PROTECTOR ANTIRRUIDO TIPO TAPÓN CON CORDÓN TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE UNIÓN FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A LOS CANALES AUDITIVOS, CON UNA ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES), AMORTIZABLE EN 3 USOS.						
		1					1,00
							1,00
CA21180	UD GAFA PROTECTORA GAFA PROTECTORA						
		1					1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							1,00
CA21277	UD PANTALLA P/SOLDADURA ELÉCTRICA PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO PREFORMADO, CON VISOR VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A IMPACTOS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS INOCUOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992.	1				1,00	1,00
CA21253	UD MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 I/ RECAMBIO MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 INCLUSO FILTROS DE RECAMBIO , HOMOLOGADA	1				1,00	1,00
CA21255	UD MASCARILLA CELULOSA ANTIPOLVO MASCARILLA DE CELULOSA ANTIPOLVO.	1				1,00	1,00
CA21268	UD MÁSCARA RESPIRATORIA BUCONASAL MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21171	u FILTRO MASCARILLA FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN 14387 Y UNE-EN 143, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21287	UD GUANTES PARA SOLDADOR PAR GUANTES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON MANGA 12 CM., HOMOLOGADOS.	1				1,00	1,00
CA21312	UD PROTECTOR GOMA MANOS PUNTERO PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO.	1				1,00	1,00
CA21221	UD JUEGO GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENS JUEGO GUANTES DIELECTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN.	1				1,00	1,00
CA21198	UD GUANTES RIESGOS MECÁNICOS. PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS EN ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21197	UD GUANTES CONTRA AGENTES QUÍMICOS. PAR DE GUANTES CONTRA LOS AGENTES QUÍMICOS FABRICADOS EN ALGODÓN-PVC SUPERPLASTIFICADO, BUENA RESISTENCIA ANTE ÁCIDOS Y BASES, SEGÚN NORMA UNE-EN 374 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21288	UD PAR GUANTES USO GENERAL PAR GUANTES DE PROTECCION DE GOMA FINA REFORZADOS PARA TRABAJOS CON MATERIALES HÚMEDOS, ALBAÑILERIA POCERIA, HORMIGONADO, Y USO GENERAL.	1				1,00	1,00
CA21199	UD GUANTES SOLDADOR SERRAJE VACUNO PAR DE GUANTES PARA SOLDADURA FABRICADOS EN SERRAJE VACUNO CON MANGUITO LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 407 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21056	UD BOTA DE SEGURIDAD IMPACTOS Y PERFORACIONES BOTA DE SEGURIDAD ANTE IMPACTOS Y PERFORACIONES FABRICADA EN PIEL NEGRA CON SUELA DE POLIURETANO Y PUNTERA PLÁSTICA RESISTENTE A 200J, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21465	UD ZAPATO DIELECTRICO ZAPATO DIELECTRICO FABRICADO EN PIEL FLOR NEGRA CON SUELA AISLANTE Y PUNTERA DE PLÁSTICO RÍGIDO.	1				1,00	1,00
CA21054	UD BOTA ANTIAGUA PUNTERA Y PLANT BOTA ANTIAGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA DE SEGURIDAD FABRICADA EN P.V.C CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS., SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21413	UD TRAJE DESECHABLE TIPO 5 TRAJE DESECHABLE TIPO 5, PARA LABORES DE DESAMIANADO INCLUSO CUBREBOTAS, HOMOLOGADO	4				4,00	4,00
CA21092	UD CINTURÓN ANTIVIBRATORIO CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.	1				1,00	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21095	UD CINTURÓN SEGURIDAD ANTICAÍDAS SUSPENSIÓN 1PTO AMARRE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN CON 1PTO DE AMARRE, SEGÚN UNE-EN 358, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1				1,00	1,00
CA21245	UD MANDIL CUERO P/SOLDADURA MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	1				1,00	1,00
CA21263	UD MONO TRABAJO 1 PIEZA MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA	1				1,00	1,00
CA21088	UD CHAQUETA C/CAPUCHA Y PANTALÓN CHAQUETA CON CAPUCHA BROCHES A PRESIÓN Y PANTALÓN CON CINTURÓN ELÁSTICO	1				1,00	1,00
CA21449	UD VESTIDO IMPERMEABLE P./O.PUBLICAS, PVC 0.4MM VESTIDO IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO	1				1,00	1,00
CA21086	UD CHALECO ALTA VISIBILIDAD CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD	1				1,00	1,00
CA21302	UD PORTÁTIL LUMINOSO SUMUNISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL DE MANO CON MANGO AISLANTE Y MALLA PROTECTORA.	1				1,00	1,00
CA21094	UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO.	1				1,00	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBPARTADO 2.2.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS							
CA21167	UD EXTI PORTA POLV ABC 6 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	1				1,00	1,00
CA21166	UD EXTI PORTA POLV ABC 12 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 12 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 34A-233B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	1				1,00	1,00
CA21243	M MALLA DE PLÁSTICO COLOR BUTANO MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO.	1	14,72			14,72	14,72
CA21371	UD SEÑAL PVC CON INDICACIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PVC SERIGRAFIADO CON INDICACIONES VARIAS DE SEGURIDAD SEGÚN RD 485/1997.	1				1,00	1,00
CA21273	UD PANEL ADVERTENCIA. 1.50X0.45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ADVERTENCIA O INFORMACION PROVISIONAL DE 1.50X0.45 M2., SOBRE SOPORTES CON BASE EN "T", SEGUN MINISTERIO DE FOMENTO.	1				1,00	1,00
CA21115	UD CONO PVC 50CM REFL EG1 CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y REFLEXIÓN EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.	1				1,00	1,00
CA21411	UD TOPE PARA CAMIÓN TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y VERTIDO DE TIERRAS.	1				1,00	1,00
CA21271	UD PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP	1				1,00	1,00
CA21446	UD VALLA MÓVIL P/PEATONES AMTZ 5 VALLA MOVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.	2				2,00	2,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CA21090	M CINTA SEÑALIZADORA COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.					29,00	29,00
		29					<u>29,00</u>
							29,00
CA21216	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30M 25A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 M DE SENSIBILIDAD, 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 220 V, AMORTIZABLE EN UN USO.					1,00	1,00
		1					<u>1,00</u>
							1,00
CA21215	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300M 40A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 M. DE SENSIBILIDAD, 40 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 380 V., AMORTIZABLE EN UN USO.					1,00	1,00
		1					<u>1,00</u>
							1,00
CA21241	M LÍNEA PRINCIPAL TIERRA AISL 16MM2 Ø25MM LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.					1,00	1,00
		1					<u>1,00</u>
							1,00
CA21201	H HORAS DE CAMION CISTER. RIEGOS HORA DE CAMION CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR.					4,00	4,00
		4					<u>4,00</u>
							4,00
CA21390	UD PORTICOS DE SEÑALIZACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTICOS DE SEÑALIZACION DE LINEAS AEREAS EXISTENTES.					1,00	1,00
		1					<u>1,00</u>
							1,00
CA21235	M LINEA DE VIDA HORIZONTAL LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER CUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCION DE DESGASTE SEGUN RD 773/97, HOMOLOGADA INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE					18,00	18,00
		18					<u>18,00</u>
							18,00
CA21080	M CERRAMIENTO DE 2 M. MALLA SIMPLE CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA CON MALLA DE SIMPLE TORSION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES DE FIJACION CADA 3 M., CIMENTACIONES, PUERTAS DE ACCESO, ETC., TOTALMENTE INSTALADO.					11,00	11,00
		1	11,00				<u>11,00</u>
							11,00
CA21116	UD CONTROL AMBIENTAL DE ACUERDO A RD/2006 CONTROL AMBIENTAL REALIZADO POR EMPRESA HOMOLOGADA DE ACUERDO AL GUÍA PARA LA EVALUACION Y PREVENCION DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO.					1,00	1,00
		1					<u>1,00</u>
							1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	
SUBPARTADO 2.2.5.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR								
CA21016	MES ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 M2 MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 7,87X2,33X2,30 M. DE 18,35 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.							0,00
CA21015	MES ALQUILER CASETA 17,90 M2 VESTUARIO MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 17,90 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES DE VESTUARIOS (INCLUYENDO DISTRIBUCION INTERIOR, E INSTALACIONES), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIENTO, CONEXION DE INSTALACIONES, CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.						0,00	
CA21119	MES ALQUILER CASETA ASEO 7,80 M2 MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 4,10X1,90X2,30 M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L.; DOS PLACAS TURCAS, DOS PLACAS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA. TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.						0,00	
CA21178	UD FRIGORÍFICO 120 L. FRIGORÍFICO DE 120 LITROS DE CAPACIDAD.						0,00	
CA21061	UD CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA, DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, DE POTENCIA 750/1000 W., INSTALADO.						0,00	
CA21043	UD BANCO METÁLICO P/5 PERSONAS BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.						0,00	
CA21260	UD MESA METÁLICA P/10 PERSONAS MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.						0,00	
CA21205	UD HORNO MICROONDAS HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L PLATO GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR.						0,00	

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							0,00
CA21017	MES ALQUILER UNIDAD DE DESCONTAMINACION ALQUILER DE UNIDAD DE DESCONTAMINACION PORTATIL DE ACUERDO A REAL DECRETO 396/2006 FORMADA POR TRES MODULOS CON PRUERTAS DE ACCESO Y COMPARTIMENTALES RÍGIDAS, CON FLUJO DE AIRE DE 0.5 M3/S DUCHA DE AGUA CALIENTE/FRIA , DEPRESOR DE AIRE, EQUIPO DE REGULACIÓN Y FILTRACION DE AGUA, TAQUILLAS BIDON DE RECOGIDA DE EQUIPOS CONTAMINADOS Y MATERIAL FUNGIBLE TODO DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA EVALUACION Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO INCLUSO MONTAJE, CONEXION DE INSTALACIONES DESMONTAJE Y TRANSPORTES.						0,00
CA21318	UD RADIADOR ELÉCTRICO 1000W RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000 W AMORTIZABLE EN DOS USOS.						0,00
CA21159	UD ESPEJO P/VESTUARIO Y ASEOS ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA.						0,00
CA21401	UD TAQUILLA MET 25X50X180CM 1ALT 1HUE TAQUILLA METÁLICA DE DIMENSIONES 25X50X180CM DE UNA ALTURA CON UN HUECO DE DIMENSIONES 25X50X180, FABRICADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO, ACERO ST42, ESPESOR 0.7MM EN CUERPO Y 1,0MM EN PUERTAS, PLIEGUES Y BORDES SIN ARISTAS CORTANTES, PUERTA CON BISAGRAS OCULTAS Y REFORZADAS CON CHAPA EN FORMA DE OMEGA EN EL INTERIOR DE LA HOJA, RESPIRADEROS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, SOPORTE PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, CERRADURA INDIVIDUAL CON DOS LLAVES, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN.						0,00
CA21323	UD RECIPIENTE RECOGIDA DESPERDICIOS RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS.						0,00
CA21007	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED ELÉCTRICA ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION, PARA OFICINAS, ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...						0,00
CA21005	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED DE ABASTECIMIENTO ACOMETIDA DE AGUA DESDE ARQUETA DE DISTRIBUCION, PARA ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...						0,00
CA21004	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED SANEAMIENTO ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO.						0,00
CA21248	UD MANO OBRA LIMPIEZA VESTUARIO/MES LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.						0,00
		1				1,00	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBPARTADO 2.2.5.4 MEDICINA PREVENTIVA							
CA21256	UD MATERIAL SANITARIO BOTIQUINES MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUINES.	1				1,00	1,00
CA21058	UD BOTIQUÍN URGENCIA BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.	1				1,00	1,00
CA21325	UD RECONOCIMIENTO MÉDICO RECONOCIMIENTO MÉDICO.	1				1,0000	1,00
SUBPARTADO 2.2.5.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA							
CA21172	H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	2				2,00	2,00
CA21344	UD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.	2				2,00	2,00
CA21247	UD MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.	5				5,00	5,00

4.2 CUADROS DE PRECIO N°1 Y N°2.

El Proyecto de urbanización principal incorpora en sus cuadros de precios como documento contractual las unidades de obras que conforman este proyecto específico.

EL JEFE DE LA DIVISIÓN
DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS.

FIRMADO DIGITALMENTE
Fdo.: Javier González Ramiro.
Arquitecto

4.3 PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO CAP. 2 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE DERRIBOS			
	SUBCAPÍTULO 2.1 DERRIBOS ACTUACIÓN INTEGRADA UE A.4-3			
	APARTADO 2.1.1 TRABAJOS PREVIOS			
CA21118	UD CORTE Y TAPONADO RED SANEAMIENTO TAPONADO DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA ZONA INTERIOR DEL PARQUE DE INGENIEROS EN SU CONEXION CON LA RED GENERAL A VIA PUBLICA. NO SE CONSIDERAN DESVIOS O SUSTITUCIONES AL SER UNA RED QUE VA A DESPARECER EN SU TOTALIDAD CON LAS NUEVA URBANZIACION DE LA ZONA.	14,00	318,00	4.452,00
CA21338	UD RETIRADA DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS MODIFICACIÓN Y/O RETIRADA DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SITUADAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS A DEMOLER, CON POSIBLES CORTES TEMPORALES DE SUMINISTRO, NUEVA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LÍNEAS, INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES.	13,00	2.499,48	32.493,24
CA21139	UD DESCONEXIÓN ACOMETIDA ELECTRICIDAD DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ELECTRICIDAD, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBROBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO DESDE CUALQUIER DISTANCIA, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.	14,00	79,50	1.113,00
CA21138	UD DESCONEXIÓN ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DE AGUA DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBROBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO DESDE CUALQUIER DISTANCIA, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.	14,00	68,90	964,60
CA21233	UD LIMPIEZA DE BASURAS Y ENSERES PREVIOS A DEMOLICIÓN LIMPIEZA DE BASURAS Y ENSERES DEPOSITADOS EN LOS EDIFICIOS PREVIOS A LA DEMOLICIÓN, CON RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDORES Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE LIMPIEZA MEDIOS MANUALES, TOLVAS BAJADAS DE MATERIALES, ETC.	14,00	1.120,50	15.687,00
CA21308	UD PROTECCIÓN ARBOLADO PROTECCIÓN DE ARBOLADO, SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE JARDINERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, CON LA COLOCACIÓN DE TABLONES DE MADERA ALREDEDOR DEL TRONCO E INCLUSO PODADO PREVENTIVO DEL MISMO SI FUERA NECESARIO.	5,00	130,15	650,75
TOTAL APARTADO 2.1.1 TRABAJOS PREVIOS.....				55.360,59

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 2.1.2 TRABAJOS DEMOLICIÓN				
CA21132	M2 DEMOLICIÓN LOSA DE HORMIGÓN 30 CM MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE HASTA 30 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO NEUMÁTICO, CON RETIRADA DE ESCOMBROS Y CARGA A MACHACADORA PORTÁTIL O CONTENEDOR.	7.934,44	10,59	84.025,72
CA21121	M3 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ELEMENTO DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO, INCLUYENDO LA CARGA, TRASPORTE A VERTEDERO Y EL CAÑON DE VERTIDO.	446,19	23,51	10.489,93
CA21147	M2 DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN CUBIERTAS DESMONTAJE DE PLACAS ONDULADAS DE FIBROCEMENTO EN TECHOS DE NAVE O EDIFICIOS, A MANO, CON P.P. DE AYUDA DE ELEMENTOS DE ELEVACIÓN, TRABAJOS REALIZADOS CON FORME AL R.D. 396/2006 DE 31 DE MARZO Y GUÍA TÉCNICA QUE LO DESARROLLA PARA TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO, INCLUSO REDACCIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y PRESENTACIÓN EN LA AUTORIDAD LABORAL PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA O EMPRESA AUTORIZADA. INSTALACIÓN DE CASSETAS DE DESCONTAMINACIÓN, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, APILADA Y PROTECCIÓN DE PLACAS.	7.644,71	9,40	71.860,27
CA21416	M2 TRANSPORTE MATERIALES DE FIBROCEMENTO TRANSPORTE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON PRESENCIA DE AMIANTO, CONSIDERADAS COMO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 LLEVADA A CABO POR EMPRESA AUTORIZADA POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS, INCLUSO MARCADO DEL CONTENEDOR CON LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE, SEGÚN RD 833/1988 Y SU MODIFICACIÓN POR RD 952/1997, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/200 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, HASTA LLEGAR A VERTEDERO LEGALMENTE AUTORIZADO EN TERRITORIO NACIONAL, CONSIDERANDO SU CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE Y VUELTA.	7.644,71	2,78	21.252,29
CA21468	M2 DEMOLICIÓN DE EDIFICIO AISLADO, VIGAS MADERA, 3 PLANTAS DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, PILARES DE LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA HORIZONTAL DE VIGAS Y VIGUETAS E MADERA CON REVOLTONES DE YESO, TABIQUERÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TEJA O TERRAZA, INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EDIFICIO CON UN ALZADO DE TRES PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANERAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFICIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLICÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE INCLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSERES, BASURAS Y MOBILIARIO.			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		77,79	10,25	797,35
CA21134	<p>M2 DEMOLICIÓN NAVE HASTA 2 ALTURAS CON CUBIERTA FIBROCEMENTO SIN MEDIANERA</p> <p>DEMOLICIÓN DE NAVE SIN MEDIANERAS HASTA DOS ALTURAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS Y PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CORREAS DE MADERA, SIN DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE CUBRICIÓN, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, FORJADO Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, CON SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.</p>			
		5.327,92	11,25	59.939,10
CA21120	<p>M2 DEMOLICIÓN EDIFICIO AISLADO, VIGAS MADERA, 1 O 2 PLANTAS</p> <p>DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, PILARES DE LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA HORIZONTAL DE VIGAS Y VIGUETAS E MADERA CON REVOLTONES DE YESO, TABIQUERÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TEJA O TERRAZA, INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EDIFICIO CON UN ALZADO DE UNA O DOS PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANERAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFICIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLICÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE INCLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSEÑAS, BASURAS Y MOBILIARIO.</p>			
		782,62	8,90	6.965,32
CA21466	<p>M2 DEMOLICIÓN NAVE HASTA 2 ALTURAS CON CUBIERTA DE TEJA O CHAPA SIN MEDIANERA</p> <p>DEMOLICIÓN DE NAVE SIN MEDIANERAS HASTA DOS ALTURAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS, INCLUSO PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CON CORREAS DE MADERA O METÁLICAS, INCLUYENDO EL ELEMENTO DE CUBRICIÓN EJECUTADO CON TEJA PLANA O TEJA CURVA CON TABLERO DE LADRILLO, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, FORJADO Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, DESESCOMBRO, RIEGO DE ESCOMBRO, FRAGMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN CON SEPARACION EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICION (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.</p>			
		152,67	11,90	1.816,77

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21469	<p>M2 DEMOLICIÓN EDIFICIO ESTRUCTURA METÁLICA O MIXTA, 1 O 2 PLANTAS</p> <p>DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EJECUTADA CON ESTRUCTURA METÁLICA O MIXTA DE HORMIGÓN Y METÁLICA, CON CERRAMIENTO DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO O MACIZO, CÁMARA DE AIRE Y TABIQUE DE LADRILLO H/S, TABIQUERÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TEJA O TERRAZA. INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. EDIFICIO CON UN ALZADO DE UNA O DOS PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANERAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFICIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLICÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE INCLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSERES, BASURAS Y MOBILIARIO.</p>			
		588,45	10,47	6.161,07
CA21467	<p>M2 DEMOLICIÓN NAVE 3 O MAS ALTURAS CON CUBIERTA DE FIBROCEMENTO CON MEDIA</p> <p>DEMOLICIÓN DE NAVE DE 3 O MAS ALTURAS CON MEDIANERAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS Y PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CORREAS DE MADERA, SIN DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE CUBRICIÓN, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, CON SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESÍDUOS DE DEMOLICIÓN (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESÍDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.</p>			
		735,35	56,64	41.650,22
TOTAL APARTADO 2.1.2 TRABAJOS DEMOLICIÓN				304.958,04

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 2.1.3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
CA21079	<p>M CERCADO MALLA SIMPLE TORSIÓN DE 100 CM ALTURA</p> <p>CERCADO DE 100CM DE ALTURA REALIZADO CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE DIÁMETRO 40MM DE ACERO GALVANIZADO DISPUESTOS CADA 3.0M, INCLUSO REPLANTEO, RECIBIDO DE LOS POSTES Y PARTE PROPORCIONAL DE LOS SOPORTES RIGIDIZADORES CON MORTERO DE CEMENTO, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE LOS MISMOS, COLOCACIÓN Y TENSADO DE LA MALLA , MERMAS Y DESPUNTES.</p>	414,14	10,61	4.394,03
CA21170	<p>M2 FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE 20 CM DE ESPESOR</p> <p>FÁBRICA PARA REVESTIR DE 20CM DE ESPESOR, REALIZADA CON BLOQUES DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS DE 40X20X20CM, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, CON JUNTAS DE 1CM DE ESPESOR, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, PARTE PROPORCIONAL DE ENJARJES, MERMAS Y ROTURAS Y PIEZAS ESPECIALES (MEDIO, ESQUINA, ETC.), HUMEDECIDO DE LAS PARTES EN CONTACTO CON EL MORTERO, REJUNTADO Y LIMPIEZA, CONSIDERANDO UN 3% DE PÉRDIDAS Y UN 30% DE MERMAS DE MORTERO, SEGÚN DB SE-F DEL CTE Y NTE/FFB.</p>	414,14	28,26	11.703,60
CA21479	<p>UD POSTE MADERA CREOSOTADA DE 10 M PARA ENERGÍA ELÉCTRICA</p> <p>SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE MADERA CREOSOTADA DE 10 M PARA LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN, SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA.</p>	20,00	295,60	5.912,00
TOTAL APARTADO 2.1.3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				22.009,63
APARTADO 2.1.4 GESTION DE RESIDUOS				
CA21187	<p>T GESTIÓN DE VERTIDO DE ESCOMBRO LIMPIO/HORMIGÓN</p> <p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO LIMPIO (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TALES COMO HORMIGÓN, TEJAS, ÁRIDOS, LADRILLOS Y MATERIALES CERÁMICOS), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECIDADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.</p>	6.382,00	5,09	32.484,38

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21188	<p>T GESTIÓN DE VERTIDO DE ESCOMBRO MEZCLADO</p> <p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO SUCIO O MEZCLADO, (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TIPO ESCOMBRO LIMPIO, MEZCLADOS CON OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS COMO PAPEL, PLÁSTICO, CARTÓN METAL O MADERA), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.</p>	1.063,67	7,02	7.466,96
CA21190	<p>T GESTIÓN DE VERTIDO DE MADERA</p> <p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE MADERA LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.</p>	94,78	2,81	266,33
CA21193	<p>T GESTIÓN DE VERTIDO METÁLICOS</p> <p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE MATERIALES METÁLICOS LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.</p>			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		124,46	0,56	69,70
CA21192	<p>T GESTIÓN DE VERTIDO DE VIDRIO</p> <p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE VIDRIO LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.</p>			
		3,16	24,80	78,37
CA21186	<p>T GESTIÓN DE VERTIDO DE MATERIALES CON AMIANTO</p> <p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON AMIANTO, CONSIDERADOS COMO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARA CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.</p>			
		137,56	244,82	33.677,44
CA21306	<p>T PROCESADO DE ESCOMBROS</p> <p>PROCESADO DE ESCOMBROS PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE EDIFICIOS Y SOLERAS INTERIORES, EN RECINTO DE LA OBRA MEDIANTE PLANTAS MACHACADORAS MÓVILES, EQUIPADAS CON MANDIBULAS Y CRIBA PARA LA OBTENCIÓN DE ZAHORRAS DE GRANULOMETRIAS 0-40 MM; 0-100 MM Y DEPOSITO A PIE DE OBRA, A DISPOSICION DE LA PROPIEDAD O PARA MEJORA DE FIRMES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN DE PROCESADO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y RECLASIFICACIÓN DEL RESIDUO. SE FACILITARA A LA PROPIEDAD UN ANALISIS GRANULOMETRICO Y DE PROPIEDADES DEL MATERIAL OBTENIDO. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EL TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO DE PROCESADO.</p>			
		3.200,00	4,77	15.264,00
TOTAL APARTADO 2.1.4 GESTION DE RESIDUOS				89.307,18

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 2.1.5 SEGURIDAD Y SALUD			
	SUBAPARTADO 2.1.5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES			
CA21077	UD CASCO SEGURIDAD PROT. DIELECTRICA CASCO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELECTRICA.	2,00	4,36	8,72
CA21075	UD CASCO DE SEGURIDAD CASCO DE SEGURIDAD	7,00	2,52	17,64
CA21269	UD OREJERAS ANTIRRUIDO OREJERAS ANTIRRUIDO	4,00	23,35	93,40
CA21311	UD PROTECTOR ANTIRRUIDO TIPO TAPÓN CON CORDÓN TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE UNIÓN FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A LOS CANALES AUDITIVOS, CON UNA ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES), AMORTIZABLE EN 3 USOS.	14,00	1,01	14,14
CA21180	UD GAFA PROTECTORA GAFA PROTECTORA	7,00	10,92	76,44
CA21277	UD PANTALLA P/SOLDADURA ELÉCTRICA PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO PREFORMADO, CON VISOR VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A IMPACTOS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS INOCUOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992.	1,00	26,50	26,50
CA21253	UD MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 I/ RECAMBIO MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 INCLUSO FILTROS DE RECAMBIO , HOMOLOGADA	2,00	38,16	76,32
CA21255	UD MASCARILLA CELULOSA ANTIPOLVO MASCARILLA DE CELULOSA ANTIPOLVO.	14,00	0,14	1,96
CA21268	UD MÁSCARA RESPIRATORIA BUCONASAL MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7,00	22,47	157,29
CA21171	u FILTRO MASCARILLA FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN 14387 Y UNE-EN 143, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21287	UD GUANTES PARA SOLDADOR PAR GUANTES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON MANGA 12 CM., HOMOLOGADOS.	7,00	3,07	21,49
CA21312	UD PROTECTOR GOMA MANOS PUNTERO PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO.	1,00	8,40	8,40
CA21221	UD JUEGO GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENS JUEGO GUANTES DIELECTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN.	2,00	6,85	13,70
CA21198	UD GUANTES RIESGOS MECÁNICOS. PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS EN ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	2,00	45,42	90,84
CA21197	UD GUANTES CONTRA AGENTES QUÍMICOS. PAR DE GUANTES CONTRA LOS AGENTES QUÍMICOS FABRICADOS EN ALGODÓN-PVC SUPERPLASTIFICADO, BUENA RESISTENCIA ANTE ÁCIDOS Y BASES, SEGÚN NORMA UNE-EN 374 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7,00	14,60	102,20
CA21288	UD PAR GUANTES USO GENERAL PAR GUANTES DE PROTECCION DE GOMA FINA REFORZADOS PARA TRABAJOS CON MATERIALES HUMEDOS, ALBAÑILERIA POCERIA, HORMIGONADO, Y USO GENERAL.	14,00	1,19	16,66
CA21199	UD GUANTES SOLDADOR SERRAJE VACUNO PAR DE GUANTES PARA SOLDADURA FABRICADOS EN SERRAJE VACUNO CON MANGUITO LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 407 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7,00	1,08	7,56
CA21056	UD BOTA DE SEGURIDAD IMPACTOS Y PERFORACIONES BOTA DE SEGURIDAD ANTE IMPACTOS Y PERFORACIONES FABRICADA EN PIEL NEGRA CON SUELA DE POLIURETANO Y PUNTERA PLÁSTICA RESISTENTE A 200J, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	3,98	3,98
CA21465	UD ZAPATO DIELECTRICO ZAPATO DIELECTRICO FABRICADO EN PIEL FLOR NEGRA CON SUELA AISLANTE Y PUNTERA DE PLÁSTICO RÍGIDO.	7,00	45,41	317,87
		2,00	10,04	20,08

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21054	UD BOTA ANTIAGUA PUNTERA Y PLANT BOTA ANTIAGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA DE SEGURIDAD FABRICADA EN P.V.C CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS., SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	7,00	18,09	126,63
CA21413	UD TRAJE DESECHABLE TIPO 5 TRAJE DESECHABLE TIPO 5, PARA LABORES DE DESAMANTADO INCLUSO CUBREBOTAS, HOMOLOGADO	56,00	6,36	356,16
CA21092	UD CINTURÓN ANTIVIBRATORIO CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.	2,00	37,55	75,10
CA21095	UD CINTURÓN SEGURIDAD ANTICAÍDAS SUSPENSIÓN 1PTO AMARRE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN CON 1PTO DE AMARRE, SEGÚN UNE-EN 358, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	3,00	46,61	139,83
CA21245	UD MANDIL CUERO P/SOLDADURA MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	1,00	11,00	11,00
CA21263	UD MONO TRABAJO 1 PIEZA MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA	7,00	15,39	107,73
CA21088	UD CHAQUETA C/CAPUCHA Y PANTALÓN CHAQUETA CON CAPUCHA BROCHES A PRESIÓN Y PANTALÓN CON CINTURÓN ELÁSTICO	7,00	11,13	77,91
CA21449	UD VESTIDO IMPERMEABLE P./O.PUBLICAS, PVC 0.4MM VESTIDO IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO	7,00	29,00	203,00
CA21086	UD CHALECO ALTA VISIBILIDAD CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD	10,00	5,94	59,40
CA21302	UD PORTÁTIL LUMINOSO SUMUNISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL DE MANO CON MANGO AISLANTE Y MALLA PROTECTORA.	1,00	4,49	4,49
CA21094	UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO.	1,00	13,25	13,25
TOTAL SUBAPARTADO 2.1.5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES				2.249,69

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBPARTADO 2.1.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS				
CA21167	UD EXTI PORTA POLV ABC 6 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PRABADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	5,00	53,33	266,65
CA21166	UD EXTI PORTA POLV ABC 12 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 12 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 34A-233B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PRABADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	3,00	79,63	238,89
CA21243	M MALLA DE PLÁSTICO COLOR BUTANO MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO.	200,00	0,42	84,00
CA21371	UD SEÑAL PVC CON INDICACIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PVC SERIGRAFIADO CON INDICACIONES VARIAS DE SEGURIDAD SEGÚN RD 485/1997.	10,00	4,29	42,90
CA21273	UD PANEL ADVERTENCIA. 1.50X0.45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ADVERTENCIA O INFORMACION PROVISIONAL DE 1.50X0.45 M2., SOBRE SOPORTES CON BASE EN "T", SEGUN MINISTERIO DE FOMENTO.	1,00	94,30	94,30
CA21115	UD CONO PVC 50CM REFL EG1 CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y REFLEXIÓN EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.	10,00	18,08	180,80
CA21411	UD TOPE PARA CAMIÓN TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y VERTIDO DE TIERRAS.	1,00	44,50	44,50
CA21271	UD PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP	2,00	12,32	24,64
CA21446	UD VALLA MÓVIL P/PEATONES AMTZ 5 VALLA MOVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.	30,00	11,67	350,10

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21090	M CINTA SEÑALIZADORA COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.			
		400,00	0,30	120,00
CA21216	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30M 25A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 M DE SENSIBILIDAD, 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 220 V, AMORTIZABLE EN UN USO.			
		1,00	94,74	94,74
CA21215	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300M 40A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 M. DE SENSIBILIDAD, 40 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 380 V., AMORTIZABLE EN UN USO.			
		1,00	95,97	95,97
CA21241	M LÍNEA PRINCIPAL TIERRA AISL 16MM2 Ø25MM LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.			
		2,00	7,54	15,08
CA21201	H HORAS DE CAMION CISTER. RIEGOS HORA DE CAMION CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR.			
		50,00	37,39	1.869,50
CA21390	UD PORTICOS DE SEÑALIZACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTICOS DE SEÑALIZACION DE LINEAS AEREAS EXISTENTES.			
		2,00	305,14	610,28
CA21235	M LINEA DE VIDA HORIZONTAL LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER CUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCION DE DESGASTE SEGUN RD 773/97, HOMOLOGADA INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE			
		240,00	10,15	2.436,00
CA21080	M CERRAMIENTO DE 2 M. MALLA SIMPLE CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA CON MALLA DE SIMPLE TORSION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES DE FIJACION CADA 3 M., CIMENTACIONES, PUERTAS DE ACCESO, ETC., TOTALMENTE INSTALADO.			
		150,00	27,22	4.083,00
CA21116	UD CONTROL AMBIENTAL DE ACUERDO A RD/2006 CONTROL AMBIENTAL REALIZADO POR EMPRESA HOMOLOGADA DE ACUERDO AL GUÍA PARA LA EVALUACION Y PREVENCION DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO.			
		3,00	74,20	222,60
TOTAL SUBPARTADO 2.1.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS				10.873,95

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBPARTADO 2.1.5.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR			
CA21016	MES ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 M2 MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 7,87X2,33X2,30 M. DE 18,35 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.			
		3,00	197,94	593,82
CA21015	MES ALQUILER CASETA 17,90 M2 VESTUARIO MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 17,90 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES DE VESTUARIOS (INCLUYENDO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, E INSTALACIONES), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFILERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIEN TO, CONEXION DE INSTALACIONES, CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.			
		3,00	239,03	717,09
CA21119	MES ALQUILER CASETA ASEO 7,80 M2 MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 4,10X1,90X2,30 M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L.; DOS PLACAS TURCAS, DOS PLACAS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA. TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.			
		3,00	272,12	816,36
CA21178	UD FRIGORÍFICO 120 L. FRIGORÍFICO DE 120 LITROS DE CAPACIDAD.			
		1,00	290,48	290,48
CA21061	UD CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA, DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, DE POTENCIA 750/1000 W., INSTALADO.			
		1,00	311,84	311,84
CA21043	UD BANCO METÁLICO P/5 PERSONAS BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21260	UD MESA METÁLICA P/10 PERSONAS MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.	2,00	32,70	65,40
CA21205	UD HORNO MICROONDAS HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L PLATO GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR.	1,00	55,63	55,63
CA21017	MES ALQUILER UNIDAD DE DESCONTAMINACION ALQUILER DE UNIDAD DE DESCONTAMINACION PORTATIL DE ACUERDO A REAL DECRETO 396/2006 FORMADA POR TRES MODULOS CON PUERTAS DE ACCESO Y COMPARTIMENTALES RÍGIDAS, CON FLUJO DE AIRE DE 0.5 M3/S DUCHA DE AGUA CALIENTE/FRIA , DEPRESOR DE AIRE, EQUIPO DE REGULACIÓN Y FILTRACION DE AGUA, TAQUILLAS BIDON DE RECOGIDA DE EQUIPOS CONTAMINADOS Y MATERIAL FUNGIBLE TODO DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA EVALUACION Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO INCLUSO MONTAJE, CONEXION DE INSTALACIONES DESMONTAJE Y TRANSPORTES.	1,00	30,56	30,56
CA21318	UD RADIADOR ELÉCTRICO 1000W RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000 W AMORTIZABLE EN DOS USOS.	2,00	1.060,00	2.120,00
CA21159	UD ESPEJO P/VESTUARIO Y ASEOS ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA.	2,00	27,00	54,00
CA21401	UD TAQUILLA MET 25X50X180CM 1ALT 1HUE TAQUILLA METÁLICA DE DIMENSIONES 25X50X180CM DE UNA ALTURA CON UN HUECO DE DIMENSIONES 25X50X180, FABRICADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO, ACERO ST42, ESPESOR 0.7MM EN CUERPO Y 1,0MM EN PUERTAS, PLIEGUES Y BORDES SIN ARISTAS CORTANTES, PUERTA CON BISAGRAS OCULTAS Y REFORZADAS CON CHAPA EN FORMA DE OMEGA EN EL INTERIOR DE LA HOJA, RESPIRADEROS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, SOPORTE PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, CERRADURA INDIVIDUAL CON DOS LLAVES, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN.	1,00	31,93	31,93
CA21323	UD RECIPIENTE RECOGIDA DESPERDICIOS RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS.	7,00	33,94	237,58
CA21007	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED ELÉCTRICA ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION, PARA OFICINAS, ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	2,00	37,17	74,34
CA21005	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED DE ABASTECIMIENTO ACOMETIDA DE AGUA DESDE ARQUETA DE DISTRIBUCION, PARA ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...	1,00	239,10	239,10
CA21004	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED SANEAMIENTO ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO.	1,00	568,58	568,58
CA21248	UD MANO OBRA LIMPIEZA VESTUARIO/MES LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.	1,00	241,64	241,64
		3,00	47,35	142,05

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL SUBPARTADO 2.1.5.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.....				6.590,40
SUBPARTADO 2.1.5.4 MEDICINA PREVENTIVA				
CA21256	UD MATERIAL SANITARIO BOTIQUINES MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUINES.			
		1,00	57,38	57,38
CA21058	UD BOTIQUÍN URGENCIA BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.			
		1,00	55,57	55,57
CA21325	UD RECONOCIMIENTO MÉDICO RECONOCIMIENTO MÉDICO.			
		0,00	54,06	0,00
TOTAL SUBPARTADO 2.1.5.4 MEDICINA PREVENTIVA.....				112,95
SUBPARTADO 2.1.5.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA				
CA21172	H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.			
		21,00	15,90	333,90
CA21344	UD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.			
		3,00	104,30	312,90
CA21247	UD MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.			
		60,00	126,27	7.576,20
TOTAL SUBPARTADO 2.1.5.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA.....				8.223,00
TOTAL APARTADO 2.1.5 SEGURIDAD Y SALUD.....				28.049,99
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 DERRIBOS ACTUACIÓN INTEGRADA UE A.4-3.....				499.685,43

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 2.2 DERRIBOS ACTUACIÓN AISLADA A.4-3./AA1				
APARTADO 2.2.1 TRABAJOS PREVIOS				
CA21118	UD CORTE Y TAPONADO RED SANEAMIENTO TAPONADO DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA ZONA INTERIOR DEL PARQUE DE INGENIEROS EN SU CONEXION CON LA RED GENERAL A VIA PUBLICA. NO SE CONSIDERAN DESVIOS O SUSTITUCIONES AL SER UNA RED QUE VA A DESPARECER EN SU TOTALIDAD CON LAS NUEVA URBANZIACION DE LA ZONA.			
		3,00	318,00	954,00
CA21338	UD RETIRADA DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS MODIFICACIÓN Y/O RETIRADA DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SITUADAS EN LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS A DEMOLER, CON POSIBLES CORTES TEMPORALES DE SUMINISTRO, NUEVA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LÍNEAS, INCLUSO AYUDAS NECESARIAS, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES.			
		3,00	2.499,48	7.498,44
CA21139	UD DESCONEXIÓN ACOMETIDA ELECTRICIDAD DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ELECTRICIDAD, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOB-RANTE A VERTEDERO AUTORIZADO DESDE CUALQUIER DISTANCIA, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.			
		3,00	79,50	238,50
CA21138	UD DESCONEXIÓN ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DE AGUA DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOB-RANTE A VERTEDERO AUTORIZADO DESDE CUALQUIER DISTANCIA, TRAMITACIÓN Y PAGO EN LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.			
		3,00	68,90	206,70
CA21233	UD LIMPIEZA DE BASURAS Y ENSERES PREVIOS A DEMOLICIÓN LIMPIEZA DE BASURAS Y ENSERES DEPOSITADOS EN LOS EDIFICIOS PREVIOS A LA DEMOLICIÓN, CON RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDORES Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE LIMPIEZA MEDIOS MANUALES, TOLVAS BAJADAS DE MATERIALES, ETC.			
		3,00	1.120,50	3.361,50
CA21308	UD PROTECCIÓN ARBOLADO PROTECCIÓN DE ARBOLADO, SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE JARDINERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, CON LA COLOCACIÓN DE TABLONES DE MADERA ALREDEDOR DEL TRONCO E INCLUSO PODADO PREVENTIVO DEL MISMO SI FUERA NECESARIO.			
		0,00	130,15	0,00
TOTAL APARTADO 2.2.1 TRABAJOS PREVIOS.....				12.259,14

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 2.2.2 TRABAJOS DEMOLICIÓN				
CA21132	<p>M2 DEMOLICIÓN LOSA DE HORMIGÓN 30 CM MEDIOS MECÁNICOS</p> <p>DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE HASTA 30 CM DE ESPESOR, CON MARTILLO NEUMÁTICO, CON RETIRADA DE ESCOMBROS Y CARGA A MACHACADORA PORTÁTIL O CONTENEDOR.</p>	938,56	10,59	9.939,35
CA21121	<p>M3 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN ARMADO MEDIOS MECÁNICOS</p> <p>DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ELEMENTO DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO, INCLUYENDO LA CARGA, TRASPORTE A VERTEDERO Y EL CAÑON DE VERTIDO.</p>	13,48	23,51	316,91
CA21147	<p>M2 DESMONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EN CUBIERTAS</p> <p>DESMONTAJE DE PLACAS ONDULADAS DE FIBROCEMENTO EN TECHOS DE NAVE O EDIFICIOS, A MANO, CON P.P. DE AYUDA DE ELEMENTOS DE ELEVACIÓN, TRABAJOS REALIZADOS CON FORME AL R.D. 396/2006 DE 31 DE MARZO Y GUÍA TÉCNICA QUE LO DESARROLLA PARA TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO, INCLUSO REDACCIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y PRESENTACIÓN EN LA AUTORIDAD LABORAL PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA O EMPRESA AUTORIZADA. INSTALACIÓN DE CASSETAS DE DESCONTAMINACIÓN, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, APILADA Y PROTECCIÓN DE PLACAS.</p>	168,14	9,40	1.580,52
CA21416	<p>M2 TRANSPORTE MATERIALES DE FIBROCEMENTO</p> <p>TRANSPORTE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON PRESENCIA DE AMIANTO, CONSIDERADAS COMO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 LLEVADA A CABO POR EMPRESA AUTORIZADA POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS, INCLUSO MARCADO DEL CONTENEDOR CON LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE, SEGÚN RD 833/1988 Y SU MODIFICACIÓN POR RD 952/1997, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/200 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, HASTA LLEGAR A VERTEDERO LEGALMENTE AUTORIZADO EN TERRITORIO NACIONAL, CONSIDERANDO SU CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE Y VUELTA.</p>	168,14	2,78	467,43

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21134	<p>M2 DEMOLICIÓN NAVE HASTA 2 ALTURAS CON CUBIERTA FIBROCEMENTO SIN MEDIANERA</p> <p>DEMOLICIÓN DE NAVE SIN MEDIANERAS HASTA DOS ALTURAS, EJECUTADA CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, CUCHILLOS METÁLICOS O MIXTOS DE MADERA Y METÁLICOS Y PILARES CENTRALES SI LOS HUBIERA, CORREAS DE MADERA, SIN DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE CUBRICIÓN, INCLUSO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, FORJADO Y FALSO TECHO SI EXISTIESE, CON SEPARACIÓN EN FRACCIONES DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN (HORMIGÓN, CERÁMICOS, METALES, MADERA, VIDRIOS, PLÁSTICO, PAPELES O CARTONES, RESIDUOS PELIGROSOS,..) SEGÚN R.D. 105/2008 PARA FACILITAR SU VALORIZACIÓN Y/O REUTILIZACIÓN, CON CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE DEL MISMO A ZONA DE VALORIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA O A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PROTECCIÓN ARBOLADO EXISTENTE ALREDEDOR DE LA NAVE PARA NO SER AFECTADO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y CARGA.</p>	106,07	11,25	1.193,29
CA21120	<p>M2 DEMOLICIÓN EDIFICIO AISLADO, VIGAS MADERA, 1 O 2 PLANTAS</p> <p>DEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN CON MUROS DE FÁBRICA EN GENERAL, PILARES DE LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA HORIZONTAL DE VIGAS Y VIGUETAS E MADERA CON REVOLTONES DE YESO, TABIQUERÍA INTERIOR, CUBIERTA DE TEJA O TERRAZA, INCLUSO LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON SU TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO, EDIFICIO CON UN ALZADO DE UNA O DOS PLANTAS, EXENTO DE PAREDES MEDIANERAS O ENTRE MEDIANERAS, CUANDO TODAS ELLAS TAMBIÉN SEAN OBJETO DE DERRIBO, ENTENDIENDO POR EDIFICIO TODO INMUEBLE CON NÚMERO DE POLICÍA ASIGNADO, EMPLEANDO EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO LA UTILIZACIÓN DE GRÚA, APUNTALAMIENTOS, ANDAMIOS EN FACHADA Y/O REDES, TODO ELLO CUANDO SEA NECESARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO MEDIO AUXILIAR. SE INCLUYE TAMBIÉN EN EL PRECIO LA MANO DE OBRA EN RETIRADA DE ENSERES, BASURAS Y MOBILIARIO.</p>	165,66	8,90	1.474,37
TOTAL APARTADO 2.2.2 TRABAJOS DEMOLICIÓN				14.971,87
APARTADO 2.2.3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
CA21309	<p>M2 PROTECCIÓN DE MEDIANERA DE EDIFICACIÓN VISTA</p> <p>PROTECCIÓN DE MEDIANERA VISTA INCLUSO SANEAMIENTO Y PROYECCIÓN NEUMÁTICA DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIURETANO DE 30 MM DE ESPESOR Y DENSIDAD DE 35 KG/M3, INCLUSO MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.</p>	110,88	7,42	822,73
CA21079	<p>M CERCADO MALLA SIMPLE TORSIÓN DE 100 CM ALTURA</p> <p>CERCADO DE 100CM DE ALTURA REALIZADO CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA Y POSTES DE TUBO DE DIÁMETRO 40MM DE ACERO GALVANIZADO DISPUESTOS CADA 3.0M, INCLUSO REPLANTEO, RECIBIDO DE LOS POSTES Y PARTE PROPORCIONAL DE LOS SOPORTES RIGIDIZADORES CON MORTERO DE CEMENTO, NIVELACIÓN Y APLOMADO DE LOS MISMOS, COLOCACIÓN Y TENSADO DE LA MALLA , MERMAS Y DESPUNTES.</p>	51,69	10,61	548,43

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21170	<p>M2 FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE 20 CM DE ESPESOR</p> <p>FÁBRICA PARA REVESTIR DE 20CM DE ESPESOR, REALIZADA CON BLOQUES DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS DE 40X20X20CM, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, CON JUNTAS DE 1CM DE ESPESOR, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, PARTE PROPORCIONAL DE ENJARJES, MERMAS Y ROTURAS Y PIEZAS ESPECIALES (MEDIO, ESQUINA, ETC.), HUMEDECIDO DE LAS PARTES EN CONTACTO CON EL MORTERO, REJUNTADO Y LIMPIEZA, CONSIDERANDO UN 3% DE PÉRDIDAS Y UN 30% DE MERMAS DE MORTERO, SEGÚN DB SE-F DEL CTE Y NTE/FFB.</p>	51,69	28,26	1.460,76
CA21473	<p>M2 AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR PARA MEDIANERIAS SATE</p> <p>AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR PARA MEDIANERÍAS SATE, COMPUESTO POR PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 60 MM DE ESPESOR, FIJADO CON AL SOPORTE CON MORTERO ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y CON FIJACIONES METÁLICAS, CON ACABADO DE MORTERO ACRÍLICO COLOR BLANCO, INCLUIDOS PERFILES DE ALUMINIO DE ARRANQUE ESQUINA LATERAL Y TERMINACIÓN.</p>	149,70	62,35	9.333,80
TOTAL APARTADO 2.2.3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				12.165,72

APARTADO 2.2.4 GESTION DE RESIDUOS

CA21187	<p>T GESTIÓN DE VERTIDO DE ESCOMBRO LIMPIO/HORMIGÓN</p> <p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO LIMPIO (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TALES COMO HORMIGÓN, TEJAS, ÁRIDOS, LADRILLOS Y MATERIALES CERÁMICOS), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECLAMADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.</p>	454,49	5,09	2.313,35
---------	--	--------	------	----------

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21188	<p>T GESTIÓN DE VERTIDO DE ESCOMBRO MEZCLADO</p> <p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES DE ESCOMBRO SUCIO O MEZCLADO, (MEZCLA DE RESIDUOS INERTES TIPO ESCOMBRO LIMPIO, MEZCLADOS CON OTROS RESIDUOS NO PELIGROSOS COMO PAPEL, PLÁSTICO, CARTÓN METAL O MADERA), CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.</p>	75,75	7,02	531,77
CA21190	<p>T GESTIÓN DE VERTIDO DE MADERA</p> <p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE MADERA LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.</p>	19,11	2,81	53,70
CA21193	<p>T GESTIÓN DE VERTIDO METÁLICOS</p> <p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE MATERIALES METÁLICOS LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL.</p>	19,11	2,81	53,70

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21192	<p>T GESTIÓN DE VERTIDO DE VIDRIO</p> <p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON RESIDUOS DE VIDRIO LIMPIOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO CLASIFICACIÓN, PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.</p>	4,83	0,56	2,70
CA21186	<p>T GESTIÓN DE VERTIDO DE MATERIALES CON AMIANTO</p> <p>GESTIÓN DE VERTIDO CON ENTREGA DE MATERIALES CON AMIANTO, CONSIDERADOS COMO PELIGROSAS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002, INCLUIDO PRETRATAMIENTO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO, PARTE PROPORCIONAL DE ALQUILER DE CONTENEDOR, CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, A VERTEDERO ESPECIFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL REGISTRO DE RESIDUOS PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO U OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO, SEGÚN R.D. 105/2008, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y TRATAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN LA LEY 10/1998 A NIVEL NACIONAL, ASÍ COMO LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. SE FACILITARÁ CERTIFICADO DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO POR PARTE DE LA ENTIDAD RECEPTORA, ASÍ COMO LOS VOLÚMENES DEPOSITADOS.</p>	0,54	24,80	13,39
CA21306	<p>T PROCESADO DE ESCOMBROS</p> <p>PROCESADO DE ESCOMBROS PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE EDIFICIOS Y SOLERAS INTERIORES, EN RECINTO DE LA OBRA MEDIANTE PLANTAS MACHACADORAS MÓVILES, EQUIPADAS CON MANDIBULAS Y CRIBA PARA LA OBTENCIÓN DE ZAHORRAS DE GRANULOMETRIAS 0-40 MM; 0-100 MM Y DEPOSITO A PIE DE OBRA, A DISPOSICION DE LA PROPIEDAD O PARA MEJORA DE FIRMES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A INSTALACIÓN DE PROCESADO, FRAGMENTACIÓN PREVIA A TAMAÑO APTO PARA PROCESAMIENTO Y RECLASIFICACIÓN DEL RESIDUO. SE FACILITARA A LA PROPIEDAD UN ANALISIS GRANULOMETRICO Y DE PROPIEDADES DEL MATERIAL OBTENIDO. SE INCLUYE CUALQUIER TIPO DE TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EL TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO DE PROCESADO.</p>	2,61	244,82	638,98
		227,24	4,77	1.083,93
TOTAL APARTADO 2.2.4 GESTION DE RESIDUOS				4.637,82

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 2.2.5 SEGURIDAD Y SALUD			
	SUBAPARTADO 2.2.5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES			
CA21077	UD CASCO SEGURIDAD PROT. DIELECTRICA CASCO DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DIELECTRICA.	1,00	4,36	4,36
CA21075	UD CASCO DE SEGURIDAD CASCO DE SEGURIDAD	1,00	2,52	2,52
CA21269	UD OREJERAS ANTIRRUIDO OREJERAS ANTIRRUIDO	1,00	23,35	23,35
CA21311	UD PROTECTOR ANTIRRUIDO TIPO TAPÓN CON CORDÓN TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE UNIÓN FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A LOS CANALES AUDITIVOS, CON UNA ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES), AMORTIZABLE EN 3 USOS.	1,00	1,01	1,01
CA21180	UD GAFA PROTECTORA GAFA PROTECTORA	1,00	10,92	10,92
CA21277	UD PANTALLA P/SOLDADURA ELÉCTRICA PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO PREFORMADO, CON VISOR VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A IMPACTOS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS INOCUOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992.	1,00	26,50	26,50
CA21253	UD MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 I/ RECAMBIO MASCARA RESPIRATORIA CON FILTRO TIPO FFP3 INCLUSO FILTROS DE RECAMBIO , HOMOLOGADA	1,00	38,16	38,16
CA21255	UD MASCARILLA CELULOSA ANTIPOLVO MASCARILLA DE CELULOSA ANTIPOLVO.	1,00	0,14	0,14
CA21268	UD MÁSCARA RESPIRATORIA BUCONASAL MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	22,47	22,47
CA21171	u FILTRO MASCARILLA FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN 14387 Y UNE-EN 143, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21287	UD GUANTES PARA SOLDADOR PAR GUANTES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA CON MANGA 12 CM., HOMOLOGADOS.	1,00	3,07	3,07
CA21312	UD PROTECTOR GOMA MANOS PUNTERO PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO.	1,00	8,40	8,40
CA21221	UD JUEGO GUANTES DIELECTRICOS BAJA TENS JUEGO GUANTES DIELECTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN.	1,00	6,85	6,85
CA21198	UD GUANTES RIESGOS MECÁNICOS. PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS EN ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	45,42	45,42
CA21197	UD GUANTES CONTRA AGENTES QUÍMICOS. PAR DE GUANTES CONTRA LOS AGENTES QUÍMICOS FABRICADOS EN ALGODÓN-PVC SUPERPLASTIFICADO, BUENA RESISTENCIA ANTE ÁCIDOS Y BASES, SEGÚN NORMA UNE-EN 374 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	14,60	14,60
CA21288	UD PAR GUANTES USO GENERAL PAR GUANTES DE PROTECCION DE GOMA FINA REFORZADOS PARA TRABAJOS CON MATERIALES HUMEDOS, ALBAÑILERIA POCERIA, HORMIGONADO, Y USO GENERAL.	1,00	1,19	1,19
CA21199	UD GUANTES SOLDADOR SERRAJE VACUNO PAR DE GUANTES PARA SOLDADURA FABRICADOS EN SERRAJE VACUNO CON MANGUITO LARGO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANTEBRAZOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 407 Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	1,08	1,08
CA21056	UD BOTA DE SEGURIDAD IMPACTOS Y PERFORACIONES BOTA DE SEGURIDAD ANTE IMPACTOS Y PERFORACIONES FABRICADA EN PIEL NEGRA CON SUELA DE POLIURETANO Y PUNTERA PLÁSTICA RESISTENTE A 200J, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	3,98	3,98
CA21465	UD ZAPATO DIELECTRICO ZAPATO DIELECTRICO FABRICADO EN PIEL FLOR NEGRA CON SUELA AISLANTE Y PUNTERA DE PLÁSTICO RÍGIDO.	1,00	45,41	45,41
		1,00	10,04	10,04

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21054	UD BOTA ANTIAGUA PUNTERA Y PLANT BOTA ANTIAGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA DE SEGURIDAD FABRICADA EN P.V.C CON PUNTERA Y PLANTILLA METÁLICAS., SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	18,09	18,09
CA21413	UD TRAJE DESECHABLE TIPO 5 TRAJE DESECHABLE TIPO 5, PARA LABORES DE DESAMANTADO INCLUSO CUBREBOTAS, HOMOLOGADO	4,00	6,36	25,44
CA21092	UD CINTURÓN ANTIVIBRATORIO CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.	1,00	37,55	37,55
CA21095	UD CINTURÓN SEGURIDAD ANTICAÍDAS SUSPENSIÓN 1PTO AMARRE CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN CON 1PTO DE AMARRE, SEGÚN UNE-EN 358, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.	1,00	46,61	46,61
CA21245	UD MANDIL CUERO P/SOLDADURA MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	1,00	11,00	11,00
CA21263	UD MONO TRABAJO 1 PIEZA MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA	1,00	15,39	15,39
CA21088	UD CHAQUETA C/CAPUCHA Y PANTALÓN CHAQUETA CON CAPUCHA BROCHES A PRESIÓN Y PANTALÓN CON CINTURÓN ELÁSTICO	1,00	11,13	11,13
CA21449	UD VESTIDO IMPERMEABLE P./O.PUBLICAS, PVC 0.4MM VESTIDO IMPERMEABLE CON CHAQUETA, CAPUCHA Y PANTALONES PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC SOLDADO DE 0.4 MM DE ESPESOR, DE COLOR VIVO	1,00	29,00	29,00
CA21086	UD CHALECO ALTA VISIBILIDAD CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD	1,00	5,94	5,94
CA21302	UD PORTÁTIL LUMINOSO SUMUNISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PORTATIL DE MANO CON MANGO AISLANTE Y MALLA PROTECTORA.	1,00	4,49	4,49
CA21094	UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS CINTURON PORTAHERRAMIENTAS, HOMOLOGADO.	1,00	13,25	13,25
TOTAL SUBAPARTADO 2.2.5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES				487,36

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBPARTADO 2.2.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS				
CA21167	UD EXTI PORTA POLV ABC 6 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	1,00	53,33	53,33
CA21166	UD EXTI PORTA POLV ABC 12 KG EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 12 KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 34A-233B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20°C/+60°C, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	1,00	79,63	79,63
CA21243	M MALLA DE PLÁSTICO COLOR BUTANO MALLA DE PLASTICO COLOR BUTANO.	14,72	0,42	6,18
CA21371	UD SEÑAL PVC CON INDICACIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PVC SERIGRAFIADO CON INDICACIONES VARIAS DE SEGURIDAD SEGÚN RD 485/1997.	1,00	4,29	4,29
CA21273	UD PANEL ADVERTENCIA. 1.50X0.45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ADVERTENCIA O INFORMACION PROVISIONAL DE 1.50X0.45 M2., SOBRE SOPORTES CON BASE EN "T", SEGUN MINISTERIO DE FOMENTO.	1,00	94,30	94,30
CA21115	UD CONO PVC 50CM REFL EG1 CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y REFLEXIÓN EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.	1,00	18,08	18,08
CA21411	UD TOPE PARA CAMIÓN TOPE DE RETROCESO PARA CAMIONES EN EXCAVACIONES Y VERTIDO DE TIERRAS.	1,00	44,50	44,50
CA21271	UD PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP PALETA MANUAL PASO ALTERNATIVO FLECHA/STOP	1,00	12,32	12,32
CA21446	UD VALLA MÓVIL P/PEATONES AMTZ 5 VALLA MOVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.	2,00	11,67	23,34

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CA21090	M CINTA SEÑALIZADORA COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.			
		29,00	0,30	8,70
CA21216	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30M 25A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 M DE SENSIBILIDAD, 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 220 V, AMORTIZABLE EN UN USO.			
		1,00	94,74	94,74
CA21215	UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300M 40A AMTZ 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 M. DE SENSIBILIDAD, 40 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 380 V., AMORTIZABLE EN UN USO.			
		1,00	95,97	95,97
CA21241	M LÍNEA PRINCIPAL TIERRA AISL 16MM2 Ø25MM LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.			
		1,00	7,54	7,54
CA21201	H HORAS DE CAMION CISTER. RIEGOS HORA DE CAMION CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR.			
		4,00	37,39	149,56
CA21390	UD PORTICOS DE SEÑALIZACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTICOS DE SEÑALIZACION DE LINEAS AEREAS EXISTENTES.			
		1,00	305,14	305,14
CA21235	M LINEA DE VIDA HORIZONTAL LINEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE DE FIBRA DE POLIESTER CUBIERTA CON NEOPRENO, CAPA INTERIOR ROJA PARA DETECCION DE DESGASTE SEGUN RD 773/97, HOMOLOGADA INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE			
		18,00	10,15	182,70
CA21080	M CERRAMIENTO DE 2 M. MALLA SIMPLE CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA CON MALLA DE SIMPLE TORSION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTES DE FIJACION CADA 3 M., CIMENTACIONES, PUERTAS DE ACCESO, ETC., TOTALMENTE INSTALADO.			
		11,00	27,22	299,42
CA21116	UD CONTROL AMBIENTAL DE ACUERDO A RD/2006 CONTROL AMBIENTAL REALIZADO POR EMPRESA HOMOLOGADA DE ACUERDO AL GUÍA PARA LA EVALUACION Y PREVENCION DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO.			
		1,00	74,20	74,20
TOTAL SUBPARTADO 2.2.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS				1.553,94

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBPARTADO 2.2.5.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR			
CA21016	MES ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 M2 MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 7,87X2,33X2,30 M. DE 18,35 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.	0,00	197,94	0,00
CA21015	MES ALQUILER CASETA 17,90 M2 VESTUARIO MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 17,90 M2 DE SUPERFICIE, PARA INSTALACIONES DE VESTUARIOS (INCLUYENDO DISTRIBUCIÓN INTERIOR, E INSTALACIONES), FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINADOS EN FRIO, PANELES TIPO SANDWICH EN CUBIERTA Y CERRAMIENTOS, SUELO CON PERFLERIA METALICA PANEL FENOLICO Y PAVIMENTO, AISLAMIENTOS TERMICOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO ANONIZADO CON REJAS DE PROTECCION, INCLUSO PREPARACION DEL TERRENO , CIMENTACION Y SOPORTES DE HORMIGON ARMADO, PLACAS DE ASIEN TO, CONEXION DE INSTALACIONES, CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.	0,00	239,03	0,00
CA21119	MES ALQUILER CASETA ASEO 7,80 M2 MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 4,10X1,90X2,30 M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L.; DOS PLACAS TURCAS, DOS PLACAS DE DUCHA Y LAVABO DE TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA. TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE, ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.	0,00	272,12	0,00
CA21178	UD FRIGORÍFICO 120 L. FRIGORÍFICO DE 120 LITROS DE CAPACIDAD.	0,00	290,48	0,00
CA21061	UD CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA CALENTADOR ACUMULADOR DE AGUA, DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, DE POTENCIA 750/1000 W., INSTALADO.	0,00	311,84	0,00
CA21043	UD BANCO METÁLICO P/5 PERSONAS BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.			

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		0,00	32,70	0,00
CA21260	UD MESA METÁLICA P/10 PERSONAS MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS.			
		0,00	55,63	0,00
CA21205	UD HORNO MICROONDAS HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L PLATO GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR.			
		0,00	30,56	0,00
CA21017	MES ALQUILER UNIDAD DE DESCONTAMINACION ALQUILER DE UNIDAD DE DESCONTAMINACION PORTATIL DE ACUERDO A REAL DECRETO 396/2006 FORMADA POR TRES MODULOS CON PUERTAS DE ACCESO Y COMPARTIMENTALES RÍGIDAS, CON FLUJO DE AIRE DE 0.5 M3/S DUCHA DE AGUA CALIENTE/FRIA , DEPRESOR DE AIRE, EQUIPO DE REGULACIÓN Y FILTRACION DE AGUA, TAQUILLAS BIDON DE RECOGIDA DE EQUIPOS CONTAMINADOS Y MATERIAL FUNGIBLE TODO DE ACUERDO A LA GUIA PARA LA EVALUACION Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CON EXPOSICION AL AMIANTO INCLUSO MONTAJE, CONEXION DE INSTALACIONES DESMONTAJE Y TRANSPORTES.			
		0,00	1.060,00	0,00
CA21318	UD RADIADOR ELÉCTRICO 1000W RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000 W AMORTIZABLE EN DOS USOS.			
		0,00	27,00	0,00
CA21159	UD ESPEJO P/VESTUARIO Y ASEOS ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA.			
		0,00	31,93	0,00
CA21401	UD TAQUILLA MET 25X50X180CM 1ALT 1HUE TAQUILLA METÁLICA DE DIMENSIONES 25X50X180CM DE UNA ALTURA CON UN HUECO DE DIMENSIONES 25X50X180, FABRICADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO, ACERO ST42, ESPESOR 0.7MM EN CUERPO Y 1,0MM EN PUERTAS, PLIEGUES Y BORDES SIN ARISTAS CORTANTES, PUERTA CON BISAGRAS OCULTAS Y REFORZADAS CON CHAPA EN FORMA DE OMEGA EN EL INTERIOR DE LA HOJA, RESPIRADEROS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, SOPORTE PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, CERRADURA INDIVIDUAL CON DOS LLAVES, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN.			
		0,00	33,94	0,00
CA21323	UD RECIPIENTE RECOGIDA DESPERDICIOS RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS.			
		0,00	37,17	0,00
CA21007	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED ELÉCTRICA ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION, PARA OFICINAS, ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...			
		0,00	239,10	0,00
CA21005	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED DE ABASTECIMIENTO ACOMETIDA DE AGUA DESDE ARQUETA DE DISTRIBUCION, PARA ASEOS, VESTUARIOS, COMEDORES, ETC...			
		0,00	568,58	0,00
CA21004	UD ACOMETIDA DE OBRA A LA RED SANEAMIENTO ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO.			
		0,00	241,64	0,00
CA21248	UD MANO OBRA LIMPIEZA VESTUARIO/MES LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.			
		1,00	47,35	47,35

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
				47,35
TOTAL SUBPARTADO 2.2.5.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.....				
SUBPARTADO 2.2.5.4 MEDICINA PREVENTIVA				
CA21256	UD MATERIAL SANITARIO BOTIQUINES MATERIAL SANITARIO PARA EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE BOTIQUINES.			
		1,00	57,38	57,38
CA21058	UD BOTIQUÍN URGENCIA BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.			
		1,00	55,57	55,57
CA21325	UD RECONOCIMIENTO MÉDICO RECONOCIMIENTO MÉDICO.			
		1,00	54,06	54,06
				167,01
TOTAL SUBPARTADO 2.2.5.4 MEDICINA PREVENTIVA.....				
SUBPARTADO 2.2.5.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA				
CA21172	H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.			
		2,00	15,90	31,80
CA21344	UD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.			
		2,00	104,30	208,60
CA21247	UD MANO DE OBRA BRIGADA SEGURIDAD MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PROTECCIONES.			
		5,00	126,27	631,35
				871,75
TOTAL SUBPARTADO 2.2.5.5 SERVICIO PREVENCIÓN OBRA.....				
				3.127,41
TOTAL APARTADO 2.2.5 SEGURIDAD Y SALUD				
				47.161,96
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 DERRIBOS ACTUACIÓN AISLADA A.4-3./AA1				
				546.847,39
TOTAL CAPÍTULO CAP. 2 PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE DERRIBOS				

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE
CAP. 2	PROYECTO ESPECÍFICO ANEXO DE DERRIBOS	546.847,39
-2.1	-DERRIBOS ACTUACIÓN INTEGRADA UE A.4-3.....	499.685,43
--2.1.1	--TRABAJOS PREVIOS	55.360,59
--2.1.2	--TRABAJOS DEMOLICIÓN	304.958,04
--2.1.3	--TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	22.009,63
--2.1.4	--GESTION DE RESIDUOS	89.307,18
--2.1.5	--SEGURIDAD Y SALUD	28.049,99
-2.2	-DERRIBOS ACTUACIÓN AISLADA A.4-3./AA1	47.161,96
--2.2.1	--TRABAJOS PREVIOS	12.259,14
--2.2.2	--TRABAJOS DEMOLICIÓN	14.971,87
--2.2.3	--TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	12.165,72
--2.2.4	--GESTION DE RESIDUOS	4.637,82
--2.2.5	--SEGURIDAD Y SALUD	3.127,41
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	546.847,39

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN**PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL SIN GESTIÓN DE RESIDUOS** **452.902,39 €**

13% Gastos Generales	58.877,31 €	
6% Beneficio Industrial	27.174,14 €	
	SUMA DE G.G. y B.I.	86.051,45 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL GESTIÓN DE RESIDUOS **93.945,00 €**

13% Gastos Generales	12.212,85 €	
6% Beneficio Industrial	5.636,70 €	
	SUMA DE G.G. y B.I.	17.849,55 €

VALORACIÓN ESTIMADA **650.748,39 €**

VALORACIÓN ESTIMADA (EXCEPTO GESTIÓN DE RESIDUOS)		538.953,84 €
	I.V.A. 21%	113.180,31 €
VALORACIÓN ESTIMADA (GESTIÓN DE RESIDUOS)		111.794,55 €
	I.V.A. 10%	11.179,46 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO **775.108,16 €**

Asciende el Presupuesto Base de Licitación IVA incluido a la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS (775.108,16 €).

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE
PLANEAMIENTO Y PROYECTOS

FIRMADO DIGITALMENTE

Javier González Ramiro
Arquitecto